

1ste Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding 'Beheer, onderhoud en rentmeesterschap buitensport gemeente Moerdijk'

Kenmerk: K011471

Datum	23-10-2025
Aantal vragen	28

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese openbare aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'Beheer, onderhoud en rentmeesterschap buitensport gemeente Moerdijk' met kenmerk K011471 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	3.5 planning - presentaties	Het moment van indienen en presenteren ligt zeer kort op elkaar: anderhalve werkdag tijd. Kunt u de tijd tussen indienen en presenteren met minimaal een week verlengen zodat OG en ON zich beter kunnen voorbereiden hierop. Zo nee, wat is uw motivatie om de presentaties zo kort op het indienmoment te organiseren?	Dit is een terechte vraag. Anderhalve werkdag tussen indienen en presenteren is aan de krappe kant. Er wordt gekeken naar een nieuwe datum voor de presentaties, zodat iedereen zich beter kan voorbereiden. De definitieve, eventueel gewijzigde, datum zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.
2	7.3 kwaliteit - presentatie	Kunnen we bij het geven van de presentatie er van uitgaan dat de beoordelingscommissie het plan al gelezen heeft?	Ja, de beoordelingscommissie heeft de plannen gelezen voor aanvang van de presentatie en hier al een beoordeling voor gegeven.
3	7.3 kwaliteit - presentatie	U geeft aan dat er geen aparte score voor de presentatie wordt gegeven, maar dat de scores op het plan van aanpak aan de hand van de presentaties kunnen worden aangepast. In welke mate kunnen deze scores nog worden aangepast?	De presentatie wordt gebruikt als bevestiging van de gegeven scores op K1, K2 en K3. Voor de presentatie zal geen aparte score worden gegeven. Als gevolg van deze presentatie kunnen de kwalitatieve scores nog naar één (1) score hoger of lager worden aangepast.
4	7.3 kwaliteit - presentatie	Is de presentatie, net als het plan van aanpak, ook anoniem?	Nee, de presentatie is niet anoniem. Voor aanvang van de presentatie wordt medegedeeld welk plan van aanpak bij de presentatie hoort.
5	5.5 geschiktheidseisen - kerncompetentie 3	Naar ons idee verschilt boomonderhoud op sportparken bij begeleidingssnoei en onderhoudssnoei niet van boomonderhoud in de wijk. Is een referentie waarbij we minimaal 100 bomen onderhouden in de wijk ook voldoende?	De geschiktheidseisen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten blijft gehandhaafd. De aanbestedende dienst is van mening dat er wezenlijke verschillen zijn tussen boomonderhoud in een wijk en boomonderhoud op sportparken. Bij sportparken is er sprake van een andere ondergrond, specifieke obstakels en vaak is ander materieel benodigd om het onderhoud veilig en effectief uit te voeren. Om die reden wordt ervaring met boomonderhoud op sportparken als essentieel beschouwd voor deze opdracht.
6	Afwijkingen UAV 2012 (zie ook artikel 01.01.13 in deel 3)	Behoudt de aannemer conform §8 lid 5 UAV 2012 recht op termijnverlenging bij aantoonbare overmacht?	Deze vraag is niet relevant aangezien er duidelijk een einddatum aan dit contract verbonden is.
7	Afwijkingen UAV 2012 (zie ook artikel 01.01.13 in deel 3)	Gelden de afwijkingen uitsluitend voor dit werk of voor alle gemeentelijke contracten binnen Moerdijk?	Deze vraag is niet relevant. De geldende aanvullingen en wijzigingen staan in de Raamovereenkomst 'Beheer, onderhoud en rentmeesterschap Buitensport gemeente Moerdijk' en zijn op dit werk van toepassing
8	Afwijkingen UAV 2012 (zie ook artikel 01.01.13 in deel 3)	Wordt bevestigd dat bij tegenstrijdigheid tussen UAV 2012 en de raamovereenkomst de UAV leidend blijft, tenzij expliciet anders bepaald?	Nee, de RAW-overeenkomst staat in rangorde boven de UAV. Zie paragraaf 8.1 van de aanbestedingsleidraad.

9	Afwijkingen UAV 2012 (zie ook artikel 01.01.13 in deel 3)	Kan de aanbestedende dienst de exacte tekst van de afwijkingen op UAV 2012 (artikel 01.01.13) verstrekken?	Zie paragraaf 01 01 13 van de Raamovereenkomst.
10	Aansprakelijkheid en schade	Wordt schade veroorzaakt door gebruikers of derden, als buiten risico van aannemer beschouwd?	De vraag is niet specifiek genoeg gesteld waardoor deze niet te beantwoorden is; er zijn immers allerlei mogelijke schades.
11	Fictieve hoeveelheden en verrekening	Wordt UAV §34-36 gevolgd of geldt een afwijkende verrekenmethodiek?	Het betreft een Raamovereenkomst conform de Standaard 2020. Hoofdstuk 01.21 van de Standaard 2020 is van toepassing op dit contract. Er wordt gewerkt met deelopdrachten.
12	Fictieve hoeveelheden en verrekening	Hoe vindt verrekening plaats bij substantiële afwijking?	Het betreft een Raamovereenkomst conform de Standaard 2020. Hoofdstuk 01.21 van de Standaard 2020 is van toepassing op dit contract. Er wordt gewerkt met deelopdrachten.
13	Weers- en terreinomstandigheden	Wordt schade door gebruik door verenigingen of derden (evenement/toernooi) als buiten risico van de aannemer beschouwd?	Er is geen risico voor de aannemer aangezien met fictieve hoeveelheden wordt gewerkt en dat, bij eventuele schade aan grasmat o.i.d. de uit te voeren werkzaamheden worden verrekend volgens de posten in de Raamovereenkomst.
14	Planningsverplichtingen en boetes	Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat overmacht (weer, toernooien, veldonbeschikbaarheid) een korting uitsluit?	Het gestelde in de Raamovereenkomst is van toepassing. Overmacht staat omschreven in de UAV.
15	Planningsverplichtingen en boetes	Kunnen afwijkingen van planning vooraf in overleg worden toegestaan?	Ja, mits wordt voldaan aan de eisen uit deze Raamovereenkomst.
16	Planningsverplichtingen en boetes	Zijn de boetebedragen forfaitaire kortingen of formele boetes in de zin van UAV 2012?	Formele boetes die op de eerstvolgende termijn worden ingehouden conform de voorwaarden uit deze Raamovereenkomst.
17	Zelfwerkzaamheid en Kruisjeslijst (Bijlage F)	Kan worden bevestigd dat Bijlage F – Kruisjeslijst volledig en bindend is voor de taakverdeling tussen aannemer en verenigingen?	Ja dit kan worden bevestigd
18	Deelopdrachten en afnameverplichting	Kan de aanbestedende dienst een minimumomvang of indicatief volume aan deelopdrachten aangeven gedurende de looptijd?	Jaarlijks zijn er minimaal 3 deelopdrachten: 1 voor regulier onderhoud, 1 voor groot onderhoud en 1 voor najaarsonderhoud.
19	Bestekposten 141010 en 141020	Kunt u aangeven wat de huidige kwaliteit van het sportmeubilair is? Is vandalisme uitgesloten betreffende deze posten? De posten zijn niet kosten homogeen af te prijzen. Wij verzoeken u daarom de posten aan te passen naar een coördinatiepost conform post 142010 .	De huidige kwaliteit van het gemeentelijke sportmeubilair is voldoende. Vandalisme betreffende deze posten is uitgesloten. Het betreft het inspecteren en kleine reparaties aan doelen (141010) en ballenvangers (141020). Deze posten blijven gehandhaafd. Het volledig vervangen van doelen of grote reparaties worden apart afgerekend.
20	Bestekpost 141030 en 143010	Wij verzoeken u om de posten 141030 Klachtenregistratie/ meldpunt en 143010 Coördinatie sportveldverlichting samen te voegen tot 1 post melding registratie en coördinatie herstel sportveldverlichting.	Aangezien het andere werkzaamheden betreft worden deze posten niet samengevoegd. 141030: meldingen ontvangen over storingen 143010: aansturen van onderhoud bij verlichtingsaannemer en coördinatie met clubs
21	diverse posten Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	U schrijft een behandeling met MO5 sport voor van Algavelan. volgens de leverancier dient dit middel veel frequenter aangebracht te worden om werkzaam te zijn. De leverancier geeft aan 42 weken per jaar om de 2 weken, 12 liter per veld. Bent u bereid dit aan te passen? mag er als alternatief gewerkt worden met KG reiniger dit is ook een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel? voor een water hockeyveld volstaan dan 8 onderhoudsbeurten per jaar met 20 liter per veld.	Een alternatief is altijd toegestaan mits het een biologisch middel betreft. Het aantal frequenties worden conform de Raamovereenkomst afgerekend/verrekend.
22	bestekpost 250120	De post geeft aan Frequentie: 1x per 3 jaar. de hoeveelheden in het bestek zijn voor 2 jaar. Ons inziens moet de hoeveelheid voor deze post 1 keer zijn.	De atletiekbaan is gekeurd in 2025. Volgende keuring staat gepland in 2028. Deze komt dus in aanmerking bij verlenging. Zie gewijzigde bestekpost in nsx-bestand.
23	bestekpost 272010	Post 272010 zomer-/winterklaarmaken beregeningsinstallatie geeft aan Inclusief vervangen beregeningsproeiers. Mogen daarbij de kosten voor het vervangen van de sproeiers verrekend worden op de posten 142030, 142040 en 142050?	Dit betreft een tyfout. Het vervangen van beregeningsproeiers is apart benoemd in het bestek. Zie gewijzigde bestekpost in nsx-bestand.

24	Bestekposten 2300 leverantie infill (voetbal)	De leverantie voor 28m3 TPE en 16 m3 kurk lijkt veel voor 2 jaar. Uit ervaring blijkt dat de TPE infill nauwelijks minder wordt in de velden en het kurk veld is vorig jaar nieuw aangelegd. Wij verzoeken u de hoeveelheden minimaal te halveren?	De aanbestedende dienst gaat niet mee in dit verzoek en hanteert de hoeveelheid die is opgenomen.
25	Bestekposten 230240 en 230280	Betreft dit het aanvullen infill over het totale veld of enkel lokaal ter aanvulling op het terugvegen van bijvoorbeeld penaltystippen? Uit ervaring blijkt dat het lokaal terugvegen van bijvoorbeeld de penaltystippen bijna wekelijks dient te gebeuren om schade aan de mat te voorkomen. mede afhankelijk van uw antwoord verzoeken wij u om lokaal terugvegen en aanvullen infill op te splitsen in 2 verschillende posten en de frequentie daar op aan te passen?	Het betreft het gehele veld aanvullen gezien de gestelde hoeveelheid. Deze post betreft het specialistisch onderhoud dat eenmaal per jaar wordt uitgevoerd. Uw suggestie over het terugvegen van infill bij de penaltystippen is onderdeel van het borstelen van het veld.
26	begeleiding keuringen	Voor de diverse sporten heeft u posten opgenomen voor organiseren en begeleiden periodieke keuringen. Betreft de post enkel het organiseren en begeleiden van de keuringen en worden de kosten rechtstreeks door de keuringsinstantie verrekend met de opdrachtgever? Aangezien deze keuringen eens in de x jaar zijn verzoeken wij u tevens de hoeveelheden op 1 te zetten?	Ja, de opdrachtnemer organiseert en begeleidt de keuringen. De kosten worden rechtstreeks betaald door de opdrachtgever aan de keuringsinstantie. De aangegeven hoeveelheid blijft gehandhaafd aangezien het een fictieve hoeveelheid betreft.
27	Raamovereenkomst 01.13.06	Voor welke velden en/of sportparken geldt lid 3?	De aanbestedende dienst heeft besloten om de bepaling in 01 13 06 lid 3 "In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd" te laten vervallen.
28	Raamovereenkomst 51.53.04	De bijlage genoemd in lid 1 ontbreekt. Kan deze worden toegevoegd?	Bijlage J Richtlijnen takvrije zones Moerdijk is toegevoegd aan de nota.

Bijlagen

1e nota van inlichtingen Raamovereenkomst 25058-1 Beheer, onderhoud en rentmeesterschap Buitensport gemeente Moerdijk.pdf

BIJLAGE B Hoeveelheden ROVK 2026-2027 Rentmeesterschap buitensport Moerdijk.xlsx

BIJLAGE J Richtlijnen takvrije zones Moerdijk.pdf

1e nota van inlichtingen Raamovereenkomst 25058-1 Beheer, onderhoud en rentmeesterschap Buitensport gemeente Moerdijk.nsx

Overige aanpassingen en verduidelijkingen

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd (**20 november 2025, 11:00 uur**)