

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 VOERTAAL	2
09 BELANGRIJKE ADRESSEN	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 KWALITEITSBORGING	4
04 BIJLAGEN	4
05 OPSLAG VRIJGEKOMEN MATERIAAL	4
06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 VEGEN VERHARDINGEN	8
1010 Vegen van goten langs asfalt	8
1020 Vegen van elementverhardingen	8
1030 Vegen van bladafval in najaar	8
2 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN	10
2010 Thermische onkruidbeheersing	10
2020 Onkruidbeheersing middels borstelen en vegen	11
2030 Optionele ronde borstelen centrumgebieden	11
3 ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN ONDERGRONDEN	13
3010 Onkruidbeheersing ongebonden verharding	13
3020 Ongebonden verharding schoon zetten	13
4 ONKRUIDVRIJMAKEN OVERIGE ONDERGRONDEN	14
5 DIVERSEN	15
6 TER BESCHIKKING STELLEN	16
6010 Ter beschikking stellen arbeid	16
6020 Ter beschikking stellen machines	16
Deel 3. Bepalingen	17
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	18
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	18
01 02 BETALINGSREGELING AANNEEMSOM	18
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	18
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	18
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	18
01 08 BIJDRAGEN	18
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	19
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	19
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	20
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	20
01 20 KWALITEITSBORGING	20
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	20
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	20
01 23 COMMUNICATIE	21
01 24 BEELDKWALITEIT	21
01 26 BESTEKADMINISTRATIE	21
01 27 WIJZIGINGEN IN UITVOERING	21
01 28 SCHADE IN HET WERK	22
50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	22
50 1 AFVALDIENSTEN	22
50 12 EISEN EN UITVOERING	22
50 13 INFORMATIEOVERDRACHT	22
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	22
51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	22
51 81 BEGRIPPEN	22
51 82 EISEN EN UITVOERING	23

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen, vertegenwoordigd door het hoofd Openbare werken,

Correspondentieadres: Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166
E-mail: gemeente@tholen.nl

02 DIRECTIE

De directievoerder zal in de gunning brief worden vermeld.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in en rondom alle kernen van de gemeente Tholen;

- Tholen
- Poortvliet,
- Scherpenisse,
- Sint Maartensdijk,
- Stavenisse,
- Sint Annaland,
- Oud Vossemeer,
- Sint Philipsland incl. Anna Jacobapolder en De Sluis,
- Bedrijventerreinen in de verschillende kernen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Vegen van de verhardingen
- b. onkruidbeheersing middels borstelen,
- c. onkruidbeheersing middels heet water methode,
- d. onkruidbeheersing middels thermische methode,
- e. verzamelen, afvoeren en storten borstel- en veegafval.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar en loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027
De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 kalender jaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.
Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.
De bestekshoeveelheden zijn per jaar opgegeven tenzij anders vermeld.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 VOERTAAL

De voertaal, zowel in woord als geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn. De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

09 BELANGRIJKE ADRESSEN

Directie;
Gemeentehuis Tholen
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

Gemeentelijke werkplaats;
Nijverheidsweg 34
4695 RC Sint-Maartensdijk

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN**Gebiedskaarten**

- 01 De Sluis
- 02 Anna Jacobapolder
- 03 Sint Philipsland 1-3
- 04 Sint Philipsland 2-3
- 05 Sint Philipsland 3-3
- 06 Sint Annaland 1-5
- 07 Sint Annaland 2-5
- 08 Sint Annaland 3-5
- 09 Sint Annaland 4-5
- 10 Sint Annaland 5-5
- 11 Stavenisse 1-4
- 12 Stavenisse 2-4
- 13 Stavenisse 3-4
- 14 Stavenisse 4-4
- 15 Oud Vossemeer 1-3
- 16 Oud Vossemeer 2-3
- 17 Oud Vossemeer 3-3
- 18 Sint Maartensdijk 1-4
- 19 Sint Maartensdijk 2-4
- 20 Sint Maartensdijk 3-4
- 21 Sint Maartensdijk 4-4
- 22 Scherpenisse 1-3
- 23 Scherpenisse 2-3
- 24 Scherpenisse 3-3
- 25 Poortvliet 1-3
- 26 Poortvliet 2-3
- 27 Poortvliet 3-3
- 28 Tholen 1-8
- 29 Tholen 2-8
- 30 Tholen 3-8
- 31 Tholen 4-8
- 32 Tholen 5-8
- 33 Tholen 6-8
- 34 Tholen 7-8
- 35 Tholen 8-8

Centrumkaarten

Tholen
Poortvliet
Scherpenisse
Sint Maartensdijk
Stavenisse
Sint Annaland
Oud Vossemeer
Sint Philipsland

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t

03 KWALITEITSBORGING

Verificatie momenten bij frequentie posten: Van de aannemer wordt verwacht dat hij uitgevoerde frequentie posten per sector direct na voltooiing gereed meldt aan de directie.
Er zijn tekeningen beschikbaar gesteld waarin het werkgebied in sectoren zijn verdeeld.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Verklaring referentie voor kerncompetenties
- Eigen verklaring sanctiepakket Rusland
- Klachtenregeling aanbestedingen gemeente Tholen 2024
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Areaal gegevens
- Gedragscode gemeenten van Stadswerk 2025

05 OPSLAG VRIJGEKOMEN MATERIAAL

De gemeente stelt depots ten behoeve van opslag vrijkomend materiaal beschikbaar voorafgaand aan het afvoeren naar een erkende verwerker. Deze depots kunnen wisselen, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen van de locaties.

06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1										
							VEGEN VERHARDINGEN Algemeen: - In elke veegrunde dient het gehele areaal vrij van bedekking en afval te worden gemaakt. - Onderhoudsniveau: hoog. - Het beeld na iedere onderhoudsronde dient gelijkwaardig te zijn aan de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (KOR) beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken, Verharding-natuurlijk afval op verharding, Verharding-veegvuil in goten en randstroken, Verharding-veegvuil op verharding, Verharding- veegbaar zwerfafval, - Kwaliteitsniveau A of hoger na uitvoering veegwerkzaamheden - De veegmachine dient te zijn uitgevoerd met een combinatieborstel en een derde borstel.			
1010							<u>Vegen van goten langs asfalt</u> werkbreedte 60 cm			
101010	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft vegen van veegvuil in goten van elementverharding of betonnen molgoten langs of in asfaltverharding langs wegen, fietspaden, rondom vluchtheuvels, rotondes, oversteekplaatsen en versmallingen. Lengte goten 36,325 km, Voor bepaling van de hoeveelheden is uitgegaan van 0,6 m ² per strekkende meter. Betreft goot langs wegen incl. de volledige veegwagen breedte schonen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering conform aangeleverde planning. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	872,00	F
1020			9				<u>Vegen van elementverhardingen</u>			
102010	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft het vegen van elementverhardingen zoals de openbare weg inclusief goten, parkeervakken, rabbatstroken, betegelde fietspaden, pleinen, woonerven, weg versmallingen en tussenvakken bij oversteekplaatsen. Oppervlakte elementverharding 7096,01 are Betreft alle elementverhardingen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering conform aangeleverde planning. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	28.384,00	F
1030			9				<u>Vegen van bladafval in najaar</u>			
103010	518101						Verharding ontdoen van blad. Betreft het vegen van elementverhardingen zoals de openbare weg inclusief goten, parkeervakken, rabatstroken, betegelde fietspaden, pleinen, woonerven, weg versmallingen en tussenvakken bij oversteekplaatsen. Tevens vegen van goten van elementverharding en betonnen goten in asfaltverharding langs wegen, fietspaden, rondom vluchtheuvels, rotondes, oversteekplaatsen en versmallingen Oppervlakte element verharding 7096,01 are Oppervlakte goten 217,95 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Uitvoering conform aangeleverde planning en in samenwerking met de verschillende clusters van de buitendienst gemeente Tholen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker.	are	14.627,92	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
2020							<u>Onkruidbeheersing middels borstelen en vegen</u> Onkruidbeheersing middels borstelen dient uitgevoerd te worden met een werktuigdrager met staalborstel(s) voorzien van spatscherm en sproeier om stofvorming te verminderen. Obstakels en randen langs gevels en groen kunnen met een bosmaaier met draad of borstelkop onderhouden worden. Op trottoirs dient het vrijkomend afval op de openbare weg geblazen te worden waarna het met de achteropkomende veegwagen opgeruimd kan worden.			
202010	518204						Onkruidvrij maken goten. Betreft: elementverharding of betonnen molgoten langs of in asfaltverharding langs wegen, fietspaden, rondom vluchtheuvels, rotondes, oversteekplaatsen en versmallingen. Lengte goten 36,325 km. Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen of een prefab beton element. Onkruidvrij maken door middel van middel van borstelen en het vrijgekomen borstelafval opvegen met een veegmachine. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering conform aangeleverde planning. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	72.650,00	F
			9							
				4						
					2					
202020	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: openbare weg, parkeerterreinen, parkeervakken rabatstroken , drempels, rotondes, verkeersplateau's, afgesloten terreinen en rond obstakels in de verharding. Oppervlakte element verharding 7096,01 are Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van middel van borstelen en het vrijgekomen borstelafval opvegen met een veegmachine. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	14.192,02	F
			1							
				1						
					4					
						2				
202040	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: tegelverharding en elementenverharding openbare voetpaden, begraafplaatsen, speelterreinen, langs gebouwen en rondom obstakels in deze verhardingen. Oppervlakte tegelverharding 3484,48 are Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen en het vrijgekomen borstelafval op de openbare weg blazen en opvegen met een veegmachine. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6.968,96	F
			2							
				1						
					4					
						2				
2030							<u>Optionele ronde borstelen centrumgebieden</u>			
203010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Een optionele extra borstelronde voor de openbare weg, parkeerterreinen, parkeervakken rabatstroken , drempels, rotondes, verkeersplateau's en rond obstakels in de elementen verharding in de centrum van de verschillende kernen. Oppervlakte element verharding 1099,28 are Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen.	are	1.099,28	F
			9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203020	518202	1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	316,80	F
		4						Onkruidvrij maken door middel van middel van borstelen en het vrijgekomen borstelafval opvegen met een veegmachine in de reguliere veegronde uit bestekspost 102010 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			2					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Een optionele extra borstelronde voor de tegelverharding en elementenverharding openbare voetpaden, speelterreinen, langs gebouwen en rondom obstakels in deze verhardingen in de centrum van de verschillende kernen.			
		9						Oppervlakte tegelverharding 316,8 are Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen			
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			4					Onkruidvrij maken door middel van borstelen en het vrijgekomen borstelafval op de openbare weg blazen en opvegen met een veegmachine in de reguliere veegronde uit bestekspost 102010			
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .			
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3							ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN ONDERGRONDEN Algemeen; - In elke onderhoudsronde dient het gehele areaal onkruidvrij te worden gemaakt. - Onderhoudsniveau: hoog - Het beeld na iedere onderhoudsronde dient gelijkwaardig te zijn aan de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (KOR) beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden onkruid. - Kwaliteitsniveau A of hoger na uitvoering werkzaamheden. - Na de onderhoudsronde is het onkruid zichtbaar afgestorven door de thermische technieken.			
3010							<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>			
301010	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding als schelppaden, gravelpaden, paden van dolomiet of gelijkwaardig. Oppervlakte 71 are 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 4 Onkruidvrij maken door middel van een thermische methode waarbij gebruik van een open vlam techniek niet is toegestaan. 2 Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	are	497,00	F
3020							<u>Ongebonden verharding schoon zetten</u>			
302010	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding als schelppaden, gravelpaden, paden van dolomiet of gelijkwaardig. Om het jaar schoonmaken van begroeiing wat vanuit beplanting en/of aangrenzende grassen in de paden groeit. De paden weer op breedte afwerken Bij brede halfverharde paden zal het voornamelijk om de randen en niet belopen delen gaan. Oppervlakte 3752,13 m2. Uitgesloten van schoonzetten zijn; Wandelpad de Pluimpot in Sint -Maartensdijk Diverse jeu de boules banen in Stavenisse, St. Maartensdijk en St. Philipsland 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 4 Onkruidvrij maken door middel van een gecombineerde machine van een overtopfrees voor halfverharding met zeefbalk, eglisatiebalk plus een wals werkbreedte 1 meter. 1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) om het jaar in de even jaren. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	37,52	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								ONKRUIDVRIJMAKEN OVERIGE ONDERGRONDEN			
400010	518299							Onkruidvrij maken van trappen Betreft trappen bij dijken en taluds binnen de kernen Aantal geregistreeede trappen / Trappdelen 138 stuks, totale oppervlakte 1571 m2 Methode van onkruidvrij maken bosmaaier en schoonvegen/blazen en afwerken met heet water techniek Trappen dienen onkruidvrij en schoon te worden opgeleverd. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	109,97 F	
400020	518299							Onkruidvrijmaken van boomroosters in verharding Betreft metalen boomroosters die ter decoratie rondom bomen in verharding zijn geplaatst. Ondergrond onder de roosters zand of een ongebondenverharding Aantal boomroosters 30 stuks à 4 m2 per stuk Onkruidvrijmaken door middel van heet water techniek. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar.	stuk	210,00 F	
400030	518201							Onkruidvrij maken gesloten verhardingen. Betreft: verhoogde deel van verkeersgeleiders bestaande uit asfalt, (print)beton of prefab elementen Betreft: asfaltverharding , (print)beton of prefab elementen Oppervlakte 2027 are, 185 st. geleiders Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en storten bij een erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	141,89 F	
		1									
			1								
				6							
					2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5							DIVERSEN			
500010	102399						Communicatie met belanghebbenden Betreft: het uitvoering geven aan het communicatieplan dat door de aannemer is opgesteld in het plan van aanpak. Hierbij dienen de minimale eisen uit het gunningscriteria te zijn verwerkt en kan er met de start werk vergadering nog op details zaken afgestemd worden.	keer	1,00	F
500030	620199						Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende 1 contract jaar. Verkeersmaatregelen conform de principes uit CROW publicatie "Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b-2020".	keer	1,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJFSTAAT

03 Met nadruk word gewezen op Hoofdstuk 01.01.06 lid 03 van de Standaard:

In de prijs per eenheid mogen geen uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en kortingen zijn begrepen. Na het subtotaal mogen geen eenmalige kosten worden opgenomen. Uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en een eventueel door de inschrijver gegeven korting worden opgenomen na het subtotaal in vorm van een percentage ten opzichte van het subtotaal afgerond op een tiende en met vermelding van het daaruit volgend bedrag.

04 De ontleding van de inschrijvingssom zal dienst doen voor:

Het gestelde in Hoofdstuk 01.01.06 lid 04 van de standaard is van toepassing.

01 02 BETALINGSREGELING AANNEEMSOM**01 02 01 BETALING**

02 In afwijking van Hoofdstuk 01.02.01 lid 02 is de betaling in maandelijkse termijnen excl. de regieposten. Bij het laatste termijn worden de termijnstaten opgesteld en het meer- en minderwerk verrekend.

01 02 02 OPNEMING

02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de standaard vind er geen opnemingsplaats op de dag dat de betalingstermijn verschijnt.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

03 In afwijking van artikel 01.04 is de risicoregeling niet van toepassing

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFFEN

03 In afwijking van de Standaard vind er geen verrekening plaats op loon- en brandstofkosten. Indexering is van toepassing vanaf het 2e onderhoudsjaar.

De wijze van indexering is beschreven in de aanbestedingsleidraad behorende bij deze aanbesteding

De indexering wordt toegepast op de geldende eenheidstarieven. Niet op het totaalbedrag.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie ter accordering, digitaal gezonden worden aan: come.verheijen@tholen.nl en Robert.vanhethof@tholen.nl.

De declaratie moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving],
- Aanduiding gesteld termijn.

- Bij akkoord kan de termijn factuur verstuurd worden naar; leges@tholen.nl ter attentie van dhr C. Verheijen

- De factuur moet ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving],
- Aanduiding gesteld termijn.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING**

01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Algemene renovatie, herinrichting en onderhoudswerken welke in opdracht van danwel met instemming van de gemeente Tholen op haar grondgebied worden uitgevoerd.
- Evenementen die gedurende het jaar georganiseerd worden in de verschillende kernen. Via de website van de gemeente Tholen zijn deze terug te vinden onder de noemer "vastgestelde evenementen".

02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

03 Evenementen kunnen er voor zorgen dat, vooraf en na afloop van de evenementen, werkzaamheden naar voor of naar achter gehaald kunnen worden. Of extra werkzaamheden uitgevoerd worden voor of na een evenement in opdracht van de gemeente

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

01 In aanvulling op de Standaard is de aannemer onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer binnen de invloedsgrenzen van het werk.

Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met en behoeft goedkeuring van de opdrachtgever middels het verkeersplan..

De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, als mede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.

03 In aanvulling op de Standaard zal de directie sleutels verstrekken voor afvalbakken, verzinkbare-, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

Het sleutelbeheer is in handen van de beheerder gemeentelijke werkplaats gemeente Tholen.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 Met nadruk wordt erop gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar in artikel 01.12.03 van de Standaard omschreven rechten, inzake het verwijderen van verontreiniging van wegen door derden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd

02 Bij het opmaken, binnen 10 werkdagen na aanvraag van de opdrachtgever, van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:

- a. er voldaan moet worden aan de bestekseisen en dit middels het algemeen tijdschema moet blijken,
- b. de gunningscriteria die in het plan van aanpak zijn beschreven verwerkt zijn in het algemeen tijdschema en werkplan,
- c. de uitvoeringsperioden genoemd in het bestek (en als bijlage zijn bijgevoegd) aangehouden dienen te worden in het algemeen tijdschema.

03 In aanvulling op de Standaard is heeft de aannemer geen toestemming werkzaamheden te verrichten conform onderstaand overzicht:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
- op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
- op zon- en feestdagen

04 In aanvulling op de Standaard dient de aannemer bij werkzaamheden op begraafplaatsen zich op de hoogte te stellen van het gebruik door begrafenissen. Tijdens begrafenissen mogen geen werkzaamheden op de begraafplaats plaats vinden. Via de beheerder gemeentelijke werkplaats gemeente Tholen is deze informatie op te vragen.

05 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.

06 De aannemer dient op de hoogte te zijn van evenementen en markten die in de kernen plaats vinden. In overleg met de directie dienen de werkzaamheden hier op aangepast te worden. Uitsluiting van de werkzaamheden is niet van toepassing

07 Indien onderhoudswerken samen komen op diverse locaties kan door de directie het verzoek gedaan worden om een samenwerking met de betrokken aannemer aan te gaan om zo voor een optimaal kwaliteitsbeeld te gaan. Deze samenwerking is gebaseerd op de planning en afstemming van elkaars werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

01 13 07 FLEXIBELE UITVOERINGS TERMIJN

01 Uitvoering van de werkzaamheden op basis van artikel 01.13.07 van de Standaard is van toepassing.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

02 In aanvulling op de Standaard dient de aannemer zelf in het bezit te zijn van afvalstroomnummers bij de verwerker. De verwerker van het vrijgekomen materiaal dient bij de directie schriftelijk gemeld te worden.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIAAL NAAR EEN INRICHTING

03 In afwijking van hoofdstuk 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de kosten voor de bewerking, het vervoer, de eindverwerking en de acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen bij de verwerker voor de aannemer. Deze kosten dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten waar afvoer van vrijgekomen materialen van toepassing is. Hoedanigheid en hoeveelheid van de vrijgekomen materialen worden niet aangeleverd en dienen middels kennis en kunde van het type werk door de aannemer te worden ingeschat.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 In aanvulling van Hoofdstuk 01.17.08 lid 01 van de Standaard dienen de vrachtbonnen in een lijst te worden geregistreerd met daarop aangegeven:

- Bonnummer vrachtbon
- Datum en tijdstip van wegen
- Kenteken vrachtwagen
- Vrachthoeveelheid per bon
- Cumulatieve vrachthoeveelheid

De lijst dient digitaal, als excel document, na ieder jaar te worden aangeboden aan de directie.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van hoofdstuk 01.17.09 lid 01 vind er geen verrekening plaats bij wijziging van acceptatietarieven

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

06 Het gestelde in hoofdstuk 01.18 is van toepassing verklaard bij schade aan openbaar plantsoen
07 Bij schade aan eigendommen van derden binnen het gemeentelijk gebied Tholen dient de afhandeling van schade door de aannemer te worden behandeld.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE**

01 In aanvulling op artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard controleerd de directie na afmelding van uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende sectoren zoals beschreven in deel 2.1. hoofdstuk 03. Voor deze controle word gebruik gemaakt van Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (KOR) beeldmeetlat: als referentiekader. Voor alle beeldmeetlatten is kwaliteitsniveau A en hoger van toepassing..

De volgende beeldmeetlatten zijn van toepassing:

- Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken,
- Verharding-natuurlijk afval op verharding,
- Verharding-veegvuil in goten en randstroken,
- Verharding-veegvuil op verharding,
- Verharding- veegbaar zwerfafval,
- Verharding-onkruid in goten en randstroken,
- Verharding-onkruid rondom obstakels,
- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid.
- Verharding-open verharding-ongebonden onkruid.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 01 BEGRIPPEN**

02 Hoofdstuk 01 21 van de Standaard is van toepassing op dit bestek

01 21 05 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van hoofdstuk 02.21.05 lid 01 is een percentage korting vermeld op de inschrijfstaat bij een mogelijke verlenging wel van toepassing.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

HFD PAR ART LID

- 05 In aanvulling op hoofdstuk 1.22 van de Standaard dient de aannemer de werkzaamheden uit te voeren met in acht neming de gedragscode "soortbescherming gemeenten 2025" van Stadswerk. Deze is als bijlage aan het bestek toegevoegd. De gedragscode is gratis te downloaden van de websites van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
- 06 De opdrachtgever beschikt over een actuele natuurwaardenkaarten die online is te raadplegen.
<https://experience.arcgis.com/experience/75bffa1f34394f7a8606a1cc5a9ab52d/page/Natuurwaardenkaart/>.
Tevens is de Flora en Fauna verkenner van NDFF Nationale Databank vrij beschikbaar via de link <https://florafaunaverkenner.nl> of/en <https://www.verspreidingsatlas.nl>

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

- 01 In afwijking van hoofdstuk 01.23.01 is het gebruik van VISI-systematiek geen voorschrift.
- 07 In aanvulling op de Standaard is in de gunningscriteria voorgeschreven een plan van aanpak voor communicatie aan te leveren. De criteria voor communicatie worden in de inschrijvingsleidraad benoemd.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 10 BEELDKWALITEIT IN DIT BESTEK

- 01 Deze raamovereenkomst betreft een frequentie overeenkomst. De beeldkwaliteitsmeetlatten die in het bestek zijn beschreven gelden uitsluitend als leidraad voor het beoordelen van de uitgevoerde werkzaamheden na afmelding sectoren.
- 02 De sectoren worden steekproef gewijs gecontroleerd zonder aanduiding van specifieke locaties.
- 03 Bij een besteksmelding door de directie heeft de aannemer 3 werkdagen gelegenheid de melding op te heffen en af te melden. Blijkt na een 2e schouwronde nog steeds een melding wordt er een korting van toepassing. De korting zal betrekking hebben op de afgekeurde bestekspost en geheven worden over de gehele sector die is beoordeeld.
- 04 Een korting op de aanneemsom vindt plaats op de afzonderlijke bestekposten. De hoogte van de korting voor elke daarvoor in aanmerking komende bestekspost wordt berekend door de in de inschrijfstaat vermelde prijs per eenheid van de betreffende bestekspost vermenigvuldigd met de oppervlaktes in de betreffende sector, waarna dit wordt vermenigvuldigd met factor 1,3.
- 05 Kortingen worden niet toegepast op de eerste betalingstermijn.

01 26 BESTEKADMINISTRATIE

01 26 01 DE BOUWVERGADERING

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en het toezicht en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens per kwartaal, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genoteerd door de directievoerder of diens vervanger.
- 03 De directie stuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle aan- afwezigen.
- 04 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.
- 06 De notulen van deze vergadering worden zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord getekend. Indien de directie/aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 27 WIJZIGINGEN IN UITVOERING

01 27 01 WIJZIGINGEN IN UITVOERING

- 01 In afwijking van paragraaf 34 en paragraaf 26 lid 7 van de U.A.V. 2012 het volgende: Wanneer voor aanvang en/ of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde aanspraak te kunnen maken op extra vergoedingen in welke vorm dan ook.

01 27 02 MEER EN MINDERWERK

- 01 In afwijking van paragraaf 35 U.A.V. 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van het meer en of minder werk uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.
- 02 Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertraging- respectievelijk stagnatieschade door de aannemer is uitgesloten, tenzij de vertraging, respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en volledig te wijten is aan de opdrachtgever.
Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende financiële aanspraak (zoals, doch niet

HFD PAR ART LID

bepert tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling) alsmede een gehonoreerde termijn-, respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de aannemer evenmin (aanvullende) vertraging-, respectievelijk stagnatieschade, vorderen.

01 28 SCHADE IN HET WERK

01 28 01 MATERIELE SCHADE

- 01 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 02 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 12 EISEN EN UITVOERING

50 12 28 OVERIGE EISEN EN UITVOERING AAN VEGEN OP DE VERHARDING

- 01 In aanvulling op Hoofdstuk 50.12. van de Standaard:
- De veegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert,.
 - de veegauto moet beschikken over een actieraam met verkeersmaatregelen op de achterzijde,
 - het type veegauto en de borstel die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn afgestemd dat daaraan geen schade wordt aangericht,
 - de aannemer dient maatregelen te treffen ter voorkoming/beperking dat onderdelen van de onkruidborstel (kunnen) losraken dan wel als dat gebeurd te zorgen dat deze niet achterblijven op het wegdek.
 - indien de weersomstandigheden dit vereisen moet, ter voorkoming van stofoverlast, tijdens de veegwerkzaamheden worden gesproeid,.
 - indien zich op de te vegen wegen obstakels bevinden moet hier zo dicht mogelijk om heen worden geveegd. Indien het in deze betrekking heeft op tijdelijke obstakels zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen, dient de aannemer deze weggedeelten op een later tijdstip alsnog of opnieuw te vegen,
 - voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals die door de opdrachtgever zijn omschreven, mogen uitsluitend voertuigen gebruikt worden die tenminste voldoen aan de Euro-5 norm en voorzien van een af fabriek roetfilter. Op verzoek van de directie dient binnen 10 werkdagen een lijst aangeleverd te worden met daarop de in te zetten voertuigen (kenteken) en een typegoedkeuring per voertuig waaruit blijkt welke Eur-norm aan een voertuig is toegekend en het type roetfilter,
 - het is niet toegestaan om te vegen bij sneeuw. Is dit binnen de geplande ronde dient in samenspraak met de directie het vervolg bepaald te worden,
 - het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.

50 13 INFORMATIEOVERDRACHT

50 13 01 ALGEMEEN

- 06 In aanvulling op Hoofdstuk 50.13 van de standaard:
- Grof zwerfval wat niet door de veegmachine kan worden opgenomen dient op een verkeersveilige locatie gelegd te worden en gemeld worden aan de toezichthouder van de directie,
 - Geconstateerde bijplaatsing van afval bij de afgesproken tijdelijke depots dient direct gemeld te worden aan de toezichthouder van de directie.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 02 In aanvulling op Hoofdstuk 51.81.01 Lid 1 van de Standaard:
- Onder de term onkruid binnen dit bestek word verstaan;
 - ongewenste kruiden vegetatie inclusief mossen en algen
 - opschot: groeipuntsontwikkeling vanuit de wortel
 - zaailing: ongewenste houtige opslag in de verharding

HFD PAR ART LID

- dood onkruid: onkruid dat zichtbaar dood is, of zichtbaar is behandeld
- b. Te verstaan is onder;
- goot: onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie.
 - obstakel: boom, straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding.
 - verkeersgeleider: verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om verschillende weg onderdelen in de verharding te scheiden,
 - boomrooster: metalen roosters met verschillende patronen die als een afdek plaat dienen op een boomspegel rondom een boom,
 - rabbatstrook: een kantstrook van een ander materiaal en/of afstekende kleur, langs een verharde wegdek,
 - elementenverharding: open verharding zoals tegels, beton klinkers, gebakken klinkers, kasseien etc.
 - voedingsbodem: ophoping van zand, grond en afval rondom, met name obstakels en hoeken in bestrating, die een ideale bron vormt voor onkruidbegroeiing.
- 03 De onkruidbeheersing is van gevel tot gevel, gevel tot erfgrens danwel erfgrens tot erfgrens. Hierbij zijn alle technieken toegestaan zolang er geen beschadigingen worden toegebracht aan gevelbekleding, geveltuintjes, objecten grenzend aan de gevels, waterafvoer, kabels, leidingen etc..
- 04 Bij bestrating grenzend aan privaat groen zoals hagen, beplanting, gazons etc. word bij thermische technieken en borstelmachines een gepaste afstand gehouden van minimaal 20 cm. Het dient wel gesteld te worden dat de aanwezige onkruid wel verwijderd wordt.
- 05 Voedingsbodem onder niet verplaatsbare fietsenrekken, banken en grotere obstakels in de openbare ruimte is niet in het beheer van de aannemer. De aanwezige onkruidbegroeiing in deze voedingsbodem dient wel beheerd te worden.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 10 OVERIGE EISEN AAN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

- 01 Het gebruik van onkruidbranders met open vlam is geen enkel geval toegestaan
- 02 Gebruik van chemische middelen zijn uitdrukkelijk niet toegestaan
- 03 Wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie. De borstelmachine moet constant in beweging zijn om beschadigingen te voorkomen en mag alleen stilstaan met uitgeschakelde motor.
- 04 Bij gebruik van borstelmachines en veegmachines in de havens dient er een spatscherm aanwezig te zijn en met een aanpasbaar toerental gedraaid te kunnen worden. Ten alle tijde dient de draairichting van de borstels van de waterkant af te zijn. Dit om schades aan vaartuigen te voorkomen. (Tijdens de start werkvergadering wordt de details besproken)
- 05 De borstelmachine dient voorzien te zijn van een spatscherm en bij droge weersomstandigheden te worden voorzien van watersproeisysteem om stofvorming te voorkomen cq te verminderen.
- 06 Thermische machines (hete lucht, elektrocutie en heet water) dienen voorzien te zijn van een randbescherming om vegetatie zoals a gazons, beplanting en hagen langs de verharding te beschermen.
- 07 Insporing op verhardingen als gevolg van gebruik van zware voertuigen wordt in rekening gebracht bij de aannemer zonder dat daarvoor een ingebrekestelling daarvoor noodzakelijk is. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door interne deskundigen van de Gemeente Tholen
- 08 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

Behoort bij: 2025-09

Onkruidbeheersing en vegen verhardingen gemeente Tholen

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-09

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-09

Onkruidbeheersing en vegen verhardingen gemeente Tholen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VEGEN VERHARDINGEN				
1010	<u>Vegen van goten langs asfalt</u>				
101010	Verwijderen veegvuil.	are	872,00	F	
1020	<u>Vegen van elementverhardingen</u>				
102010	Verwijderen veegvuil.	are	28.384,00	F	
1030	<u>Vegen van bladafval in najaar</u>				
103010	Verharding ontdoen van blad.	are	14.627,92	F	
2	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN				
2010	<u>Thermische onkruidbeheersing</u>				
201010	Onkruidvrij maken goten.	m	181.625,00	F	
201020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	35.480,05	F	
201030	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	17.422,40	F	
2020	<u>Onkruidbeheersing middels borstelen en vegen</u>				
202010	Onkruidvrij maken goten.	m	72.650,00	F	
202020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	14.192,02	F	
202040	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6.968,96	F	
2030	<u>Optionele ronde borstelen centrumgebieden</u>				
203010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.099,28	F	
203020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	316,80	F	
3	ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN ONDERGRONDEN				
3010	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
301010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	497,00	F	
3020	<u>Ongebonden verharding schoon zetten</u>				
302010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	37,52	F	
4	ONKRUIDVRIJMAKEN OVERIGE ONDERGRONDEN				
400010	Onkruidvrij maken van trappen	m2	109,97	F	
400020	Onkruidvrijmaken van boomroosters in verharding	stuk	210,00	F	
400030	Onkruidvrij maken gesloten verharding.	are	141,89	F	
5	DIVERSEN				
500010	Communicatie met belanghebbenden	keer	1,00	F	
500030	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	keer	1,00	F	
6	TER BESCHIKKING STELLEN				
6010	<u>Ter beschikking stellen arbeid</u>				
601010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	F	
6020	<u>Ter beschikking stellen machines</u>				
602010	Inzetten veegmachine (onkruid).	uur	16,00	F	
602020	Inzetten veegmachine (blad en natuurlijk afval).	uur	16,00	F	
602030	Inzetten borstelmachine (onkruid)	uur	16,00	F	
602040	Inzetten onkruidbestrijdingsmachine - hete lucht	uur	16,00	F	
602050	Inzetten onkruidbestrijdingsmachine - heet water	uur	16,00	F	
602060	Inzetten bosmaaier.	uur	16,00	F	
602080	Inzetten rugbladblazer	uur	16,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				