

Minimale eisen vormgeving en lichtbeeld indirecte LED-techniek:

- LED lichtbron met indirecte verlichting.
- LED-tube geplaatst aan onderzijde van armatuur (zie tekening). Deze LED-tube dient beperkt lichtdoorlatend te zijn. Dit wil zeggen niet geheel transparant en niet geheel ondoorschijnend. Het licht dient voor het grootste deel uit de bovenzijde van de LED-tube naar boven te schijnen.
- Reflecterend oppervlak aan bovenzijde van armatuur (zie tekening). Deze dient het licht te reflecteren naar het te verlichten oppervlak.
- Onderdelen zoals de driver, bedrading, aansluitsnoer e.d. dienen niet zichtbaar te zijn wanneer de LED-unit in het armatuur is gemonteerd en bevestigd is op de lichtmast.

