

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

2e Nvl Bestek 25035

Kleine civieltechnische werkzaamheden, perceel 2 Zuid

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVeelHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
000010			Bestekspost vervalt en vervangen door				
000010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Onder het opstellen van een deelopdracht wordt verstaan de volledige administratieve afhandeling met bijbehorende communicatie. Zie hiervoor bijlage 04.1 Processchema Kleine Civieltechnische Werkzaamheden. Werkzaamheden die hiertoe behoren zijn onder meer: o Beschikbaarheid en bereikbaarheid voor calamiteiten (deelopdracht type I, melding, versneld proces (calamiteit)); o In behandeling nemen van meldingen; (deelopdrachten type I en II, meldingen) o Offertes doen voor werken (deelopdracht type III, werk); o Afstemming en overleg; o Deelname in appgroep van de gemeente Heerlen, waarin iedere dag de locatie(s) worden doorgegeven waar wordt gewerkt; o Verzamelen en aanleveren van bewijslast van uitvoering van iedere deelopdracht (foto's, werkstaten, eventueel bijzondere waarnemingen, etc.); o Melden einde werkzaamheden per deelopdracht o Opstellen pro-forma factuur per deelopdracht (inclusief de bewijslast van goede kwalitatieve uitvoering en verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden); o Opstellen van de definitieve factuur. 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Meldingen (type I en II) en Werken (type III).	keer	250,00	F	
000030			Bestekspost vervalt en vervangen door				
000030	100124		Mobiliseren van materieel. Eenmalig op te voeren per deelopdracht. Het mobiliseren kan maar 1x per deelopdracht worden opgevoerd. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel 2. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 820010 t/m 820120	keer	50,00	F	
320040			Bestekspost vervalt en vervangen door				
320040	252699		Maken inlaat, op controle put, 125 mm Betreft maken inlaat op bestaande betonnen controleput. Wanddikte 50 tot 70 mm Inlaat voor aansluiting PVC-buis Diameter inlaat 125 mm Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubberingverbinding Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie	st	20,00	F	
320040				st			20,00 L
320050			Bestekspost vervalt en vervangen door				
320050	252699		Maken inlaat, op controle put, 160 mm Betreft maken inlaat op bestaande betonnen controleput. Wanddikte 50 tot 70 mm Inlaat voor aansluiting PVC-buis Diameter inlaat 160 mm Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubberingverbinding Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie	st	20,00	F	
320050				st			20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320060			Bestekspost vervalt en vervangen door				
320060	252699	Maken inlaat, op controle put, 200 mm	st	20,00	F	
		Betreft maken inlaat op bestaande betonnen controleput.				
		Wanddikte 50 tot 70 mm				
		Inlaat voor aansluiting PVC-buis	st			20,00
		Diameter inlaat 200 mm				L
		Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met				
		rubberingverbinding				
		Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie				
						
						

3. Bepalingen

