

Bijlage 15 – Eisen emissieklasse voertuigen (16-09-2025)

|                                                                                               | Periode 1                                   | Periode 2                                   | Periode 3                                                       | Periode 4                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | 2023-2024                                   | 2025-2027                                   | 2028-2029                                                       | 2030 en verder                                                                 |
| Licht (^minimaterieel') (<19 kW)                                                              | geen eis                                    | geen eis                                    | 100% ZE                                                         | 100% ZE                                                                        |
| Zeer licht (19-37 kW)                                                                         | stage IIIa (Shovel)<br>Geen eis (Tractoren) | stage IIIa (Shovel)<br>Geen eis (Tractoren) | stage IIIa (Shovel)<br>stage IIIa (Tractoren)                   | stage IIIa (Shovel)<br>stage IIIa (Tractoren)                                  |
| Licht (37-56 kW)                                                                              | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | stage IIIb (Shovel)<br>stage IIIb(Tractoren)                    | stage IIIb (Shovel)<br>stage IIIb (Tractoren)                                  |
| Middelzwaar materieel (56-130 kW) Shovel/Tractoren                                            | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | Stage V of IV met roetfilter (Shovel)<br>stage IIIb (Tractoren) | Stage V of IV met roetfilter 100% ZE (2035) (Shovel)<br>stage IIIb (Tractoren) |
| Zwaar materieel (130-560kW) Shovel/Tractoren                                                  | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | Stage V of IV met roetfilter (Shovel)<br>stage IIIb (Tractoren) | Stage V of IV met roetfilter 100% ZE (2035) (Shovel)<br>stage IIIb (Tractoren) |
| Zeer zwaar materieel (>560kW) Specialistisch materieel (levensduur >15 jaar) Shovel/Tractoren | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | stage IIIb (Shovel)<br>Geen eis (tractoren) | Stage V of IV met roetfilter (Shovel)<br>stage IIIb (Tractoren) | Stage V of IV met roetfilter 100% ZE (2035) (Shovel)<br>stage IIIb (Tractoren) |
| N1 – Bestelbusjes<br>M1 – Personenvervoer                                                     | EURO 5                                      | EURO 5                                      | 100% ZE                                                         | 100% ZE                                                                        |
| N2 – Lichte vrachtwagens                                                                      | EURO 4                                      | EURO 4                                      | EURO 6                                                          | 100% ZE                                                                        |
| N3 – Zware vrachtwagens<br>M2/M3 – Bussen                                                     | EURO 4                                      | EURO 4                                      | EURO 6                                                          | EURO 6                                                                         |