



ZOALS GEBOUWD

POMPSCHACHT = ca. 200KG excl. pomp
1 DEEL KROOSHEK = ca. 115KG
krooshek bestaat uit 4 delen

Pompgegevens:

- FAB type Hidrostral E08A-HD1+ENYT6-MSEA1+NA1A1EM-10
- Cap. ca. 300m³/h bij 1.8 mwk
- Toerental 841 omw./min, 50 Hz
- P2 = 4 kW Inom. = 10.2amp
- Gewicht = 198 kg

Algemene gegevens:

- Maateenheid in millimeters
- Maateenheid peilmaten in meter t.o.v. NAP
- Materiaal bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
- Flensverbindingen zijn voorzien van rubber pakkingen
- Boutverbindingen insmeren met Loctite 222
- Beton put kan uit meerdere delen bestaan
- Dichten van sparingen door derden
- Conservering: fabrieksoverlating RAL-7030

	E	Als gebouwd		J.W.	17-02-2017	goedkeur door opdrachtgever/ directie:
	D	Leuning aangepast op het dok afstand krooshek-leuning 100mm		J.W.	27-06-2016	
	C	Overstroomruiter ivm schotbalspanning en kam		J.W.	14-06-2016	
	B	Wijziging pomp/Drempe put ivm en diversen na opmerkingen		J.W.	20-05-2016	
	A	Diversen na opmerkingen/ oversteek dekplaat ivm E-kast		J.W.	14-04-2016	
	revisie: Omschrijving:			getek.: datum:		
opdracht gever.	Mouirk Groot-Ammers bv Postbus 2 2964 AJ Groot-Ammers	directie:		getek.: J.W.		
				datum: 05-04-2016		
				gezien: E.v.W.		
				datum: 11-04-2016		
				schaal: 1:20		
				file: 161030		
				formaat: A1		
project naam:	GM.BRM Klooster Nieuwegein	inhoud:	Sparings- en opstellingstekening	project nummer:	161.030	blad n.r.: M01
						revisie: F