



Beschikking

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

Datum **5 januari 2023**
Nummer **RWS-2023/164**
Onderwerp **Watervergunning voor het gebruikmaken van stortlocaties in de Westerschelde voor het storten/verspreiden van baggerspecie afkomstig uit de Buitenhaven Vlissingen**
Zaaknummer RWSZ2022-00011553

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Besluit	3
3. Voorschriften	4
4. Aanvraag	7
4.1 Aanleiding	7
4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	7
4.2.1 <i>Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden</i>	7
5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	8
5.1 Regelgeving en beleid	9
5.1.1 <i>Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)</i>	9
5.1.2 <i>Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)</i>	9
5.1.3 <i>Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen</i>	11
5.2 Overwegingen ten aanzien van de voorschriften	11
5.3 Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning	12
6. Procedure	12
6.1 Algemeen	12
6.2 Behandeling van zienswijzen	12
7. Conclusie	13
8. Ondertekening	13

Bijlage 1, Begripsbepalingen17
Bijlage 2, Tekeningen stortvakken.....18

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 2 augustus 2022 een aanvraag ontvangen van North Sea Port Netherlands N.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door BMD Advies Zuid-Nederland B.V. te Tilburg.

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Westerschelde door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

Concreet gaat het om het storten/verspreiden van maximaal 450.000 m³ baggerspecie per jaar in de stortvakken W09 en W10 in de Westerschelde, afkomstig van onderhoudsbaggerwerken in de Buitenhaven te Vlissingen. De vigerende vergunning voor deze activiteiten is verleend voor bepaalde tijd en eindigt op 12 februari 2023.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2022-00011553.

Aanvullingen op de aanvraag zijn op 23 augustus en op 3 november 2022 ontvangen en door aanvrager toegevoegd aan het dossier in het Omgevingsloket Online.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 onder c, van de Waterwet juncto artikel 6.12 van het Waterbesluit aan North Sea Port Netherlands N.V. te verlenen voor het jaarlijks verspreiden/storten van maximaal 450.000 m³ baggerspecie in de stortvakken W09 en W10 in de Westerschelde.
- II. De vergunning te verlenen voor de periode tot en met 31 december 2028.
- III. De watervergunning d.d. 15 februari 2010 met kenmerk Z8500207033/D01383169/AXH2010-913, laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 14 februari 2022 met kenmerk RWS-2022/4792 in te trekken.

IV. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

Alle in deze beschikking vermelde hoeveelheden baggerspecie betreffen in-situ m³.

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

3. Voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling

De baggerspecie mag alleen worden gestort/verspreid in de stortvakken W09 en W10 zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende bijlage 2.

De RD-coördinaten van de stortvakken zijn:

<i>W09</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>W10</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>
A	29740	384744	A	31567	384813
B	30012	384767	B	31867	384813
C	30022	384550	C	31867	384656
D	29742	384535	D	31567	384656

Voorschrift 2

Herkomst baggerspecie

De te storten/verspreiden baggerspecie mag alleen afkomstig zijn van de onderhoudsbaggerwerken ten behoeve van het op diepte houden van de Buitenhaven te Vlissingen.

Voorschrift 3

Gebruik stortvakken

1. In de beide stortvakken samen mag jaarlijks maximaal 450.000 m³ baggerspecie worden gestort/verspreid.
2. In stortvak W10 mag geen bagger worden gestort/verspreid boven LAT -16.00 m.
3. Het storten/verspreiden mag uitsluitend plaatsvinden door onderlossing.
4. De te storten baggerspecie dient gelijkmatig te worden verspreid.
5. Het storten/verspreiden in stortvak W09 mag uitsluitend plaatsvinden gedurende de ebfase.

Voorschrift 4

Werkzaamheden

Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen onverwijld worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

Voorschrift 6

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste tien werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder en de GNA-adviseur. Hierbij dient tevens te worden aangegeven welk materieel wordt ingezet.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen drie werkdagen worden gemeld aan de waterbeheerder en de GNA-adviseur.
4. Indien de werkzaamheden gereed zijn, moet dit uiterlijk binnen drie werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder en de GNA-adviseur.
5. De meldingen, genoemd in lid 1, 3 en 4, dienen onder vermelding van het zaaknummer telefonisch of per email gericht te worden aan:
 - De waterbeheerder: 088 797 48 01, of via e-mailadres ZDZ.assetmanagement@rws.nl;
 - De afdeling Handhaving: 06-52581830, of via e-mailadres handhavingzeeland@rws.nl;
 - De GNA-adviseur: 088-7980760 of 088-7980758 of via e-mailadres GNA-SCC@vts-scheldt.net;

Voorschrift 7

Scheepvaartbelang

Bij het gebruikmaken van deze vergunning dient belemmering of hinder van het scheepvaartverkeer tot een minimum te worden beperkt. De GNA kan aanwijzingen geven ter bescherming van het scheepvaartverkeersbelang. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen, dat gegeven aanwijzingen onverwijld worden opgevolgd.

Voorschrift 8

Beperkingen

Het storten/verspreiden is verboden bij een zicht van minder dan 1.000 meter rondom.

Voorschrift 9

Aanwezigheid vergunning

Tijdens de werkzaamheden op de locatie moet voortdurend een exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

Voorschrift 10

Verstrekken gegevens

1. De vergunninghouder dient uiterlijk 14 dagen na afloop van de stortwerkzaamheden aan de waterbeheerder in een digitaal MS-Excelbestand opgave te verstrekken van de gestorte hoeveelheid (in beun- en situ-m³) baggerspecie.
2. Op de in lid 1 vermelde opgave moet per stortvak duidelijk worden aangegeven:
 - de datum en tijd van het storten;
 - de naam van het vaartuig;
 - de gestorte hoeveelheid (in beun- en situ m³).
3. De vergunninghouder dient voor 15 februari aan de waterbeheerder een digitaal MS-Excelbestand opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar per stortvak totale hoeveelheid gestorte baggerspecie.

Voorschrift 11

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam,
 - het kustfundament.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval onverwijld aan de waterbeheerder én aan de GNA.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen 3 maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het jaarlijks storten/verspreiden van maximaal 450.000 m³ baggerspecie, afkomstig van onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de Buitenhaven te Vlissingen. Deze baggerspecie worden gestort/verspreid in 2 stortvakken in de Westerschelde.

Datum
5 januari 2023.
Nummer
RWS-2023/164

4.1 Aanleiding

Bij beschikking van 15 februari 2010 met kenmerk Z8500207033/D01383169/AXH2010-913, gewijzigd bij beschikking van 26 mei 2015 met kenmerk RWS-2015/22053, is vergunning verleend aan Zeeland Seaports (nu North Sea Port) voor het jaarlijks storten/verspreiden van maximaal 450.000 m³ baggerspecie. Bij besluit d.d. 14 februari 2022 met kenmerk RWS-2022/4788 is de werkingsduur van de vergunning verlengd tot 12 februari 2023. Omdat de einddatum van genoemde vergunning in zicht komt, heeft aanvrager een nieuwe vergunning aangevraagd. Dit betreft een verlenging van de huidige activiteiten voor een periode tot en met 31 december 2028.

North Sea Port is beheerder van de Buitenhaven te Vlissingen. Omdat slib uit de Westerschelde bezinkt in de haven moet deze periodiek worden gebaggerd om op diepte te worden gehouden en het gebruik door de scheepvaart te waarborgen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op het storten/verspreiden van jaarlijks maximaal 450.000 m³ baggerspecie in de stortvakken W09 en W10 in de Westerschelde, afkomstig van onderhoudsbaggerwerk in de Buitenhaven.

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van onze Minister als bedoeld in artikel 6.5, onder c, van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk of van een daartoe behorende beschermingszone door anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daar onder werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in de Westerschelde. De Westerschelde is een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk dat bestaat uit een meergeulenstelsel, met hoofd- en nevengeulen, slikken, schorren, ondiepwatergebieden en platen. De Westerschelde heeft een scheepvaart- en rivierfunctie en is onderdeel van de hoofdtransportas Antwerpen-Noordzee v.v.

Tevens kent de Westerschelde nog verschillende andere functies en activiteiten zoals natuur, visserij, recreatie en delfstoffen(zand)winning.

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam Westerschelde, dat deel uitmaakt van de Zuidwestelijke Delta. Dit waterlichaam behoort tot de categorie overgangswater (O2) en wordt aangemerkt als een sterk veranderd waterlichaam.

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de effecten op bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Regelgeving en beleid

Nationaal Waterprogramma

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterprogramma (NWP), planperiode 2022-2027. In het NWP komen het oude Nationaal Waterplan (voor beleid) en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (voor beheer) samen. Zo werken we al in de geest van de omgevingswet. Daarnaast zijn het programma Noordzee en de stroomgebiedsbeheerplannen onderdeel van het NWP. Hiermee geeft het programma invulling aan de Europese richtlijnen voor water.

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit

Activiteiten in watersystemen kunnen gevolgen hebben voor de chemische en ecologische kwaliteit van die systemen. De beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit bepaalt hoe Rijkswaterstaat beoordeelt of deze gevolgen verenigbaar zijn met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. De beleidsregel is van toepassing op het beslissen op vergunningaanvragen en op het vaststellen van maatwerkvoorschriften. De beleidsregel bepaalt dat hierbij het Toetsingskader waterkwaliteit wordt toegepast. Dit Toetsingskader is de opvolger van het eerder in het beheerplan voor de rijkswateren opgenomen toetsingskader waterkwaliteit..

5.1.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 en bijbehorende documenten.

Het baggeren en vervolgens weer storten/verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde heeft geen invloed op de waterkwantiteit. De situering en uitvoering van de werkzaamheden zijn zodanig dat geen invloed op de waterveiligheid is te verwachten.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, worden die gevolgen getoetst in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit van de onderhoudsbaggerspecie dient te voldoen aan de regels gesteld in dat besluit.

Nu er regels gelden op grond van het Besluit bodemkwaliteit ten aanzien van de chemische samenstelling, treedt de Waterwet in zoverre terug.

Er wordt hier dan ook geen beoordeling gemaakt van de effecten van de toe te passen baggerspecie aanwezige chemische stoffen op de kwaliteit van watersystemen, maar slechts van de overige effecten van de aangevraagde handeling op de kwaliteit van watersystemen, zoals de ecologische effecten.

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

Ecologie

De ecologische kwaliteit is getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam.

Uit de toetsing blijkt dat er sprake is van een fysieke ingreep waarvan de effecten nader bepaald dienen te worden. Hierbij wordt gekeken naar de relevante biologische kwaliteitselementen, te weten fytoplankton, macrofauna, macrofyten en vissen. Hieruit blijkt dat geen van de relevante biologische kwaliteitselementen negatief wordt beïnvloed door de ingreep. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de ingreep geen negatief effect heeft op de ecologische waterkwaliteit van het KRW-waterlichaam Westerschelde.

Toelichting per kwaliteitselement:

De ingreep valt voor een klein deel binnen een ecologisch relevant of kwetsbaar gebied. Bij het storten/verspreiden zouden potentiële effecten op de ecologie kunnen optreden.

Fytoplankton

Negatieve effecten die optreden door vertroebeling zijn klein, lokaal en van tijdelijke duur. Het verspreiden van baggerspecie op die locaties gebeurt al heel lang en er zijn geen aanwijzingen dat er negatieve effecten van de slibwolk op de primaire productie zijn.

Overige waterflora

Er is geen aanwijzing dat sedimentatie een achteruitgang in zeegras of schorrenvegetatie veroorzaakt. De voorgenomen werkzaamheden hebben zodoende geen negatief effect op de KRW-deelmaatlat overige waterflora.

Macrofauna

De verhoging van de concentratie als gevolg van het verspreiden van slib is gering, lokaal en tijdelijk. De bodembewonende filter-feeders hebben het vermogen zich hieraan aan te passen. Significante effecten op filter-feeders en de daarop prederende organismen in de Westerschelde zijn dan ook uitgesloten.

Vissen

De verspreiding van de baggerspecie zou vissen kunnen hinderen, maar is grotendeels beperkt tot de stortvakken. Aanwezige vissen zijn gewend aan hogere concentraties vertroebeling. Vanwege de continue verstoring door de huidige scheepvaart is het gebied voor vissen van suboptimaal belang als leefgebied. Tevens zal de verstoring tijdelijk zijn. De voorgenomen werkzaamheden hebben zodoende geen negatief effect op de KRW-deelmaatlat vissen.

Conclusie

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het niet de verwachting is dat de voorgenomen activiteit, het storten/verspreiden van jaarlijks maximaal 450.000 m³ baggerspecie, een negatieve invloed zal hebben op de ecologische kwaliteit van het waterlichaam Westerschelde.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

Het Nationaal Waterprogramma kent aan de rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn onderverdeeld in wettelijke aangewezen gebruiksfuncties en overige gebruiksfuncties:

- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Zwemwater
- Schelpdierwater
- Kabels en leidingen
- Koel- en proceswater
- Landbouw
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Energieproductie
- Scheepvaart

Bij de toetsing van de aanvraag is beoordeeld of de aangevraagde activiteiten de vervulling van de aan de Westerschelde toegekende functies nadelig beïnvloedt.

Voor de functie Scheepvaart geldt dat het storten van baggerspecie in aangewezen stortlocaties in de Westerschelde al tientallen jaren gebeurt. Daar waar het enige hinder voor de scheepvaart kan geven, wordt dit ondervangen door goede communicatie met de scheepvaartbegeleiding (op grond van wet- en regelgeving zoals het Scheepvaartreglement Westerschelde), en door het stellen van voorschriften in deze vergunning om vooraf een planning over te leggen en meldingen te doen wanneer gestort wordt.

Voor het overige geldt dat de stortactiviteiten in het verleden niet de aan het waterlichaam Westerschelde toegekende gebruiksfuncties nadelig hebben beïnvloed. Daarom is de verwachting dat de voorgenomen activiteit ook geen nadelige invloed zal laten zien.

5.2 Overwegingen ten aanzien van de voorschriften

Gebruik stortvakken

Om een eventuele retourstroom van slib richting nabijgelegen havens te voorkomen, wordt voorgeschreven dat in stortvak W09 alleen gedurende de ebfase baggerspecie verspreid mag worden. Voor stortvak W10 geldt die restrictie niet.

Beide stortvakken zijn gesitueerd in de hoofdvaargeul. Om die reden mag in de vakken niet boven LAT -16.00 m worden gestort. Dit om te voorkomen dat de afvoer en de scheepvaartfunctie worden belemmerd.

Scheepvaartbelang

Omdat de Westerschelde een druk bevaren scheepvaartroute is gaat werken met grote schepen in de vaargeulen gepaard met veiligheidsrisico's. Ter bescherming van de gebruiksfunctie Scheepvaart worden daarom in deze vergunning voorschriften opgenomen die de veiligheid vergroten, zoals een beperking voor werken bij slecht zicht en het vooraf melden van werkzaamheden aan de bevoegde nautische autoriteit (GNA).

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

5.3 Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

De aangevraagde activiteit betreft het gedurende een periode tot en met 31 december 2028 gebruikmaken van 2 stortlocaties in de Westerschelde. Vanwege het dynamische karakter van de Westerschelde is het niet mogelijk om morfologische en ecologische ontwikkelingen voor een langere periode te overzien.

Deze vergunning wordt conform de aanvraag verleend voor de periode tot en met 31 december 2028.

6. Procedure

6.1 Algemeen

Op de behandeling van de aanvraag is de procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Uit artikel 3:10 van de Awb volgt dat afdeling 3.4 van toepassing is indien dit bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.

Wanneer de wet niet voorschrijft dat afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, bestaat er dus op basis van artikel 3:10 Awb een keuzevrijheid voor het bestuursorgaan. De volgende zaken kunnen meespelen bij de afweging door het bestuursorgaan voor de keuze welke procedure er zal worden gevolgd:

- Belanghebbenden zijn niet bekend
- Activiteit ligt gevoelig
- Activiteit is ingrijpend
- Activiteit is complex

Het doorslaggevende argument om in dit geval wel voor een uitgebreide procedure volgens afdeling 3.4 van de Awb te kiezen is de mogelijke gevoeligheid van de activiteit.

6.2 Behandeling van zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 10 november tot en met 21 december 2022 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Wvd. Afdelingshoofd van de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving
Rijkswaterstaat Zee en Delta

de heer E. Erdsieck BBA

9. Mededelingen

- I. Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
5 januari 2023.
Nummer
RWS-2023/164

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

II. *Bent u het niet eens met dit besluit?*

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingebracht of als u dat redelijkerwijs niet verweten kan worden.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;

- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

Overige mededelingen

- III. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn en/of meldingsplicht kan gelden op grond van andere wet- en regelgeving.
- V. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond en -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf kan aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nadere voorwaarden stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).
- VI. De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het rijkswaterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

VII. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, e-mailadres: gemeente@vlissingen.nl
2. het college van Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, e-mailadres: provincie@zeeland.nl
3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, team Natuurvergunningen, e-mailadres: wetnatuurbescherming@minez.nl
4. Rijksvastgoedbedrijf, directie Vastgoed, Regionale Directie Zuid, e-mailadres: postbus.rvb.divcentraal@rijksoverheid.nl
5. Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, e-mailadres: GNA-SCC@vts-scheldt.net
6. Het hoofd van District Zuid van Rijkswaterstaat Zee en Delta, e-mailadres: ZDZ.assetmanagement@rws.nl .

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, RWS-2023/164.

Datum

5 januari 2023.

Nummer

RWS-2023/164

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Baggerspecie': materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter (definitie Besluit bodemkwaliteit);
2. 'GNA': Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, samenwerking van Vlaanderen en Nederland in nautisch beheer op de Westerschelde;
3. 'GNA-adviseur': de GNA-adviseur van Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement, Commandoweg 50, 4331 BH Vlissingen, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, telefoonnr: 088-7980760 of 088-7980758 (24/7 bereikbaar);
4. 'In situ m³ baggerspecie': volume baggerspecie, bepaald voorafgaand aan ontgraven;
5. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
6. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
7. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
9. 'RD-coördinaten': Rijksdriehoeksmeting, XY-coördinaten in meters t.o.v. Parijs;
10. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
11. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres het hoofd van District Zuid van Rijkswaterstaat Zee en Delta, postbus 2232, 3500 GE Utrecht, telefoonnummer 088-797 4600; buiten kantooruren Centraal meldpunt RWS-ZD: 088-797 4801; E-mailadres: ZDZ.assetmanagement@rws.nl
12. 'Werkzaamheden': het storten/verspreiden van baggerspecie.

Bijlage 2, Tekeningen stortvakken

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, RWS-2023/164.

Datum
5 januari 2023.

Nummer
RWS-2023/164

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



-  Eb
-  Eb en Vloed
-  Vloed
-  V_Stortzone
-  P_Hoek_stortvak
-  Stortvakken_D-S-W-PVT_lines


0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 Kilometers



Date: vrijdag 12 april 2019



-  Eb
-  Eb en Vloed
-  Vloed
-  V_Stortzone
-  P_Hoek_stortvak
-  Stortvakken_D-S-W-PVT_lines



Date: vrijdag 12 april 2019