

Opdrachtgever
Project
Document nummer

Gemeente Groningen
IKC Rummerinkhof
17947-DO-IN-BIJL-003

Status
Revisie
Datum

TO (definitief)
O
7-2-2024

Code	Fabrikaat	Art. nr.	Type	Kleur armatuur	Toepassing (globaal)	Opmerkingen	Voorbeeld
A1	Glamox	C95225454	C95-R600x600 LED 4000 DALI 840 LI MP	wit	Groepsruimtes, speellokaal	Inbouw	
A2	Glamox	C95225454	C95-R600x600 LED 4000 DALI 840 LI MP	wit	Kantoren, docentenruimte	Inbouw	
B1	Glamox	I60087198	I60-1200 LED 3600 HF 840 OP	wit	Technische ruimtes, werkkast, was-doucheruimtes	Opbouw IP44	
B2	Glamox	I60087222	I60-1500 LED 4600 HF 840 OP	wit	Technische ruimtes, kleedruimtes, toestelberging	Opbouw IP44	
B3	Glamox	I60087190	I60-600 LED 2000 HF 840 OP	wit	Bergingen	Opbouw IP44	
C1	Glamox	D70548080	D70-R155 G2 1100 HF 840 LI SM/WH	wit	Toiletten	Inbouw	
C2A	Glamox	D70549786	D70-R155 G2 1400 DALI 840 LI SM/WH	wit	Gangen/hallen, centrale ruimte, centrale trap, verkeersruimte	Inbouw van belang is een kleine inbouwhoogte!	
C2B	Glamox	D70549733	D70-R155 G2 1400 HF 840 LI SM/WH	wit	Miva, voorruimte toiletten	Inbouw van belang is een kleine inbouwhoogte!	
C3	Glamox	D70515717	D70-R155 G2 2200 DALI 840 LI SM/WH	wit	verlengde werkruimte	Inbouw van belang is een kleine inbouwhoogte!	
D D(NV)	Glamox	C52124079	C52-S1200 15000 DALI 840 TW MB	wit	Sporthal	Opbouw sporthalarmatuur	
E E(NV)	Glamox	D70555150	D70-R195 SOLID G2 1100 HF 830 LI SM/WH	geborsteld staal	overstek bij gevels noord/west/zuid	Inbouw	
F	Glamox	I40L42224	I40-1200 LED 4400 HF 840 TW PC	grijs	fietsenstalling	Opbouw	
NV1	Glamox	A35540632	A35-S400 WH 3000 DALI E3/S 840	wit	Trappenhuis	Opbouw noodverlichting	
NV2	Glamox	E85011200	E85-R C LED E1/ST	wit	verkeersgebied	Inbouw noodverlichting	
NV3	Glamox	E85011200	E85-R WB LED E1/ST	wit	miva, voorruimte toiletten, centrale ruimte, speellokaal, verlengde werkruimte	Inbouw noodverlichting	

Code	Fabrikaat	Art. nr.	Type	Kleur armatuur	Toepassing (globaal)	Opmerkingen	Voorbeeld
NV4	Glamox	VRS124003 PAC....	VERSO-R WH E1/ST SIGN	wit	nooddeuren pictogram met pijl naar boven	Inbouw nood-uit	
NV5	Glamox	VRS124003 PAC....	VERSO-R WH E1/ST SIGN	wit	nooddeuren pictogram met pijl naar beneden	Inbouw nood-uit	
NV6	Glamox	VRS124003 PAC....	VERSO-R WH E1/ST SIGN	wit	nooddeuren pictogram met pijl naar zijkant	Inbouw nood-uit	
NV8	Franssen	321301-25	321301-25 up-down standaard armatuur	aluminium antraciet	gevelarmatuur (bij buitendeuren)	Opbouw wand/gevel als standaard gevel verlichting	
NV8	Franssen	321301-25	321301-25 up-down armatuur aangevuld met noodstroomvoorzieningen: accupakket/behuizing/bekabeling	aluminium antraciet	gevelarmatuur - nood (bij buitendeuren)	Opbouw wand/gevel voor noodverlichting aan de gevel	
Voor alle armaturen de benodigde beugels, stekers, aansluitsnoeren, montagemiddelen, enz. meenemen!							