



RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN.


BESTEK SGL-A-2026-03

Regulier Onderhoud Fietspaden

Recreatieschap Stichtse Groenlanden A

In de gemeenten Utrecht, de Bilt, Stichtse Vecht, IJsselstein, Houten,
Nieuwkoop, Woerden en Bunnik



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1	25-9-2025	Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: SGL-A-2026-03

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Fietspaden
Besteknr.: SGL-A-2026-03

1. Aanbesteder

Recreatieschap Stichtse Groenlanden A
p/a Staatsbosbeheer
Herenweg 53, Maarssen
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **30-10-2025 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxx formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbestedder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestedder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekenstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:
17-11-2025 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervalltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier onderhoud Gras, Water en Hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 55.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag in 1 jaar.
- Het verwijderen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken en reinigen van toiletgebouwen en voorzieningen voor een bedrag van € 35.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag in 1 jaar.
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indien inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Bijlagen	7
04 Locatie, bereikbaarheid en adressen	8
05 Bodemkundige informatie	8
06 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
07 Gebruik van het werkterrein	8
08 Opname bestaande situatie	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Bos en beplanting	13
11 Bos	13
12 Hakhout	13
13 Knotbomen	13
14 Solitair	14
15 Laanbeplanting	14
16 Sierbeplanting	14
161 Blokhaag	14
17 Struweel	15
2 Gras en open ruimte	15
21 Gras	15
211 Maaien gras	15
2111 <u>Maaien 7x</u>	15
2112 <u>Maaien 3x</u>	15
2113 <u>Maaien 2x</u>	15
2114 <u>Maaien 1x</u>	16
3 Water en oevers	16
31 Watergang	16
311 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m	16
312 Uitmaaien halve watergang, werkstrook < 3m	17
313 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m	17
314 Uitmaaien halve watergang, HANDMATIG	18
315 Uitmaaien halve watergang, vanaf land van agrariër	18
316 Uitmaaien halve watergang, aangepast materieel	18
32 Duikers	19
4 Verharding	19
41 Elementenverharding	19
42 Halfverharding	19
43 Kolken	20

5	Hygiëne	20
51	Zwerfafval	20
511	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	20
52	Meubilair	20
521	Afvalbakken	20
5211	<u>Ledigen</u>	20
5212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	21
522	Zitmeubilair	21
5221	<u>Banken</u>	21
5222	<u>Picknicksets</u>	21
523	Stalling	21
53	Bebording/afzettingen	21
531	Bebording	21
5311	<u>Terreinbebording/routebebording</u>	21
5312	<u>Markering wandel-/fietsroute</u>	22
5313	<u>Informatiepanelen</u>	22
5314	<u>Geleiding-steekpaal</u>	22
532	Afzettingen	22
5321	<u>Afzetting horizontaal</u>	22
54	Bruggen/steigers	23
8	Overige werkzaamheden	23
81	Verkeersmaatregelen	23
82	Ter beschikking stellen	23
821	Ter beschikking stellen werknemers	23
822	Ter beschikking stellen materieel	23
83	Rapportage Vrijkomende materialen	24
9	Staartposten	24
91	Eenmalige kosten	24
95	Stelposten	24

3. B e p a l i n g e n 25

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	27
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	27
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	27
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	27
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	28
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	28
01 08	BIJDRAGEN	28
01 10	ONTHEFFINGEN	28
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	28
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	28
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	29
01 15	RECLAME EN WERKTERRAIN	29
01 16	VERZEKERINGEN	30
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	30
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	30
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	31
01 21	INFORMATIE OVERDRACHT	32
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	32
01 27	INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL	32
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	32
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	32
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	33
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	33
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	33
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	33
50 1	AFVALDIENSTEN	33
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	33
50 6	AFVALBAKKEN	33
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	33
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	33
51	GROENVOORZIENINGEN	33
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	33
51 02	EISEN EN UITVOERING	33
51 1	WATER EN WATERGANGEN	33
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	33
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	33
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	33
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	33
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	34

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden A
Vertegenwoordigd door mevr. J Both
Adres: Herenweg 53, 3602 AN Maarsseveen
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de inkooporder aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Stichtse Groenlanden Fietspaden, in de gemeenten Utrecht, de Bilt, Stichtse Vecht, IJsselstein, Houten, Nieuwkoop en Woerden.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlande

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- knotten van bomen;
- het terugzetten en verwijderen van beplanting;
- randensnoei;
- maaien van grasvegetaties en rietvegetaties;
- onderhoudsmaatregelen ten behoeve van grasvegetaties;
- uitmaaien watergangen, inclusief het verwerken en/of afvoeren;
- uitmaaien greppels;
- schoonmaken duiker en duikeruiteinden;
- onkruidvrijmaken verhardingen;
- verwijderen zwerfafval;
- ledigen afvalbakken;
- schoonmaken terreinmeubilair;
- schoonmaken bebording.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het werk is van 01-01-2026 t/m 31-12-2026.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en lijsten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. Op deze opdracht is de omgevingswet bestendig beheer groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

PAR

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

GRAS / WATER / HYGIENE

- 1 Nieuw Wulven Bunnik
- 2 Nieuw Wulven Bunnik & - Houten
- 3 Nieuw Wulven Bunnik
- 4 Nieuw Wulven Houten
- 5 Houten
- 6 Houten
- 7 Heemsteedseweg
- 8 Meerlobrug
- 9 Marrepad
- 10 Marrepad
- 11 Kasteellaan
- 12 De Rivier
- 13 De Rivier
- 14 Hollandse Kade
- 15 Hollandse Kade
- 16 Hollandse Kade
- 17 Hollandse Kade
- 18 Hollandse Kade
- 19 Hollandse Kade
- 20 Hollandse Kade
- 21 Houtkade
- 22 Grechtkade
- 23 Grechtkade
- 24 Kanaalkade
- 25 Kanaalkade
- 26 Korssepad
- 27 Korssepad
- 28 Korssepad
- 29 Vuursche pad
- 30 Vuursche pad
- 31 Vuursche pad
- 32 Oostveensepad
- 33 Oostveensepad
- 34 Voordaanse pad
- 35 Voordaanse pad
- 36 Blauwkapelse pad
- 37 Blauwkapelse pad
- 38 Hoogekampse pad
- 39 Hoogekampse pad
- 40 Voorveldsepad
- 41 Groenendijkse pad
- 42 Groenendijkse pad & Geldersepad
- 43 Groenendijkse pad
- 44 Groenendijkse pad
- 45 Dokter Welfferpad
- 46 Dokter Welfferpad
- 47 Kikkerpad
- 48 Kikkerpad
- 49 Kooipad
- 50 Gagelbos
- 51 Gagelbos
- 52 Gagelbos
- 53 Gagelbos

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;

- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- SGL Tijdschema;
- SGL Planning knotbomen
- SGL Hoeveelheden per deelgebied.
- Formulier vrijgekomen materialen.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- SGL Fotobijlage

04 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden zijn gelegen in de gemeenten Utrecht, de Bilt, Stichtse Vecht, IJsselstijn, Houten, Nieuwkoop en Woerden.

De ligging van het recreatiegebied(en) en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichten op de tekeningen

Het regiokantoor is gelegen aan:

Herenweg 53
3602 AN Maarssen

05 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / zand / veen.

Er dient rekening gehouden te worden met het risico op insporing door de grondslag en hoge waterstand.

In het westelijk veenweidegebied (Houtkade, Hollandse Kade en Kasteellaan) komt plaatselijk zwakke veengrond en smalle fietspaden voor. In deel 3 van dit bestek zijn de eisen met betrekking tot spoorvorming, insporing en schade aan het werkterrein benoemd

06 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage.

Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

07 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

Voetpaden hebben een breedte tussen 1,00 en 1,50 m

Fietspaden hebben een breedte tussen 0,80 en 3,00 m

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden, in de bos-/beplantingsvakken e.d. ten hoogste 10 mm bedragen.

Beschadiging van de blijvende vegetatiezone en toplaag mag niet plaatsvinden.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

08 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen en deelgebieden: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage			
1			Bos en beplanting			
11			Bos			
111010	514499		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van strook bos langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.	m	11,00	V
111020	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft 2x per jaar snoeien van de bosvakken aan beide zijden .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m	27,00	V
111030	514433		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van bosvakken. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .1. Afzetten tot op de stobbe .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m2	47,00	V
12			Hakhout			
121010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout 9. Betreft: gesloten opgaande beplanting Leeftijd hakhout 6-12 jaar .4. Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .1. Afzetten tot op de stobbe .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	35,00	V
13			Knotbomen			
131010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang .3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar .9. Vrije takval mogelijk .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	21,00	V
131020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam.	st	64,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
14			Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
141010	515899		Solitair Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	842,00	V	
15			Laanbeplanting Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
151010	515899		Laanbeplanting Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	154,00	V	
16			Sierbeplanting Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
161			Blokhaag Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Hoogte haag ca. 0,75 m Aantal beurten: 3 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	2.173,00	V	
161010	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse 1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Hoogte haag ca. 0,75 m Aantal beurten: 3 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	639,00	V	
161020	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse 1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Hoogte haag ca. 0,75 m Aantal beurten: 3 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	639,00	V	
161030	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	3.787,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
17			Struweel			
171010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de rand van de vakken, 2x per jaar aan beide zijden Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen . .1. . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	5.209,00	V
2			Gras en open ruimte			
21			Gras			
211			Maaien gras			
2111			<u>Maaien 7x</u>			
211110	512503	 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	407,00	V
211120	512503	 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5.095,00	V
211130	512503	 2.1.1.9.9	Maaien grasveld. Betreft het maaien van grasbetontegels Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	17,00	V
2112			<u>Maaien 3x</u>			
211210	512504	9.9.1.9.	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	1.229,00	V
2113			<u>Maaien 2x</u>			
211310	512504	9.	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer	are	2.022,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211320	512504	9.1.9. .	Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	43,00	V
211330	512504	9.9.2.9.	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	615,00	V
211340	512504	 9.9.	Maaien kruidachtigen. Betreft handmatig maaien. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2,00	V
2114			<u>Maaien 1x</u>			
211410	512504	 9.9.1.9.	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	21,00	V
3			Water en oevers			
31			Watergang			
311			Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m			
311010	511401	. .1.1.	Uitmaaien watergang. Betreft : uitmaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	1.144,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
311020	511412	4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m	m	1.144,00	V	
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
			verwerken volgens bestekspostnr. 311020				
							
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
			gang.				
			Betreft : hele hoofd watergang				
312	511401		Aantal beurten: 1 per jaar	m	12.054,00	V	
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
			maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens				
			bestekspostnr. 311010				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
			Uitmaaïen halve watergang, werkstrook < 3m				
312010	511401		Uitmaaïen watergang.	m	12.054,00	V	
			Betreft : uitmaaïen halve watergang < 6 m				
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per				
			jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het				
			maaïen				
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
			insteken: tot ca. 6 m				
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
312020	511412	2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een	m	12.054,00	V	
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
			verwerken volgens bestekspostnr. 312020				
							
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
			gang.				
			Betreft : hele hoofd watergang				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
313	511401		maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens	m	40.440,00	V	
			bestekspostnr. 312010				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
			Uitmaaïen halve watergang, werkstrook > 3m				
			Uitmaaïen watergang.				
			Betreft : uitmaaïen halve watergang < 6 m				
313010	511401		Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per	m	40.440,00	V	
			jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het				
			maaïen				
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
			insteken: tot ca. 6 m				
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
313020	511412	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en	m	40.440,00	V	
			verwerken volgens bestekspostnr. 313020				
							
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
			gang.				
			Betreft : hele hoofd watergang				
			Aantal beurten: 1 per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 313010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m Uitmaaaien halve watergang, HANDMATIG			
314010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar HANDMATIG .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 314020	m	101,00	V
314020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurtten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 314010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m Uitmaaaien halve watergang, vanaf land van agrariër	m	101,00	V
315						
315010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar vanaf land van agrariër .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 315020	m	91,00	V
315020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurtten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 315010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m Uitmaaaien halve watergang, aangepast materieel	m	91,00	V
316						
316010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar met aangepast materieel .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	910,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		. . . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 316020			
316020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	910,00	V
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 316010			
			Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		 1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
32			Duikers			
321010	472701		Reinigen duiker.	m	18,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per jaar			
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		. 9. . . .	Voor ca. 75 % onder water			
		. . 1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		 9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
321020	472799		Schoonmaken duikerruiteinden	st	6,00	V
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker			
			(mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
			Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken			
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
			Rond, diameter volgens de besteksposten 321010 , 321010 en 134030 .			
			Voor ca. 75% onder water			
			Verlagen waterstand niet toegestaan			
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
4			Verharding			
41			Elementenverharding			
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	133,00	V
			Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. borstelen			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2			
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. . 2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		. . . 2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		 9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
42			Halfverharding			
421010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	7,00	V
			Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
43		1.	Betreft: ongebonden verharding divers					
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. . .1. . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden					
		. . .2. . . .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								
			Kolken					
431010	257521		Reinigen kolken.	st	4,00	V		
			Betreft: het reinigen van kolken in asfalt en					
			elementverharding					
			Gerekend is met 2 beurten per jaar					
		1.	Straatkolk					
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg					
			Rekening houdend met verontreinigd materiaal					
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
			be-, eind- of verwerkingsinrichting					
								
5			Hygiëne					
								
51			Zwerfafval					
								
511			Verzamelen en afvoeren zwerfafval					
								
511010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	37.765,00	V		
			Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken, 1x in de 2					
			weken) op alle doeltypen					
			Uitvoeren op maandag					
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard					
			2020					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. . .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. . . .	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende					
			be-, eind- of verwerkingsinrichting					
								
511020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	72.626,00	V		
			Betreft: beurten in voor-, hoog- en naseizoen (25 weken)					
			op alle doeltypen					
			Uitvoeren op maandag					
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard					
			2020					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. . .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. . . .	Gerekend is met 25 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende					
			be-, eind- of verwerkingsinrichting					
								
52			Meubilair					
								
521			Afvalbakken					
								
5211			<u>Ledigen</u>					
								
521110	506102		Ledigen afvalbakken.	st	78,00	V		
			Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken, 1x in de 2					
			weken)					
			Uitvoeren op maandag.					
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter					
			dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak					
			Vuilniszakken van 120 liter	st			78,00	L
			Kwaliteit 70 micron					
			Kleur blauw					
		. . .2. . . .	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende					
			be-, eind- of verwerkingsinrichting					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521120	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: beurten in voor-, hoog- en naseizoen (25 weken). Uitvoeren op maandag	st	150,00	V	
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak	st			150,00 L
			Vuilniszakken van 120 liter				
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
		.2.	Gerekend is met 25 ledigingen per jaar				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
5212			<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
521210	639999		Schoonmaken afvalbakken.	st	6,00	V	
			Type : Boenderbak, 120 liter				
			Alle afvalbakken elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak				
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten				
522			Zitmeubilair				
5221			<u>Banken</u>				
522110	639999		Schoonmaken bankjes.	st	27,00	V	
			Type: Velopa				
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten				
5222			<u>Picknicksets</u>				
522210	639999		Schoonmaken picknicksets.	st	8,00	V	
			Type: Velopa Siesta				
			Materiaal: hardhout				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.				
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten				
523			Stalling				
523010	639999		Schoonmaken stalling	st	5,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van stalling				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).				
53			Bebording/afzettingen				
531			Bebording				
5311			<u>Terreinbebording/routebebording</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	125,00	V
5312			<u>Markering wandel-/fietsroute</u>			
531210	321399		Schoonmaken bebording wandel-/fietsroute Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	14,00	V
5313			<u>Informatiepanelen</u>			
531310	639999		Schoonmaken informatiepaneel klein Betreft: het schoonmaken van informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	10,00	V
531320	639999		Schoonmaken informatiepaneel groot Betreft: het schoonmaken van informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	3,00	V
5314			<u>Geleiding-steekpaal</u>			
531410	639999		Schoonmaken geleiding Betreft: het schoonmaken van alle zijden van de geleidingen Type: zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	55,00	V
532			Afzettingen			
5321			<u>Afzetting horizontaal</u>			
532110	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal. Betreft afzetting orizontaal Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	m	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
54			Bruggen/steigers				
541010	479999		Schoonmaken brug.	m2	842,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek				
			en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen				
			planken en bovenkant gordingen				
			Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca.33 m2				
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging				
541020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	109,00	V	
			Gerekend is met 1 beurten per jaar.				
			Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl.				
			ruimte tussen planken en bovenkant gordingen				
			Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 7 m2				
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging				
8			Overige werkzaamheden				
81			Verkeersmaatregelen				
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in				
			overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
		2	Met materiaal van de aannemer				
82			Ter beschikking stellen				
821			Ter beschikking stellen werknemers				
821010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	50,00	V	
			Betreft werknemer hovenier				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
821020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	50,00	V	
			Betreft werknemer meewerkend voorman				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
821030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	45,00	V	
			Betreft werknemer met motorhandgereedschap.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
821040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	30,00	V	
			Betreft werknemer met bladblazer.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouw & infra): incl. bladblazer en vervoer				
822			Ter beschikking stellen materieel				
822010	100518		Inzetten van een tractor.	uur	45,00	V	
			Tractor minimaal 125 pk				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.1.	Hulpvoorzieningen: versnipperaar en vangbak				
			Capaciteit ø 230 mm.				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822020	100516		Inzetten van een vrachtauto. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Vrachtauto met knijper, 20 ton. Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	45,00	V	
83			Rapportage Vrijkomende materialen				
831010	109999		Opstellen rapportage vrijkomende materialen. Betreft materialen die buiten de terreinen van opdrachtgever verwerkt worden en vermeld staan in bijlage Rapportage vrijkomende materialen Betreft materialen die vrijkomen bij de uitvoering van de bestekposten en de werkzaamheden die verricht worden onder de TBS uren. Het rapport dient bij iedere termijnstaat te worden toegevoegd.	keer	13,00	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
910040	100599			EUR		N	
95			Stelposten				
951010	100301		Stelpost ziekten en plagen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels, berenklauw, iep- en watermerkziekte, mollen, eikenprocessierups, wespennesten etc	EUR	2.500,00	V	
951020	100301		Stelpost dumpingen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het verwijderen en afvoeren van dumpingen naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	EUR	1.000,00	V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 02 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegen komen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGLINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder-tekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. SGL-A-2026-03

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingensnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 ONTHEFFINGEN**01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de gebieden van het Recreatieschap, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- dagrecreatie door bezoeker;
 - het verrichten van metingen;
 - het uitvoeren van onderhoud en (her-)inrichting van de openbare ruimte;
 - het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
 - het houden van evenementen en festivals, inclusief opbouw en afbreken.
- Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

HFD PAR ART LID

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de standaard wordt bepaald at de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de lid 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zeventienhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 15 RECLAME EN WERKTERREIN**01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING**

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met logo van de hoofdaannemer

01 15 02 WERKTERREIN

- 01 Voor dit werk is geen terrein beschikbaar voor stalling machines en materieel
- 02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever de aanwezige sanitaire voorzieningen beschikbaar tijdens

HFD PAR ART LID

openstelling. In de winterperiode zijn de sanitaire voorzieningen gesloten.

01 15 03 WERKTIJDEN

- 01 Het is uitsluiten toegestaan om werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag uit te voeren, voorzover dit geen feestdagen zijn. Uitgezonderd voor schoonmaak- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen.
- 02 Het is uitsluitend toegestaan om na 6.00 uur en voor 18.00 uur werkzaamheden uit te voeren.
- 03 Werkzaamheden langs schoolroutes dienen buiten spits tijden te worden uitgevoerd, tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 04 Indien de aannemer de de in lid 01 en lid 02 van dit artikel niet kan voldoen aan de resultaatsverplichtingen moet hij dit direct melden aan de directie. Na overleg met de aannemer bepaalt de directie een eventuele toegestane afwijking in werktijd, werkdag of resultaatsverplichting. Voor schoonmaak- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen zal de directie altijd toestaan om ook op weekend- en feestdagen werkzaamheden uit te voeren.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 03 WA-VERZEKERING**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens eigendommen van derden te zijn begrepen, welke de verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
- maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
Volgens Formulier vrijgekomen materialen in de bijlage.
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de

HFD PAR ART LID

zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b

HFD PAR ART LID

genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 21 INFORMATIE OVERDRACHT

01 21 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en/of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de opdrachtgever moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekening, doch onder toevoeging van een digitale aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
 - € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
 - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaatKosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Omgevingswet verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL

01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL

- 01 Vrachtauto's en bedrijfsauto's voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto's hebben maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaaimachines, tractoren, generatoren, generatoraggregaatsets, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.
- 04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto's per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK****22 11 03 SCHOUWPEIL**

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlande en waternet.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch en niet organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn aanwezig is.

50 6 AFVALBAKKEN**50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN****50 62 06 ALGEMEEN**

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, heeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 65 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag te hoogste 10 mm bedragen in gras en beplanting.
- 02 Beschadiging van de blijvende vegetatiezone en toplaag mag niet plaatsvinden

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur (zie website HDSR).

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt

HFD PAR ART LID

verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: SGL-A-2026-03

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SGL-A-2026-03

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SGL-A-2026-03

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Bos en beplanting				
11	Bos				
111010	Afzetten beplanting (bos).	m	11,00V		
111020	Snoeien rand beplantingsvak (2x per jaar beide zijden).	m	27,00V		
111030	Afzetten beplanting.	m2	47,00V		
12	Hakhout				
121010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	35,00V		
13	Knotbomen				
131010	Knotten vormbomen.	st	21,00V		
131020	Verwijderen stamopschot.	st	64,00V		
14	Solitair				
141010	Verwijderen stamopschot.	st	842,00V		
15	Laanbeplanting				
151010	Verwijderen stamopschot.	st	154,00V		
16	Sierbeplanting				
161	Blokhaag				
161010	Knippen van blokhagen.	m2	2.173,00V		
161020	Knippen van blokhagen 1-zijdig.	m2	639,00V		
161030	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	3.787,00V		
17	Struweel				
171010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	5.209,00V		
2	Gras en open ruimte				
21	Gras				
211	Maaien gras				
2111	<u>Maaien 7x</u>				
211110	Maaien grasveld (7x).	are	407,00V		
211120	Maaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed).	are	5.095,00V		
211130	Maaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	17,00V		
2112	<u>Maaien 3x</u>				
211210	Maaien kruidachtige vegetatie (3x).	are	1.229,00V		
2113	<u>Maaien 2x</u>				
211310	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	2.022,00V		
211320	Maaien kruidachtige vegetatie (2x talud > 1:3)	are	43,00V		
211330	Maaien kruidachtige vegetatie (2x maaisel laten liggen).	are	615,00V		
211340	Maaien kruidachtige vegetatie (2x handmatig).	are	2,00V		
2114	<u>Maaien 1x</u>				
211410	Maaien kruidachtige vegetatie (1x).	are	21,00V		
3	Water en oevers				
31	Watergang				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m				
311010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	1.144,00V		
311020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.144,00V		
312	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m				
312010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	12.054,00V		
312020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	12.054,00V		
313	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m				
313010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	40.440,00V		
313020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	40.440,00V		
314	Uitmaaaien halve watergang, HANDMATIG				
314010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m handmatig.	m	101,00V		
314020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	101,00V		
315	Uitmaaaien halve watergang, vanaf land van agrariër				
315010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m handmatig.	m	91,00V		
315020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	91,00V		
316	Uitmaaaien halve watergang, aangepast materieel				
316010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m handmatig.	m	910,00V		
316020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	910,00V		
32	Duikers				
321010	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	18,00V		
321020	Schoonmaken duikeruiteinden	st	6,00V		
4	Verharding				
41	Elementenverharding				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding (2x).	are	133,00V		
42	Halfverharding				
421010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	7,00V		
43	Kolken				
431010	Reinigen kolken.	st	4,00V		
5	Hygiëne				
51	Zwerfafval				
511	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
511010	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (13x).	are	37.765,00V		
511020	Verwijderen zwerfafval, voor-, hoog- en naseizoen (25x).	are	72.626,00V		
52	Meubilair				
521	Afvalbakken				
5211	<u>Ledigen</u>				
521110	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (13x).	st	78,00V		
521120	Ledigen afvalbakken, voor-, hoog- en naseizoen (25x).	st	150,00V		
5212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521210	Schoonmaken afvalbakken.	st	6,00V		
522	Zitmeubilair				
5221	<u>Banken</u>				
522110	Schoonmaken banken	st	27,00V		
5222	<u>Picknicksets</u>				
522210	Schoonmaken picknicksets.	st	8,00V		
523	Stalling				
523010	Schoonmaken stalling	st	5,00V		
53	Bebording/afzettingen				
531	Bebording				
5311	<u>Terreinbebording/routebebording</u>				
531110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	125,00V		
5312	<u>Markering wandel-/fietsroute</u>				
531210	Schoonmaken bebording wandel-/fietsroute	st	14,00V		
5313	<u>Informatiepanelen</u>				
531310	Schoonmaken informatiepaneel klein	st	10,00V		
531320	Schoonmaken informatiepaneel groot	st	3,00V		
5314	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
531410	Schoonmaken geleiding	st	55,00V		
532	Afzettingen				
5321	<u>Afzetting horizontaal</u>				
532110	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	8,00V		
54	Bruggen/steigers				
541010	Schoonmaken brug.	m2	842,00V		
541020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	109,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821010	Inzetten werknemer hovenier.	uur	50,00V		
821020	Inzetten werknemer meewerkend voorman.	uur	50,00V		
821030	Inzetten werknemer met motorhandgereedschap.	uur	45,00V		
821040	Inzetten werknemer met bladblazer.	uur	30,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	Inzetten tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	45,00V		
822020	Inzetten vrachtauto met knijper, 20 ton.	uur	45,00V		
83	Rapportage Vrijkomende materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831010	Opstellen rapportage vrijkomende materialen.	keer	13,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951010	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	2.500,00V		
951020	Stelpost dumpingen.	EUR	1.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				