
01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: W-25-01

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	19
51 Groenvoorzieningen	21
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	21
51 01 Begrippen	21

1. A l g e m e e n

PAR

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
104050	514837		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van heestervakken. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting tot 100 m2. Totaal 50 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken tot 100 m2 Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. Termijn van uitvoering: 1 week .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	50,00	F
104060	514837		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van heestervakken. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting vanaf 100 m2. Totaal 100 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken vanaf m2 Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. Termijn van uitvoering: 1 week .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	100,00	F
104070	514837		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van haagvoeten. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting tot 50 m2. Totaal 100 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken tot 50m2 Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. Termijn van uitvoering: 1 week .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
104080	514837					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van haagvoeten. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting vanaf 50 m2. Totaal 100 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken tot 50 m2. Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. .3. . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken .2. . . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. . . . Termijn van uitvoering: 1 week .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	100,00	F	
104090	514837					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van haagvoeten. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting vanaf 50 m2. Totaal 100 are. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken vanaf 50 m2. Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. .3. . . . Kwaliteitsniveau B .2. . . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken .2. . . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. . . . Termijn van uitvoering: 1 week .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	100,00	F	
104100	514427					Knippen van (blok)hagen. Betreft het knippen van diverse hagen. Plantsoort van de haag: divers 4. . . . De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten .1. . . . Betreft: blokhaag .2. . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. . . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .1. . . . Aantal beurten: 1 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , materiaal vervalt aan de aannemer. Breedte vrije werkruimte minimaal 1 meter.	m2	3.000,00	F	
104110	514425					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van overhangende beplanting .2. . . . Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .1. . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , materiaal vervalt aan de aannemer. Breedte vrije werkruimte minimaal 1 meter.	m	2.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
104120	514427	 4.1.2.3.1.1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het knippen van diverse hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , materiaal vervalt aan de aannemer. Breedte vrije werkruimte minimaal 4 meter.	m2	7.000,00	F
104130	514425	2.1.1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van overhangende beplanting Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , materiaal vervalt aan de aannemer. Breedte vrije werkruimte minimaal 4 meter.	m	4.000,00	F
204050	514837	. .3.2.2.1.6	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van heestervakken. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting tot 100 m2. Totaal 50 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken tot 100 m2 Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. Kwaliteitsniveau B Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Termijn van uitvoering: 1 week De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	50,00	F
204060	514837	. .3.2.2.1.6	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van heestervakken. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting vanaf 100 m2. Totaal 50 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken vanaf m2 Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. Kwaliteitsniveau B Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Termijn van uitvoering: 1 week De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
204070	514837		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van haagvoeten. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting tot 50 m2. Totaal 50 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken tot 50 m2. Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. Termijn van uitvoering: 1 week .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	50,00	F
204080	514837		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het jaarrond onkruidvrij maken van haagvoeten. Uitgangspunt is plantvakken met een afmeting vanaf 50 m2. Totaal 50 are. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant. Te onderhouden oppervlakte: vakken tot 50 m2. Inspectie volgens bestekspostnummer nvt,inspectie inbegrepen bij deze bestekspost. .3. Kwaliteitsniveau B .2. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. Termijn van uitvoering: 1 week .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	50,00	F
800050	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek op diverse plaatsen en wegen. Betreft het plaatsen, instandhouden en weer verwijderen van het benodigde materiaal. Dit is inclusief alle bebording, schrikhekken, schildjes e.d.. Inclusief het verzorgen van een goedgekeurd verkeersplan. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203. Lengte werkvak en tijdsduur afhankelijk van de werkzaamheden. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	150,00	F
800060	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek op diverse plaatsen en wegen. Betreft het plaatsen, instandhouden en weer verwijderen van het benodigde materiaal. Dit is inclusief alle bebording, schrikhekken, schildjes e.d.. Inclusief het verzorgen van een goedgekeurd verkeersplan. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1204. Lengte werkvak en tijdsduur afhankelijk van de werkzaamheden. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
800070	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek op diverse plaatsen en wegen. Betreft het plaatsen, instandhouden en weer verwijderen van het benodigde materiaal. Dit is inclusief alle bebording, schrikhekken, schildjes e.d.. Inclusief het verzorgen van een goedgekeurd verkeersplan. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205. Lengte werkvak en tijdsduur afhankelijk van de werkzaamheden. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
800080	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek op diverse plaatsen en wegen. Betreft het plaatsen, instandhouden en weer verwijderen van het benodigde materiaal. Dit is inclusief alle bebording, schrikhekken, schildjes e.d.. Inclusief het verzorgen van een goedgekeurd verkeersplan. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1142. Lengte werkvak en tijdsduur afhankelijk van de werkzaamheden. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
800090	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek op diverse plaatsen en wegen. Betreft het plaatsen, instandhouden en weer verwijderen van het benodigde materiaal. Dit is inclusief alle bebording, schrikhekken, schildjes e.d.. Inclusief het verzorgen van een goedgekeurd verkeersplan. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1236. Lengte werkvak en tijdsduur afhankelijk van de werkzaamheden. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
800100	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek op diverse plaatsen en wegen. Betreft het plaatsen, instandhouden en weer verwijderen van het benodigde materiaal. Dit is inclusief alle voertuigen, bebording, schrikhekken, schildjes e.d.. Uitgangspunt is dat de afzetting per keer 1 werkdag wordt toegepast. Inclusief het verzorgen van een goedgekeurd verkeersplan. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 98 Extra voorwaarden**

- 01 extra voorwaarden welke van toepassing zijn op dit bestek zijn:
- groenafval mag alleen tijdelijk worden gestort na overleg en met goedkeuring van de groenbeheerder van de gemeente.
 - het groenafval mag maximaal 5 werkdagen blijven liggen op een locatie en moet dan zijn afgevoerd door de aannemer.
 - grond mag alleen tijdelijk worden gestort na overleg en met goedkeuring van de groenbeheerder van de gemeente.
 - na aanvraag van de gemeente zorgt de aannemer binnen 5 werkdagen voor een offerte van de gevraagde werkzaamheden.
 - na gunning van de werkzaamheden dienen de werkzaamheden binnen 5 werkdagen te worden uitgevoerd.
 - bij het planten en bij het kappen van bomen dient er verplicht een ETW'er op het werk aanwezig te zijn.
 - bij het planten van de heesters en vaste planten dient er verplicht een mbo-3 hovenier of een mbo-2 hovenier met aantoonbare kennis aanwezig te zijn.
 - Zodra de bomen, heesters, vaste planten e.d. zijn geleverd gaat voor de opdrachtnemer direct de zorgplicht in. Indien dit in de periode na 30 maart en voor 1 november van het kalenderjaar is dan betekent dit bijvoorbeeld ook water geven en uitstapelen van plantmateriaal in de kratten. Uitgangspunt is echter dat het plantmateriaal tussen 1 november en 30 maart wordt aangebracht; dan is dit laatste niet van toepassing.

51 01 99 Werkwijze beplanting

- 01 De werkwijze bij het plantwerk is als volgt:

1. Voorbereiding door opdrachtgever:

- De opdrachtgever verzamelt de tekeningen en werkinstructies.
- De opdrachtgever vraagt een offerte op voor levende materialen.
- Na intern akkoord ontvangt de opdrachtgever een ordernummer.
- De opdrachtgever stuurt de tekeningen, werkinstructies, een overzicht van het grondwerk en het bijbehorende ordernummer naar de opdrachtnemer.

2. Uitvoering door opdrachtnemer:

- De opdrachtnemer voert het grondwerk en de instructies uit.
- De opdrachtnemer roept de planten af via F.klappe@kampen.nl. met het juiste ordernummer.
- De opdrachtnemer ontvangt de levende materialen, waarbij een kwaliteitskeuring door de beheerder plaatsvindt.
- De opdrachtnemer plant de locatie in volgens de tekeningen en instructies.
- De opdrachtnemer meldt het gereedkomen van het werk bij de opdrachtgever.

3. Verzorging van het levende materiaal:

- De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verzorging van het ontvangen levende materiaal.
- Bij het planten van bomen zorgt de opdrachtnemer ervoor dat een ETW'er (European Tree Worker) bij de uitvoering aanwezig is.
- Bij het planten van heesters en vaste planten zorgt de opdrachtnemer ervoor dat

HFD PAR ART LID

een hovenier met aantoonbare plantenkennis aanwezig is.

4. Waarborging en plantperiodes:

- Bomen en heesters met losse wortel moeten tussen november en 30 maart geplant worden.
- Bomen met kluit en heesters in pot moeten tussen november en 30 april geplant worden.
- Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om deze deadlines te waarborgen en de planning hierop aan te passen.
- Als de aanplant na de uiterste datum wordt uitgevoerd, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor eventuele inboetkosten na het eerste jaar.

5. Oplevering en rapportage:

- De opdrachtnemer meldt per plantlocatie de start van het werk en de afronding bij de beheerder.
- Opleverpunten moeten uiterlijk de eerstvolgende werkdag opgelost worden.
- Na akkoord van de opdrachtgever mag de plantlocatie worden opgenomen in de termijnstaat.

