

LEGENDA		
	werkgrens	
	overgang onderhoudsmaatregel (indeling wegvakken)	aanbrengen elementenverharding betontegels 300x300x60 mm, kleur rood
	handhaven gazonbanden 60/200 mm, kleur grijs	aanbrengen geleidetegets herstraten elementenverharding
	handhaven trottoirbanden 180/200x250 mm, kleur Lavarò	aanbrengen groenvakken en groene middengeleiders, nuw grasringsel
	handhaven RWS-banden 115/225x250 mm, kleur Lavarò	
	handhaven goottegels lokaal vervangen gerekend met (20%)	bestaande bomen
	handhaven leuning	
	handhaven hekwerk / erf afscheiding	planten nieuwe bomen door derden
	aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm, Lavarò deklaag	contour grondverbetering boomplantvakken
	aanbrengen trottoirbanden 115/225x250 mm, Lavarò deklaag	bestaande lichtmasten
	aanbrengen inuitvloeropslag midden (verlaidage band) breedte 0,20 m, Lavarò deklaag	bestaande VRI masten
	aanbrengen eindvloeropbanden 180/200x250 mm, Lavarò deklaag	bestaande straatnaamborden
	aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm, kleur grijs	bestaande bewegwijzering
	aanbrengen gazonbanden 80x200 mm, kleur grijs	bestaande informatieportalen
	aanbrengen bitumenstrip t.b.v. aansluitingen bestaand op nieuwe afvaldeklaag	bestaande reclamezuil
	aanbrengen goottegels beton kantgootgepl 150x300 mm	bestaande vlaggenmast
	handhaven elementenverharding betontegels 300x300 mm	bestaande briefbus
	handhaven asfaltverharding	bestaande stootblokken van beton
	handhaven betonverharding	bestaande afzetpaal
	bestaand groen middengeleider	bestaande electrakast
	A aanbrengen asfalt deklaag 35 mm SMA-NL 118	bestaande brandkranen
	B aanbrengen asfalt tussen- en deklaag 35 mm SMA-NL 118 60 mm AC22 bin TL-B	handhaven bestaande inspectieputten
	C aanbrengen asfalt volledige constructie 35 mm SMA-NL 118 60 mm AC22 bin TL-B 85 mm AC22 base OL-B	handhaven bestaande inspectieputten op hoogte brengen opspuitdekkingen
	D aanbrengen / overlagen asfalt deklaag fietspad 35 mm AC08 over OL-B	vervangen putafdekking voor ronde putafdekkingen ingeobord in asfalt
	E aanbrengen / overlagen asfalt deklaag fietspad 35 mm SMA-NL 118, kleur rood	handhaven straatkolkken
	F aanbrengen asfalt fietspad 35 mm SMA-NL 118, kleur rood 60 mm AC22 base OL-B trifities t.b.v. overgang onderhoudsmaatregelen en aansluitingen op bestaande situatie	handhaven trottoirkolkken
	aanbrengen funderingslaag 300 mm mengraanzand	bestaande trottoirkolkken opnieuw stel
	aanbrengen betonverharding middengeleiders, kleur geel	aanbrengen nieuw trottoirkolkken
	aanbrengen elementenverharding betonstraatstenen kleur grijs	11.85 bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
	aanbrengen elementenverharding betontegels 300x300x60 mm, kleur grijs	11.64 nieuwe hoogte maat in meters t.o.v. NAP

<u>Wegvak</u>	<u>Locatie</u>	<u>Onderhoudsmaatregel</u>
1	Vanaf Rondweg-Oost tot voorbij kruising Newtonstraat, beide richtingen	Vervangen deklaag
2	Kruising Lorentzstraat / Grote Beer, vanaf Newtonstraat tot ca. 50 m na de kruising, beide richtingen	Vervangen volledige asfaltverharding en fundering
3	Vanaf boring 03 t/m Lange dreef, beide richtingen	Deklaag vervangen en bakken freeze t.p.v. eventuele scheuren in de tussenlaag
4	Vanaf Lange Dreef tot aan kruising Stationstraat richting west	Vervangen dek- en tussenlaag frezen 70 mm teervrije bovenlaag frezen 25 mm teerhoudende onderlaag
5	Vanaf kruising Stationstraat tot Lange Dreef, richting oost	Vervangen dek- en tussenlaag frezen 65 mm teervrije bovenlaag frezen 30 mm teerhoudende onderlaag
6	Vanaf Stationstraat tot Plesmanstraat, beide richtingen	Vervangen dek- en tussenlaag
7	Vanaf Plesmanstraat tot aan Rondweg-West, richting west	Vervangen dek- en tussenlaag
8	Vanaf Rondweg-West tot aan Plesmanstraat, richting oost	Vervangen volledige asfaltverharding en fundering

Opmerking:
 * Maatvoering in meters
 * Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
 * Hoofdmaten in meters t.o.v. N.A.B.

5					
4	ndr	19-09-2025	d04	verwerkt wijzigingen m1	mbs
3	ndr	15-08-2025	d03	verwerkt laatste opmerkingen v0	mbs
2	ndr	09-07-2025	d02	gegevens milieukundig ontwerp verwerkt	mbs
1	ndr	20-06-2025	d01	opgesteld definitief ontwerp	mbs
GETEKEND DATUM STATUS					VRIJGEF

OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE VEENENDAAL

PROJECT:
PROJECT 24-06
RECONSTRUCTIE GROTE BEER

ONDERDEEL:
Uitvoeringsontwerp (UO)
Situatie bovengronds

Roelofs[®]
Postadres
Postbus 12 7683 ZG Den Ham
Bezoekadres
Kroonziehoek 8 7683 PM Den Ham
T +31 (0)546 67 88 88
E Info@roelofsgroep.nl
Tevens vestigingen in
Alblasserdam Steenwijk
Arnhem Veendam
Sneek Weesp
Stadskanaal

Meer waarde aan ruimte