

LEGENDA	
	werkgronds
	overgang onderhoudsmaatregel (indeling wegvakken)
	handhaven gazonbanden 60/200 mm, kleur grijs
	handhaven trottoirbanden 180/200x250 mm, kleur Lavarø
	handhaven RWS-banden 115/225x250 mm, kleur Lavarø
	handhaven goottegels lokaal vervangen gerekend met (20%)
	handhaven leuning
	handhaven hekwerk / erf afscheiding
	aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm, Lavarø deklaag
	aanbrengen trottoirbanden 115/225x250 mm, Lavarø deklaag
	aanbrengen inritverloopband midden (verlaagde band) breedte 0,20 m, Lavarø deklaag
	aanbrengen enderloopbanden 180/200x250 mm, Lavarø deklaag
	aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm, kleur grijs
	aanbrengen gazonbanden 80x200 mm, kleur grijs
	aanbrengen bitumenstrip t.b.v. aansluitingen bestaand op nieuwe asfalddeklaag
	aanbrengen goottegels tegen kantgootegel 150x300 mm
	handhaven elementenverharding betontegels 300x300 mm
	handhaven asfaltverharding
	handhaven betonverharding
	bestaand groen middelleider
	A aanbrengen asfalt deklaag 35 mm SMA-NL 118
	B aanbrengen asfalt tussen- en deklaag 35 mm SMA-NL 118
	C 60 mm AC22 bin TL-B
	aanbrengen asfalt volledige constructie 35 mm SMA-NL 118
	60 mm AC22 bin TL-B
	85 mm AC22 base OL-B
	D aanbrengen / overlagen asfalt deklaag fietspad 35 mm AC08 surf DL-B
	E aanbrengen / overlagen asfalt deklaag fietspad 35 mm SMA-NL-118, kleur rood
	F aanbrengen asfalt fietspad 35 mm SMA-NL 118, kleur rood
	60 mm AC22 base OL-B
	trapfrees t.b.v. overgang onderhoudsmaatregelen en aansluitingen op bestaande situatie
	aanbrengen funderingslaag 300 mm menggranaulaat
	aanbrengen betonverharding middelleiders, kleur geel
	aanbrengen elementenverharding betonstratenstenen kleur grijs
	aanbrengen vloerbetonverharding
	aanbrengen elementenverharding betontegels 300x300x60 mm, kleur rood
	aanbrengen geleidetegels
	herstraten elementenverharding
	aanbrengen groenvakken en groene middelleiders, ruw grasmengsel
	bestaande bomen
	planten nieuwe bomen door derden
	contour grondverbetering boomplantvakken
	bestaande lichtmasten
	bestaande VRI masten
	bestaande straatnaamborden
	bestaande bewegwijzing
	bestaande informatieportalen
	bestaande reclamezuil
	bestaande vlaggenmast
	bestaande brievenbus
	bestaande stootblokken van beton
	bestaande afzetpaal
	bestaande electrakast
	bestaande brandkranen
	handhaven bestaande inspectieputten
	handhaven bestaande inspectieputten, op hoogte brengen putafdekkingen
	vervangen putafdekking voor ronde putafdekkingen ingeboord in asfalt
	handhaven straatkolken
	handhaven trottoirkolken
	bestaande trottoirkolken opnieuw stellen
	aanbrengen nieuw trottoirkolken
	bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

<u>Wegvak</u>	<u>Locatie</u>	<u>Onderhoudsmaatregel</u>
1	Vanaf Rondweg-Oost tot voorbij kruising Newtonstraat, beide richtingen	Vervangen deklaag
	Kruising Lorentstraat / Grote Beer, vanaf Newtonstraat tot ca. 50 m na de kruising, beide richtingen	Vervangen volledige asfaltverharding en fundering
	Vanaf boring 03 t/m Lange dreef, beide richtingen	Deklaag vervangen en bakken freeze t.p.v. eventuele scheuren in de tussenslaag
4	Vanaf Lange Dreef tot aan kruising Stationstraat richting west	Vervangen dek- en tussenslaag freeze 70 mm teevrijze bovenlaag freeze 25 mm teerhoudende onderlaag
5	Vanaf kruising Stationstraat tot Lange Dreef, richting oost	Vervangen dek- en tussenslaag freeze 65 mm teevrijze bovenlaag freeze 30 mm teerhoudende onderlaag
6	Vanaf Stationstraat tot Plesmanstraat, beide richtingen	Vervangen dek- en tussenslaag
7	Vanaf Plesmanstraat tot aan Rondweg-West, richting west	Vervangen dek- en tussenslaag
8	Vanaf Rondweg-West tot aan Plesmanstraat, richting oost	Vervangen volledige asfaltverharding en fundering

			Opmerking		
			- Maatvoering in meters * Materiaalruimte in m³/meters, twee of anders aangegeven * Hoogtematen in meters tov. N.A.P.		
5					
3	nr	19-09-2025	d04	verreikt wijzigings punt	mbs
3	nr	15-08-2025	d03	verreikt laatste opmerkingen u	mbs
2	nr	09-07-2025	d02	gegevens mislukking onderaan verreikt	mbs
1	nr	20-06-2025	d01	opgevoerd aantal uwerop	mbs
GETEGENED			DATEUM	STATUS	VERGEGENDE
			OASCHRIJFTE WATZING		VRUGEGENDE

OPDRACHTGEVER: GEMEENTE VEENENDAAL	
PROJECT: PROJECT 24-06	Postadres: Postbus 32 7883 ZG Den Ham
RECONSTRUCTIE GROTE BEER	Bezoekadres: Koekenhoef 8 7883 PM Den Ham
ONDERDEEL: Uitvoeringsontwerp (UO)	T +31 (0)546 67 88 88 E info@roelofsproject.nl
Situatie bovengronds	Tevens verkrijgbaar in Afdelingen Stroomwijk Arnhem Veenendaal Soest Sakskaal