

	werkgrens		aanbrengen elementenverharding betongtegels 300x300x60 mm, kleur rood
	overgang onderhoudenmaatregel (indeling wegvakken)		aanbrengen geleideteegels
	handhaven gazonbanden 60/200 mm, kleur grijs		herstraten elementenverharding
	handhaven trottoirbanden 180/200x250 mm, kleur Lavarò		aanbrengen groenvakken en groene middelleidings, ruw grasmengsel
	handhaven RWS-banden 115/225x250 mm, kleur Lavarò		bestaande bomen
	handhaven goottegels lokaal vervangen gerekend met (20%)		planten nieuwe bomen door derden
	handhaven leuning		contour grondverbetering boomplantvakken
	handhaven hekwerk / erf afscheiding		bestaande lichtmasten
	aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm, Lavarò deklaag		bestaande VRI masten
	aanbrengen trottoirbanden 115/225x250 mm, Lavarò deklaag		bestaande straatnaamborden
	aanbrengen inritverloopband midden (verlaagde band) breedte 0,20 m, Lavarò-deklaag		bestaande bewegwijzering
	aanbrengen eindverloopbanden 180/200x250 mm, Lavarò deklaag		bestaande informatieportalen
	aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm, kleur grijs		bestaande reclamezuil
	aanbrengen gazonbanden 80x200 mm, kleur grijs		bestaande vlaggenmast
	aanbrengen bitumenstrip t.b.v. aansluitingen bestaand op nieuwe asfaltdeklaag		bestaande brievenbus
	aanbrengen goottegels beton kantgootgeel 150x300 mm		bestaande stootblokken van beton
	aanbrengen elementenverharding betongtegels 300x300 mm		bestaande afzetpaal
	handhaven asfaltverharding		bestaande elektrakast
	handhaven betonnenverharding		bestaande brandkranen
	bestaand groen middelleider		handhaven bestaande inspectieputten
	aanbrengen asfalt deklaag 35 mm SMA-NL 11B		handhaven bestaande inspectieputten, op hoogte brengen putafdekking
	aanbrengen asfalt tussen- en deklaag 35 mm SMA-NL 11B		vervangen putafdekking voor ronde putafdekkingen ingebord in asfalt
	60 mm AC22 bin TL-B aanbrengen asfalt volledige constructie 35 mm SMA-NL 11B 60 mm AC22 bin TL-B 85 mm AC22 base OL-B		handhaven straatkolken
	aanbrengen / overlagen asfalt deklaag fietspad 35 mm AC08 surf OL-B		handhaven trottoirkolken
	aanbrengen / overlagen asfalt deklaag fietspad 35 mm SMA-NL 11B, kleur rood		aanbrengen nieuw trottoirkolken
	aanbrengen asfalt fietspad 35 mm SMA-NL 11B, kleur rood 60 mm AC22 base OL-B traprijdes t.b.v. overgang onderhoudenmaatregelen en aansluitingen op bestaande situatie		11.85 bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
	aanbrengen funderingsplaat 300 mm menggraadslag		11.64 nieuwe hoogte maat in meters t.o.v. NAP
	aanbrengen betonverharding middelleidings, kleur geel		
	aanbrengen elementenverharding betongstratenstenen kleur grijs		
	aanbrengen elementenverharding betongtegels 300x300x60 mm, kleur grijs		

<u>Wegvak</u>	<u>Locatie</u>	<u>Onderhoudsmaatregel</u>
1	Vanaf Rondweg-Oost tot voorbij kruising Newtonstraat, beide richtingen	Vervangen deklaag
2	Kruising Lorentzstraat / Grote Beer, vanaf Newtonstraat tot ca 60 m na de kruising, beide richtingen	Vervangen volledige asfaltverharding en fundering
3	Vanaf boring 03 t/m Lange dreef, beide richtingen	Deklaag vervangen en bakken frezen t.p.v. eventuele scheuren in de tussenlaag
4	Vanaf Lange Dreef tot aan kruising Stationstraat richting west	Vervangen dek- en tussenlaag frezen 70 mm teevrijv bovenlaag frezen 25 mm teerhoudende onderlaag
5	Vanaf kruising Stationstraat tot Lange Dreef, richting oost	Vervangen dek- en tussenlaag frezen 65 mm teevrijv bovenlaag frezen 30 mm teerhoudende onderlaag
6	Vanaf Stationstraat tot Plesmanstraat, beide richtingen	Vervangen dek- en tussenlaag
7	Vanaf Plesmanstraat tot aan Rondweg-West, richting west	Vervangen dek- en tussenlaag
8	Vanaf Rondweg-West tot aan Plesmanstraat, richting oost	Vervangen volledige asfaltverharding en fundering

Opmerking:
 * Meetvoering in meters
 * Materiaal/maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
 * Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

5					
4	ndr	19-09-2025	d04	verwerkt wijzigingen rvi	mbs
3	ndr	15-09-2025	d03	verwerkt laatste opmerkingen uo	mbs
2	ndr	09-07-2025	d02	gegevens milieukundig ontwerp verwerkt	mbs
1	ndr	20-06-2025	d01	opgesteld definitief ontwerp	mbs
GETEKEND		DATUM		OMSCHRIJVING WIJZIGING	WIJZIGEVEN

OPDRACHTGEVER: GEMEENTE VEENDAAAL			
PROJECT: PROJECT 24-06 RECONSTRUCTIE GROTE BEER		Postadres: Postbus 12 7803 ZG Den Ham Bpostcode: Kvoozenberg 8 7803 PM Den Ham T 057 6666012 of 88 88 E info@roelofsgroep.nl	
ONDERDEEL: Uitvoeringsvoorstel (UO) Situatie bovengronds		Teunis veldweg 1 Steenwijk Arentweg Veendaaal Snelk Stokkumaal Weerp	
SCHAAL: 1:200	PROJECTNR: 50712243	TEKENINGNR: D001	FORMAAT: A4 BLAD: 07 van 08