

## Opbouw grondverbetering

| Groeiplaats | Locatie                       | Opbouw                                                                                                                                                                                                                 | Aanvullende info                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G01         | Bij bomen                     | 80 mm grasstenen Rainaway<br>50 mm BVB grastegelfundatie/Urbansand 60-40<br>250 mm Quarzitsche Grauwaske 16-32 mm<br>400-500 mm Quarzitsche Grauwaske 80-150<br><br>onderlaag losmaken/oprullen (eronder niet spitten) | groeiplaatsverbetering Stockholmmethode 16-32<br>groeiplaatsverbetering Stockholmmethode 80-150<br>(tot 100mm boven GHG van -2,00/-2,10) |
| G02         | Wortelbrug                    | Asfalt parkpad<br>100 mm menggranulaat 0/31,5<br>250 mm Quarzitsche Grauwaske 16-32 mm<br>400-500 mm Quarzitsche Grauwaske 80-150<br><br>onderlaag losmaken/oprullen (eronder niet spitten)                            | groeiplaatsverbetering Stockholmmethode 16-32<br>groeiplaatsverbetering Stockholmmethode 80-150                                          |
| G03         | Zonder bomen                  | 80 mm grasstenen Rainaway/100 mm Hydro Lineo<br>50 mm BVB grastegelfundatie/Urbansand 60-40<br>300 mm menggranulaat 4/31,5 met 15% bomenzand 500<br>zand uit voorbelasting                                             |                                                                                                                                          |
| G04         | Bloemrijk gras met bomen      | 200 mm schrale toplaag, 1/2 gebiedseigen grond 1/2 schraal zand<br>500-700 verbeterde gebiedseigen grond<br>ondergrond diepspitten (zand of gebiedseigen grond)                                                        | tot ca. 100mm boven GHG van -2,00/-2,10                                                                                                  |
| G05         | Bomen in heestervak           | 50 mm mulchlaag van grove houtcompost/bosstrooisel<br>verbeterde gebiedseigen grond<br>ondergrond diepspitten (zand of gebiedseigen grond)                                                                             | tot ca. 100mm boven GHG van -2,00/-2,10                                                                                                  |
| G06         | Bloemrijk gras zonder bomen   | 400 mm schrale toplaag, 1/2 gebiedseigen grond 1/2 schraal zand<br>diepspitten ondergrond (zand of gebiedseigen grond)<br>ondergrond diepspitten (zand of gebiedseigen grond)                                          |                                                                                                                                          |
| G07         | Berm calamiteitenpad          | 20 mm 100% bomenzand 500<br>400 mm menggranulaat 4/31,5 met 15% bomenzand 500<br>zand in sleuf drainage/DIT<br>Ondergrond niet spitten                                                                                 |                                                                                                                                          |
| G08         | Vaste planten                 | 30 mm mulchlaag bladmulch<br>300 mm 'Green to color basis'<br>verbeterde gebiedseigen grond tot max. 10cm boven GHG<br>zand of gebiedseigen grond                                                                      | vermengen met laag erboven                                                                                                               |
| G09         | Oevers                        | 200 mm schrale toplaag, 1/2 gebiedseigen grond 1/2 zand<br>zand of gebiedseigen grond                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| G19         | Beplanting in verbeterd cunet | 200 mm schrale toplaag, 1/2 gebiedseigen grond 1/2 zand<br>Bomenzand zand tot max. 10cm boven GHG                                                                                                                      | vervangt zand in drainagesleuf                                                                                                           |