

Legenda

- G01 - Bomen in grassteelverharding:
Stockholm-methode + 5 cm grassteelplaat
30 cm open putplaat + 5 cm grassteelplaat
- G02 - Wortelbrug:
Stockholm-methode
- G03 - Grassteelverharding zonder bomen:
30 cm open putplaat + 5 cm grassteelplaat
- G04 - Bomen in bloemrijk gras:
Versterkte geleidelijke grond + 20 cm schrale toplaag 1:2
- G05 - Bomen in heesterplantsoen:
Versterkte geleidelijke grond + 5 cm mulchlaag
LET OP: geen mulchlaag aanbrengen in droge HWA-groeps in fase 01
- G06 - Bloemrijk gras zonder bomen:
40 cm schrale toplaag 1:2
- G07 - Bloemrijk gras in colantheelpad:
40 cm open putplaat + 2 cm bomezcand
- G19 - Bepaling in verbeterd cunic:
Bomezcand 500 + 20 cm schrale toplaag 1:2
- G09 - Oever:
20 cm schrale toplaag 1:2
- G08 - Vaste planten:
Versterkte geleidelijke grond + 20 cm vaste plantengrond
basal + 3 cm mulchlaag
- Bestaande bomen in gras:
Geleidelijke bestaande boom onbewerkt
- Bestaande zandsoorten t.b.v. drainage
- Demarcatie privé-openbaar
- Fasegrens DCP woonruimte
- Drain in zand
- Wortelchem, 50 cm hoog

Vijfsluizen Vlaardingen



Onderwerp			
Aanduiding groeiplaatsen - Fase 3			
Opdrachtgever			
Heijmans Vastgoed			
Tekeningnummer		fase	schaal
NL.Vla.01.DO_OV2-F3j2-2j DO			1:250
datum		05.12.2024	formaat
			A0
		ondergrond	
		NL.Vla.01_22.2	

RUIJZENAARS
LANDSCAPES

Monumenten 5
2017-18-2020
www.ruijzenaars.nl
info@ruijzenaars.nl
+31 (0)6 11 47 650

Tekening niet bestemd voor uitvoering!
De afbeelding is een voorbeeld van een tekening. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt voor de uitvoering van een project. Het is een illustratie van de mogelijkheden van de software.