



Algemeen

- Boom bestand
- Boom verplant
- Eco-boom
- Faseringgrens OOP woortjaken
- Wortelscherm 50 cm hoog

Bomen

* alle bomen leveren met draadkluit tenc anders aangeven
** de aanduiding 'solitair' staat op een meentamige boom met een goed ontwikkelde vertakking en standities
*** Let op! De kluit van alle bomen op een voortzette, laag gelegen standities, iets hoger aanbrengen dan meentamige en aanbrengen tot kluit niet bedekt is.

Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat en kwaliteit	Aantal
ACr	Acer x freemant 'Autumn Blaze'	Eldoom	30/400, 3-4 stam, solitair ca. 1,5m opgeknipt	4 stuks
ACa	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	50/600, 3-4 stam, solitair ca. 2m opgeknipt	12 stuks
ACa	Acer tataricum subsp. ginnala	Amor esdoorn	20/250, 2-4 stam, solitair	4 stuks
Algl	Alnus glutinosa	Zwarte els	25/300, meentamig	16 stuks
Algl	Alnus glutinosa	Zwarte els	12-14, hoogstam, naakte wortel v.v. wereldop en plastic zak	4 stuks
AlglA	Alnus glutinosa 'Lackitrat'	Geveerd, zwarte els	20-25, hoogstam	24 stuks
AlglA	Alnus glutinosa 'Lackitrat'	Geveerd, zwarte els	30/350, 2-4 stam, ca. 1m opgeknipt	2 stuks
Alap	Alnus spaethii 'Spaeth'	Grootbladige els	18-20, hoogstam	3 stuks
AMar	Amelanchier arborea 'Rob'n Hill'	Krentenboomje	25/300, meentamig, min. 1m opgeknipt	8 stuks
BEpe	Betula pendula	Ruwe berk	18-20, hoogstam	12 stuks
BEpu	Betula pubescens	Zachte berk	50/600, 2-3 stam, solitair ca. 2m opgeknipt	12 stuks
BEpu	Betula pubescens	Zachte berk	18-20, hoogstam	35 stuks
BEpu10	Betula pubescens	Zachte berk	8-10, hoogstam, naakte wortel v.v. wereldop en plastic zak	75 stuks
CAbe	Carpinus betulus	Haagbeuk	25-30, hoogstam	11 stuks
CCo	Cornus controversa	Reuzenkonijne	30/350, 2-3 stam, opgaand gevormd, ca. 1m opgeknipt	4 stuks
CCo-200	Cornus controversa	Reuzenkonijne	20/250, 2-3 stam, opgaand gevormd, opgeknipt	5 stuks
GVi	Gymnocladus dioica	Doodbeenderenboom	20-25, hoogstam	1 stuks
LStS	Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'	Zuil-sambroom	18-20, beverd	8 stuks
MAEV	Malus 'Everest'	Sierappel	25/300, 2-4 stam, min. 12-14, 2 stuks opgeknipt, solitair	2 stuks
MEgl	Malusaequalis glyptostroboides	Waterdopjes	12-14, beverd	19 stuks
POtr	Populus tremula	Ratelpopulier	40/500, 2-4 stam, solitair ca. 1,5m opgeknipt	1 stuks
PRaVPL	Prunus avium 'Plena'	Gevuldbloeiende kers	20-25, hoogstam	2 stuks
PRpad	Prunus padus	Gewone vogelkers	25/300, meentamig	8 stuks
PRpad-10	Prunus padus	Gewone vogelkers	10-12, hoogstam, naakte wortel v.v. wereldop en plastic zak	9 stuks
PRPa	Prunus padus 'Albirt'	Vogelkers	20-25, hoogstam	18 stuks
PRPaC	Prunus padus 'Colonade'	Vogelkers	20/250, stuk	8 stuks
PRPa	Prunus 'Pandora'	Sierkers	30/350, meentamig, opgeknipt	16 stuks
QUro	Quercus robur	Zomereik	25-30, hoogstam	2 stuks
SOdo	Sorbus 'Dobong'	Lijsterbes	25/300, 3 stam, solitair, ca. 1m opgeknipt	9 stuks
SOin	Sorbus intermedia	Zweeds lijsterbes	17/200, meentamig	10 stuks
Tico	Tilia cordata	Wintereik	30-35, hoogstam	3 stuks
ULCO	Ulmus 'Columella'	Zuiliep	25-30, beverd	8 stuks
ULHO	Ulmus 'Homesstead'	Iep	30-35, hoogstam	2 stuks
ULLa	Ulmus laevis	Fladderiep	50/600, 2-3 stam, solitair, ca. 2m opgeknipt	3 stuks

Heesters solitair & groep

* alle heesters met kluit of in container tenc anders aangegeven, aangegeven containermaat is een richtvolume voor container of kluit en duidt daarmee de gewenste kwaliteit
** met de aanduiding 'solitair', wordt een basis voorbeeld gegeven

Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat en kwaliteit	Aantal
AMap	Amelanchier spicata	Dwang krentenboom	80/100, wortelgoed, 35 tak	30 stuks
COMa	Cornus mas	Gele konijne	25/300, meentamig, opgeknipt, solitair	1 stuks
COsAMF	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	Rode konijne	80/100, C10, stuk	24 stuks
EUat	Eumyrtus alatus	Kardinaalmunt	80/100, solitair stuk	3 stuks
EUaC	Eumyrtus alatus 'Compactus'	Kardinaalmunt	80/100, solitair stuk	29 stuks
HYqu	Hydrangea quercifolia	Eikbladhortensia	60/80, min. 3-tak	22 stuks
ILaq	Ilex aquifolium	Scherpe huls	125/150, beverd, met kluit	12 stuks
LOfr	Lonicera fragrantissima	Stukkamperfoelie	60/80, stuk, 35 tak	38 stuks
LOta	Lonicera tatarica	Stukkamperfoelie	60/80, stuk, 35 tak	8 stuks
PHLE	Philadelphus 'Lemond'	Boerengeijn	100/125, stuk	7 stuks
ROgl	Rosa gauc	Bergros	60/100, wortelgoed, 1+2, 35 tak	20 stuks
Rr	Rosa rugolosa	Egalarier	60/100, wortelgoed, 1+2, 35 tak	13 stuks
SACi	Salix cinerea	Grauwe wilg	20/250, stuk	7 stuks
SAPu	Salix purpurea	Bittere wilg	20/250, stuk	14 stuks
SAPuH	Salix purpurea 'Nana'	Bittere wilg	40/50, stuk	44 stuks
SAni	Sambucus nigra	Zwarte vlier	150/175, meentamige stuk	3 stuks
SAnL	Sambucus nigra 'Lackitrat'	Patersklover	100/125, stuk	8 stuks
SYuMA	Syringa vulgaris 'Mme Aniane Buchner'	Siering	150/175, solitair, meentamig	1 stuks
Vkop	Viburnum opulus	Gelderse roos	100/125, stuk	21 stuks
VkopC	Viburnum opulus 'Compactum'	Gelderse roos	80/100, stuk	13 stuks
VpLT	Viburnum platatum f. tomentosum	Japane sneeuwbal	100/125, stuk	16 stuks
VpW	Viburnum platatum 'Watanabe'	Japane sneeuwbal	100/125, stuk	13 stuks

Vakbeplanting heesters

* alle heesters in vakbeplanting aanbrengen in driehoeksvorm

Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat en kwaliteit	Aantal
HEHeNC	Hedera helix 'Normandy Carpet'	Klimop	30/40, C1,5, 4 stm	362 stuks
SAeH	Salix repens var. vitida	Kruipwilg	30/40, C2, 5 stm	242 stuks
SOsS	Sorbaria korfbolia 'Serr'	Lijsterbespiree	30/40, wortelgoed, 4 stm, goed vertakt	4.090 stuks
SPBeT	Spiraea betulifolia 'Tor'	Spiestruik	30/40, C1,5, stuk, 3 stm	1.531 stuks

Vaste planten en grassen

Wetenschappelijke naam	Maat	Dichtheid	Totaal aantal
Alchemilla mollis	P9	9 st./m²	45 stuks
Alnus macrophylla 'Twilight'	P9	11 st./m²	60 stuks
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	C2	1 per aanduiding	10 stuks
Carex monnif	P9	9 st./m²	194 stuks
Chaenactis latifolia	C2	3 st. per aanduiding	69 stuks
Dryopteris filix-mas	P9	5 st./m²	306 stuks
Dryopteris filix-mas	C2	7 per aanduiding (5 st./m²)	161 stuks
Hieracium vicia	P9	9 st./m²	47 stuks
Hemerocallis 'Corky'	P9	9 st./m²	132 stuks
Luzula sylvatica	P9	9 st./m²	291 stuks
Lythrum salicaria 'Blauw'	P9	3 per aanduiding (11 st./m²)	21 stuks
Symphytum ascrum	P9	9 st./m²	1.640 stuks

Waterplanten

Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat	percentage in mengsel	Aantal
WP1 (hoog)	dichtheid 10 st./m², aanbrengen in wldverband, heterogeen gemengd in groepen van 3 stuks per soort				
	Alisma plantago-aquatica	Grote waterweegbree	P9	10%	179 stuks
	Butomus umbellatus	Zwanenbloem	P9	10%	268 stuks
	Iris pseudacorus	Gale il	P9	10%	179 stuks
	Sagittaria angustifolia	Pijlkruid	P9	10%	179 stuks
	Scirpus lacustris	Mattenkies	P9	10%	268 stuks
	Typha angustifolia	Kleine riedstok	P9	40%	716 stuks
WP2 (laag)	dichtheid 10 st./m², aanbrengen in wldverband, heterogeen gemengd in groepen van 3 stuks per soort				
	Alisma plantago-aquatica	Grote waterweegbree	P9	15%	86 stuks
	Butomus umbellatus	Zwanenbloem	P9	20%	115 stuks
	Iris pseudacorus	Gale il	P9	20%	29 stuks
	Mentha aquatica (in onderop deel)	Watermunt	P9	5%	58 stuks
	Sagittaria angustifolia	Pijlkruid	P9	10%	58 stuks
	Scirpus lacustris	Mattenkies	P9	10%	58 stuks
	Sparganium erectum	Grote opslorper	P9	10%	58 stuks
	Typha angustifolia	Kleine riedstok	P9	10%	58 stuks

Bollen

Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	dichtheid	aantal
CR0	Krokus mengset: 25% Crocus tommianus 'Star's Purple', 25% Crocus sieberi 'Firefly', 25% Crocus vernus 'Grand Mathe', 25% Crocus 'Yellow'	Boerenkrokus, Krokus, Boter krokus, Botanische krokus	50 st/m², spreiden	7.500 stuks
LEU-FRT	Mengset: 30 st. Frillaria meleagris, 20 st. Luccium aestivum	Kievitbloem, Zomerklokje	50 st/m², spreiden	2.500 stuks
M2-LEDEN	Sterkzemengsel M2 Leden, JUB Holland		159 st/m², spreiden	21.009 stuks

Kruidentmengsels

Toepassing	Hoogte	Zaadmengsel	Zaaddichtheid	Samenstelling
Oevers (1m v.a. waterlijn)	>100 cm	Advantis: Oevermengsel op maat	150 gram/m²	Inheems, meefang, zie productsheet
Onderbegroeiing bestaande bomen	25-80 cm	Cruydt-Hoeck: O2 Onderbegroeiing halfschaduw	200 gram/m²	Inheems, meefang, zie productsheet
Wadlodge greppels laag	<50 (120) cm	Cruydt-Hoeck: W2 wadlodge zware grond	150 gram/m²	Inheems, meefang, zie productsheet
Wadlodge greppels zandig	<50 cm	Cruydt-Hoeck: W1 wadlodge lichte grond	150 gram/m²	Inheems, meefang, zie productsheet
Bloemrijke wadi	20-50 cm	Cruydt-Hoeck: M5 Nectar onder het maaisma	200 gram/m²	Inheems, meefang, zie productsheet
Laag bloemrijk gras	<50 cm	Advantis: Staygreen 1 Berm	560 gram/m²	Inheems, meefang, zie productsheet
Gras (tussen grasstreken)	<30 cm	DSV: Eurograss MaaiMinder	2 kg/m² of m³	zie productsheet, graszaad is onderdeel van grasgelaubstraat
Bloeiende voegen (bijmenging)	5-20 cm	Cruydt-Hoeck: M6 Bloeiende voegen	50 gram/m²	Inheems, meefang, zie productsheet

Vijfsluizen Vlaardingen



onderwerp	Beplantingsplan - Fase 3
opdrachtgever	Heijmans Vastgoed
tekeningsnummer	fase
NL.Via.01_BP-F3J2-6]	DO
schaal	1:250
formaat	A0
datum	25.02.2025
ontworpen	NL.Via.01_22.0

RUILZENAARS
LANDSCAPEN

Streeklucht
2017-2025
www.ruilzenaars.nl
info@ruilzenaars.nl
+31 (0)6 111 47 600

Tekening niet bestemd voor aflevering.
De afbeeldingen zijn illustratief en niet bindend. Het ontwerp is niet bedoeld om te worden gebruikt voor andere doeleinden. Het ontwerp is niet bedoeld om te worden gebruikt voor andere doeleinden.