



Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat en kwaliteit	Aantal
AMap	<i>Amelanchier spicata</i>	Dwang krentenboom	80/100, wortelgoed, 3/5 tak	30 stuks
CoMus	<i>Cornus mas</i>	Gele kornoelje	250/300, meerstammig, oppengedend, saltaar	1 stuks
CoSaMF	<i>Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'</i>	Rode kornoelje	80/100, c/c, saltaar	24 stuks
EUal	<i>Eunonymus alatus</i>	Kardinaalsluut	80/100, saltaar, struk	39 stuks
EUaC	<i>Eunonymus status 'Compactus'</i>	Kardinaalsluut	80/100, saltaar, struk	29 stuks
HYqu	<i>Hydrangea quercifolia</i>	Eikbladhortensia	60/80, min. 3-tak	22 stuks
ILaq	<i>Ilex aquifolium</i>	Scherpe huls	125/150, bevederd, met kult	12 stuks
LOfr	<i>Lonicera fragrantissima</i>	Struikampferlelie	60/80, struk, 3/5 tak	38 stuks
LOta	<i>Lonicera tatarica</i>	Struikampferlelie	60/80, struk, 3/5 tak	8 stuks
PHLE	<i>Philadelphus 'Lemchal'</i>	Boevenjaamijn	100/125, struk	7 stuks
RGL	<i>Rosa glauca</i>	Bergroos	60/100, wortelgoed, 1+2, 3/5 tak	20 stuks
Rr	<i>Rosa rubiginosa</i>	Engelantier	60/100, wortelgoed, 1+2, 3/5 tak	13 stuks
Saci	<i>Salix cinerea</i>	Grauwe wilg	200/250, struk	7 stuks
Sapu	<i>Salix purpurea</i>	Bittere wilg	200/250, struk	14 stuks
SaPuH	<i>Salix purpurea 'Nana'</i>	Bittere wilg	40/50, struk	44 stuks
SAni	<i>Sambucus nigra</i>	Zwarte vlier	150/175, meerstammige struk	3 stuks
SAnIL	<i>Sambucus nigra 'Laciniata'</i>	Peterselvlier	100/125, struk	8 stuks
SyruMA	<i>Syringa vulgaris 'Miss Anne Buxton'</i>	Siering	150/175, saltaar, meerstammig, oppengedend vertakt	1 stuks
VibuM	<i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos	100/125, struk	21 stuks
VibCo	<i>Viburnum opulus 'Compactum'</i>	Gelderse roos	80/100, struk	13 stuks
VibT	<i>Viburnum plicatum f. tomentosum</i>	Japane sneeuwal	100/125, struk	16 stuks
VibW	<i>Viburnum plicatum 'Watanabe'</i>	Japane sneeuwal	100/125, struk	13 stuks

* alle heesters in vakbeplanting aanbrengen in driehoeksverband

	Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat en kwaliteit	Aantal
	HEHeNC	Hodora helix Normandy Carpet	Klimop	30x40, C1,5, 4 stm ²	362 stuks
	SAeN	Salix repens van, rietd.	Kruipwitj	30x40, C2, 5 stm ²	242 stuks
	SoeS	Sorbaria sorbifolia 'Serbia'	Lijsterbespirea	30x40, wintergroed, 4 stm ² , goed verankt	4.090 stuks
	SPBeT	Spireaea beufilifolia 'Tor'	Spijterstruik	30x40, C1,5, struik, 3 stm ²	1.531 stuks

Wetenschapspeil-naam	Maat	Dichtheid	Total aantal
Alchemilla indicis	P9	9 st./m ²	45 stuks
Aster macrophyllus 'Twilight'	P9	11 st./m ²	55 stuks
Cistaceae acutiflorus 'Carl Foerster'	C2	1 per saaijnduidig	10 stuks
Carex morrowii	P9	3 st./m ²	194 stuks
Cirsium marianthifolium	C2	3 st./st. per saaijnduidig	69 stuks
Dryopteris filix-mas	C2	5 st./m ²	305 stuks
Asperula filix-mas	C2	7 per saaijnduidig (5 st./m ²)	161 stuks
Prunella villosa	P9	9 st./m ²	47 stuks
Hemerocallis 'Candy'	P9	9 st./m ²	132 stuks
Luzula sylvatica	P9	9 st./m ²	291 stuks
Lythrum salicaria 'Blauw'	P9	3 per saaijnduidig (11 st./m ²)	21 stuks
Symphytum ascyronum	P9	9 st./m ²	1.640 stuks

	Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Maat	percentage in mengel	Aan- wezig	
	WP1 (hoog)	dichtheid 10 st./m ² , aanbrengen in walvelderband, heterogeen gemengd in groepen van 3 stuks per soort			10%	268	
		<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Grote waterweegbree	P9	10%	179	
		<i>Butorium umbellatus</i>	Zwanenbloem	P9	10%	268	
		<i>Iris pseudacorus</i>	Gelle Iris	P9	10%	179	
		<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Pijpkruis	P9	10%	179	
		<i>Scirpus lacustris</i>	Materscheut	P9	15%	200	
		<i>Typha angustifolia</i>	Ruie rietstede	P9	40%	588	
		WP2 (laag)	dichtheid 10 st./m ² , aanbrengen in walvelderband, heterogeen gemengd in groepen van 3 stuks per soort			10%	268
			<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Grote waterweegbree	P9	10%	85
			<i>Butorium umbellatus</i>	Zwanenbloem	P9	20%	119
		<i>Iris pseudacorus</i>	Gelle Iris	P9	20%	119	
		<i>Menhais aquatica</i> (in ondiepe del)	Watermunt	P9	2%	11	
		<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Pijpkruis	P9	10%	179	
		<i>Scirpus lacustris</i>	Materscheut	P9	10%	58	
		<i>Sparganium angustifolium</i>	Grote spiegelmoer	P9	10%	58	
		<i>Typha angustifolia</i>	Ruie rietstede	P9	10%	58	

	Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	dichtheid	aantal
	CRO	Kroon muregg 25% Crocus immixtus 'Bar's Purple' 25% Crocus 'Ikebana' 25% Crocus 'Grand Maitre' 25% Crocus 'Yalta'	Boerenkrokus Bonte krokus Botanische krokus	50 stcm ² , spreiden	7.500 stuks
	LEU-FRST	Mergel 30 st. <i>Phyllaria melegros</i> 20 st. <i>Leucogium aestivum</i>	Kievitbloem Zomerklokje	50 stcm ² , spreiden	2.500 stuks
	M2-LEIDEN	Stroenzemmer M2 Leiden, JUB Holland		150 stcm ² , spreiden	21.000 stuks

Teppassing	Hoogte	Zaaidensigcel	Zaaidichtheid	Samenstelling
Oevers (1m v.a. waterlijn)	>100 cm	Advantix: Oeververmogen op maat	150 gram/m²	Inheems, meerjarig, zie producttoelichting
Ondergrondse bestaande bomen	>240 cm	Cruydt-Hoock: O2 Ondergrondse hieltschaduw	200 gram/m²	Inheems, meerjarig, zie producttoelichting
Wadihooi greppels klei	<50 (120) cm	Cruydt-Hoock: H2 wadi zwane grond	150 gram/m²	Inheems, meerjarig, zie producttoelichting
Wadihooi greppels zand	<50 cm	Cruydt-Hoock: W1 wadi lichte grond	150 gram/m²	Inheems, meerjarig, zie producttoelichting
Bloemrijke weide	20-50 cm	Cruydt-Hoock: M3 Nectar onder het maaien	200 gram/m²	Inheems, meerjarig, zie producttoelichting
Laag bloemrijk gras	<50 cm	Advantix: Staygreen 1 Bem	550 gram/m²	Inheems, meerjarig, zie producttoelichting
Gras (tussen draagvlak)	<30 cm	DSV: Eurograss MaalBem1	2 kg/m² of m³	zie producttoelichting, grassen in onderdelen van grasmengstsubstraat
Bloeiende vogels (rijen)	5-20 cm	Cruydt-Hoock: M6 Bloeiende vogels	50 gram/m²	Inheems, meerjarig, zie producttoelichting

onderwerp	Beplantingsplan - Fase 3 (detailuitsnede coulisson)	
opdrachtgever	Heijmans Vastgoed	
tekeningnummer	fase	schaal
NL_Via.01_BP-F3[F3-6]	DO	1:100
datum	ondergrond	
25.02.2025	NL_Via.01	

Monnikenpad 6
3817 VX Arnhem
www.ruizenaars.nl
info@ruizenaars.nl

Tekening riet bestemd voor uitvoering!
 De bestaande tekening is aangevuld met een tekening van de rietplanten die worden gebruikt. De tekening is nu compleet en kan worden gebruikt voor de uitvoering van de rietplanten.