

Behoort bij: P07267-CIV

Woonrijpmaken Vijfsluizen te Vlaardingen Fase 3

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P07267-CIV

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: P07267-CIV

Woonrijpmaken Vijfsluizen te Vlaardingen Fase 3

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	VERKEER				
1111	<u>Rijplaten</u>				
111110	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
111120	Toepassen rijplaten, t.b.v. passeerplaatsen	EUR		N	
112	BEMALINGEN, BOUWKUIPEN EN AFDAMMINGEN				
1121	<u>Open bemalingen</u>				
112110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
112120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
112130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
112140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
113	GROENVOORZIENINGEN				
1131	<u>Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna</u>				
113110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	8,00	V	
1132	<u>Boombescherming</u>				
113210	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	15,00	V	
113220	Toepassen van tijdelijke afrastering ten behoeven van bescherming bestaande bomen	st	208,00	V	
113230	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	EUR		N	
113240	Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	208,00	V	
114	INRICHTINGSWERKEN				
1141	<u>Tijdelijke afrastering</u>				
114110	Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwterrein.	EUR		N	
114120	Instandhouden tijdelijke afrastering, bouwterrein	EUR		N	
114130	Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwterrein	EUR		N	
114140	Verplaatsen tijdelijke afrastering, opdrachtgever	m	150,00	V	
114150	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	150,00	V	
115	DIVERSE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN				
1151	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
115110	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
115120	Graven proefsleuven, t.b.v. directie.	st	5,00	V	
12	OPRUIMEN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN				
121	OPRUIMEN FUNDERINGEN EN STEENMENGSELS				
121010	Verwijderen teervrije funderingslaag d=0,35 m	m2	300,00	V	
121020	Verwijderen bovenlaag bouwweg	m2	1.570,00	V	
121030	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	50,00	V	
122	OPRUIMEN PREFAB BETONELEMENTEN / -PLATEN				
122010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	80,00	V	
123	OPRUIMEN ASFALTVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1231	<u>Zagen asfalt</u>				
123110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	V	
123120	Zagen van bitumineuze verharding.	m	3,00	V	
123130	Zagen van bitumineuze verharding.	m	333,00	V	
1232	<u>Opbreken teervrij asfalt</u>				
123210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.460,00	V	
123220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	90,76	V	
123230	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	37,00	V	
1233	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
123310	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	20,00	V	
123320	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	55,00	V	
1234	<u>Frezen asfaltverharding</u>				
123410	Frezen teervrij asfalt.	m2	590,00	V	
124	OPRUIMEN KANTOPSLUITINGEN				
124010	Opbreken betonbanden, 180/200x250	m	16,00	V	
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
130110	Verwijderen plaatstalen duiker.	m	36,00	V	
14	OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN				
140110	Verwijderen big bags	EUR		N	
140220	Verwijderen geleidebarrier.	m	35,00	V	
2	GRONDWERKEN				
20	INRICHTEN DEPOT				
2010	<u>Inrichten depot</u>				
201010	Inrichten depot	EUR		N	
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2100	<u>Uitvoeren grondonderzoek voor mengen</u>				
210010	Uitvoeren grondonderzoek.	st	1,00	V	
210020	Uitvoeren grondonderzoek waterbodembodem	st	1,00	V	
2101	<u>Mengen grond</u>				
210110	Mengen van grond, verbeterde gebiedseigen grond	m3	995,00	V	
210120	Mengen van grond, schrale toplaag	m3	1.425,00	V	
2102	<u>Metten verdichtingsgraad</u>				
210210	Metten van verdichtingsgraad	EUR		N	
2103	<u>Workshop groeiplaatsen</u>				
210310	Workshop inrichten groeiplaatsen	dag	1,00	V	
210320	Verzorgen workshop door Soilmainia	EUR		N	
212	JAPANESE DUIZENDKNOOP				
212010	Grond ontgraven uit terrein, JDK (mv > -1 m)	m3	200,00	V	
212020	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	200,00	V	
212030	Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	200,00	V	
212040	Grond verwerken in terrein	m3	200,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212050	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	12,00	V	
22	GROND ONTGRAVEN				
221	ONTGRAVEN UIT CUNET				
221010	Grond ontgraven uit cunet parkpad	m3	820,00	V	
221020	Grond ontgraven uit cunet achterpad	m3	45,00	V	
222	ONTGRAVEN UIT WATERGANG				
222010	Grond ontgraven uit bootinlaatplaats	m3	20,00	V	
222020	Herstellen talud van watergang.	m	300,00	V	
223	ONTGRAVEN UIT GROEIPLAATSVERBETERING				
223010	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G01	m3	135,00	V	
223020	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G02	m3	295,00	V	
223030	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G03	m3	275,00	V	
223040	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04	m3	780,00	V	
223050	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G05	m3	785,00	V	
223060	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G06	m3	810,00	V	
223070	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G07 en oprit twee kappers	m3	20,00	V	
223080	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G08	m3	55,00	V	
223090	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G09	m3	90,00	V	
224	ONTGRAVEN UIT DEPOT				
224010	Grond ontgraven uit depot, na mengen	m3	3.565,00	V	
23	GROND VERVOEREN				
231	GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKEN				
231010	Grond vervoeren, naar plaats van verwerking, zand	m3	710,00	V	
232	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT TBV VERBETEREN				
232010	Grond vervoeren, depot t.b.v. mengen, zand	m3	713,00	V	
232020	Grond vervoeren, depot t.b.v. verbeteren, klei	m3	713,00	V	
232030	Grond vervoeren, depot t.b.v. verbeteren, grond	m3	1.000,00	V	
233	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT, OVERTOLLIG				
233020	Grond vervoeren, naar depot, klei	m3	2.102,00	V	
233030	Grond afvoeren	m3	2.102,00	V	
234	GROND VERVOEREN UIT DEPOT				
234010	Grond vervoeren uit depot, na mengen	m3	2.420,00	V	
235	GRONDONDERZOEK				
235020	Uitvoeren partijkeuring AP-04	st	2,00	V	
24	GROND VERWERKEN				
241	VERWERKEN IN CUNET				
241010	Grond verwerken in uit te vullen cunet voetpad	m3	25,00	V	
241020	Grond verwerken in nieuw cunet voetpad	m3	160,00	V	
241030	Grond verwerken in nieuw cunet voetpad parkpad	m3	525,00	V	
242	VERWERKEN IN GROEIPLAATSVERBETERING				
242010	Quarzitsche Grauwacke 16-32	m3	185,00	V	
242020	Quarzitsche Grauwacke 80-150	m3	325,00	V	
242030	Bomenzand 500 verwerken	m3	83,00	V	
242040	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken	m3	120,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242050	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 50-75 cm	m3	820,00	V	
242060	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 90 cm	m3	55,00	V	
242070	Schrale toplaag verwerken 20 cm	m3	185,00	V	
242080	Schrale toplaag verwerken 40 cm	m3	1.240,00	V	
242090	Bomenzand 500 verwerken 2 cm	m3	2,00	V	
242100	Vaste planten grond verwerken 30 cm	m3	25,00	V	
243	VERWERKEN IN DEPOT				
243020	Grond verwerken in depot, klei overtollig	m3	2.102,00	V	
243030	Grond verwerken in depot, zand voor menging	m3	713,00	V	
243040	Grond verwerken in depot, klei voor verbetering	m3	713,00	V	
25	GRONDBEWERKINGEN				
251	GRONDBEWERKINGEN GROEN- EN PLANTSTROKEN				
2511	<u>Diepspitten vlak</u>				
251110	Diepspitten.	are	39,00	V	
251120	Profileren van oppervlakken.	m2	7.500,00	V	
26	LEVEREN GROND				
260010	Leveren bodemverbeteraar, Schimmeldominate humuscompost	m3	55,00	V	
260020	Leveren bodemverbeteraar, Wormencompost	m3	110,00	V	
260030	Leveren bodemverbeteraar, steenmeel	m3	1,80	V	
260060	Leveren BVB Urbangrastegelsubstraat met graszaad	m3	96,00	V	
260070	Leveren zand	m3	45,00	V	
3	LEIDINGWERKEN				
31	GRONDWERK				
311	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN				
3111	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
311110	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage calamiteitenpad	m3	740,00	V	
3112	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
311210	Aanvullen sleuf t.b.v. drainage calamiteitenpad	m3	270,00	V	
32	LEIDINGWERKEN				
322	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3221	<u>Grondwerk t.b.v. huis- en kolkaansluitingen</u>				
322110	Graven en aanvullen werkput kolken	st	26,00	V	
322120	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	26,00	V	
322130	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	290,00	V	
322140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	104,00	V	
3222	<u>Kolkaansluitingen</u>				
322210	Aansluiten kolken op kolkuitleggers	st	12,00	V	
322220	Aanbrengen nieuwe kolkaansluitingen	st	37,00	V	
33	DRAINAGE				
331	HORIZONTALE DRAINAGE				
331010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø125 mm,	m	665,00	V	
331020	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	2,00	V	
331030	Maken inlaat, Ø125 mm	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø315x125 mm	st	4,00 V		
331070	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	8,00 V		
331080	Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm LEV	st	4,00 V		
34	PUTTEN EN KOLKEN				
341	PUTTEN				
341010	Aanbrengen overstortmuur in bestaand inspectieput	st	1,00 V		
342	PUTAFDEKKINGEN				
342010	Aanbrengen putrand met deksel, vierkant	st	27,00 V		
342020	Aanbrengen putrand met deksel, rond	st	17,00 V		
343	TBS KOLKEN				
343010	Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 300x450mm LEV	st	55,00 V		
343020	Aanbr. trottoirkolk van bt/gy combi, 350x450	st	6,00 V		
344	UITSTROOMVOORZIENINGEN				
344010	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	3,00 V		
344020	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	4,00 V		
344030	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	1,00 V		
344040	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	1,00 V		
345	POMPPUT FASE 2				
345010	Leveren en aanbrengen pompput	st	1,00 N		
35	LIJNAFWATERING				
350010	Aanbrengen goot van staalelementen EL9a	st	7,00 V		
350020	Aanbrengen goot van staalelementen EL9b	st	4,00 V		
350030	Aanbrengen goot van staalelementen EL9c	st	1,00 V		
36	AFWATERINGEN DROGE GREPPELS				
360010	Aanbrengen hemelwaterbrievenbus	st	11,00 V		
360020	Aanbrengen grassplittegel	m2	5,30 V		
37	DUIKERBRUGGEN				
3700	<u>Duikerbrug fietsverkeer</u>				
370010	Aanbrengen betonnen duikerbrug	st	1,00 V		
3710	<u>Duikerbrug autoverkeer</u>				
371010	Aanbrengen betonnen duikerbrug	st	1,00 V		
371020	Aanbrengen verhardingslaag van beton	m3	2,00 V		
38	UITSTROOMBAKKEN VIJVERHOF				
3810	<u>Grond verwerken in dam</u>				
381010	Toep. tijdelijke grond grond dam t.b.v. werkzaamheden in vijver	m3	50,00 V		
3820	<u>Open bemaling</u>				
382010	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen open bemaling	st	1,00 V		
3830	<u>Afsluiten riool</u>				
383010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	2,00 V		
3840	<u>Plaatsen uitstroomvoorziening</u>				
384010	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak. 1000x1000x1300	st	1,00 V		
384020	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	2,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
384030	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	2,00	V	
3850	<u>Aanbrengen inspectieputten</u>				
385010	Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten	st	2,00	V	
385020	Aanbrengen putrand met deksel, rond	st	2,00	V	
3860	<u>Verharding</u>				
386010	Opbreken betontegels.	m2	1,00	V	
386020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	0,15	V	
3870	<u>Bereikbaarheid/communicatie</u>				
387010	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
387020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
387030	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
387040	Bereikbaarheid woningen	EUR		N	
387050	Informeren omgeving t.b.v. werkzaamheden (brief)	EUR		N	
3880	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
388010	Toepassing vooraankondiging(en)	EUR		N	
388020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
388030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
4	OEVER- EN BOUWWERKEN				
41	KUST- EN OEVERWERKEN				
411	BESCHOEIINGEN				
411010	Aanbrengen beschoeiing	m	75,00	V	
412	BODEM- EN TALUDBKLEDINGEN				
412020	Aanbrengen grassplittegel	m2	25,00	V	
413	PEILREGULERENDE KUNSTWERKEN				
4131	<u>Afsluiter</u>				
413110	Aanbrengen afsluiter	st	1,00	V	
4132	<u>Knijpstuw</u>				
413210	Aanbrengen knijpstuw	st	1,00	V	
5	WEGENBOUWWERKEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	ZANDBED				
511010	Afwerken zandbed	m2	2.255,00	V	
512	STRAATLAAG				
512010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	3.360,00	V	
512020	Aanbrengen straatlaag, grastegelfundatie	m2	1.240,00	V	
513	BEWERKING T.B.V. HERGEBRUIK EN MACHINAAL STRATEN				
513010	Handmatig bijwerken elementenverharding.	EUR		N	
52	FUNDERING STEENMENGSEL				
520010	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	14,00	V	
520020	Aanbr. hydr. gebonden wegfundering, dik 200 mm	m2	1.275,00	V	
520030	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 250 mm	m2	365,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520040	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 300 mm	m2	405,00	V	
520050	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 400 mm	m2	400,00	V	
520060	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	155,00	V	
53	OPSLUITINGEN				
531	OPSLUITBANDEN				
531010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	175,00	V	
531020	Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht	m	215,00	V	
531030	Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht, alleen aanbrengen	m	45,00	V	
531040	Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht, uit fase 2	m	25,00	V	
531050	Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht	m	833,00	V	
531060	Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht, alleen aanbrengen	m	47,00	V	
531070	Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht, uit fase 2	m	22,00	V	
531080	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250 mm, gebogen	m	12,00	V	
531090	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x250 mm, recht	m	70,00	V	
531100	Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht	m	304,00	V	
531110	Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht, alleen aanbrengen	m	56,00	V	
532	TROTTOIRBANDEN				
532010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	121,00	V	
532020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, bocht	m	36,27	V	
533	GELEIDEBANDEN				
533010	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht	m	438,00	V	
533020	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht, alleen aanbrengen	m	56,00	V	
533030	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht, uit fase 2	m	45,00	V	
533040	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, bocht	m	5,94	V	
533050	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, hulpstuk	m	12,00	V	
534	INRITBANDEN				
534010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	7,00	V	
535	STOOTBANDEN				
535010	Aanbrengen stootbanden	st	44,00	V	
536	ZIT- EN KEERLEMENTEN				
536010	Aanbrengen zitelement enkelzijdig bocht	st	20,00	V	
537	TRAPTREDEN				
537010	Aanbrengen traptrede element enkelzijdig, recht 1000 mm	st	3,00	V	
538	BLOEMBAKRAND				
538010	Aanbrengen bloembakranden, recht	st	20,00	V	
538020	Aanbrengen bloembakranden, bocht	st	22,00	V	
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	VOETPAD				
541010	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	191,00	V	
541020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	87,00	V	
541030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	109,00	V	
541040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.230,00	V	
541050	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.230,00	V	
541060	Nabewerking deklaag asfaltbeton	m2	2.615,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5411	<u>Proefopstelling grindpave</u>				
541110	Aanbrengen proefopstelling grindpave	m2	8,00	V	
542	FIETSPAD NABIJ ENTREE				
542010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,02	N	
542020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	175,00	V	
542030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	11,00	V	
542040	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	175,00	V	
543	FIETSPAD NABIJ TUNNEL				
543010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,02	N	
543020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	20,00	V	
543030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00	V	
543040	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	155,00	V	
545	RIJBAAN ENTREE				
545010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,45	V	
545020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	59,00	V	
545030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	51,00	V	
545040	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	545,00	V	
55	HALFVERHADINGEN				
555	GRAUSTABIEL				
555010	Aanbrengen halfverharding van hydraulisch gebonden steenmengsel	m2	365,00	V	
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
561	BETONSTRAATSTENEN				
561010	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a	m2	397,00	V	
561020	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a, alleen aanbrengen	m2	58,00	V	
561030	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a, uit fase 2	m2	75,00	V	
561040	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1aS	m2	305,00	V	
561050	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1b	m2	649,00	V	
561060	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1b, alleen aanbrengen	m2	26,00	V	
561070	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, elleboog, V1e	m2	230,00	V	
561080	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, halfsteen, V1e	m2	10,00	V	
561090	Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel	m	36,00	V	
561100	Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel, alleen aanbrengen	m	14,00	V	
561110	Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen	m2	75,00	V	
562	BETONTEGELS				
562010	Aanbrengen betontegels 200x200x80 mm, V2	m2	55,00	V	
562020	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3	m2	729,00	V	
562030	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3, alleen aanbrengen	m2	96,00	V	
562040	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3, uit fase 2	m2	45,00	V	
562050	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm fundering	m2	100,00	V	
562060	Aanbrengen markeringstegel e-cars	st	4,00	V	
562070	Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen	m2	729,00	V	
563	GRASSTENEN				
563010	Aanbrengen grasstenen type A	m2	518,00	V	
563020	Aanbrengen grasstenen type A, alleen aanbrengen	m2	67,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
563030	Aanbrengen grasstenen type B	m2	48,00	V	
563040	Aanbrengen grasstenen type B, alleen aanbrengen	m2	77,00	V	
563050	Aanbrengen grasstenen type C	m2	104,00	V	
563060	Aanbrengen grasstenen type B, wit	m2	6,00	V	
563070	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m	m2	70,00	V	
563080	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo gesloten	m2	175,00	V	
563090	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50	m2	44,00	V	
563100	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50, alleen aanbrengen	m2	21,00	V	
563110	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50, uit fase 2	m2	15,00	V	
563120	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0	m2	22,00	V	
563130	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0, alleen aanbrengen	m2	13,00	V	
563140	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0, uit fase 2	m2	10,00	V	
563150	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	25,00	V	
5632	<u>Aansluiten entreepaden op parkpaden fase 1 en 2</u>				
563210	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m	m2	46,00	V	
563220	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo gesloten	m2	26,00	V	
563230	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	333,00	V	
564	MOLGOTEN				
564010	Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a	m	80,00	V	
564020	Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a, uit fase 2	m	45,00	V	
564050	Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1b, vlak	m	260,00	V	
564060	Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen	m2	23,00	V	
57	VALDEMPENDE VERHARDING				
570010	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	98,25	V	
58	BIJKOMENDE WERKEN				
580010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	1,00	V	
580020	Aanbrengen vulplaten	EUR		N	
581	PLAATSEN PARKEERPLAATSEN FASE A EN C				
5811	<u>Groenwerkzaamheden</u>				
581120	Verwijderen haag t.b.v. herplanten	m	30,00	V	
581130	Leveren plantmateriaal, vakbeplanting heesters	EUR		N	
581140	Planten van sierplantsoen vlak	st	240,00	V	
581150	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-bestek).	st	8,00	V	
5812	<u>Straatmeubilair</u>				
581210	Verwijderen fietsparkeervoorziening, hergebruiken	st	2,00	V	
581220	Plaatsen fietsparkeerbeugel	st	2,00	V	
5813	<u>Opsluitingen</u>				
581320	Opbreken opsluitbanden 100 x 200, hergebruik	m	8,00	V	
581330	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200	m	8,00	V	
581340	Opbreken opsluitbanden 150 x 250, hergebruik	m	45,00	V	
581350	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 150 x 250	m	60,00	V	
5814	<u>Elementenverharding</u>				
581410	Opbreken grasstenen Hydro Lineo 40	m2	15,00	V	
581420	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m	m2	15,00	V	
581430	Aanbrengen grasstenen type A	m2	55,00	V	
581440	Aanbrengen grasstenen type B	m2	13,00	V	
581450	Aanbrengen grasstenen type C	m2	8,00	V	
5815	<u>Herstel werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
581510	Leveren zand	m3	25,00	V	
581520	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	50,00	V	
581530	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, bocht	m	47,10	V	
581540	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, hulpstuk	m	15,00	V	
581550	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3	m2	120,00	V	
5816	<u>Bereikbaarheid/communicatie</u>				
581610	Bereikbaarheid woningen	EUR		N	
581620	Informeren omgeving t.b.v. werkzaamheden (brief)	EUR		N	
5817	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
581710	Toepassing vooraankondiging(en)	EUR		N	
581720	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
59	BEELDBEPALENDE ONDERDELEN				
591	SCHANSKORF (PLEINHOOFD) ENTREE EILAND, DETAIL 8				
591010	Grond ontgraven uit terrein	m3	40,00	V	
591020	Grond vervoeren.	m3	40,00	V	
591030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	70,00	V	
591040	Aanbrengen schanskorven	st	2,00	V	
592	SCHANSKORF EN TRAP COULISSEN, DETAIL 1				
5921	<u>SCHANSKORF</u>				
592110	Grond ontgraven uit terrein	m3	40,00	V	
592120	Grond vervoeren.	m3	40,00	V	
592130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	70,00	V	
592140	Aanbrengen schanskorven	st	2,00	V	
5922	<u>TRAPELEMENTEN</u>				
592210	Aanbrengen Corten stalen trapelementen	st	6,00	V	
592220	Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. cortenstalen trappen	st	2,00	V	
592230	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	5,60	V	
592240	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	4,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
611	LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN				
6110	<u>Leveren beplantingen</u>				
611010	Leveren plantmateriaal, bomen	EUR		N	
611020	Leveren plantmateriaal, heesters solitair en groep	EUR		N	
611030	Leveren plantmateriaal, vakbeplanting heesters	EUR		N	
611040	Leveren plantmateriaal, vaste planten en grassen	EUR		N	
611050	Leveren plantmateriaal, waterplanten	EUR		N	
611060	Leveren plantmateriaal, bollen	EUR		N	
611070	Leveren plantmateriaal kruidenmengsels	EUR		N	
6111	<u>Lossen / inkuilen</u>				
611110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	EUR		N	
612	ONKRUIDVRIJ MAKEN TALUD				
612010	Schonen talud watergang	EUR		N	
62	ZAAIEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621	EGGEN				
621010	Eggen horizontaal.	are	61,95	V	
621020	Eggen talud	are	4,50	V	
622	PROFILEREN				
622010	Profileren van oppervlakken.	m2	9.195,00	V	
622020	Profileren van oppervlakken, taluds	m2	450,00	V	
623	INZAAIEN				
623010	Inzaaien Oever	are	4,55	V	
623020	Inzaaien Onderbegroeiing bestaande bomen	are	1,16	V	
623030	Inzaaien Wadi/droge greppels kleiig	are	2,20	V	
623040	Inzaaien Wadi/droge greppels zandig	are	1,07	V	
623050	Inzaaien bloemrijke weide	are	40,46	V	
623060	Inzaaien Laag bloemrijk gras	are	23,59	V	
623070	Inzaaien Gras (tussen grasstenen)	are	8,91	V	
623080	Inzaaien Bloeiende voegen (bijmenging)	are	3,31	V	
623090	Inzaaien Laag bloemrijk gras, nabij deponieer locatie JDK	are	20,00	V	
63	BOMEN				
632	PLANTWERKZAAMHEDEN BOMEN				
6320	<u>Planten bomen</u>				
632010	Planten van bomen	st	239,00	V	
6321	<u>Planten kleine bomen (wortelgoed)</u>				
632110	Planten van bomen	st	61,00	V	
6322	<u>Planten van meerstammige bomen en struiken</u>				
632210	Planten van meerstammige bomen en struiken	st	63,00	V	
64	BEPLANTING				
641	HEESTERS SOLITAIR EN GROEP				
6410	<u>Planten heesters solitair en groep</u>				
641010	Planten van sierplantsoen.	st	342,00	V	
642	HEESTER VAKBEPLANTING				
6420	<u>Planten heester vakbeplanting</u>				
642010	Planten van sierplantsoen vlak	st	6.426,00	V	
645	WATERPLANTEN				
645010	Planten van waterplanten	st	2.420,00	V	
646	BOLLEN				
646010	Planten van bol- of knol gewassen.	st	31.000,00	V	
647	VASTE PLANTEN EN GRASSEN				
647040	Planten van vaste planten	st	261,00	V	
647050	Planten van grassen	st	2.745,00	V	
65	AANBRENGEN MULCHLAAG				
651	AANBRENGEN MULCHLAAG BOMEN				
651010	Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand	st	363,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
652	AANBRENGEN MULCHLAAG VAKBEPLANTING HEESTERS				
652010	Leveren en aanbrengen mulchlaag heesters	are	17,73	V	
653	AANBRENGEN MULCHLAAG VASTE PLANTEN				
653010	Grondstructuurverbeteren terrein, aanbrengen bladmulchlaag	are	0,47	V	
66	GROENONDERHOUD				
6611	<u>Ecobomen</u>				
661110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	5,00	V	
6612	<u>Nieuwe bomen</u>				
661210	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	358,00	V	
661220	Begeleidingssnoei.	st	358,00	V	
661230	Controleren boomvoorziening.	st	358,00	V	
6613	<u>Bestaande bomen</u>				
661310	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	13,00	V	
661320	Onderhoudssnoei.	st	13,00	V	
661330	Controleren boomvoorziening.	st	13,00	V	
6614	<u>Heesters</u>				
661410	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
661420	Snoeien sierplantsoen m2.	m2	1.773,00	V	
661430	Snoeien solitaire heester	st	48,00	V	
661440	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
661450	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.773,00	V	
6617	<u>Vaste planten</u>				
661710	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
661720	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
661730	Maaien en mulchen vaste planten.	are	0,47	V	
6618	<u>Bloemrijk gras vlak</u>				
661810	Maaien kruidachtigen, vlak 5% juni	are	2,61	V	
661820	Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt	are	49,56	V	
661830	Maaien bermstrook langs verharding- 50 cm kantstrook	km	4,38	V	
661840	Grasveld ontdoen van blad	are	49,56	V	
661860	Bijmaaien rondom bomen.	st	247,00	V	
6619	<u>Bloemrijk gras talud</u>				
661910	Maaien kruidachtigen, talud 5% juni	are	0,59	V	
661920	Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt	are	11,29	V	
661930	Grasveld ontdoen van blad	are	11,88	V	
661940	Bijmaaien rondom bomen.	st	32,00	V	
661950	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	4,11	V	
6620	<u>Maaien wadi</u>				
662010	Maaien droog profiel van wadi	are	1,83	V	
662020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij wadi.	are	1,83	V	
662030	Wadi ontdoen van blad	are	1,83	V	
6621	<u>Grastegel verharding</u>				
662110	Maaien grastegel verharding	are	8,91	V	
662120	Grastegel verharding ontdoen van blad.	are	8,91	V	
662130	Leveren en aanbrengen Urbangrastegelsubstraat	m2	981,00	V	
6622	<u>Uitvoeren grondonderzoek bemesten</u>				
662210	Uitvoeren grondonderzoek.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
662220	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.773,00	V	
662230	leverantie meststoffen	m2	1.773,00	V	
6623	<u>Onderhoud tot technische oplevering</u>				
662310	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van realisatie/planten tot de technische oplevering van	EUR		N	
662320	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
67	NAZORG				
671	NAZORG BOMEN				
671010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (Bomen).	EUR		N	
672	NAZORG BEPLANTINGEN				
672010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (Beplanting).	EUR		N	
673	VOCHTSENSOREN				
673010	Leveren, aanbrengen en verwijderen vochtsensoren	st	4,00	V	
68	BIJKOMENDE WERKEN				
681	DIVERSEN				
681020	Borden pas ingezaaid	st	12,00	V	
681030	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	64,00	V	
682	COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN				
682010	Coördinatie groenwerkzaamheden	EUR		N	
69	GROENVOORZIENINGEN FASE 1				
691	LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN				
6910	<u>Levering beplantingen</u>				
691010	Leveren plantmateriaal, bomen	EUR		N	
691020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	EUR		N	
691030	Leveren plantmateriaal kruidenmengsels	EUR		N	
692	ZAAIEN				
6921	<u>EGGEN</u>				
692110	Eggen horizontaal.	are	5,30	V	
692120	Eggen talud	are	0,50	V	
6922	<u>Profileren</u>				
692210	Profileren van oppervlakken.	m2	530,00	V	
692220	Profileren van oppervlakken, taluds	m2	50,00	V	
6923	<u>Inzaaien</u>				
692310	Inzaaien Oever	are	0,50	V	
692320	Inzaaien Laag bloemrijk gras	are	1,35	V	
692330	Inzaaien Bloemrijke biodiverse berm	are	3,95	V	
693	BOMEN				
6930	<u>Planten bomen</u>				
693010	Planten van bomen	st	7,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6931	<u>Planten van meerstammige bomen en struiken</u>				
693110	Planten van meerstammige bomen en struiken	st	2,00	V	
694	BEPLANTING				
6941	<u>Bollen</u>				
694110	Planten van bol- of knol gewassen.	st	2.590,00	V	
695	AANBRENGEN MULCHLAAG				
6951	<u>Aanbrengen mulchlaag bomen</u>				
695110	Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand	st	9,00	V	
696	GROENONDERHOUD				
6962	<u>Nieuwe bomen</u>				
696210	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	9,00	V	
696220	Begeleidingssnoei.	st	9,00	V	
696230	Controleren boomvoorziening.	st	9,00	V	
6963	<u>Bloemrijk gras vlak</u>				
696310	Maaien kruidachtigen, vlak 5% juni	are	0,19	V	
696320	Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt	are	3,75	V	
696330	Maaien bermstrook langs verharding- 50 cm kantstrook	km	0,12	V	
696340	Grasveld ontdoen van blad	are	5,95	V	
696350	Bijmaaien rondom bomen.	st	9,00	V	
697	NAZORG				
6971	<u>Nazorg bomen</u>				
697110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (Bomen).	EUR		N	
7	INRICHTINGSWERKEN				
72	BEBORDING EN MARKERINGEN				
721	VERKEERSBORDEN				
721010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	21,00	V	
721020	Aanbrengen verkeersborden.	st	35,00	V	
721030	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00	V	
7211	<u>Tijdelijke verkeersborden passeerplaats</u>				
721110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00	V	
721120	Aanbrengen verkeersborden.	st	7,00	V	
721130	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00	V	
722	MARKERINGEN				
722010	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr.	m	12,00	V	
722020	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr.	m	17,00	V	
722030	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr. 0,50 - 0,50	m	32,00	V	
722040	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr. 1 - 3	m	35,00	V	
722050	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, 0,30-2,70	m	50,00	V	
722060	Aanbrengen overige markering, thermoplast, stopstreep	m2	1,50	V	
722070	Aanbrengen overige markering, thermoplast, overgangsstreep	m2	1,50	V	
722080	Aanbrengen overige markering, thermoplast, pijlen	m2	3,50	V	
722090	Aanbrengen overige markering, thermoplast, vlak	m2	50,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
73	MEUBILAIR				
731	BANKEN				
731010	Plaatsen zitbank, Pure Eco 1,45 m	st	3,00	N	
731040	Plaatsen picknicktafel, 3,00 m	st	4,00	N	
732	FIETSPARKEREN				
732010	Plaatsen fietsparkeerbeugel	st	7,00	V	
733	SPEELOBJECT				
733020	Plaatsen wilgen tipi/iglo/hut/tunnel M8b	st	1,00	N	
733030	Uitnodigen omgeving t.b.v. plaatsen object (brief)	EUR		N	
7331	<u>Zit- en speelkeien</u>				
733110	Verplaatsen zit-speelkei	st	5,00	V	
733120	Plaatsen zit-speelkei	st	16,00	V	
733130	Plaatsen zit-speelkei	st	14,00	V	
733140	Plaatsen zit-speelkei	st	13,00	V	
733150	Plaatsen zit-speelkei in fase 1 en 2	st	3,00	V	
733160	Plaatsen zit-speelkei in fase 1 en 2	st	2,00	V	
734	SPORTTOESTEL				
734010	Plaatsen speeltoestel M5a	st	1,00	V	
734020	Plaatsen speeltoestel M5b	st	1,00	V	
734030	Plaatsen speeltoestel M5c	st	1,00	V	
734040	Aanbrengen tijdelijke afrastering:	m	40,00	V	
734050	Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel.	st	1,00	V	
74	OPENBARE VERLICHTING				
743	LEVEREN EN AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
743010	Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 1050 lm	st	19,00	V	
743020	Aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 1050 lm	st	1,00	V	
743030	Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 2150 lm	st	22,00	V	
743040	Lev. en aanbrengen OVL-object lph 6,00m Prunus E1 2150 lm	st	2,00	V	
743050	Vervoeren verlichtingsobject	st	2,00	V	
744	REVISIEWERK				
744010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
745	NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN				
745010	Nieuwe OVL-aansluiting Stedin	st	44,00	V	
746	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
746010	Aanleggen energiegrondkabel	m	2.000,00	V	
75	VERKEERSREGELINGSINSTALLATIE				
7510	<u>Coördineren werkzaamheden</u>				
751010	Coördinatie verkeersregelinstallaties	EUR		N	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
811	WERKPLANNEN				
8111	<u>Algemeen</u>				
811110	Opstellen werkprotocol ecologie.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811120	Opstellen plan locaties werkterrein	EUR		N	
811130	Opstellen plan locaties depots	EUR		N	
811140	Opstellen plan groeiplaatsen	EUR		N	
811150	Opstellen bestratingsplan	EUR		N	
811160	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
811170	Opstellen faseringsplan entree	EUR		N	
8112	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
811210	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
811220	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8113	<u>Kwaliteitsborging</u>				
811310	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
812	AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS				
812010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
82	ENGINEERING				
820	VERGUNNINGEN				
820010	Vergunningeninventarisatie	EUR		N	
820020	Aanvragen en afhandeling vergunningsproces	st	3,00	V	
821	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN				
821010	Opstellen tekeningen en berekeningen beschoeiing	EUR		N	
821020	Opstellen tekeningen en berekeningen duikerbruggen	EUR		N	
821030	Opstellen tekeningen en berekeningen fundering Corten stalen trappen	EUR		N	
821040	Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf entree plein	EUR		N	
821050	Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf entree plein	EUR		N	
821070	Opstellen tekeningen en berekeningen damwand	EUR		N	
821080	Opstellen tekeningen en berekeningen betonvloer	EUR		N	
821090	Opstellen tekeningen en berekeningen prefab betonpalen	EUR		N	
83	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
831	INZETTEN WERKNEMERS (T.B.S.)				
831010	Inzetten werknemer, opperman bestrating.	uur	24,00	V	
831020	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00	V	
831030	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	24,00	V	
831040	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	8,00	V	
831050	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	16,00	V	
831060	Inzetten werknemer, grondwerker	uur	16,00	V	
832	INZETTEN MATERIEEL (T.B.S.)				
832010	Inzetten bulldozer.	uur	16,00	V	
832020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	16,00	V	
832030	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	16,00	V	
832040	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	V	
832050	Inzetten wiellader.	uur	16,00	V	
84	WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN				
841	DEPOT				
841010	Inrichten depots, gefaseerd	EUR		N	
85	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
851	SCHOONHOUDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851010	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
851020	Schoonmaken wegen.	EUR		N	
852	BEMONSTEREN MATERIALEN				
852010	Bemonsteren bestratingsmaterialen	EUR		N	
853	RUIIMEN MATERIALEN				
853010	Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwhekken	m	1.000,00	V	
86	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN				
860010	Reinigen kolken	st	55,00	V	
860020	Rioolgemaal reinigen	st	1,00	N	
860040	Rioolput reinigen.	st	44,00	V	
860050	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	1,50	V	
860080	Herstraten betonstraatstenen.	m2	70,00	V	
860090	Herstraten betontegels.	m2	56,00	V	
860100	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 180/200	m	16,00	V	
860110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 120x250	m	87,00	V	
860120	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 70/120	m	56,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inzet duurzaam materieel	EUR		N	
910020	Communicatie en omgevingsmanagement	EUR		N	
910030	Uitvoeren sonderingen	EUR		N	
910040	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
910050	Toolbox Flora en Fauna.	EUR		N	
910060	CAR-verzekering door aannemer	EUR		N	
910070	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910080	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910090	Uitvoeren onderzoek asfalt	EUR		N	
910100	Directieverblijf	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost meststoffen	EUR	2.500,00	V	
950020	Stelpost rooien en afvoeren	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost afvalcontainers	EUR	15.000,00	V	
950040	Stelpost leverantie bemesting volgens bemestingsadvies	EUR	5.000,00	V	
950050	Stelpost legeskosten	EUR	5.000,00	V	
950060	Stelpost onvoorzien	EUR	25.000,00	V	
950070	Stelpost hermarkering kruispunt entree	EUR	7.500,00	V	
950080	Stelpost herstel schade derden	EUR	10.000,00	V	
950090	Stelpost schonen terrein	EUR	2.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				