

Inhoudsopgave revisiedossier

In algemene zin wordt van het werk van u een revisiedossier gevraagd met hierin de revisiegegevens van het project aangevuld met:

- De afwijkingen op het bestek
- De werkplannen
- De kwaliteitsmetingen evt. conform verificatieplan + beoordeling aan gestelde eisen
- De kwaliteitscertificaten (evt. Komo/Kiwa) van de gebruikte materialen en gegevens van de leveranciers
- Garantieverklaringen
- Materiaallijsten(en)
- Overige relevante onderzoeken (bodem, drainage enzovoort)
- Eventuele onderhoudsadviezen

Het revisiedossier bestaat uit een order in 2-voud analoog met als bijlage een CD met het digitale revisiedossier. Dit met een duidelijke inhoudsopgave bv zoals hieronder is aangegeven:

1. *Algemeen*

- Werk :
- Bestek-opdrachtnummer :
- Opdrachtgever : Heijmans Vastgoed B.V.
- Directie :
- Aannemer :
- Onderaannemers :
- Periode uitvoering : van tot
- Onderhoudstermijn : d.d. zie bijlage
- Proces verbaal van oplevering :
- Korte beschrijving werkzaamheden

2. *Ligging*

- Alle tekeningen aanleveren in Microstation *.dgn formaat
- Revisietekeningen met 3-d ligging aan RD-stelsel van gemaakt werk met duidelijke legenda
- Benodigde profielen en details met duidelijke legenda
- Overige inmetingen

3. *Riolering*

- Revisie riolen incl. kolkenriolen en persleidingen (BOB's, materiaal, diamete, inlaten, wapening)
- Hoogtes putdeksel + putmaten evt. stroomprofiel
- Camera-inspecties riolering
- Kwaliteitscertificaten gebruikte materiaal met leveranciers + garanties
- Evt. persleidingen en gemalen

4. *Grondwerk*

- Hoeveelheidsbepaling en inmeting
- Kwaliteitsgegevens grond (AP04) en andere bouwstoffen incl. leveranciers
- Hoogtemeting revisie

5. *Fundering*

- Verdichtingsgegevens cunetzand en / of puinbaan
- Kwaliteitsgegevens gebruikte bouwstoffen – breekpuin ed.

6. *Verharding*

- Asfaltonderzoek kernen ed. (vooronderzoek, kernen, verdichtingsmeting)
- Gebruikte materialen en garanties, leveranciers
- Hoogteligging, evt. vlakheid

7. *Verlichting*

- Gebruikte materialen, garanties en leveranciers
- Overzichtstekening met leidingen en lichtpunten incl. details

8. *Verkeersregelinstallatie*

- Technische schema's
- Info over ligging en kwaliteit lussen
- Materiaal leveranciers + garanties + leveranciers

9. *Bebording straatmeubilair*

- Gebruikte materialen, leveranciers en garanties

10. *Beplanting*

- Gebruikte materialen, leveranciers en garanties
- Groeiplaatsverbetering