

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

Bestek met kenmerk: P07267

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
370014								Leverantie post is gewijzigd				
370014	472204							Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel	m		10,00	I
								Betreft: aanbrengen rubberringduiker				
								Fundering: aangebracht volgens bestekspostnr 370013				
			2					Verlagen waterstand toegestaan				
				9				Betonnen duiker:	st		2,00	L
								- Fabricaat: Romein Beton B.V. o.g.				
								- Type: R1-M2 rubberring duiker				
								- Afm inw.: 3,50 x 2,00				
								- Werkende lengte: 2,50				
								- Betonsterkteklasse: C55/67				
								- Beoordeling betonoppervlak: Klasse A				
					1			Verbinding elementen door middel van bijbehorend rubberprofiel				
						3		Uiteinden duiker: voorzien van taludbeëindiging van 1:2 lengte 2,75	st		2,00	L
371013								Leverantie post is gewijzigd				
371013	820502							Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		60,00	I
								Engineering en berekening volgens bestekspostnr. 821080				
			1					Totale breedte 4, m; in 1 keer aan te brengen	m2		60,00	L
				1				Op het zandbed				
371014								Leverantie post is gewijzigd				
371014	472204							Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel	m		11,25	I
								Betreft: aanbrengen rubberingduiker				
								Fundering: aangebracht volgens bestekspostnr 370013				
			2					Verlagen waterstand toegestaan				
				9				Betonnen duiker:	st		3,00	I
								- Fabricaat: Romein Beton B.V. o.g.				
								- Type: R1-M2 rubbering duiker				
								- Afm inw.: 3,50 x 2,00 m				
								- Werkende lengte: 2,50	st		2,00	L
								- Werkende lengte: 1,25	st		1,00	L
								- Betonsterkteklasse: C55/67				
								- Beoordeling betonoppervlak: Klasse A				
					1			Verbinding elementen door middel van bijbehorend rubberprofiel				
						3		Uiteinden duiker: voorzien van taludbeëindiging van 1:2 lengte 2,75	st		2,00	L
371015								Leverantie post is gewijzigd				
371015	473121							Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2		24,00	I
								Betreft: het aanbrengen van prefab stootplaten op console duiker				
								Afmeting: 3000 x 1000 x 250 mm	st		10,00	L
					1			Wijze van aansluiting aan landhoofd: aanbrengen op console duiker				

3. BEPALINGEN