

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

Bestek met kenmerk: P07267

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
233030								NvI 4: omschrijving post is gewijzigd				
233030	220201							Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van overtollige klei Voorafgaand van afvoeren een AP-04 keuring uitgevoerd volgens bestekspostnr. 235020 Grondsoort: klei, kwaliteitsklasse: industrie Grond vrijgekomen bij ontgraving uit bestekspostnr. 233020 Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 233020 Incl. acceptatiekosten	m3	2.102,00 V		
		1										
		2										
			1									
233040								NvI 2: Bestekspost is toegevoegd, NvI 4: omschrijving post is gewijzigd				
233040	220201							Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van overtollige grond gemengd met slib Voorafgaand van afvoeren een AP-04 keuring uitgevoerd volgens bestekspostnr 235020 Grondsoort: grond gemengd met slib, kwaliteitsklasse: industrie Grond vrijgekomen bij 222030 Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 222030 Incl. acceptatiekosten	m3	1.024,00 V		
		1										
		2										
			1									
413113								NvI 4: Leverantie is gewijzigd				
413113	522199							Aanbrengen dekplanken Rechthoekige houten dekplank 40 x 300 mm Duurzaamheidsklasse: 1 Sterkteklasse: D70 Dekplank aanbrengen aan gording Bevestiging dekplank volgens tekening"1324-VA-N-WH-2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Afsluiter_1 van 2 v2"	m m			7,00 I 7,00 L
413214								NvI 4: Leverantie is gewijzigd				
413214	523512							Aanbrengen betonelementen. Bodembescherming betonmat Dik: 100 mm 1 Horizontaal of flauwer dan 1 : 10	m2 m2			1,20 I 1,20 L
581130								NvI 4: omschrijving post is gewijzigd				
581130	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A Soorten en aantal in overleg met directie. Gelijk aan bestaande situatie Rekening te houden met vakbeplanting heesters: Soort: Spiraea betulifolia 'tor' Maat: 30/40 3 st/m2 Leveren op de plaats van verwerking	EUR		N	
		9										
			1									
581350								NvI 4: Leverantie is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
581350	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 581340	m	60,00	V	
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton	m3			3,00 L
				9				Profiel 150 x 250 mm	st			45,00 L
								Profiel 150 x 250 mm, uit depot t.b.v. tekortkoming	st			15,00 T
591040								NvI 4: Leverantie is gewijzigd				
591040	479999							Aanbrengen schanskorven Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 8 Betreft: het aanbrengen van een schanskorfconstructie Engineering en berekeningen volgens bestekspostnr. 821040	st	2,00	V	
								Schanskorf bestaande uit: - stalen korfconstructie, maaswijdte 50 x 50 mm, uitvoeren in cortenstaal - korven vullen met BioBlocks 230 x 90 x 60 mm, leverancier BioBlocks te Rosmalen o.g. bestaande uit plantenresten, biobased, 100% recyclebaar, 100% natuurlijk product - stalen deksloof met puntkap. Zijwanden gesloten met cortenstaal, 7 cm omgezet aan beide zeiden Afmetingen schanskorfconstructie: - hoogte ca. 1,80 m - breedte ca. 0,50 m Inclusief bevestigingsmaterialen van RVS Inclusief alle leveranties, bevestigingsmaterialen en bijkomende werkzaamheden Op fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 591030	st			2,00 L
734010								NvI 4: Leverantie is gewijzigd				
734010	711211							Plaatsen speeltoestel. Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE -NI-03, aangeduid met code M5b	st	1,00	V	
		1						Aantal locaties: 1				
			9					Toestel: Spirer Parallel Bar, no-008 Afmeting: 220 x 140 x 110 cm Leverancier: Noord Outdoor Fitness Kleur: RAL 9005, gitzwart	st			1,00 T
				1				Inclusief prefab fundatie				
					1			Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 570010				
734020								NvI 4: Leverantie is gewijzigd				
734020	711211							Plaatsen speeltoestel. Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE -NI-03, aangeduid met code M5b Sporttoestel aansluitend aan bestekspostnr. 734010 plaatsen ter voorkoming van ingebruikname.	st	1,00	V	
		1						Aantal locaties: 1				
			9					Toestel: Spirer 2300, no-010 Afmeting: 90 x 60 x 230 cm Leverancier: Noord Outdoor Fitness Kleur: RAL 9005, gitzwart	st			1,00 T
				1				Inclusief prefab fundatie				
					1			Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 570010				
734030								NvI 4: Leverantie is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6			
734030	711211							Plaatsen speeltoestel. Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE-NI-03, aangeduid met code M5c Sporttoestel aansluitend aan bestekspostnr. 734020 plaatsen ter voorkoming van ingebruikname. Aantal locaties: 1 Toestel: Spirer GHD, no-007 Afmeting: 65 x 70 x 90 cm Leverancier: Noord Outdoor Fitness Kleur: RAL 9005, gitzwart Inclusief prefab fundatie Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 570010	st	1,00	V		
			1										
			9						st				1,00 T
				1									
				1									

3. BEPALINGEN