



- Peil 0 = Bovenkant afgewerkte betondekvler, P ten opzichte van NAP nader te bepalen.
- Alle maten in millimeters (mm) weergegeven tenzij anders aangegeven.
- Voor afmetingen onderdelen hoofdconstructie en geotechnische adviezen, zie betreffende rapporten / constructie tekeningen.
- Weerstand brand doorslag brand overslag, voldoet aan NEN6068:2004
- Zie rapport Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) opgesteld door Royal HaskoningDHV, kenmerk BJ7221-RHD-XX-RP-000001 d.d. 03-04-2025.
- Voor de dichte delen in de thermische schil is uitgegaan van de warmteweerstand in overeenstemming met de Rc- en U-waardes zoals genoemd in de BENG-berekening van het kantoor, opgesteld door Royal HaskoningDHV, kenmerk BJ7221-RHD-KA-XX-RP-000001, d.d. 09-04-2025.
- Voor de BENG-berekening van overige bouwdelen binnen het terrein zie doc; BJ7221-RHD-XX-RP-Z-000905, vergunningaanvraag BLINK.
- Installatie technische gegevens/berekeningen vlgs opgeve installatie-adviseur.
- Voorzieningen mbt. afvalwater, fecaliën en hemelwater worden aan NEN3215.
- Kalkzandsteenwand cirkel en dilataties n.t.b. i.o.m. leverancier.
- Plaatst vloer, functie sparringen t.b.v. winddrukken en invloeren n.t.b.
- Vrije doorgangsbreedte (dagmaat) deurkoozen aangegeven in mm (plaatgrond 1:100)
- Bovenzijde leuningen / hekwerk t.p.v. vloerafscheidings minimaal 1000mm + vl.Peil.
- Aanleg nivo maximaal terreinbestaat n.t.b. i.o.m. opdrachtgever.
- Toelaatbare vloerbelasting zie constructie documenten.

Nood- en vluchtwegverlichting:
De nood- en vluchtwegverlichting moet voldoen aan de huidig geldende voorschriften.

Ruimte omschrijving Begane grond 1e verdieping			
Name	Number	Area	Level
Kantoor 8p	42	51 m²	FFL01
Kantoor 1p	44	17 m²	FFL01
Kantoor 1p	45	17 m²	FFL01
Kantoor 1p	46	16 m²	FFL01
Kantoor 1p	47	16 m²	FFL01
Kantoor 8p	48	83 m²	FFL01
Schacht	51	2 m²	FFL01
Werkkast	53	3 m²	FFL01
Printer Room	54	5 m²	FFL01
Vergaderzaal 24p	55	77 m²	FFL01
Toilet MV	56	21 m²	FFL01
Escape Stair	57	8 m²	FFL01
Vergaderruimte 8p	58	27 m²	FFL01
Kantoor 2p	59	13 m²	FFL01
Kantoor 2p	60	13 m²	FFL01
Escape Stair	61	9 m²	FFL01
Vergaderruimte 4p	63	13 m²	FFL01
Gang	64	45 m²	FFL01
Gang	65	57 m²	FFL01
Pantry	66	32 m²	FFL01
Bordes	102	12 m²	FFL01

P01 Nr.	09-04-2025 Issue Date	XA Issued By	RB Checked By	First Issue Description
Designed By: RB/XA			Approved By: RB	

Client: Gemeenschappelijke regeling Blink



Project: BJ7221 Kantoor- en buitenruimte Blink Beemdweg Helmond	Subject: Plattegrond eerste verdieping kantoor
--	---

 Royal HaskoningDHV <i>Enhancing Society Together</i>	Business Line/Business Unit		Stage:	Bouwaanvraag	
	Philitseaan 57 5617 AK Eindhoven		Role:	Architect	
	mailto:info@rhdhvh.com www.royalhaskoningdhv.com		Scale:	1:100	Size: A1 (841x594)
			Doc/ShT Nr:	BJ7221-RHD-KA-01-DR-A-200112	