

Checklijsten Projectinventarisatie Gevelonderhoud

Gegevens object/opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Provincie Utrecht
Locatie/gevel: Kanton de Meern
Adres: Molenstein 18
Plaats: De Meern
Functieplaats: 101903-VCS-01-01

Contactpersoon: Angela de Kruijff
Functie:
Telefoonnr.: 640234768
E-mailadres: angela.de.kruijff-dix@provincie-utrecht.nl

RI&E is ingevuld door:

Naam: S T
Functie: Calculator
Datum: 2-6-2025

RI&E is beoordeeld door:

Naam:
Functie:
Datum:
 Ja Nee

Interventie naar aanleiding actie van de Inspectie SZW:

Verzamelstaat objectgegevens

Gebouwsoort

- Kantoor
 Woongebouw
 Fabriek
 Sportaccommodatie
 Ziekenhuis
 Verzorgingshuis
 Horecagelegenheid
 School
 Anders nl.:

Ouderdom v/h gebouw

- Monument
 Bestaande bouw
Jaar van oplevering:

Werkwijze / voorzieningen / situatie

- Checklist A: Toegangsweg
 Checklist B: Gevellift (gondel) installatie
 Checklist C: Mastinstallatie
 Checklist D: Glazenwasbalkon
 Checklist E: Permanente hangladder
 Checklist F: Safesit
 Checklist G: Hoogwerker
 Checklist H: Staande ladder
 Checklist I: Rolsteiger
 Checklist J: Staand werk
 Checklist K: Wassteelmethode
 Checklist L: Glazen daken en atriums
 Checklist M: Slangen
 Checklist N: Eenpersoonsgondel
 Checklist O: Elektrisch klim en afdaaalsysteem
 Checklist P: Gevelonderhoud

Globaal aantal m² glas

- minder dan 200 m²
 tussen 200 en 400 m²
 meer dan 400 m²

Hoogte gebouw

Aantal bouwlagen: 2
Maximale werkhogte: 7

Situatie naast gevel(s)

- Verharding gevel(s): _____
 Groenpartij gevel(s): _____
 Waterpartij gevel(s): _____
 Drukke weg gevel(s): _____
 Talud gevel(s): _____
 Anders nl.: _____

Overig

Parkeervoorzieningen: Ja Nee
Goed bereikbaar: Ja Nee

Opmerkingen

Checklist A: Toegangsweg

Object:

Locatie/gevel:

Aantal

Datum:

knelpunten

		NVT	JA	NEE
A01	Kan de werkplek langs een veilige weg worden bereikt? Indien A1 met Nee is beantwoord, op welke locatie en of bij welk arbeidsmiddel is dit? Schrijf het antwoord hieronder:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Goede toegankelijkheid van de omgeving (voor glazenwasser en arbeidsmiddel)			
A02	- tuin?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A03	- bestrating?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A04	- binnenplaats?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A05	- atrium?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A06	- achterzijde?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A07	Is ook op andere, niet eerder genoemde plaatsen, de toegankelijkheid goed (vrij van obstakels en/of belemmeringen)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A08	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A09	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A10	Is de toegangsweg door een certificerende instantie goedgekeurd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A11	Worden de werkzaamheden uitgevoerd op een veilige afstand van de telefoonmasten en andere, soortgelijke voorzieningen op het dak?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Checklist H: Staande ladder

Object:

Locatie/gevel:

**Aantal
knelpunten**
1

Datum:

		NVT	JA	NEE
H01	Is er een veiligere werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H02	Zijn op de ladder de volgende opschriften aangebracht:			
a	- Naam fabrikant/leverancier?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	- Type ladder/aantal sporten?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	- Bouwjaar?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	- Bewijs van keuring? (niet langer dan 1 jaar geleden)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H03	Is de ladder in goede staat en compleet?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H04	Is het gewicht van de ladder maximaal 40 kg?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H05	Is het toepassen van de staande ladder tot het minimum beperkt (ook bij plaatsen waar andere werkmethode, bijvoorbeeld de hoogwerken, worden ingezet)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H06	Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H07	Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H08	Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H09	Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H10	Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H11	Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H12	Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Checklist J: Staand werk

Object:

Locatie/gevel:

Aantal

Datum:

knelpunten

		NVT	JA	NEE
J01	Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J02	Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J03	Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J04	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden:	<input type="checkbox"/>		
a	- 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	- 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	- 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	- 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J05	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer (of anders één of meer doorvalstangen)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J06	Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van:	<input type="checkbox"/>		
a	- een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	- werkplekken beveiligd tegen valgevaar?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Checklist K: Wassteelmethode

Object:

Locatie/gevel:

**Aantal
knelpunten**

1

Datum:

		NVT	JA	NEE
K01	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K02	Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K03	Wordt er maximaal 4 uren per persoon per dag gewerkt bij een werkhoogte tot 7 meter?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K04	Als de werkhoogte tussen 7 en 13,5 meter is, wordt er dan maximaal 2 uren per persoon per dag gewerkt?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K05	Wordt de tijd per werkhoogte geregistreerd?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K06	Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K07	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot:			
a	(strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	(strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	(strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K08	Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K09	Wordt er bij gebruik van de wassteel boven de 5 meter een waspak gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Plan van Aanpak



/ Cleaning Services

Object:

A B C D E F G H I J K L M N O P

Datum:

1

1

Totaal aantal knelpunten

2

Knelpunten

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:

Prioriteit:

Maatregel:

Verantwoordelijke:

Actiepunt:

Datum gereed:

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:

Prioriteit:

Maatregel:

Verantwoordelijke:

Actiepunt:

Datum gereed:

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:

Prioriteit:

Maatregel:

Verantwoordelijke:

Actiepunt:

Datum gereed:

Opmerkingen / afspraken

Foto's en afbeeldingen

Object:

Locatie/gevel:

Datum:



5,5 x 5,5	Locatie:	Knelpunt:
	Opmerking:	

5,5 x 5,5	Locatie:	Knelpunt:
	Opmerking:	