



**GEGEVENS VAN DE GEVELONDERHOUDSINSTALLATIE**  
**TA 6.7560**

|                       |            |                                 |
|-----------------------|------------|---------------------------------|
| Type:                 | MOD 1/1500 | In gebruik genomen:             |
| Bouwjaar gondel:      | 1993       | Fabrieksnr. gondel: W 8556 A    |
| Bouwjaar installatie: | 1993       | Fabrieksnr. installatie: W8556A |
| Plaats:               | Olching    |                                 |

Installatie met lierwerk/rijmechanisme/topinrichting  
en horizontale railbaan.

Gewicht: 6030 kg

**HIJSEN**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| draagkracht:  | 300 kg                |
| hijshoogte:   | 84 m                  |
| hijssnelheid: | 10,2 m/min.           |
| motortype:    | DEMAG T08 + KBA 90 A4 |
| capaciteit:   | 1,55 kW               |
| toerental:    | 1335/30,8 Omw/min.    |

**RIJDEN**

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| rijssnelheid: | 6,8 m/min.                       |
| motortype:    | STEPHAN FZ v OLD 71 N 10-4 PB 05 |
| capaciteit:   | 0,25 kW                          |
| toerental:    | 1345/11 Omw/min.                 |

**TOPPEN**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| max. reikwijdte: | - 4,50 m               |
| min. reikwijdte: | 0,10 m                 |
| topsnelheid:     | 2,00 m/min.            |
| motortype:       | DEMAG D06 + KBA 100 B4 |
| capaciteit:      | 2,30 kW                |
| toerental:       | 1345/614 Omw/min.      |

**KIEPEN DRAAIKOP**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| snelheid:   | 0,60 m/min.                |
| motortype:  | STEPHAN FZ OL Do 80 N 12-4 |
| capaciteit: | 0,60 kW                    |
| toerental:  | 1345/31 Omw/min.           |

**DRAAIWERK GONDEL**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| draaisnelheid: | 6,9 m/min (aan kapzijde gondel)  |
| motortype:     | STEPHAN FZ v OBLD 63 N 12-4 SB03 |
| capaciteit:    | 0,09 kW                          |
| toerental:     | 1380/5,1 Omw/min.                |

**GONDEL** (zonder hijswerk)

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| gewicht:    | 175 kg                                           |
| lengte:     | 3,50 m                                           |
| breedte:    | 0,70 m                                           |
| toebehoren: | 1 waterbak, 1 signaalhoorn, 2 veiligheidsgordels |

**BEDIENING HIJSWERK**

Soort: drukknoppensysteem (dodemansprincipe)  
aan: installatie + gondel

**DRAAGKABELS:** Zie certificaat

**VERANDERINGEN:** geen