Nota van Inlichtingen bij: Raamovereenkomst Reiniging en Inspectie Riolering – Gemeente Heemstede 2025-2029
Gepubliceerd onder nummer: PRJ-2400284 202501
Datum: 27 mei 2025

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	Toelichting op NOTA van inlichtingen	Hierbij ontvangt u de Nota van Inlichtingen behorende bij de Raamovereenkomst Reiniging en Inspectie Riolering van de Gemeente Heemstede. Belangrijke wijzigingen: - De geschiktheidseis is aangepast (paragraaf 3.2.3: Technische en beroepsbekwaamheid). - De planning is aangepast (zie paragraaf 'Termijnen' en hiernaast). - Daarnaast geeft deze nota antwoord op inhoudelijke vragen over het bestek.	**Voor de zekerheid vindt u hieronder de planning, deze kunt u ook vinden bij termijnen:** Publicatie eerste Nota van Inlichtingen: 27-05-2025 Uiterste datum voor vragen (ronde 2): 06-06-2025 om 12:00 Publicatie tweede Nota van Inlichtingen: 13-06-2025 Sluitingsdatum inschrijvingen: 14-07-2025 om 12.00 Beoordeling inschrijvingen: Week 29 Voorlopige gunning / start standstill: 21-07-2025 Einde standstilltermijn (30 dagen): 20-08-2025 Definitieve gunning: 21-08-2025 Ingangsdatum overeenkomst:01-09-2025

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek	Blz 31 010402 kunt u een voorbeeld berekening van de toegepaste indexering geven.	Wijzigingen in loonkosten en brandstofkosten worden verrekend door ieder contractjaar éénmalig een prijsindexering op de eenheidsprijzen toe te passen volgens de CROW risicoregeling GWW 995, groep 00 loonkosten en groep 01 brandstofkosten. Het indexcijfer voor de loonkosten en brandstofkostem, van de maand januari van het desbetreffende contractjaar, wordt gebruikt als algemene indexering voor het gehele contractjaar. Als referentie voor het eerste jaar geldt het indexcijfer van de maand van aanbesteding. Voor het berekenen van een algemene indexering is de verhouding tussen de bestanddelen loon en brandstof van belang. Stel: Zuigwagen 8 uur/2man. loonkosten 8*2*37,50=600. Brandstofkosten 200, verhouding 3:1. Aanbesteding mei 2016 start werkzaamheden. Indexcijfers: mei 2016 groep 00 175,9 groep 01 214,6. jan 17 groep 00 179,4 groep 01 233,9. jan 18 groep 00 184,5 groep 01 242,0. Jan 19 groep 00 187,1 groep 01 245,8. Jan 20 groep 00 193,1 groep 01 264,5. Beginindex: ((3*175,9)+(1*214,6))/4=185,6. Inxerering per 1 jan 2019 tov inschrijving voor het jaar 2019: (3*(187,1-175,9)+1*(245,8-214,6))/4=16,2 (185,6+16,2)/185,6=1,08%. Indexering per 1 jan 2020 tov inschrijving voor het jaar 2020: (3*(193,1-175,9)+1*(264,5-214,6))/4=25,375. (185,6+25,4)/185,6=1,14%
2	aanbestedingsdocument	Is de 1e indexering m.i.v. de 1e verlenging of zoals in het bestek op Blz 31 post 010402 par. 07	Volgens bestekpost vanaf september 2026, het eerste jaar geen indexering.
3	Bestek algemeen	Kunt u aangeven hoeveel kolken en lijngoten er een vergrendeling hebben en de percentage voor wat er in het winkelcentrum ligt.	Het aantal met een vergrendeling is minimaal. Er ligt een lijngoot in het winkelcentrum. Ongeveer 2,5% van de kolken ligt in winkelgebied.
4	Bestek	Post 831130 en 831050 Gaat het hier om planbare werkzaamheden of calamitieten	Beide besteksposten betreft planbare werkzaamheden en incidentele calamiteiten.
5	Bestek	Post 831040 Wat voor een werkzaamheden dienen er met dit voertuig uitgevoerd te worden.	Ondersteunende werkzaamheden, bijvoorbeeld dingen halen/brengen, trekken van een actiewagentje of rijden handkolken.
6	Bestek	Blze 25 post 500030 hier staat het vervoeren incl. acceptatie van hout steen e.d. In de besteksposten wordt aangegeven dat dit op een goede plek naast de werkzaamheden in depot dient te worden gedeponeerd. Graag duidelijkheid hierover.	kan gebracht worden bij Meerlanden, Cruquiusweg 47 2102 LS Heemstede

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
7	Bestek	Post 31 Hier wordt gesproken over doorspuiten terwijl er in de besteksposten staat reinigen. Wat is hier juist want reinigen zonder de waterstand te verlagen en dan meenemen van het residu is niet mogelijk.	Het gaat om doorspuiten
8	Bestek	Blz 20 Mogen wij ervan uit gaan dat de Reiniging en inspectie per wijk en aaneengesloten strengen uitgevoerd zullen worden, m.a.w. geen losse stukken en of strrengen.	Er wordt voornamelijk per wijk gereinigd en geinspecteerd, 1 keer jaar grote opdracht en incidenteel losse strengen
9	Bestek	141 kolken Afvullen van de kolken met water. Dit is een aparte handeling met een ander voertuig. Kunt u hier een aparte post voor toevoegen of deze omschrijving laten vervallen.	Deze komt te vervallen.
10	Bestek algemeen	Kunt u aangeven waneer de kolken, lijngoten en dedrainage voor het laatst gereinigd zijn.	Kolken en lijngoten worden jaarlijks gereinigd en drainage eens in de 3 jaar
11	Bestek	Blz 16 post 133 Wanneer ziijn de BBB's voor het laatst gereinigd.	In 2023
12	Bestek	Blz 6 par. 01 de tekeningen van de lijngoten, kolken zijn niet aanwezig. Deze graag toevoegen.	Tekeningen toegevoegd van kolken overzicht en lijngoot wilhelminaplein - zie bijlagen
13	Bestek	Kunt u aangeven waarom het verschil tussen reinigen en inspecteren zo veel scheelt.	Inspecteren is met een lagere frequentie ong 1/10 jaar en reinigen 1/6 jaar. Het te inspecteren deel valt onder het te reinigen gedeelte.
14	aanbestedingsdocument	Blz 9 planning 2.1 moet de sluitngsdatum geen donderdag 5 juni zijn ipv woensdag	Dit moet inderdaad zijn donderdag 5 juni ipv woendag. Echter de planning wordt aangepast aangezien er een wijziging is bij kerncompetentie (zie vraag 29)
15	Bestek hoofdstuk 2	Wat is de maximale toegestane buisvulling tijdens inspectie?	10% mits de putten droog staan
16	Bestek Tijdsbepaling bladnr. 3 van 35	Met welke omvang van de scoop 2025 dient rekening gehouden te worden?	rond de 50.000 euro
17	Bestek hoofdstuk 2	Mag de inspectie in mpeg2 worden aangeleverd? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden?	Ja, dit mag

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
18	Bestek DEEL III 25.42.01 lid 06	Welk percentage zakputten maken onderdeel uit van een deelopdracht?	Er zijn geen zakputten in de scope aanwezig.
19	Bestek DEEL III 25.42.01 lid 06	De eerste voeg (put- buisaansluiting) dient in beeld te worden gebracht. Mag hierbij uit gegaan worden voor zover als technisch mogelijk? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden bij een zakput?	Ja, er mag uitgegaan worden van voor zover als technisch mogelijk.
20	Bestek hoofdstuk 2	Welk percentage meterse buizen maakt onderdeel uit van de deelopdracht?	Ongeveer 10% van de hele gemeente bevat meterse buizen
21	Bestek hoofdstuk 2	Dienen de voegen enkel rondgekeken te worden indien schadebeeld aanwezig? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden bij meterse buizen?	Alle voegen met schadebeeld dienen te worden rondgekeken. Bij meterse buizen dienen indien geen schadebeeld elke 3 meter de voegen in beeld te worden gebracht.
22	Bestek hoofdstuk 2	Rapportage analoog aanleveren? Is hier nog sprake van en dient inschrijver rekening te houden met de daarbij horende extra kosten?	Nee, hier is geen sprake van. Hij moet PDF opgeleverd worden.
23	Bestek hoofdstuk 2	Om een kosten homogene afprijzing mogelijk te maken is het van belang te weten of de reiniging en inspectie aan een gesloten kan worden uitgevoerd waarbij het aantal afsluitingen beperkt kan worden. Mag er van uit worden gegaan dat alle gereinigde riolering ook wordt geïnspecteerd binnen dezelfde deelopdracht? Zo niet, met welke mate van versnippering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden?	Nee, niet al het gereinigde riool wordt geinspecteerd
24	Bestek hoofdstuk 2	Welke eisen stelt u aan de bezetting van het inspectievoertuig 1 of 2 operators?	1 operator is voldoende
25	Bestek post 831060	Welke eisen stelt u aan de bezetting van het inspectievoertuig 1 of 2 operators?	1 operator is voldoende
26	Bestek post 831140	Moet overeenkomstig de BRL K10015 het inspectievoertuig buiten reguliere werktijden met 2 operators worden bemand?	Overeenkomstig de BRL K10015

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
27	323 Technische en beroep bekwaamheid	In de kerncompetentie spreekt men over beide disciplines. in onze beleving dien je voor dit project wel meer disciplines te hebben dan bijv. hoofdriool reiniging en inspecteren. BBB/kelders/bassin reinigen is ook zeker risico vol i.v.m.. een veilige werkomgeving duikers en zinkers (ook i.v.m.. de tijd van het jaar) zou duidelijker kunnen aangeven welke kerncompetenties er allemaal verlangd worden	Nee, dat kan niet. We hebben bewust gekozen voor een (1) kerncompetentie. En dat wordt (dan ook) verlangd. We hebben geen behoefte, en zien ook geen nut, noch een noodzaak, de lat hoger te (moeten) leggen.
28	ter beschikking stellen materieel post 83 blz 27	mogen wij aannemen dat het materieel moet voldoen aan de eisen zoals benoemd in deel 1 punt 12 bl3	Ja, met uitzondering van aangepaste eis vraag 31
29	Aanbestedingsdocument	3.2.3 Technische- en beroepsbekwaamheid De minimale omvang van de waarde van de referentieopdracht is met € 450.000,00 naar ons inziens buiten proportioneel hoog ten opzichte van de geraamde waarde van het project. Op deze manier zijn wij bang dat er competente partijen worden uitgesloten die dit werk goed zouden kunnen uitvoeren. Kan het bedrag van de referentieopdracht naar beneden worden afgesteld?	Gelet op de initiële duur van de raamovereenkomst en de daartoe behorende deelopdrachten is bij nader inzien het in paragraaf 3.2.3 van het Aanbestedingsdocument genoemde bedrag, inderdaad, te hoog. De kerncompetentie wordt dan ook gewijzigd en komt thans als volgt te luiden: "Inschrijver dient aan te tonen ervaring te hebben met rioolreiniging- en inspectie al dan niet in onderaanneming met een minimale opdrachtwaarde van € 175.000,00 ex BTW. Dit betekent dat de inschrijver ervaring moet hebben met beide disciplines in één afgerond (e) project (opdracht) in de afgelopen drie jaar. De referentieopdracht moet zijn afgerond, indien dit niet het geval is moet aan de vereiste opdrachtwaarde of volume voor dat deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd, zijn voldaan." Hierdoor vindt een rectificatie van de termijnen in de aanbestedingsprocedure plaats En is een nieuwe 'Bijlage C Referentieverklaring' als bijlage bij deze Nota van inlichtingen gevoegd.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
30	Besteknummer 715 bestekpost 141010	In het bestek wordt zowel reiniging en inspectie aangevraagd evenals het reinigen van een aanzienlijk aantal kolken. Is het mogelijk het reinigen van de kolken in een apart bestek aan te vragen? Partijen gespecialiseerd in de reiniging en inspectie van riolen zullen niet concurrerend in kunnen schrijven wanneer ze te veel materiaal/kennis in moeten huren voor de andere aangevraagde werkzaamheden.	Nee, dat is, gelet op onze inkoopbehoefte, niet mogelijk. Daarbij volgt uit onze marktanalyse, waarbij ook rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012, dat een adequate concurrentie (mededinging) in beginsel mogelijk is.
31	1 Algemeen 12 Eisen aan voertuigen	Er wordt gesteld dat er een maximaal gewicht en een maximum aantal assen is toegestaan t.b.v. schadebeperking tijdens de uitvoering. Het maximum gewicht wordt gesteld op 27.000 kg met een maximaal aantal assen gesteld op 3 stuks. Echter zal bijvoorbeeld een combi met 4 assen en een maximale belading van ca. 32.000 kg een mindere totale asdruk hebben, een betere gewichtsverdeling en zal hierdoor minder snel schade veroorzaken. Kan het maximum gewicht en het maximaal aantal assen worden aangepast?	Er mag ook gereden worden met een 4 asser met maxiamle belading van 32.000 kg.
32	3. Bepalingen 25 42 01 05	Er wordt in het bestek niet specifiek gesteld of de inspectie conventioneel of panoramo moet worden uitgevoerd. Alleen dat de inspectie moet worden uitgevoerd met een voor dit doel geschikte camera, met eigen tractie en dat de opnamebeelden in kleur moeten zijn. Is de opdrachtnemer vrij in de keuze om het werk conventioneel of Panoramo uit te voeren?	De opdrachtnemer is vrij in de keuze om het werk conventioneel of in panorama uit te voeren.