

**BIJLAGE 2****PROGRAMMA VAN EISEN**

Behorende bij: Europese aanbesteding transport en verwerking Gips

Referentienummer: TN 550730

- De tekst van dit document programma van eisen mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd.
- Leverancier dient door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier, zelf te verklaren of hij in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht en er verzekerd van te zijn dat hij dit ook blijft gedurende het aanbestedingstraject.

#	Onderwerp
<b>1</b>	<b>Eisen ten aanzien van de aard van de dienstverlening</b>
1-1	Inschrijver zal in staat en bereid moeten zijn de navolgende diensten te verrichten: - het wisselen van de containers met afval en transport naar de betreffende (eind)verwerker; - het (doen) verwerken van de afvalstroom door een erkende (eind)verwerker.
1-2	Inschrijver kan de gevraagde dienstverlening verrichten op de in paragraaf 2.1. beschrijving huidige situatie) van het beschrijvend document opgenomen milieustraten (MST).
1-3	Inschrijver gaat ermee akkoord dat de opgegeven hoeveelheden afval/ grondstoffen en containerbewegingen slechts indicaties zijn en accepteert met gelijkblijvende tarieven afwijkingen. Ook is inschrijver zich ervan bewust dat het aantal milieustraten gedurende de looptijd kan wijzigen, gepaard gaand met vermoedelijke wijzigingen van de totaalheden afval /grondstof.
1-4	Het is opdrachtgever toegestaan om containerwisselingen en transporten in eigen beheer uit te voeren.
1-5	Inschrijver is bereid en in staat de opdrachtgever inzicht te geven in het transport (zoals het transportvoertuig dat ingezet wordt gedurende de opdracht, het kenteken en de Euroklasse etc.) en de daadwerkelijke verwerking van afval/grondstoffen (zoals verwerkingslocatie, techniek en mate van recycling) en beschikt over een vergunning op basis van de omgevingswet om onderhavige activiteiten te mogen verrichten. Ook beschikt de inschrijver ten tijde van inschrijving en gedurende de looptijd van het contract over een geldige VIHB-registratie en Eurovergunning. Op verzoek van opdrachtgever verstrekt inschrijver documenten die het bezit ervan aantonen.

<b>2</b>	<b>Eisen ten aanzien van de uitvoering van de dienstverlening</b>
2-1	Inschrijver zal de dienstverlening uitvoeren overeenkomstig de bij of krachtens de vigerende wet en regelgeving gestelde eisen gedurende de gehele contractduur.
2-2	Inschrijver is verplicht goed geïnstrueerd en gekwalificeerd personeel in te zetten dat werkt volgens de wettelijke eisen.
2-3	Inschrijver garandeert dat:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen bij de politie -en indien relevant, bij opdrachtgever- worden gemeld,</li> <li>- Personeel de werkzaamheden vrij van alcohol of andere verdovende middelen verricht,</li> <li>- Personeel zich onthoudt van het doorzoeken of vervreemden van het aangeboden afval,</li> <li>- Personeel de Nederlandse taal voldoende machtig is om te kunnen communiceren en veilig te werken,</li> <li>- Personeel altijd de aanwijzingen van de beheerders / coördinator of bedrijfsleiding van Cyclus of gemeente opvolgt op de milieustraten,</li> <li>- Personeel de wettelijk voorgeschreven beschermende kleding en evt. andere beschermingsmiddelen draagt,</li> <li>- Op de milieustraten minimaal veiligheidsschoenen S3 en zichtbaarheidskleding klasse 2 dragen,</li> <li>- Cyclus/gemeente behoudt zich het recht voor -en is als beheerder zelfs verplicht- om medewerkers van de opdrachtnemer te controleren op de handhaving van de regels op de milieustraten.</li> </ul>
2-4	De werkzaamheden worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert en aan alle geldende wettelijke eisen voldoet.
2-5	Het materiaal dient te zijn afgestemd op de hoeveelheid en soort te vervoeren afval, alsmede op de containers die door opdrachtgever worden ingezet
2-6	Inschrijver overlegt jaarlijks aan opdrachtgever een kopie van het bewijs van ijking van de weegbrug(gen) en overig materieel voor wegingen bij de eventueel ingezette overslaglocatie en -indien containers direct door naar de (eind-)verwerker gaan ook van de verwerker van de afvalstromen.
2-7	Inschrijver wijst 1 (een) vast contactpersoon aan voor Cyclus en/of overlegt een communicatiematrix m.b.t. minimaal de volgende zaken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractbeheer</li> <li>- Administratieve zaken</li> <li>- Operationele zaken</li> </ul>
2-8	Inschrijver neemt alleen transport-opdrachten aan van het bedrijfsbureau van Cyclus N.V.

<b>3</b>	<b>Eisen ten aanzien van ontvangst, weigering en acceptatie</b>
3-1	Eigendomsoverdracht vindt plaats op het tijdstip van feitelijke overdracht. Als zodanig wordt aangemerkt het tijdstip waarop de belading van het voertuig op of bij de milieustraten van Cyclus is voltooid. Indien opdrachtgever zelf transporteert, vindt eigendomsoverdracht plaats op het moment van lossen op de overslag- dan wel verwerkingslocatie van inschrijver
3-2	Bij aankomst op de overslag- of verwerkingslocatie wordt het voertuig met de lading door of namens de inschrijver gewogen en de

	<p>vracht visueel geïnspecteerd op juistheid en geschiktheid van de aangeboden fractie.</p> <p>De transporteur beschikt bij aankomst over een digitale begeleidingsbrief per container.</p> <p>Na het uitwegen wordt een (digitale) weegbon verstrekt aan de transporteur.</p>
3-3	<p>Bij aanvang van de overeenkomst moet de Opdrachtnemer de mogelijkheid bieden om vrachten digitaal via EBA aan te bieden waarbij via berichtenverkeer de weeggegevens ook via de EBA retour worden gestuurd.'</p>
3-4	<p>In het geval van afwijkingen (of zelfs afkeur) neemt opdrachtnemer binnen 8 kantooruren na weging en visuele inspectie bij de overslag- of verwerkingslocatie contact op met Opdrachtgever (<a href="mailto:grondstoffen@cyclusnv.nl">grondstoffen@cyclusnv.nl</a>). Afkeur wordt niet geaccepteerd als zij onder de 5 volumeprocenten van het totale transport valt. Meldingen en verbetervoorstellen aan opdrachtgever om de kwaliteit van de monostromen te verbeteren, worden daarentegen wel positief gewaardeerd. Indien de email gericht aan <a href="mailto:grondstoffen@cyclusnv.nl">grondstoffen@cyclusnv.nl</a> niet kan worden beantwoord door afwezigheid, dan wordt opdrachtnemer daarvan op de hoogte gesteld middels een afwezigheidsmail. De afkeur dient dan te worden verstuurd naar <a href="mailto:bedrijfsbureau@cyclusnv.nl">bedrijfsbureau@cyclusnv.nl</a> .</p>
3-5	<p>In het geval van afkeur van de vracht neemt opdrachtnemer in alle gevallen digitale foto's waaruit duidelijk de reden van afkeur blijkt en mailt deze foto('s) binnen 8 kantooruren naar <a href="mailto:grondstoffen@cyclusnv.nl">grondstoffen@cyclusnv.nl</a>. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na melding van afkeur, binnen 8 kantooruren naar de afgekeurde lading te komen kijken voor inspectie. Opdrachtgever zal hierop uiterlijk binnen 3 kantooruren aan opdrachtnemer laten weten wat de vervolgstap is; retour sturen van de vracht of in andere klasse laten vallen van de afvalstroom, waarbij naar rato afgekeurd percentage afvalstroom verrekening zal plaatsvinden</p>
3-6	<p>Indien opdrachtgever geen digitale foto's gemaild heeft gekregen van de afkeur binnen de gestelde termijn van 8 kantooruren, verbeurt zij het recht om de meerkosten van afkeur bij opdrachtgever in rekening te brengen. Ook indien er bij acceptatie niet wordt vermeld dat de vracht niet voldoet aan de acceptatievoorwaarde voor de afvalstroom zoals is vermeld op de begeleidingsbrief bij de verwerker, worden meerkosten niet goedgekeurd.</p>
3-7	<p>De transportkosten voor het transport van het brandbare deel van de afvalstroom vanaf de verwerkingsinstallatie van opdrachtnemer naar de verbrandingsinstallatie worden geacht te zijn opgenomen in de verwerkingstarieven en kunnen <b>niet</b> apart worden gefactureerd.</p>

<b>4</b>	<b>Eisen ten aanzien van containerwisseling</b>
4-1	<p>Bij elk transport naar één van de milieustraten (om op afroep van de planning met afval/grondstof gevulde containers om te wisselen), neemt opdrachtnemer evenzoveel lege Cyclus container(s) van gelijke maatvoering mee (15 tot 20 kuub).</p> <p>De gelijke maatvoering terugzetten heeft de voorkeur, maar is alleen mogelijk indien Opdrachtgever aangeeft welke maat container opgehaald moet worden en alleen mogelijk indien Opdrachtnemer dan een gelijke containermaat op locatie beschikbaar heeft.</p> <p>Lege cyclus containers dient Inschrijver derhalve op eigen terrein op te slaan.</p> <p>Er staan dus altijd minimaal twee lege container(s) bij Opdrachtnemer of daaraan gelieerde verwerker.</p>
4-2	<p>Het bedrijfsbureau van Cyclus informeert opdrachtnemer op werkdagen voor 14:00 uur per mail welke containers op welke milieustraat gewisseld dienen te worden. Uiterlijk op de werkdag erna, dienen de containers te worden gewisseld. Opdrachtgever ontvangt vooraf een bevestiging per mail aan de planning van het ingeplande afvoermoment.</p>
4-3	<p>Indien de opdrachtnemer na schriftelijke melding door opdrachtgever de container <b>niet</b> afvoert op de volgende werkdag, verbeurt opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 250,- aan Opdrachtgever, die door Opdrachtgever in mindering zal worden gebracht op de te betalen vergoeding. Voor elke dag dat de container niet wordt afgevoerd wordt de boete verhoogd met € 250,- . Reden voor het niet kunnen afvoeren van het transport dient aan het bedrijfsbureau doorgegeven te worden per mail.</p>
4-4	<p>Omwisselen van de containers zal door opdrachtnemer over het algemeen worden uitgevoerd binnen,- en buiten de reguliere openingstijden van de betreffende milieustraat. In een aantal gevallen is sprake van beperkte tijden voor het wisselen van containers, indien dit het geval is zal opdrachtgever dit duidelijk vermelden bij de aanvraag. Opdrachtnemer dient rekening te houden met het feit dat transport afgeroepen kan worden op maandagen tot en met zaterdag (zeer incidenteel) van 8:00 uur t/m 17:00 uur.</p>
4-5	<p>Opdrachtgever wenst het aantal transportbewegingen te beperken en in deze visie is er in principe geen plaats voor 'enkele' transporten. Opdrachtgever zal zoveel als mogelijk pas transporten afroepen wanneer er 2 volle containers beschikbaar zijn. Het prijzeninvulformulier is dan ook gebaseerd op een combi-transportprijs.</p>
4-6	<p>Schade die opdrachtnemer veroorzaakt tijdens het laden, lossen, transporteren of verwerken van de afval- grondstoffen is voor risico en rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt zorg en financiële verantwoording over de lege containers die opgeslagen zijn op zijn terrein (of op het terrein van de aan hem gelieerde verwerker).</p>
4-7	<p>Het is niet toegestaan dat inschrijver een container ophaalt zonder direct een lege Cyclus container daarvoor in de plaats te zetten.</p>

<b>5</b>	<b>Eisen ten aanzien van Duurzaamheid</b>																																								
5-1	Het door opdrachtnemer in deze opdracht ingezette transportmaterieel dient minimaal aan de Euronorm VI (6) te voldoen.																																								
5-2	<p>Inschrijver levert opdrachtgever jaarlijks een massabalans voor de gehele doorzet van gipsafval van de verwerkingsinstallatie waar het gipsafval van de opdrachtgever in verwerkt wordt.</p> <p>De massabalans geeft een ondubbelzinnig beeld van de wijze van verwerking, afzet en doorzet.</p> <p>De massabalans bevat minimaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorraadpositie bij aanvang van het jaar</li> <li>- Inkomende tonnages</li> <li>- Uitgaande tonnages, gespecificeerd per verwerkingswijze/afzet</li> </ul> <p>Onderstaande tabel geldt als voorgestelde opzet van de massabalans. Inschrijvers mogen hiervan afwijken, mits de verstrekte informatie ten minste gelijkwaardig is in volledigheid en controleerbaarheid.</p> <p>Het staat inschrijvers tevens vrij om aanvullende informatie te verstrekken ter verduidelijking van de verwerking of om de milieuprestatie nader te onderbouwen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Inkomend</th> <th style="width: 10%;">Ton</th> <th style="width: 35%;">Uitgaand verwerkingswijze/afzet</th> <th style="width: 10%;">Ton</th> <th style="width: 30%;">Vermeden CO2 t.o.v. verbranden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gipsafval</td> <td></td> <td>Gipsplatenproductie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voorraad</td> <td></td> <td>Gipsblokkenproductie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Handel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Agrarische toepassing</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oud papier</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Residu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Voorraad</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Van het totaal aan door opdrachtgever aangeboden gipsafval dient minimaal 70% aantoonbaar te worden ingezet voor hoogwaardige gipsrecycling, zoals de productie van gipsplaten of gipsblokken.</p>	Inkomend	Ton	Uitgaand verwerkingswijze/afzet	Ton	Vermeden CO2 t.o.v. verbranden	Gipsafval		Gipsplatenproductie			Voorraad		Gipsblokkenproductie					Handel					Agrarische toepassing					Oud papier					Residu					Voorraad		
Inkomend	Ton	Uitgaand verwerkingswijze/afzet	Ton	Vermeden CO2 t.o.v. verbranden																																					
Gipsafval		Gipsplatenproductie																																							
Voorraad		Gipsblokkenproductie																																							
		Handel																																							
		Agrarische toepassing																																							
		Oud papier																																							
		Residu																																							
		Voorraad																																							

<b>6</b>	<b>Eisen ten aanzien van Rapportage en facturering</b>
6-1	<p>Inschrijver verstuurt op verzoek wekelijks (binnen één week na afloop van de betreffende week) in Excel-formaat de rapportage over de door Inschrijver verwerkte tonnages aan de contactpersoon van Cyclus (<a href="mailto:bedrijfsadministratie@cyclusnv.nl">bedrijfsadministratie@cyclusnv.nl</a>)</p>
6-2	<p>De Excel rapportage van Inschrijver bevat minimaal de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· datum ontvangst;</li> <li>· afvalstroomnummer (ASN);</li> <li>· omschrijving van de stroom;</li> <li>· tonnage en tarief van het afval;</li> <li>· weegbonnummer;</li> </ul>
6-3	Opdrachtgever zal niet eerder betalen dan nadat Opdrachtgever de transportbon heeft gecontroleerd en de door Inschrijver opgevoerde tonnages heeft bevestigd.

	<p>De facturen van Inschrijver dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De facturen dienen gesplitst te worden betreffende herkomst (per milieustraat) per afvalstroomnummer;</li> <li>- Vermelding op de factuur van de tonnages en tarieven van de betreffende wegingen;</li> <li>- Weegbonnen voor de betreffende periode bijgevoegd bij de factuur.</li> </ul>
6-4	Zie ook Artikel 9 van de bijgesloten overeenkomst
<b>7</b>	<b>Eisen ten aanzien van het calamiteitenplan</b>
7-1	<p>Inschrijver dient te beschikken over een calamiteitenplan indien de losplaats door calamiteiten (tijdelijk) niet beschikbaar is. Dit calamiteitenplan dient te beschrijven op welke wijze Inschrijver op eventuele calamiteiten inspeelt en bevat minimaal de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· De locatie van de alternatieve losplaats</li> <li>· De openingstijden van de alternatieve losplaats</li> <li>· Contactgegevens van de alternatieve losplaats</li> <li>· Schriftelijke afspraak met alternatieve verwerker</li> </ul>
7-2	Verwerking van het afval / grondstof in geval van een calamiteit zal tegen een gelijkblijvend tarief plaatsvinden.
7-3	Verwerking van het afval /grondstof in geval van een calamiteit zal op hetzelfde contractnummer plaatsvinden.
7-4	Inschrijver verplicht zich het calamiteitenplan bij Inschrijving aan de contactpersoon van Cyclus op papier ter beschikking te stellen.

<b>Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met het volledige Programma van Eisen</b>	
Naam Inschrijver	
Naam/functie ondertekenaar	
Handtekening	
Plaats/Datum	