

Gemeente Dijk en Waard

Technische bijlage (aangepast)
losse inrichting 26 aug 2025

Datum

26 augustus 2025

Opdrachtgever

Gemeente Dijk & Waard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

Ontwerp- en projectmanagement

DNA Projecten B.V.
Burgemeester Falkenaweg 58-2
8442 LE Heerenveen

Technisch Bestek — Bouwkundig

1. Inleiding

Dit technisch bestek beschrijft de materialisatie, uitvoering en technische richtlijnen voor het meubilair van het project. De hierin opgenomen informatie vormt de basis voor ontwerp, uitvoering, kwaliteitscontrole en prijsvorming.

2. Materialisatie — Uitgangspunten

De opdrachtnemer dient zich strikt te houden aan de in dit document omschreven materialisatie. De exacte materialen, kleuren en afwerkingen worden in de volgende pagina's gespecificeerd. Afwijkingen hiervan zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

Basis uitgangspunten

- De offerte dient zo volledig mogelijk te zijn, indien er uitzonderingen zijn deze graag aangeven en beschrijven
- Prijsvorming per onderdeel indien aangegeven.
Voor positie 10, de raadsstoelen geldt een plafondbedrag van € 2.950,= netto excl. BTW
- Inkoopvoorwaarden **Gemeente Dijk en Waard** zijn van toepassing
- Oplevergarantie conform later op te stellen planning



Positie 10: Raadsstoel

- Aantal: 62 stuks
- Wilkhahn Graph vergaderfauteuil Active, model 301/8S of vergelijkbaar
- Voorzien van middelhoge rug, rughoogte 59cm (hoogte rugdeel/rugpand)
- Uitgevoerd in de Iconic versie, een diamantvormige stiktechniek (zie afbeelding)
- Voorzien van een traploze hoogte-instelling en voorzien van het active-mechanisme
- Onderstel en open armleuningen glanzend verchromd
- Armleuningen voorzien van een lederen inleg gelijk aan uitvoering stoel, type Fiedler - Objekt leer, kleur Azurblau of vergelijkbaar
- De stoel dient aangeboden te worden in leer, type Fiedler - Objekt leer, kleur Azurblau of vergelijkbaar
- Onderstel als op afbeelding, voorzien van wielen.

Positie 10: Minimale uitgangspunten alternatief raadsstoel commissie-/ trouwzaal

1. Vormgeving en uitstraling

- Ontwerp en belijning moeten gelijkwaardig zijn aan de Wilkhahn Graph vergaderfauteuil Active.
- Uitstraling: hoogwaardig, representatief en iconisch, passend in een raadzaalomgeving.
- Het frame op de achterzijde van het rugpand (rugdeel) dient zo rustig mogelijk te zijn, zonder overmatige detaillering, zodat een strakke en representatieve uitstraling wordt gewaarborgd.
- Voorzien van open armleuningen (geen dichte armleuningen)
- Tussen het rugpand en zitting dient een zichtbare opening te zijn voor een meer transparant beeld.

2. Kwalitatieve uitgangspunten

- Uitgevoerd met een middelhoge rug, minimale rughoogte (hoogte rugpand) 58cm, maximale rughoogte 71cm (hoogte rugpand)..
- Voorzien van een traploze hoogte-instelling.
- Uitgerust met het Active-mechanisme of een mechaniek dat gelijkwaardig comfort en beweeglijkheid biedt.
- Onderstel/ frame en open armleuningen in glanzend verchromd metaal.
- Armleuningen voorzien van een lederen inleg in dezelfde uitvoering als de bekleding van de stoel.

3. Ergonomie en certificeringen

- De stoel moet voldoen aan Europese normen voor vergader- en conferentiestoelen (NEN-EN 16139).
- Zitcomfort dient hoogwaardig ergonomisch te zijn, geschikt voor langdurig gebruik in vergaderingen en raadzittingen.

4. Bekleding en kleurstelling

- Bekleding verplicht in leer: Fiedler Objekt leer, kleur Azurblau of gelijkwaardig.
- Armleuning-inleg in hetzelfde leer en kleur als de stoel.
- Indien een alternatief wordt aangeboden, dient het leer qua uitstraling, onderhoudsvriendelijkheid en representativiteit minimaal gelijkwaardig of beter te zijn.



Positie 20: Stoel commissie-/ trouwzaal

- Aantal: 32 stuks
- Vitra AC5 Work of vergelijkbaar
- Voorzien van verstelbare lendensteun
- Onderstel op wielen, onderstel en ringarmleuningen aluminium gepolijst
- Ringarmleuningen voorzien van lederen opzetstuk in kleur zwart
- Gestoffeerd in de stof Plano, kleur Mint/Forest of vergelijkbaar
- Onderstel: 26 x Harde wielen t.b.v. zachte vloerstoffering, 6 x zachte wielen ten behoeve van harde vloer

Positie 20: Minimale uitgangspunten alternatief vergaderstoel commissie-/ trouwzaal

1. Vormgeving en uitstraling

- Ontwerp, belijning en ergonomische vorm gelijkwaardig aan Vitra AC5 Work.
- Representatieve, zakelijke en hoogwaardige uitstraling, passend voor een raadzaalomgeving.
- Afwerking (naden, materialen, detaillering) op gelijkwaardig hoog niveau.
- Zelfdragende rugstructuur met stiksels
- Alle gestoffeerde elementen dienen zoveel mogelijk te zijn voorzien van afgeronde hoeken
- De achterzijde van het rugpand dient qua uitstraling zo rustig mogelijk te zijn, zonder overmatige detaillering, zodat een strakke en representatieve uitstraling voor de raadzaalomgeving wordt gerealiseerd.

2. Kwalitatieve uitgangspunten

- Minimaal 10 jaar levensduur bij normaal intensief gebruik.
- Gasveer, synchroonmechaniek en lendensteun van gelijke instelbaarheid en kwaliteit.
- Onderstel van gepolijst aluminium met harde wielen voor zachte vloeren.
- Armleuningen aluminium gepolijst, voorzien van zwart leren opzetstukken.

3. Ergonomie

- Synchroonmechaniek, met minimaal 3 standen of traploos instelbaar
- Ergonomisch gevormde zitting met verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Voorzien van een hoge rugleuning die minimaal drie zones ondersteunt (lenden, middenrug en schouders)
- Voorzien van een verstelbare lendensteun
- Zitcomfort en ondersteuning gelijkwaardig aan Vitra AC5 Work.

4. Bekleding en kleurstelling

- Hoogwaardige meubelstof met een slijtwaarde van minimaal 80.000 Martindale
- Uitvoering vergelijkbaar met Vitra Plano Mint/Forest of gelijkwaardig.
- Alternatieve stoffen/kleuren alleen toegestaan indien qua uitstraling en duurzaamheid gelijkwaardig of beter.



Positie 30: Trouwbankje

- Totaal aantal: 1 stuks
- Model Artifort Bras, 2-zits bank of vergelijkbaar
- Gestoffeerd in de stof Kvadrat Febrik Apparel, kleur nader te bepalen
- Onderstel massief hout, kleur zwart



Positie 40: Bezoekersstoel beide zalen

- Totaal aantal: 33 stuks
- Wilkhahn Occo SC chair of vergelijkbaar
- Zitting gestoffeerd in de stof Kvadrat Remix, kleur 68 blauw
- Onderstel: 4-poots, 10 x uitgevoerd met glijders t.b.v. zachte vloer, 23 x uitgevoerd met viltglijders t.b.v. harde vloer
- Kuip en onderstel uitgevoerd in de kleur wit
- Graag ten behoeve van koppelbaarheid stoelen optie aanbieden met universele koppeling

Positie 40: Minimale uitgangspunten alternatief bezoekersstoel

1. Vormgeving en uitstraling

- De stoel moet qua ontwerp en belijning gelijkwaardig zijn aan de Wilkhahn Occo SC chair.
- Uitstraling: representatief, zakelijk en hoogwaardig, passend binnen een raadzaalomgeving.
- De achterzijde van het rugpand dient zo vlak en rustig mogelijk te zijn, zonder overmatige detaillering, om een strakke en representatieve uitstraling te waarborgen.

2. Kwalitatieve uitgangspunten

- Zitting gestoffeerd in een hoogwaardige meubelstof, minimaal vergelijkbaar met Kvadrat Remix.
- Kuip en onderstel uitgevoerd in de kleur wit.
- Onderstel: 4-poots uitvoering, 10 x uitgevoerd met glijders t.b.v. zachte vloer, 23 x uitgevoerd met viltglijders t.b.v. harde vloer
- Constructie duurzaam en robuust, geschikt voor intensief gebruik in vergader- en raadzaalen.

3. Ergonomie en certificeringen

- De stoel moet voldoen aan Europese normen voor bezoekersstoelen, minimaal NEN-EN 16139 en/of NEN-EN 1728.
- Zitting en rugleuning moeten aantoonbaar comfortabel zijn voor langdurig gebruik (vergaderingen, raadszittingen).

4. Bekleding en kleurstelling

- Bekleding: Kvadrat Remix, kleur nader te bepalen.
- Stof moet een minimale slijtwaarde van minimaal 100.000 Martindale hebben.

5. Koppelbaarheid

- Ten behoeve van flexibel gebruik in raadzaalen dient een optie voor universele stoelkoppeling te worden aangeboden.
- Koppeling moet eenvoudig te bevestigen en los te maken zijn, zonder afbreuk te doen aan het design en de stabiliteit van de stoelen.



www.dnaprojecten.com



info@dnaprojecten.nl



+31 6 29 01 87 74



Burgemeester Falkenaweg 58
8442 LE Heerenveen