

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2025 Lisse

Bestek nr. HM25-17

Status

Status: Definitief - nieuwe aanbestedingsprocedure
Versiedatum: 7 juli 2025

Gemeente Lisse
Heereweg 254
2161 BS Lisse
URL: <http://www.lisse.nl>
Telefoon: 14 0252
Postbus 200
2160 AE Lisse

Copyright juli 2025, Het Miland BV.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Miland BV

Deze RAW-raamovereenkomst zal in het vervolg worden afgekort tot de term "RROK".

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
08 Omzet.	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 TOELICHTING	8
1 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.	9
10 WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.	9
101 Herstraten straatwerk.	9
1010 <u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	9
1011 <u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	10
1012 <u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	12
1013 <u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>	13
1014 <u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	15
1015 <u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>	15
1016 <u>Herstraten koperslakkeien.</u>	16
1017 <u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	18
102 Herstraten tegelwerk.	18
1020 <u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>	18
1021 <u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>	19
1022 <u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>	21
1023 <u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>	22
1024 <u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>	23
1025 <u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>	25
1026 <u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>	26
104 Herstraten molgoten.	27
1040 <u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>	27
1041 <u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>	28
1042 <u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>	29
105 Opnieuw stellen banden.	30
1050 <u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>	30
1051 <u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>	30
1052 <u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>	31

1053	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>	31
1054	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>	32
1055	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>	32
1056	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>	33
1057	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>	34
1058	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>	34
1060	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>	35
1061	<u>Opnieuw stellen stootband.</u>	36
1062	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>	36
107	Werkzaamheden aan halfverhardingen.	36
1070	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>	36
1071	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>	37
108	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	37
11	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.	38
111	Herstraten straatwerk.	38
1110	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	38
1111	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	40
1112	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	41
1113	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>	43
1114	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	44
1115	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>	44
1116	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>	46
1117	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	47
112	Herstraten tegelwerk.	47
1120	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>	47
1121	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>	49
1122	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>	50
1123	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>	51
1124	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>	52
1125	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>	54
1126	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>	55
114	Herstraten molgoten.	56
1140	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>	56
1141	<u>Herstraten molgoot dikformaat..</u>	58
1142	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>	59
115	Opnieuw stellen banden.	60
1150	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>	60
1151	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>	60
1152	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>	60
1153	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>	61
1154	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>	61
1155	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>	62
1156	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>	62
1157	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>	63
1158	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>	64
1160	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>	64
1161	<u>Opnieuw stellen stootband</u>	65
1162	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>	65
117	Werkzaamheden aan halfverhardingen.	66
1170	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>	66
1171	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>	66
118	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	66
12	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.	67
121	Herstraten straatwerk.	67
1210	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	67
1211	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	69
1212	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	70
1213	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>	72

1214	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	73
1215	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>	73
1216	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>	75
1217	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	76
122	Herstraten tegelwerk.	76
1220	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>	76
1221	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>	78
1222	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>	79
1223	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>	80
1224	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>	81
1225	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>	83
1226	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>	84
124	Herstraten molgoten.	85
1240	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>	85
1241	<u>Herstraten molgoot dikformaat..</u>	87
1242	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>	88
125	Opnieuw stellen banden.	89
1250	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>	89
1251	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>	89
1252	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>	89
1253	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>	90
1254	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>	90
1255	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>	91
1256	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>	91
1257	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>	92
1258	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>	93
1260	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>	93
1261	<u>Opnieuw stellen stootband</u>	94
1262	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>	94
127	Werkzaamheden aan halfverhardingen.	95
1270	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>	95
1271	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>	95
128	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	95
13	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.	96
131	Herstraten straatwerk.	96
1310	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	96
1311	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	98
1312	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	99
1313	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>	101
1314	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	102
1315	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>	102
1316	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>	104
1317	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	105
132	Herstraten tegelwerk.	105
1320	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>	105
1321	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>	107
1322	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>	108
1323	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>	109
1324	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>	110
1325	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>	112
1326	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>	113
134	Herstraten molgoten.	114
1340	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>	114
1341	<u>Herstraten molgoot dikformaat..</u>	116
1342	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>	117
135	Opnieuw stellen banden.	118
1350	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>	118
1351	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>	118

1352	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>	118
1353	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>	119
1354	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>	119
1355	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>	120
1356	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>	120
1357	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>	121
1358	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>	122
1360	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>	122
1361	<u>Opnieuw stellen stootband</u>	123
1362	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>	123
137	Werkzaamheden aan halfverhardingen.	124
1370	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>	124
1371	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>	124
138	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	124
14	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.	125
141	Herstraten straatwerk.	125
1410	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	125
1411	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	127
1412	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	128
1413	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>	130
1414	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	131
1415	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>	131
1416	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>	133
1417	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	134
142	Herstraten tegelwerk.	134
1420	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>	134
1421	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>	136
1422	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>	137
1423	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>	138
1424	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>	139
1425	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>	141
1426	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>	142
144	Herstraten molgoten.	143
1440	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>	143
1441	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>	145
1442	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>	146
145	Opnieuw stellen banden.	147
1450	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>	147
1451	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>	147
1452	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>	147
1453	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>	148
1454	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>	148
1455	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>	149
1456	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>	149
1457	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>	150
1458	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>	151
1460	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>	151
1461	<u>Opnieuw stellen stootband</u>	152
1462	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm</u>	152
147	Werkzaamheden aan halfverhardingen.	153
1470	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>	153
1471	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>	153
148	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	153
2	VERVANGING BESTAAND STRAATWERK.	155
21	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.	155
211	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.	155
2110	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>	155

2111	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>	157
2112	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>	159
2113	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>	161
2114	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	162
2115	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>	164
2116	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>	166
2117	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>	168
2118	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>	170
2119	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>	172
2120	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>	173
2121	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>	174
2122	<u>Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.</u>	175
2123	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>	176
2124	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>	177
2125	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	178
2126	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>	179
2127	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>	181
2128	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	183
2129	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>	184
2130	<u>Opbreken inritbanden</u>	185
2131	<u>Opbreken stootbanden</u>	186
2132	<u>Opbreken boomkransbanden</u>	186
214	Aanbrengen straatlaag.	186
2140	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>	186
215	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en	187
2150	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>	187
2151	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>	188
2152	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>	189
2153	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>	190
2154	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>	191
2155	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>	191
2156	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>	192
2157	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>	193
2158	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>	194
2159	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u>	195
2160	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde</u>	196
2161	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>	197
2163	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>	198
2165	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>	199
2166	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>	199
2167	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>	200
2168	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>	201
2169	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>	202
2170	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>	203
2171	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>	205
2172	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>	206
2173	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>	207
2174	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>	208
2175	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>	209
2176	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>	209
218	Leggen Easypath® betonplaten.	209
22	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.	210
221	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.	210
2210	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>	210
2211	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>	212
2212	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>	214
2213	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>	216
2214	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	217

2215	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>	219
2216	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>	221
2217	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>	223
2218	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>	225
2219	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>	227
2220	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>	228
2221	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>	229
2222	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>	230
2223	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>	231
2224	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>	232
2225	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	233
2226	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>	234
2227	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>	236
2228	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	238
2229	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>	239
2230	<u>Opbreken inritbanden</u>	240
2231	<u>Opbreken stootbanden</u>	241
2232	<u>Opbreken boomkransbanden</u>	241
224	Aanbrengen straatlaag.	241
2240	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>	241
225	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en	242
2250	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>	242
2251	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>	243
2252	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>	244
2253	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>	245
2254	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>	246
2255	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>	246
2256	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>	247
2257	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>	248
2258	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>	249
2259	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u>	250
2260	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde</u>	251
2261	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>	252
2263	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>	253
2265	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>	254
2266	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>	254
2267	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>	255
2268	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>	256
2269	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>	257
2270	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>	258
2271	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>	260
2272	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>	261
2273	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>	262
2274	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>	263
2275	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>	264
2276	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>	264
228	Leggen Easypath® betonplaten.	264
23	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.	265
231	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.	265
2310	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>	265
2311	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>	267
2312	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>	269
2313	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>	271
2314	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	272
2315	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>	274
2316	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>	276
2317	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>	278
2318	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>	280

2319	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>	282
2320	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>	283
2321	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>	284
2322	<u>Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.</u>	285
2323	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>	286
2324	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>	287
2325	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	288
2326	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>	289
2327	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>	291
2328	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	293
2329	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>	294
2330	<u>Opbreken inritbanden</u>	295
2331	<u>Opbreken stootbanden</u>	296
2332	<u>Opbreken boomkransbanden</u>	296
234	Aanbrengen straatlaag.	296
2340	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>	296
235	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en	297
2350	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>	297
2351	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>	298
2352	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>	299
2353	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>	300
2354	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>	301
2355	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>	301
2356	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>	302
2357	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>	303
2358	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>	304
2359	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u>	305
2360	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde</u>	306
2361	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>	307
2363	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>	308
2365	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>	309
2366	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>	309
2367	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>	310
2368	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>	311
2369	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>	312
2370	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>	313
2371	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>	315
2372	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>	316
2373	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>	317
2374	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>	318
2375	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>	319
2376	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>	319
238	Leggen Easypath® betonplaten.	319
24	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.	320
241	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.	320
2410	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>	320
2411	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>	322
2412	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>	324
2413	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>	326
2414	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	327
2415	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>	329
2416	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>	331
2417	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>	333
2418	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>	335
2419	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>	337
2420	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>	338
2421	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>	339
2422	<u>Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.</u>	340

2423	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>	341
2424	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>	342
2425	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	343
2426	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>	344
2427	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>	346
2428	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	348
2429	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>	349
2430	<u>Opbreken inritbanden</u>	350
2431	<u>Opbreken stootbanden</u>	351
2432	<u>Opbreken boomkransbanden</u>	351
244	Aanbrengen straatlaag.	351
2440	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>	351
245	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en	352
2450	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>	352
2451	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>	353
2452	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>	354
2453	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>	355
2454	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>	356
2455	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>	356
2456	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>	357
2457	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>	358
2458	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>	359
2459	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u>	360
2460	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde</u>	361
2461	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>	362
2463	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>	363
2465	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>	364
2466	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>	364
2467	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>	365
2468	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>	366
2469	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>	367
2470	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>	368
2471	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>	370
2472	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>	371
2473	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>	372
2474	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>	373
2475	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>	374
2476	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>	374
248	Leggen Easypath® betonplaten.	374
25	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.	375
251	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.	375
2510	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>	375
2511	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>	377
2512	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>	379
2513	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>	381
2514	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	382
2515	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>	384
2516	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>	386
2517	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>	388
2518	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>	390
2519	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>	392
2520	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>	393
2521	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>	394
2522	<u>Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.</u>	395
2523	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>	396
2524	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>	397
2525	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	398
2526	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>	399

2527	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>	401
2528	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	403
2529	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>	404
2530	<u>Opbreken inritbanden.</u>	405
2531	<u>Opbreken stootbanden.</u>	406
2532	<u>Opbreken boomkransbanden.</u>	406
254	Aanbrengen straatlaag.	406
2540	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>	406
255	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en	407
2550	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>	407
2551	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>	408
2552	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>	409
2553	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>	410
2554	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>	411
2555	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>	411
2556	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>	412
2557	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>	413
2558	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>	414
2559	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u>	415
2560	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde</u>	416
2561	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm.</u>	417
2563	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm.</u>	418
2565	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm.</u>	419
2566	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm.</u>	419
2567	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm.</u>	420
2568	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	421
2569	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>	422
2570	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>	423
2571	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>	425
2572	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>	426
2573	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>	427
2574	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>	428
2575	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>	429
2576	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>	429
258	Leggen Easypath® betonplaten.	429
3	OVERIGE WERKZAAMHEDEN.	431
30	OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.	431
301	Pasmaken tegels en banden.	431
3010	<u>Pasmaken tegels.</u>	431
3011	<u>Pasmaken banden.</u>	431
31	GRONDWERK.	433
310	Partijkeuringen grond.	433
311	Grondwerk in cunet.	433
3111	<u>Grond ontgraven</u>	433
3112	<u>Grond vervoeren.</u>	434
3113	<u>Grond verwerken.</u>	434
32	WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.	435
321	Grondbewerkingen in berm.	435
322	Snoeien berm begroeiing.	436
33	WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.	436
330	Verwijderen funderingslagen..	436
331	Aanbrengen funderingslagen.	436
34	WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.	437
340	Vorbereiding op graafwerk.	437
341	Werkzaamheden aan rioolleidingen.	438
3410	<u>Werkzaamheden aan sleufbedekking.</u>	438
3411	<u>Ontgraven en aanvullen sleuven.</u>	438

3412	<u>Aanbrengen en aansluiten leidingen.</u>	438
342	Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.	439
343	Werkzaamheden aan putafdekkingen.	440
35	WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.	440
351	Zagen asfaltverharding.	440
352	Opbreken asfaltverharding.	440
353	Verwerken koudasfalt.	441
36	WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.	441
361	Verkeersborden.	441
362	Afzetpalen.	441
363	Fetsnietjes.	442
37	TREFFEN TIJDELIJKE UITVOERINGSMAATREGELEN.	442
4	LEVERINGEN.	443
40	LEVERINGEN BULKMATERIAAL.	443
41	LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.	444
411	Levering betonstraatstenen (BSS).	444
4110	<u>Betonstraatstenen keiformaat.</u>	444
4112	<u>Betonstraatstenen dikformaat.</u>	446
4113	<u>Betonstraatstenen waalformaat.</u>	447
4114	<u>Leveren koperslakkeien 160x160*80 mm.</u>	447
4115	<u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief</u>	447
412	Levering straatbakstenen (SBS).	448
4121	<u>Leveren straatbakstenen keiformaat.</u>	448
4122	<u>Leveren straatbakstenen dikformaat.</u>	448
4123	<u>Leveren straatbakstenen waalformaat.</u>	448
413	Levering betontegels.	448
4130	<u>Leveren betontegels 300x300x45 mm.</u>	448
4132	<u>Leveren betontegels 300x300x60 mm.</u>	449
4134	<u>Leveren betontegels 300x300x80 mm.</u>	450
4137	<u>Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.</u>	452
4138	<u>Leveren tegels 500x500x60 mm.</u>	452
4139	<u>Leveren tegels 400x600x60 mm.</u>	452
4140	<u>Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.</u>	452
4141	<u>Leveren tegels met specifieke functie.</u>	452
415	Levering betonbanden.	453
4150	<u>Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.</u>	453
4151	<u>Leveren opsluitband 80x200 mm; grijs.</u>	453
4152	<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.</u>	453
4153	<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; Lavaró</u>	453
4154	<u>Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs.</u>	454
4155	<u>Leveren opsluitband 150x250 mm; grijs.</u>	455
4156	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs.</u>	455
4157	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavaró</u>	456
4158	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs</u>	456
4159	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavaró</u>	457
4160	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs</u>	457
4161	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavaró</u>	458
4162	<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur grijs</u>	459
4163	<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur</u>	459
4164	<u>Leveren stootbanden 200x200x900 mm; grijs.</u>	459
4193	<u>Leveren inritband.</u>	460
4196	<u>Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.</u>	461
4197	<u>Leveren Easypath® betonplaten.</u>	462
42	LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.	463
421	Leveren PVC-buizen en hulpstukken.	463
4211	<u>Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.</u>	463
422	Leveren kolken en erfchedingsputjes.	463

423	Leveren stelringen van beton.	464
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.	465
51	AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.	465
52	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN.	465
5200	<u>Toepassen omleidingen.</u>	465
5202	<u>Toepassen standaard afzettingen.</u>	468
5203	<u>Toepassen loopschotten.</u>	469
5204	<u>Toepassen rijplaten.</u>	469
521	Toepassen bouwhekken.	470
5211	<u>Aanvoeren, plaatsen, en na gebruik opnemen en</u>	470
5212	<u>Verhuur en onderhoud van bouwhekken.</u>	471
53	WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.	471
531	Offreren deelopdrachten.	471
532	Communicatie.	472
54	OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.	472
55	MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN	472
5501	<u>Boombescherming; toepassing stamommanteling.</u>	472
5510	<u>Inspecties.</u>	473
5520	<u>Uitvoering maatregelen.</u>	473
5530	<u>Boom Effect Analyse en</u>	473
8	T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL.	475
8001	<u>T.b.s. personeel.</u>	475
8002	<u>T.b.s. materieel.</u>	475
9	Staatposten	477
3.	B e p a l i n g e n	478
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF.	479
01 01	Algemene bepalingen.	479
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom.	483
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling.	483
01 08	Bijdragen	484
01 10	Publiek rechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen.	484
01 11	Verband met andere werken	485
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer.	486
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.	487
01 14	Bouwstoffen.	488
01 16	Verzekeringen.	488
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie.	490
01 21	RAW-raamovereenkomst.	490
01 26	Social Return on Investment (SRoI).	490
01 27	Revisie.	493
22	GRONDWERKEN.	495
22 0	Grondwerken, algemeen.	495
22 01	Begrippen.	495
22 02	Eisen en uitvoering.	495
22 06	Bouwstoffen.	495
22 2	Grondbewerkingen	496
22 27	Meet- en verrekenmethoden.	496
24	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.	497
24 0	Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen	497
24 01	Begrippen	497
24 02	Eisen en uitvoering	497

24 03	Informatie-overdracht	497
25	RIOLERING.	498
25 1	Aanleg riolering	498
25 12	Eisen en uitvoering	498
51	GROENVOORZIENINGEN.	499
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen.	499
51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen.	499
51 05	Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen	499
51 1	Gras en kruidachtigen.	499
51 12	Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen.	499
51 2	Bomen.	499
51 21	Bomen.	499
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.	502
62 0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen.	502
62 04	Risicoverdeling en garanties.	502
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	502
62 13	Informatie-overdracht verkeersmaatregelen.	502
62 14	Risicoverdeling en garanties	502
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN.	504
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	504
64 17	Meet- en verrekenmethoden	504
80	FUNDERINGSLAGEN.	505
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel.	505
80 12	Eisen en uitvoering.	505
83	ELEMENTENVERHARDINGEN.	506
83 1	Straatwerk.	506
83 12	Eisen en uitvoering.	506
83 17	Meet- en verrekenmethoden	507
95	STELPOSTEN.	508
95 0	Deelhoofdstuk 95.0.	508
95 01	Verrekening op stelposten.	508

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Opdrachtgever:

Gemeente Lisse
Heereweg 254
2161 BS Lisse
URL: <http://www.lisse.nl>
Telefoon: 14 0252
Postbus 200
2160 AE Lisse

02 Directie

Per deelopdracht wordt bekend gemaakt welke persoon of personen de directie UAV vertegenwoordigen.

03 Locatie

De werkzaamheden vinden allen plaats binnen de gemeentegrenzen van Gemeente Hillegom.

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. herstraten elementenverhardingen;
- b. vervangen elementenverhardingen;
- c. bijkomende werkzaamheden aan wegfunderingen en asfaltverhardingen;;
- d. bijkomende werkzaamheden aan rioolleidingen, kolken en putten;
- e. bijkomende werkzaamheden in bermen;
- f. bijkomende werkzaamheden aan straatmeubilair;
- g. leveringen behorend tot zaken onder a t/m f;
- h. treffen verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering zaken onder a t/m f.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 september 2025 tot en met 31 augustus 2026.
2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij gebleken geschiktheid van de aannemer de RAW raamovereenkomst met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. Voorafgaand aan eventuele effectuering van dat recht zal met de aannemer een evaluatie plaatsvinden. De aannemer zal op de criteria minstens een voldoende moeten scoren om in aanmerking te komen voor verlenging. Indien de aannemer wel voldoet aan de criteria voor verlenging van de werking van de RAW raamovereenkomst vestigt hem dat geen automatisch recht op die verlenging.
3. De fictieve hoeveelheden genoemd in deel 2.2. van de RAW-raamovereenkomst betreffen de looptijd van 1 jaar. Deze fictieve hoeveelheden verbinden de opdrachtgever echter niet.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

08 Omzet.

De opdrachtgever is voornemens jaarlijks deelopdrachten te verstrekken met een gemiddelde totale omzet van ca. €350.000,-- excl. BTW per jaar (prijspeil 2024). Afwijkingen op dit bedrag, van welke orde dan ook, vestigt de aannemer geen enkel recht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot deze RROK behoren op het moment van aanbesteding geen detailtekeningen. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RROK.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofd afmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten óf gemaatvoerd in RDN-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dxf-format.

03 Kwaliteitsborging

Het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Nadere uitwerking van dit onderwerp is verwoord in deel 3 artikel 01.13.01.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW raamovereenkomst:

- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 1 V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage 2 SROI bouwblokkenmethode;
- Bijlage 3 Verzekeringscertificaat;
- Bijlage 4 Toelichting CAR-verzekering;
- Bijlage 5 Past-Performance formulier;
- Bijlage 6 Poster "Boombescherming op bouwlocaties" van Stadswerk.
- Bijlage 7 Checklist Bouwveiligheidsplan.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			TOELICHTING - Definitie staffel. Een staffel is een omgrensd gebied waarbinnen meerdere verschillende werkzaamheden plaatsvinden. De omvang van de afzonderlijke werkzaamheden zullen in vrijwel alle gevallen minde zijn dan de omvang van de staffel. Niet de individueel hoeveel van een handeling of leverantie bepaalt de staffel waarmee wordt verrekend, maar de omvang van een het omgrensd gebied waarbinnen meerdere verschillende handelingen plaatsvinden. - Onderhoudswerkzaamheden en vervanging bestaand straatwerk: onderhoudswerkzaamheden gaan over herstraten, opnieuw stellen en andere andere omschrijvingen van werkzaamheden met eenzelfde strekking. Vervanging is óók onderhoud waarbij de bestaande materialen worden vervangen, ongeacht de hoedanigheid van het te vervangen materiaal. - Een deelopdracht kan deels bestaan uit herstraten en deel uit vervangen van de materialen; (bestekpostseries 1 en 2). De omvang in m2 van de gehele deelopdracht bepaalt echter de staffelomvang. In de deelopdracht worden dus alle besteksposten toegepast die behoren tot de dezelfde staffelomvang al genoemd in bestekpostseries 1 en 2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN. - Er wordt uitgegaan van 15% uitval vanwege niet te herstraten materialen. De benodigde inboetmaterialen worden geleverd volgens de toepasselijke besteksposten in de bestekspostserie 41. - Het aanbrengen van tekortkomend straatzand en het onder profiel brengen en verdichten van het zandbe behoren tot de begrippen "herstraten" (zie Standaard art. 85.15.03) en "opnieuw stellen". De voornoemde werkzaamheden worden derhalve geacht onderdeel te zijn van de besteksposten beginnend met "herstraten" en "opnieuw stellen". Levering van tekortkomend straatlaagmateriaal wordt met de aannemer verrekend volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 40.			
10			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2. Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 2 m2 en minder dan 10 m2.			
101			Herstraten straatwerk. - Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. - De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot een aanvullende betaling.			
1010			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u> - Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. - Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
101010	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat.	m2	9,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,35 L
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2		1,35 L
			- óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf - aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf - aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121.			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,05 L
			- óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.			
101011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		7,65 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
101020	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat.	m2	46,00	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		6,90 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostserie 4110 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostserie 4121 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,23 I
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
101021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		39,10 I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
101030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	130,00 F	
			en straatbakstenen keiformaat.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		19,50 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostserie 4110 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostserie 4121 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,65 I
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
101031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		110,50 I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1011			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>			
			<u>dikformaat.</u>			
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
101110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	3,50 F	
			en straatbakstenen dikformaat.			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101111	831503	.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.	m2		0,53	R
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
101120	831402		bestekspostserie 4112 , óf	m3		0,02	I
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4122 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
101121	831503		bestekspostnummer 400090 .	m2	17,00	F	
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen dikformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
101130	831402	.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.	m2		2,55	R
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
101130	831402		bestekspostserie 4112 , óf	m3		0,10	I
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4122 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
101130	831402		bestekspostnummer 400090 .	m2	49,00	F	
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen dikformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
101130	831402	.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.	m2		7,35	R
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m3		0,29	I
101131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.	m2		41,65	I
1012			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
101210	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalformaat. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2	1,00 F		
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.	m2		0,15	R
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m3		0,01	I
101211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.	m2		0,85	I
101220	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalformaat. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2	8,00 F		
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2		1,20	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
							Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.				
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m3			0,06 I
101221	831503						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.	m2			6,80 I
101230	831402						Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalformaat. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060. .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.	m2	21,00	F	
							3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m3			0,15 I
101231	831503						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.	m2			17,85 I
1013							Herstraten SBS lingeformaat. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101331	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,66 I
1014			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
101410	831402	9.4.9.	Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of trapeziumvorm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 4110 of 4121	m2	4,30 F	
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2		0,65 R
				m2		0,65 I
				m3		0,02 I
101411	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,66 I
1015			<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
101510	831402	 1.9.4.9.	Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 4110 of 4121	m2	1,00 F	
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2		0,15 R
				m3		0,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101511	831503	9. 2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
101520	831402	 2.9. 4. 9.	Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 4110 of 4121	m2	1,50 F	
		 3 .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m2		0,23 R
101521	831503	9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,28 I
101530	831402	 3.9. 4. 9.	Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 4110 of 4121	m2	4,30 F	
		 3 .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m3		0,65 R
101531	831503	9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,02 I
1016			Herstraten koperslakkeien. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			3,66 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101610	831402	.	.	.	.	.	Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens	m2			0,15 R
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.9.	.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.				
		.	.	.	.	.	Op aangeven directie UAV tekortkomend				
		.	.	.	.	.	bestratingsmateriaal:				
		.	.	.	.	.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer	m2			0,15 I
		.	.	.	.	.	800300 , óf				
		.	.	.	.	.	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .				
		.3	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
101611	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
101620	831402	.	.	.	.	.	Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien.	m2	1,00	F	
		2.	.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens	m2			0,15 R
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.9.	.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.				
		.	.	.	.	.	Op aangeven directie UAV tekortkomend				
		.	.	.	.	.	bestratingsmateriaal:				
		.	.	.	.	.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	.	800300 , óf				
		.	.	.	.	.	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .				
		.3	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
101621	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101630	831402		Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Koperslakkeien 160x160x80 mm. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • of aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , of • aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	2,10	F
				m2		1,79 R
				m3		0,01 I
101631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,79 I
1017			<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
101710	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met • of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 . Verband bestrating: keperverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m	15,00	F
				m3		0,01 I
				st		75,00 I
102			Herstraten tegelwerk. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
1020			<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
102010	831403		Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven	m2	39,00	F
				m2		5,85 R
				m2		5,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,20	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040..				
102011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		33,15	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
102020	831403		Herstraten betontegels.	m2	79,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		11,85	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels				
			en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
102021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		67,15	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
102030	831403		Herstraten betontegels.	m2	6,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels				
			en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
102031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5,10	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1021			Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKSPOST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFDCODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
102110	831403	 Herstraten betontegels. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband volgens opgave bij deelopdracht. . . .4. . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 5100603. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	20,00 F	
102111	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		17,00 I
102120	831403	 Herstraten betontegels. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij deelopdracht. . . .4. . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 5100603. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 , Aanvoeren op aangeven directie UAV.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	39,00 F	
102121	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		33,15 I
102130	831403	 Herstraten betontegels. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. . . . In verband volgens opgave bij deelopdracht. . . .4. . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 5100603. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens	m2	3,10 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			bestekspostnummer 400040.				
102131	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,64	I
1022			<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
102210	831403	 1.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	10,00	F	
102211	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		8,50	I
102220	831403	 2.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	20,00	F	
102221	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		17,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
102230	831403	3.9.4.5. .3.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	1,60	F
102231	831503	9.2.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,36 I
1023			<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
102310	831403	 1.9.4.6. .3. .	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	3,10	F
102311	831503	9.2.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,64 I
102320	831403	 2.9.4.6. .3. .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens	m2	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
							bestekspostnummer 400040.				
102321	831503						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			5,10 I
102330	831403						Herstraten betontegels. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	1,00 F		
102331	831503						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
1024							Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
102410	831403						Herstraten betontegels. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	1,60 F		
102411	831503						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,36 I
102420	831403						Herstraten betontegels. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m2	6,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102421	831503		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m2			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
102430	831403		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1,00	F	5,10 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
102431	831503	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m2			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
102440	831499		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m	1,00	F	
			Herstraten betontegels.				
102431	831503	3.	Totale breedte van 3,00 m en meer	m2			
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
102431	831503	4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			
		6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
102431	831503		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m2			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
102431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
102431	831503	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m2			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
102440	831499		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m	1,00	F	
			Herstraten betontegels..				
102440	831499		Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen.	m			
			Totale breedte tot 1,50 m.				
102440	831499		Verband: enkele rij.	m			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
102440	831499		Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
102440	831499		Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m			
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102441	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,50	I
1025			<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
102510	831403	 1.9.4.9. .	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,60	F	
102511	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,36	I
102520	831403	 2.9.4.9. .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	3,10	F	
102521	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,64	I
102530	831403	 3.9.4.9. .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE	1	2	3	4	5						6
102531	831503	.	.	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.	9.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		.	.	.	.	2	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .					
		.	.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .					
102540	831499	.	.	.	.	.	.	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele	m		1,00	F	
		.	.	.	.	.	.	rij.					
		.	.	.	.	.	.	Betreft: bermverharding.					
		.	.	.	.	.	.	Verband: enkele rij.					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te					
		.	.	.	.	.	.	herstraten materialen. afvoeren volgens					
		.	.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .					
		.	.	.	.	.	.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels					
		.	.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		.	.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		.	.	.	.	.	.	volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven					
		.	.	.	.	.	.	directie UAV.					
		.	.	.	.	.	.	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond					
		.	.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens					
		.	.	.	.	.	.	bestekspostnummer 321040 .					
102541	831503	.	.	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		7.	.	.	.	.	.	Betontegels					
		.	9.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		.	.	.	.	2	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .					
		.	.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .					
1026		.	.	.	.	.	.	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>					
		.	.	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
102610	831199	.	.	.	.	.	.	Herstraten symbooltegels.	st		1,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Herstraten: symbooltegels.					
		.	.	.	.	.	.	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.					
		.	.	.	.	.	.	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st			1,00	I
		.	.	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		.	.	.	.	.	.	aangeven directie UAV:					
		.	.	.	.	.	.	• of straatzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , of					
		.	.	.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 .					
102620	831199	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm.	m		1,60	F	
		.	.	.	.	.	.	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		.	.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in					
		.	.	.	.	.	.	bestaand tegelwerk.					
		.	.	.	.	.	.	Voorafgaande werkzaamheden:					
		.	.	.	.	.	.	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		.	.	.	.	.	.	0,5 m:					
		.	.	.	.	.	.	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		.	.	.	.	.	.	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		.	.	.	.	.	.	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,					
		.	.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020					
		.	.	.	.	.	.	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		.	.	.	.	.	.	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		.	.	.	.	.	.	bestekspostserie 413					
		.	.	.	.	.	.	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		.	.	.	.	.	.	Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens	st			1,60	I
		.	.	.	.	.	.	bestekspostnummer 414020					
		.	.	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		.	.	.	.	.	.	aangeven directie UAV:					
		.	.	.	.	.	.	• of straatzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , of					
		.	.	.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm. Betreft: nokkentegels. Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting tegelwerk. Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414140 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
102640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v. geleiden van visueel gehandicapten . Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414130 Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
104			Herstraten molgoten. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.	st			1,00 I
1040			<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
104010	831404		Herstraten molgoot.	m	9,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,68 R
		.9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110 of 4121 .	m2			0,68 I
		.2.	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3			0,02 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
104011	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,83	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .					
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .					
104020	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	4,50	F		
		.	.	.	.	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,11	I
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen					
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,34	R
		.	.	.	.	herstraten materialen afvoeren volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .					
		.	.	.	.9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		.	.	.	.	keiformaat					
		.	.	.	.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		.	.	.	.	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,34	I
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal:					
		.	.	.	.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer					
		.	.	.	.	800300 , óf					
		.	.	.	.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		.	.	.	.	bestekspostserie 4110 of 4121 .					
		.	.	.	.2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven	m3			0,01	I
		.	.	.	.	directie UAV:					
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf					
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf					
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .					
104021	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,91	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .					
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .					
1041		.	.	.	.	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>					
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.					
		.	.	.	.	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		.	.	.	.	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		.	.	.	.	van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts					
		.	.	.	.	visueel.					
104110	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	4,50	F		
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen					
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,34	R
		.	.	.	.	herstraten materialen afvoeren volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .					
		.	.	.	.9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,34	I
		.	.	.	.	dikformaat					
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		.	.	.	.	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal:					
		.	.	.	.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer					
		.	.	.	.	800300 , óf					
		.	.	.	.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in					
		.	.	.	.	bestekspostserie 4112 of 4122 .					
		.	.	.	.2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven	m2			0,01	I
		.	.	.	.	directie UAV:					
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf					
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf					
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens					
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
104111	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,91	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
104120	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	1,70	F	
		.	.	.	.	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400100	m3		0,04	I
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,13	R
		.	.	.	.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat	m2		0,13	I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	.	.	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
		.	.	.	.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
		.	.	.	.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 .				
		.	.	.	.2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
104121	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,72	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1042		.	.	.	.	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
		.	.	.	.	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
104210	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot.	m	1,60	F	
		4.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,12	R
		.	.	.	.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard waalformaat.				
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2		0,12	I
		.	.	.	.	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
		.	.	.	.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
		.	.	.	.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 of 4123 .				
		.	.	.	.2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105110	831406	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 80 x 200 mm	m	26,00	F	
		4.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			3,90 R
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4151 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			3,90 I
105111	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			26,00 I
1052		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2. • Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.				
105210	831406	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Zowel opsluitbanden als gazonbanden.	m	26,00	F	
		5.	.	.	.	.	Profiel 100 x 200 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			3,90 R
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4152 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			3,90 I
105211	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			26,00 I
1053		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u> • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
105310	831406	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 120 x 250 mm	m	6,00	F	
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,90 R
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4154 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			0,90 I
105311	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			6,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
105320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	5,00	F	
		9.	Profiel 120 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,08 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,15 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,75 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,75 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
105321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			5,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1054			<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
105410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	3,90	F	
		9.	Profiel 150 x 250 mm				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,59 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,59 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
105411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,90 I
			itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
105420	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	2,60	F	
		9.	Profiel 150 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,04 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,08 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
105421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			2,60 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1055			<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105510	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in zand.	m	39,00	F	
		3.	.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			5,85 R
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			5,85 I
105511	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			39,00 I
105520	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in beton.	m	19,00	F	
		9.	.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,29 I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400110 .	m3			0,57 I
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			2,85 R
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			2,85 I
105521	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			19,00 I
1056		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
105610	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Profiel 180/200 x 250 mm	m	18,00	F	
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			2,70 R
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			2,70 I
105611	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			18,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
105620	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	8,00	F	
		.	.	in beton.				
		9.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,12 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,24 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,20 R
		.	.	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
		.	.	volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,20 I
		.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	volgens bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op				
		.	.	aangeven directie UAV.				
105621	831599	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			8,00 I
		.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1057		.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
105710	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	9,00	F	
		8.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,35 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,35 I
		.	.	bestekspostserie 4160 of 4161 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	directie UAV.				
105711	831599	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			9,00 I
		.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
105720	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,90	F	
		9.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,06 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,12 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,59 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,59 I
		.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	volgens bestekspostserie 4160 of 4161 . Aanvoeren op				
		.	.	aangeven directie UAV.				
105721	831599	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			3,90 I
		.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1058		.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
105810	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,90	F	
		9.	.	.	.	.	Profiel 280/300x250 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,59 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,59 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4162 of 4163 , Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
105811	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,90 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
105820	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,60	F	
		9.	.	.	.	.	Profiel 280/300x250 mm				
		.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,04 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	.	.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,08 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39 I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostserie 4162 of 4163 , Aanvoeren op				
		.	.	.	.	.	aangeven directie UAV.				
105821	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			2,60 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1060		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
		.	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
106010	831407	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	19,00	F	
		9.	.	.	.	.	Alle profielen,				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,85 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			2,85 I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
106011	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			19,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
106020	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Alle profielen. Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . 2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m	6,00	F	
				m3			0,15 I
				m			0,90 R
				m			0,90 I
106021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			6,00 I
1061			<u>Opnieuw stellen stootband.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
106110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton. Profiel 200 x 200 x 900 mm. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4164 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	st	39,00	F	
				st			5,85 R
				st			5,85 I
106111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			39,00 I
1062			<u>Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
106210	831499		Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 van beton. Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4196 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	st	3,90	F	
106211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			3,90 I
107			Werkzaamheden aan halfverhardingen. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2..				
1070			<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2..				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
107010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm. Werkwijze: • Opruwen bestaande bovenzijde; • Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120	m2	1,70	F	
				ton			0,07 I
107020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm. Werkwijze: Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering • halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbrengen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130	m2	1,70	F	
				ton			0,07 I
1071			<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u> • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2..				
107110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Kleischelpen 0/25 mm; • Vochtig verwerken; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140 .	ton	1,70	F	
				ton			1,70 I
107120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Gewassen schelpen 0/25 mm; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150 .	ton	1,70	F	
				ton			1,70 I
108			Opnieuw leggen Easypath® betonplaten. • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2. • Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
108010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten N<=2 Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding. Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen platen bedraagt maximaal 2 stuks.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
108011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st		1,00	I
			Afmeting				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen				
			Werkzaamheden:				
			• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van een rij opnieuw te stellen;				
			• Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast fietspad.				
			Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 510070 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
108013	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		6,00	I
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten.				
			Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef				
108014	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st		1,00	I
			Werkzaamheden				
			• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen en de onderzijde van de opnieuw te leggen betonplaten				
			• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;				
			• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de ontvangende plaat passend in de groef van de opnieuw te leggen plaat				
			• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende plaat zijwaarts inslaan	st		1,00	L
			• Tekortkomende betonplaten leveren volgens bestekspostserie 4197				
11			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.				
			• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 10 m2 en minder dan 50 m2.				
111			Herstraten straatwerk.				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
			• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot een aanvullende betaling.				
1110			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
111010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	11,00	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,65	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111011	831503	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2		1,65	L
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
111020	831402		aangeven directie UAV:	m3		0,06	L
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
111021	831503		vrijgekomen materialen	m2	53,00	F	9,35
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen keiformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
111030	831402	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2			7,95
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
111031	831503		aangeven directie UAV:	m3			0,27
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
111032	831402		vrijgekomen materialen	m2	150,00	F	22,50
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen keiformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
111033	831503	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2			R
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111031	831503	.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110 , óf	m3		0,75	I
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
1111	831402	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		127,50	I
		.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.					
		.	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
		.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
		.	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
		.					
		.	Herstraten betonstraatstenen.				
		.	en straatbakstenen dikformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
111110	831402	.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.	m2	3,50 F	0,53	R
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
		.	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
		.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 , óf				
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
111111	831503	.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,02	I
		.					
		.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.					
		.	Herstraten betonstraatstenen.				
		.	en straatbakstenen dikformaat.				
111120	831402	2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m	m2	17,00 F	2,55	R
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
		.	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
		.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
		.					
		.	Herstraten betonstraatstenen.				
		.	en straatbakstenen dikformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,10	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
111121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		14,45	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	49,00	F	
			en straatbakstenen dikformaat.				
		.3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		7,35	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,29	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
111131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		41,65	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
1112			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
111210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F	
			en straatbakstenen waalformaat.				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,23	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2		0,23	I
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111211	831503		• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 , óf	m3		0,01	I
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .				
			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
111220	831402		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	8,00 F		1,28
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen waalformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
111221	831503		• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf	m3		0,06	I
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .				
			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
111230	831402		2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m2	21,00 F		6,80
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen waalformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m3		0,15	R
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .				
			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
111231	831503	.	.	aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2		17,85	I
		.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
11113		.	.	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
111310	831401	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.	4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15	R
		.	.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
		.9.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		0,15	I
		.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I
		.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
111311	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
111320	831401	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	1,50	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.	4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,23	R
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.9.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I
		.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
111321	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,28	I
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	4,30	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,65 R
		.9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 .			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,03 I
			• of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
111331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,66 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1114			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>			
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
111410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F
			en straatbakstenen keiformaat.			
		.9.	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of trapeziumvorm			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,65 R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2		0,65 I
			• of aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , of			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostseries 4110 of 4121			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,02 I
			• of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
111411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,66 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1115			<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.</u>			
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
111510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F
			en straatbakstenen keiformaat.			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens	m2		0,15 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			bestekspostnummer 510060 .				
		 9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
111511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		. 9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. 9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. . 4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,23	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		 9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
111521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,28	I
		. 9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. 9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. . 4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,65	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		 9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,02	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
111531	831503			aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2		3,66	I
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1116				<u>Herstraten koperslakkeien.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
111610	831402			Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Koperslakkeien 160x160x80 mm. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .	m2	1,00	F	
				.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2			0,15
					m3			R
					m2			I
					m3			I
111611	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .	m2		0,85	I
111620	831402			Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Koperslakkeien 160x160x80 mm. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .	m2	1,00	F	
				.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2			0,15
					m3			R
					m3			I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112011	831503	.	herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels	m2		6,90	I
		.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,23	I
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040..				
		.					
		.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		39,10	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
112020	831403	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.					
		.	Herstraten betontegels.	m2	92,00	F	
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		13,80	R
		.					
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
112021	831503	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
		.					
		.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		78,20	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.					
		.	Herstraten betontegels.	m2	7,00	F	
		.3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
112030	831403	.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.					
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
		.					
		.					
		.					
		.					

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112131	831503		en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels	m2		1,62	I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
1122	831403		volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven	m2	12,00	F	
			directie UAV.				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
112210	831503		aangeven directie UAV:	m2	24,00	F	
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
112211	831403		• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens	m2	12,00	F	
			bestekspostnummer 400040.				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
112220	831503	.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2	24,00	F	
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
112221	831403		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	24,00	F	
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.				
112222	831503		• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.	m2	24,00	F	
			Herstraten betontegels.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
112223	831403	.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.	m2	24,00	F	
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
112224	831503		bestekspostnummer 510060 .	m2	24,00	F	
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
112225	831403		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2	24,00	F	
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
112226	831503		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2	24,00	F	
			Herstraten betontegels.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
112227	831403	.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.	m2	24,00	F	
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
112228	831503		bestekspostnummer 510060 .	m2	24,00	F	
			Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
112229	831403		volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren	m2	24,00	F	
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
112230	831503		Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2	24,00	F	
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
112231	831403		bestekspostnummer 400030, óf	m2	24,00	F	
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
					RESULTAATS- VERPLICHTING			
112221	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			20,40	I
112230	831403	 3.9.4.5. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	1,90	F		
112231	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,62	I
1123			<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
112310	831403	 1.9.4.6. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	4,60	F		
112311	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			3,91	I
112320	831403	 2.9.4.6.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren	m2	9,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven			
			directie UAV.			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op			
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030, óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040.			
112321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		7,65 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
112330	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te			
			herstraten materialen. afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot			
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren			
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven			
			directie UAV.			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op			
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030, óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040.			
112331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1124			<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
112410	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,70 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te			
			herstraten materialen. afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot			
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren			
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven			
			directie UAV.			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op			
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030, óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.	.	.	.					
112420	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	7,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
		.	.	.	.	herstraten materialen. afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040.				
		.	.	.	.					
112421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.	.	.	.					
112430	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
		.	.	.	.	herstraten materialen. afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040.				
		.	.	.	.					
112431	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112440	831499	.	Herstraten betontegels.. Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen. Totale breedte tot 1,50 m. Verband: enkele rij. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
112441	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,50 I
1125		.	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
112510	831403	1.	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,80	F	
112511	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,53 I
112520	831403	2.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	3,70	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112521	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,15 I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
112530	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	1,00 F		
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.9.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.	.	.	.	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .				
112531	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
112540	831499	.	.	.	.	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00 F		
		.	.	.	.	Betreft: bermverharding.				
		.	.	.	.	Verband: enkele rij.				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.	.	.	.	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .				
112541	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43 I
		7.	.	.	.	Betontegels				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1126		.	.	.	.	Herstraten tegels met specifieke functie.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
112610	831199	.	.	.	.	Herstraten symbooltegels.	st	1,00 F		
		.	.	.	.	Herstraten: symbooltegels.				
		.	.	.	.	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.				
		.	.	.	.	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st			1,00 I
		.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112620	831199	.	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in bestaand tegelwerk. Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,80	F	
				st			1,80 I
				m3			0,01 I
112630	831199	.	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm. Betreft: nokkentegels. Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting tegelwerk. Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414140 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
112640	831199	.	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v. geleiden van visueel gehandicapten . Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414130 Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
				st			1,00 I
114		.	Herstraten molgoten. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
1140		.	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
114010	831404			Herstraten molgoot.	m	11,00	F	
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
			4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,83 R
				herstraten materialen afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
			9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
				Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
				Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,83 I
114011	831503			bestratingsmateriaal:		5,00	F	
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
				800300 , óf				
				• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
				bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2.	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven	m3			0,03 I
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030 , óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
114020	831404			bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400090 .				
				Bestrationsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,68 I
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Herstraten molgoot.	m			
114021	831503			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3	5,00	F	0,13 I
				aangevoerd volgens bestekspostserie 400100				
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
			4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,38 R
				herstraten materialen afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
			9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
				Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
114022	831404			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,38 I
				bestratingsmateriaal:				
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
				800300 , óf				
				• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
				bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2.	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven	m3			0,01 I
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030 , óf				
114023	831503			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400090 .				
				Bestrationsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13 I
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1141			Herstraten molgoot dikformaat.. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
114110	831404		Herstraten molgoot. 3. Bestaand uit 6 streklagen	m	5,00 F		
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,38 R	
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat	m2		0,38 I	
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:	m2		0,01 I	
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
114111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2,13 I	
		9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
114120	831404		Herstraten molgoot.	m	2,00 F		
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400100	m3		0,05 I	
		3.	Bestaand uit 6 streklagen				
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15 R	
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat	m2		0,15 I	
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01 I	
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
114221	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,55	I
115			Opnieuw stellen banden. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
1150			<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
115010	831406	 3.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 60 x 200 mm	m	76,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		19,00	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4150 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		19,00	I
115011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		76,00	I
1151			<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
115110	831406	 4.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 80 x 200 mm	m	30,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		4,50	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4151 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		4,50	I
115111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		30,00	I
1152			<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.				
115210	831406	 5.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Zowel opsluitbanden als gazonbanden. Profiel 100 x 200 mm	m	30,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		4,50	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4152 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		4,50	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		30,00	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1153			<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
115310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	8,00	F	
		6.	Profiel 120 x 250 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		1,20	R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		1,20	I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4154 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
115311	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		8,00	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
115320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	6,00	F	
		9.	Profiel 120 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3		0,09	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,18	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,90	R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,90	I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
115321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m		6,00	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1154			<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
115410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,50	F	
		9.	Profiel 150 x 250 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,68	R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,68	I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
115411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		4,50	I
			itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115420	831406	9.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 150 x 250 mm	m	3,00	F	
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,05 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,09 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,45 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,45 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
115421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			3,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1155			<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
115510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	45,00	F	
			in zand.				
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			6,75 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			6,75 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
115511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			45,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
115520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F	
			in beton.				
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,35 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,69 I
			volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,45 R
			vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,45 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
115521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			23,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1156			<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				6	
115610	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	21,00	F	
		6.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,15 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			3,15 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
115611	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			21,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
115620	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	9,00	F	
		.	.	.	.	.	in beton.				
		9.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,14 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	.	.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,27 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,35 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,35 I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op				
		.	.	.	.	.	aangeven directie UAV.				
115621	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			9,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1157		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
		.	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
115710	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	11,00	F	
		8.	.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,65 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,65 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4160 of 4161 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
115711	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			11,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
115720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	4,50 F		
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,07 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,14 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,68 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,68 I
115721	831599		volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4160 of 4161 , Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
				m			4,50 I
1158			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.				
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
115810	831405		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
115811	831599		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	4,50 F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,68 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
115820	831405		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,68 I
			bestekspostserie 4162 of 4163 , Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
				m			4,50 I
115821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
1160			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
116010	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	23,00	F	
			Alle profielen,				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,45 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,45 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
116011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			23,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
116020	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	8,00	F	
			Alle profielen.				
			Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,20 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,20 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,20 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
116021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			8,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1161			<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
116110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	4,50	F	
			Profiel 200 x 200 x 900 mm.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,68 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,68 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4164 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
116111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,50 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1162			<u>Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
116210	831499		Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 van beton.	st	4,50	F	
			Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4196 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
116211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		4,50	I
117			Werkzaamheden aan halfverhardingen. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2..				
1170			<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2..				
117010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm. Werkwijze: • Opruwen bestaande bovenzijde; • Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120	m2	3,90	F	
				ton		0,16	I
117020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm. Werkwijze: Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering • halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130	m2	3,90	F	
				ton		0,16	I
1171			<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2..				
117110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Kleischelpen 0/25 mm; • Vochtig verwerken; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140 .	ton	3,90	F	
				ton		3,90	I
117120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Gewassen schelpen 0/25 mm; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150 .	ton	3,90	F	
				ton		3,90	I
118			Opnieuw leggen Easypath® betonplaten. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
118010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding. Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen platen vanaf 2 tot 8 stuks.	st	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
118011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st		2,00	I
			Afmeting:				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen				
			Werkzaamheden:				
			• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van een				
			rij opnieuw te stellen;				
			• Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast				
			fietspad.				
			Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510070 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
118012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2		12,00	I
			verhardingslaag.				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
			verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
			van water en afwerken.				
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen				
			van de betonplaat profileren en verdichten.				
			Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
			gesteld is 0,20 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de				
			Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de				
			maximumproctordichtheid met de proctorproef				
118013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st		2,00	I
			Werkzaamheden				
			• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen en				
			de onderzijde van de opnieuw te leggen betonplaten				
			• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;				
			• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de				
			ontvangende plaat passend in de groef van de				
			opnieuw te leggen plaat				
			• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende	st		1,00	L
			plaat zijwaarts inslaan				
			• Tekortkomende betonplaten leveren volgens				
			bestekspostserie 4197 .				
12			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.				
			• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan				
			het totale oppervlak groter of gelijk is aan 50 m2 en				
			minder dan 250 m2.				
121			Herstraten straatwerk.				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
			• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen				
			etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht				
			opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot				
			een aanvullende betaling.				
1210			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>keiformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
121010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,90	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121011	831503	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2		0,90	I
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
121020	831402		aangeven directie UAV:	m3		0,03	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
121021	831503		vrijgekomen materialen	m2	30,00	F	I
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen keiformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
121030	831402	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2		4,50	R
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
121031	831503		aangeven directie UAV:	m3		0,15	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
121032	831402		vrijgekomen materialen	m2	85,00	F	I
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen keiformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
121033	831503	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2		12,75	R
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121031	831503		• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110 óf	m3		0,43	I
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m2		72,25	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
121110	831402		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2,30	F	
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
1211		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
121111	831503		<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>	m2			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
121112	831402		Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.	m2	12,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.	m2		0,35	R
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.	m3		0,01	I
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 ; óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
121111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,96	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
121120	831402		Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.	m2			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.	m2		1,80	R
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112; óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,07	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
121121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		10,20	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
121130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	33,00	F	
			en straatbakstenen dikformaat.				
		.3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		4,95	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,20	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
121131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		28,05	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
1212			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
121210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			en straatbakstenen waalformaat.				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2		0,15	I
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING				
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
121211	831503	.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 , óf	m3		0,01	I			
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .							
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:							
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf							
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf							
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .							
		.								
		.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.							
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.							
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen							
121220	831402	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	5,00 F					
		.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .							
		.								
		.	Herstraten betonstraatstenen.							
		.	en straatbakstenen waalformaat.							
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m							
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.							
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				0,75 R			
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.							
		.	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:							
121221	831503	.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf	m3		0,04				
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 , óf							
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .							
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:							
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf							
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf							
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .							
		.								
		.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.			4,25				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.							
121230	831402	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m2	14,00 F					
		.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .							
		.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .							
		.								
		.	Herstraten betonstraatstenen.							
		.	en straatbakstenen waalformaat.							
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer							
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.							
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .		2,10 R					
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.							
		.	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m3			0,10			
		.	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf							
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 , óf							
		.	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .							
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
			aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
121231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		11,90	I
1213			<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
121310	831401		Herstraten straatbakstenen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Straatbaksteen; standaard lingeformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	1,00	F	
				m2		0,15	R
				m2		0,15	I
				m3		0,01	I
121311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .	m2		0,85	I
121320	831401		Herstraten straatbakstenen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	1,00	F	
				m2		0,15	R
				m3		0,01	I
121321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	2,80	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,42 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02 I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
121331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,38 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1214			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
121410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		.9.	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of				
			trapeziumvorm				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,65 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65 I
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02 I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
121411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1215			<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>				
			<u>bestratingsmaterialen.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
121510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,15 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
121511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
121520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,15	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
121521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
121530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,80	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,42	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
121531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,38 I
1216			<u>Herstraten koperslakkeien.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
121610	831402		Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Koperslakkeien 160x160x80 mm. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .	m2	1,00 F	
			.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,15 R
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .	m2		0,15 I
121611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .	m2		0,85 I
121620	831402		Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Koperslakkeien 160x160x80 mm. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .	m2	1,00 F	
			.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121621	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85	I
121630	831402	 3.9.4.9.	Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Koperslakkeien 160x160x80 mm. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .	m2	1,40	F		
		3 .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3			0,01	I
121631	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,19	I
1217		. .	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
121710	831131	. .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	10,00	F		
		31.1.2.2.	Verband bestrating: keperverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m3			0,01	I
		. .		st			50,00	I
122		. .	Herstraten tegelwerk. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
1220		. .	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
122010	831403	 1.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2	26,00	F		
				m2			3,90	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m2		3,90	I
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040..	m3		0,13	I
122011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		22,10	I
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
122020	831403		Herstraten betontegels.	m2	52,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		7,80	R
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
122021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		44,20	I
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
122030	831403		Herstraten betontegels.	m2	4,10	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122031	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			3,49 I
1221			<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
122110	831403	 1.9.4.3. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	13,00	F	
122111	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			11,05 I
122120	831403	 2.9.4.3. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	26,00	F	
122121	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			22,10 I
122130	831403	 3.9.4.3.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm. inclusief pastegels	m2	2,10	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
122131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,79	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1222			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
122210	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
122211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5,95	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
122220	831403		Herstraten betontegels.	m2	14,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
122221	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,90 I
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
122230	831403					Herstraten betontegels.	m2	1,10	F	
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
			5			Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
						volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
						volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
						directie UAV.				
			3			Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
						aangeven directie UAV:				
						• óf straatzand aangevoerd volgens				
						bestekspostnummer 400030, óf				
						• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
						bestekspostnummer 400040.				
122231	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,94 I
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1223						<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>				
						• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
122310	831403					Herstraten betontegels.	m2	2,60	F	
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
			6			Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
						volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
						volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
						directie UAV.				
			3			Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
						aangeven directie UAV:				
						• óf straatzand aangevoerd volgens				
						bestekspostnummer 400030, óf				
						• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
						bestekspostnummer 400040.				
122311	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,21 I
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
122320	831403					Herstraten betontegels.	m2	5,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
			6			Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
						volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
122411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79 I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
122420	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	4,20	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
		.	.	.	.	herstraten materialen. afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040.				
122421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,57 I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
122430	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
		.	.	.	.	herstraten materialen. afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040.				
122431	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122440	831499		Herstraten betontegels.. Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen. Totale breedte tot 1,50 m. Verband: enkele rij. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
122441	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,50 I
1225			<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
122510	831403	 1.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00	F	
122511	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
122520	831403	 2.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	2,10	F	

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122521	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,79 I
122530	831403	 Herstraten betontegels. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrenge grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00 F	
122531	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
122540	831499	 Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij. Betreft: bermverharding. Verband: enkele rij. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrenge grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	1,00 F	
122541	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 7. Betontegels .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,43 I
1226		 <u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
122610	831199	 Herstraten symbooltegels. Herstraten: symbooltegels. Solitaire toepassing in bestaad straat- of tegelwerk. Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straaazand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st st	1,00 F	1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122620	831199	.	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in bestaand tegelwerk. Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
		.		st			1,00 I
122630	831199	.	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm. Betreft: nokkentegels. Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting tegelwerk. Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414140 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
122640	831199	.	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v. geleiden van visueel gehandicapten . Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414130 Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
		.		st			1,00 I
124		.	Herstraten molgoten. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
1240		.	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
124010	831404			Herstraten molgoot.	m	6,00	F	
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
			4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,45 R
				herstraten materialen afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
			9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
				Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
				Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,45 I
124011	831503			bestratingsmateriaal:		3,00	F	
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
				800300 , óf				
				• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
				bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2.	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven	m3			0,02 I
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030 , óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
124020	831404			bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400090 .				
				Bestrationsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,55 I
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Herstraten molgoot.	m			
124021	831503			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3	3,00	F	0,08 I
				aangevoerd volgens bestekspostserie 400100				
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
			4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,23 R
				herstraten materialen afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
			9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
				Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
124022	831404			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,23 I
				bestratingsmateriaal:				
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
				800300 , óf				
				• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
				bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2.	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven	m3			0,01 I
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030 , óf				
124023	831503			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400090 .				
				Bestrationsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28 I
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1241			Herstraten molgoot dikformaat.. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
124110	831404		Herstraten molgoot. 3. Bestaand uit 6 streklagen	m	3,00 F		
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,23 R	
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat	m2		0,23 I	
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2		0,01 I	
124111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,28 I	
		9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
124120	831404		Herstraten molgoot. Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400100	m m3	1,10 F	0,03 I	
		3.	Bestaand uit 6 streklagen				
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,08 R	
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat	m2		0,08 I	
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124121	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,47	I
1242			<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
124210	831404	 4.	Herstraten molgoot. Bestaand uit 7 streklagen	m	1,10 F		
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,08	R
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard waalformaat.	m2		0,08	I
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 of 4123 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
124211	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,47	I
124220	831404		Herstraten molgoot. Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400100	m m3	1,00 F	0,03	I
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,08	R
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard waalformaat.	m2		0,08	I
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 of 4123 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand ; straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 400030 of kalkvrij brekerzand gekeverd volgens bestekspostnummer 400040 ; op aangeven directie UAV.materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
124221	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,43	I
125			Opnieuw stellen banden. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
1250			<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
125010	831406	 3.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 60 x 200 mm	m	43,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			10,75 R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4150 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			10,75 I
125011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		43,00	I
1251			<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
125110	831406	 4.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 80 x 200 mm	m	17,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			2,55 R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4151 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			2,55 I
125111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		17,00	I
1252			<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.				
125210	831406	 5.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Zowel opsluitbanden als gazonbanden. Profiel 100 x 200 mm	m	17,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			2,55 R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4152 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m			2,55 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
125211	831599	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		17,00	I
		.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1253		.	.	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
125310	831406	6.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,30	F	
		.	.	Profiel 120 x 250 mm				
		.	2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,65	R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,65	I
		.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	volgens bestekspostserie 4154 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	directie UAV.				
125311	831599	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		4,30	I
		.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
125320	831406	9.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F	
		.	.	Profiel 120 x 250 mm				
		.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3		0,02	L
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,03	L
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,15	R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,15	I
		.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	directie UAV.				
125321	831599	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m		1,00	I
		.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1254		.	.	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
125410	831406	9.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	2,60	F	
		.	.	Profiel 150 x 250 mm				
		.	2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,39	R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,39	I
		.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	directie UAV.				
125411	831599	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		2,60	I
		.	.	itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
125420	831406	9.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 150 x 250 mm	m	1,70	F	
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,03 L
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05 L
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,26 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,26 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
125421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,70 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1255			<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
125510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	26,00	F	
			in zand.				
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,90 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,90 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
125511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			26,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
125520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	13,00	F	
			in beton.				
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,20 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,39 I
			volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,95 R
			vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,95 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
125521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			13,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1256			<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
125610	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	12,00	F	
		6.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,80 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,80 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
125611	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			12,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
125620	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F	
		.	.	.	.	.	in beton.				
		9.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,08 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	.	.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,15 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,75 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,75 I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op				
		.	.	.	.	.	aangeven directie UAV.				
125621	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			5,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1257		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
		.	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
125710	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F	
		8.	.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,90 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4160 of 4161 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
125711	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
125720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Profiel 115/225 x 240 mm Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4160 of 4161 , Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m	2,60	F	
				m3			0,04 I
				m3			0,08 I
				m			0,39 R
				m			0,39 I
125721	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			2,60 I
1258			Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
125810	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Profiel 280/300x250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4162 of 4163 , Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m	2,60	F	
				m			0,39 R
				m			0,39 I
125811	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			2,60 I
125820	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Profiel 280/300x250 mm Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4162 of 4163 , Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m	1,70	F	
				m3			0,03 I
				m3			0,05 I
				m			0,26 R
				m			0,26 I
125821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			1,70 I
1260			Opnieuw stellen inritband. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
126010	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	13,00	F	
			Alle profielen,				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,95 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,95 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
126011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			13,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
126020	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	4,30	F	
			Alle profielen.				
			Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,11 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,65 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,65 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
126021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,30 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1261			<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
126110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	2,60	F	
			Profiel 200 x 200 x 900 mm.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,39 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,39 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4164 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
126111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,60 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1262			<u>Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
126210	831499		Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 van beton.	st	2,60	F	
			Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4196 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
126211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		2,60	I
127			Werkzaamheden aan halfverhardingen. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2..				
1270			<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2..				
127010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm. Werkwijze: • Opruwen bestaande bovenzijde; • Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120	m2	8,00	F	
				ton		0,32	I
127020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm. Werkwijze: Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering • halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130	m2	8,00	F	
				ton		0,32	I
1271			<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2..				
127110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Kleischelpen 0/25 mm; • Vochtig verwerken; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140 .	ton	8,00	F	
				ton		8,00	I
127120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Gewassen schelpen 0/25 mm; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150 .	ton	8,00	F	
				ton		8,00	I
128			Opnieuw leggen Easypath® betonplaten. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
128010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 8<=N<40 st Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding. Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen platen vanaf 8 tot 40 stuks.	st	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
128011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st		8,00	I
			Afmeting:				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen				
			Werkzaamheden:				
			• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van een rij opnieuw te stellen;				
			• Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast fietspad.				
			Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 510070 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
128012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		48,00	I
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten.				
			Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef				
128013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st		8,00	I
			Werkzaamheden				
			• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen en de onderzijde van de opnieuw te leggen betonplaten				
			• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;				
			• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de ontvangende plaat passend in de groef van de opnieuw te leggen plaat				
			• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende plaat zijwaarts inslaan	st		1,00	L
			• Tekortkomende betonplaten leveren volgens bestekspostserie 4197 .				
13			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.				
			• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 250 m2 en minder dan 1000 m2.				
131			Herstraten straatwerk.				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
			• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot een aanvullende betaling.				
1310			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
131010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	3,00	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,45	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131011	831503	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2		0,45	I
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
131020	831402		aangeven directie UAV:	m3		0,02	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
131021	831503		vrijgekomen materialen	m2	15,00	F	2,55
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen keiformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
131030	831402	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2			2,25
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4121 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
131021	831503		aangeven directie UAV:	m3			0,08
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
131030	831402		vrijgekomen materialen	m2	43,00	F	12,75
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen keiformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te				
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
131030	831402	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2			6,45
			Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			- aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf - aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,22	I
			- óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
131031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		36,55	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1311			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
			- Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. - Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
131110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,20	F	
			en straatbakstenen dikformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,18	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			- óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf - aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf - aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I
			- óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
131111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,02	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
131120	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
			en straatbakstenen dikformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,90	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,04	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
131121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5,10	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
131130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00	F	
			en straatbakstenen dikformaat.				
		.3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,20	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,05	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
131131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		6,80	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
1312			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
131210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			en straatbakstenen waalformaat.				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15	R
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2		0,15	I
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131211	831503		• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 , óf	m3		0,01	I
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .				
			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
131220	831402		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	2,50 F		
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen waalformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
131221	831503		• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf	m3		0,02	I
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .				
			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
131221	831503		2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m2	2,13	I	
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
			Herstraten betonstraatstenen.				
			en straatbakstenen waalformaat.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.				
131230	831402		Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2	7,00 F		
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123 .				
			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
							
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
131231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		5,95 I
1313			<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.			
131310	831401		Herstraten straatbakstenen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Straatbaksteen; standaard lingeformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	1,00 F	
				m2		0,15 R
				m2		0,15 I
				m3		0,01 I
131311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .	m2		0,85 I
131320	831401		Herstraten straatbakstenen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	1,00 F	
				m2		0,15 R
				m3		0,01 I
131321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,40	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,21 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
131331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,19 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1314			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
131410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,40	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		.9.	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of				
			trapeziumvorm				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,21 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,21 I
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
131411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,19 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1315			<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>				
			<u>bestratingsmaterialen.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
131510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,15 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostseries 4110 of 4121			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
131511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
131520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00 F	
			en straatbakstenen keiformaat.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,15 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostseries 4110 of 4121			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2		0,01 I
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
131521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
131530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,40 F	
			en straatbakstenen keiformaat.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,21 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostseries 4110 of 4121			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131531	831503		aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
1316	831402		bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
							
131610	831402		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,19	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
131611	831503		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
							
131620	831402		<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
							
							
131610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			koperslakkeien.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
131611	831503	4	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,15	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9	Koperslakkeien 160x160x80 mm.				
131611	831503		Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer	m2		0,15	I
			800300 , óf				
131611	831503		• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
131611	831503		bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens				
131611	831503		bestekspostnummer 400090 .				
							
							
							
131611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
131620	831402		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
							
							
131620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			koperslakkeien.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
131620	831402	4	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,15	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9	Koperslakkeien 160x160x80 mm.				
131620	831402		Op aangeven directie UAV tekortkomend				
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer	m2		0,15	I
			800300 , óf				
131620	831402		• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
131620	831402		bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens				
131620	831402		bestekspostnummer 400090 .				
							
							
							

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m2		1,95	I
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040..	m3		0,07	I
132011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		11,05	I
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
132020	831403		Herstraten betontegels.	m2	26,00	F	
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		3,90	R
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
132021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		22,10	I
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
132030	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,10	F	
		.3.	Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132031	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,79 I
1321			<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.			
132110	831403	 1.9.4.3. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	7,00 F	
132111	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		5,95 I
132120	831403	 2.9.4.3. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 , Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	13,00 F	
132121	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		11,05 I
132130	831403	 3.9.4.3.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm. inclusief pastegels	m2	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132131	831503		en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels	m2			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
132131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1322			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
132210	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,40 F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
132211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,89 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
132220	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00 F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132221	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95 I
		.9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
132230	831403			Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		3.		Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.		In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
				herstraten materialen. afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
		5.		Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
				Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
				volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
				volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
				directie UAV.				
		3		Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
				aangeven directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030, óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400040.				
132231	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1323				<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>				
				• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
132310	831403			Herstraten betontegels.	m2	1,30	F	
		1.		Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.		In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
				herstraten materialen. afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
		6.		Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels				
				Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
				volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
				volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
				directie UAV.				
		3		Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
				aangeven directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030, óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400040.				
132311	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11 I
		.9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
132320	831403			Herstraten betontegels.	m2	2,60	F	
		2.		Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.		In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
				herstraten materialen. afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
		6.		Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels				
				Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
				volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132321	831503		volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven	m2			
			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
							
							
132330	831403		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1,00 F		2,21 I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
							
							
							
132331	831503		Herstraten betontegels.	m2			0,85 I
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
1324			directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
							
							
							
132410	831403		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1,00 F		
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
							
							
							
1324			<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
							
							
							
							
							
							
							
							
132410	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00 F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
132410	831403		directie UAV.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030, óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040.				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.	.	.	.					
132420	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	2,10	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
		.	.	.	.	herstraten materialen. afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040.				
		.	.	.	.					
132421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,79	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.	.	.	.					
132430	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te				
		.	.	.	.	herstraten materialen. afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040.				
		.	.	.	.					
132431	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132440	831499	.	Herstraten betontegels.. Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen. Totale breedte tot 1,50 m. Verband: enkele rij. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
132441	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,50 I
1325		.	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
132510	831403	1.	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00	F	
132511	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
132520	831403	2.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132521	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
132530	831403	 3.9.4.9. .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00 F	
132531	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
132540	831499	. .	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij. Betreft: bermverharding. Verband: enkele rij. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	1,00 F	
132541	831503	 7.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,43 I
1326			Herstraten tegels met specifieke functie. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.			
132610	831199	. .	Herstraten symbooltegels. Herstraten: symbooltegels. Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk. Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st st	1,00 F	1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132620	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in bestaand tegelwerk. Voorafgaande werkzaamheden: - opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. - aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 - herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 - herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
				st		1,00	I
132630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm. Betreft: nokkentegels. Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting tegelwerk. Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414140 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
132640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v. geleiden van visueel gehandicapten . Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414130 Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
				st		1,00	I
134			Herstraten molgoten. - Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. - Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
1340			<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u> - Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. - Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
134010	831404			Herstraten molgoot.	m	3,00	F	
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
			4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,23 R
				herstraten materialen afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
			9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
				Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
				Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,23 I
134011	831503			bestratingsmateriaal:		1,50	F	
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
				800300 , óf				
				• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
				bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2.	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven	m3			0,01 I
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030 , óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
134020	831404			bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400090 .				
				Bestrationsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28 I
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Herstraten molgoot.	m			
134021	831503			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3	1,50	F	0,04 I
				aangevoerd volgens bestekspostserie 400100				
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
			4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,11 R
				herstraten materialen afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
			9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
				Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
134021	831503			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,11 I
				bestratingsmateriaal:				
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
				800300 , óf				
				• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
				bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2.	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven				
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400030 , óf				
134021	831503			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
				bestekspostnummer 400090 .				
				Bestrationsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,64 I
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1341			Herstraten molgoot dikformaat.. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
134110	831404		Herstraten molgoot. 3. Bestaand uit 6 streklagen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 . .2 Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m m2 m2	1,50 F		0,11 R 0,11 I
134111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,64 I
134120	831404		Herstraten molgoot. Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400100 3. Bestaand uit 6 streklagen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 . .2 Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m m3 m2 m2	1,00 F		0,03 I 0,08 R 0,08 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
134221	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,43	I
135			Opnieuw stellen banden. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
1350			<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
135010	831406	 3.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 60 x 200 mm	m	22,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		5,50	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4150 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		5,50	I
135011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		22,00	I
1351			<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
135110	831406	 4.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 80 x 200 mm	m	9,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		1,35	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4151 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		1,35	I
135111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		9,00	I
1352			<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. • Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.				
135210	831406	 5.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Zowel opsluitbanden als gazonbanden. Profiel 100 x 200 mm	m	9,00	F	
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		1,35	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4152 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		1,35	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
135211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		9,00	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1353			<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
135310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	2,20	F	
		6.	Profiel 120 x 250 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,33	R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,33	I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4154 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
135311	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		2,20	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
135320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	Profiel 120 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3		0,02	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,03	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,15	R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,15	I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
135321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m		1,00	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1354			<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
135410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,30	F	
		9.	Profiel 150 x 250 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		0,20	R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m		0,20	I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
135411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		1,30	I
			itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
135420	831406	9.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 150 x 250 mm	m	1,00	F	
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en	m3			0,03 I
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m			0,15 R
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .	m			0,15 I
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
135421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1355			<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
135510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	13,00	F	
			in zand.				
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,95 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .	m			1,95 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
135511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			13,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
135520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F	
			in beton.				
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,09 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en	m3			0,18 I
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m			0,90 R
			volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,90 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
135521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			6,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1356			<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
135610	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F	
		6.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,90 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
135611	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
135620	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,60	F	
		.	.	.	.	.	in beton.				
		9.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,04 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	.	.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,08 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39 I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op				
		.	.	.	.	.	aangeven directie UAV.				
135621	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			2,60 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1357		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
		.	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
135710	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,00	F	
		8.	.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,45 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,45 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4160 of 4161 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
135711	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,30 F		
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,20 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,20 I
135721	831599		volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4160 of 4161 , Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
				m			1,30 I
1358			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.				
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
135810	831405		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
135811	831599		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,30 F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,20 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
135820	831405		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,20 I
			bestekspostserie 4162 of 4163 , Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
				m			1,30 I
135821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
1360			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
136010	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	6,00	F	
			Alle profielen,				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
136011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
136020	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	2,20	F	
			Alle profielen.				
			Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,06 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,33 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,33 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
136021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,20 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1361			<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
136110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,30	F	
			Profiel 200 x 200 x 900 mm.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,20 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,20 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4164 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
136111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,30 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1362			<u>Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
136210	831499		Opnieuw stellen boomkranband 130/150x160 van beton.	st	1,00	F	
			Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4196 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
136211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		1,00	I
137			Werkzaamheden aan halfverhardingen. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2..				
1370			<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2..				
137010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm. Werkwijze: • Opruwen bestaande bovenzijde; • Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120	m2	14,00	F	
				ton		0,56	I
137020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm. Werkwijze: Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering • halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130	m2	14,00	F	
				ton		0,56	I
1371			<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.				
137110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Kleischelpen 0/25 mm; • Vochtig verwerken; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140 .	ton	14,00	F	
				ton		14,00	I
137120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Gewassen schelpen 0/25 mm; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150 .	ton	14,00	F	
				ton		14,00	I
138			Opnieuw leggen Easypath® betonplaten. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. • Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
138010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 40<=N<200 st Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding. Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen platen vanaf 40 tot 200 stuks.	st	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
138011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st		40,00	I
			Afmeting:				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen				
			Werkzaamheden:				
			• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van een				
			rij opnieuw te stellen;				
			• Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast				
			fietspad.				
			Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510070 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
138012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2		240,00	I
			verhardingslaag.				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
			verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
			van water en afwerken.				
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen				
			van de betonplaat profileren en verdichten.				
			Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
			gesteld is 0,20 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de				
			Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de				
			maximumproctordichtheid met de proctorproef				
138013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st		40,00	I
			Werkzaamheden				
			• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen en				
			de onderzijde van de opnieuw te leggen betonplaten				
			• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;				
			• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de				
			ontvangende plaat passend in de groef van de				
			opnieuw te leggen plaat				
			• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende	st		1,00	L
			plaat zijwaarts inslaan				
			• Tekortkomende betonplaten leveren volgens				
			bestekspostserie 4197 .				
14			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.				
			• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan				
			het totale oppervlak groter of gelijk is aan 1000 m2.				
141			Herstraten straatwerk.				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
			• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen				
			etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht				
			opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot				
			een aanvullende betaling.				
1410			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>keiformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
141010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,23	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121 .	m2		0,23	I
			.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
141011	831503		.9. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,28	I
141020	831402		 Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keifmaat. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen keifmaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121 .	m2	8,00	F	
			.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,04	I
141021	831503		 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		6,80	I
141030	831402		 Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keifmaat. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen keifmaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in	m2	21,00	F	
				m2		3,15	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			bestekspostserie 4110 ; óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,11	I
141031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		17,85	I
1411			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
141110	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen dikformaat. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 ; óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122 .	m2	1,00	F	
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2		0,15	R
				m3		0,01	I
141111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
141120	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen dikformaat. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer	m2	2,90	F	
				m2		0,44	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
				800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 41223 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3			0,02 I
141121	831503			 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			2,47 I
141130	831402			 Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen dikformaat. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht.4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 5100609. Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122 .	m2	8,00 F		
				3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3			0,05 I
141131	831503			 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .	m2			6,80 I
1412				<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
141210	831402			 Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalformaat. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht.4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 5100609. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer	m2	1,00 F		
					m2			0,15 R
					m2			0,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141211	831503			• 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.	m3		0,01	I
				• 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.				
141220	831402			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2	1,30	F	0,85 I
				Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalformaat. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.				
141221	831503			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m3		0,01	I
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
141230	831402			Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalformaat. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer 9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.	m2	3,50	F	0,53 R
				3. Totale breedte van 3,00 m en meer 9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,02	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
141231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2,98	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1413			<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
141310	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		 4	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens	m2		0,15	R
			bestekspostnummer 510060 .				
		 9	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		0,15	I
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
141311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
141320	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		 4	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens	m2		0,15	R
			bestekspostnummer 510060 .				
		 9	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 .				
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
141321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,15 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot				
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
141331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1414			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
141410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		.9.	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of				
			trapeziumvorm				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,65 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65 I
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostseries 4110 of 4121				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02 I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
141411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1415			<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>				
			<u>bestratingsmaterialen.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
141510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			en straatbakstenen keiformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,15 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostseries 4110 of 4121			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
141511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
141520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00 F	
			en straatbakstenen keiformaat.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,15 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostseries 4110 of 4121			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2		0,01 I
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
141521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
141530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,40 F	
			en straatbakstenen keiformaat.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,21 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.			
			Op aangeven directie UAV tekortkomend			
			bestratingsmateriaal:			
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer			
			800300 , óf			
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in			
			bestekspostseries 4110 of 4121			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
141531	831503			aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,19	I
1416		.9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
141610	831402			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
141611	831503			<u>Herstraten koperslakkeien.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
				Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
141620	831402			koperslakkeien.				
		1.		Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.		In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15	R
				Koperslakkeien 160x160x80 mm.				
		.9.		Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf	m2		0,15	I
				• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .				
		.3		Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I
				• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
141611	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
141620	831402	.2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
				Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
				koperslakkeien.				
		2.		Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.		In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15	R
				Koperslakkeien 160x160x80 mm.				
		.9.		Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:				
				• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
				• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .				
		.3		Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I
				• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141621	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
141630	831402	 3.9.4.9.	Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Koperslakkeien 160x160x80 mm. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410 .	m2	1,00	F	
		3 .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2		0,85	R
		. .		m3		0,01	I
141631	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
1417		. .	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
141710	831131	. .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,00	F	
		3.1.1.2.2.	Verband bestrating: keperverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st		5,00	I
142		. .	Herstraten tegelwerk. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
1420		. .	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
142010	831403	1.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2	7,00	F	
				m2		1,05	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m2		1,05	I
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040..	m3		0,04	I
142011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		5,95	I
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
142020	831403		Herstraten betontegels.	m2	13,00	F	
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,95	R
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
142021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		11,05	I
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
142030	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		.3.	Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142031	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
1421			<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.			
142110	831403	 1.9.4.3. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	3,30 F	
142111	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,81 I
142120	831403	 2.9.4.3. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	7,00 F	
142121	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		5,95 I
142130	831403	 3.9.4.3.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm. inclusief pastegels	m2	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
142221	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			2,89 I
142230	831403	 3.9.4.5. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	1,00	F	
142231	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
1423			<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
142310	831403	 1.9.4.6. .3 .	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m2	1,00	F	
142311	831503	9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
142320	831403	 2.9.4.6.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren	m2	1,30	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142321	831503						volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
							.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
							• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
							• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
							.9. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,11	I
							.2 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
							.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
							.2 Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
							.2 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							.2				
142330	831403						.3 Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
							.9. Totale breedte van 3,00 m en meer				
							.4. In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
							.4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
							.6. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels				
							.6. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
							.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
							• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
							• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
							.3				
142331	831503						.9. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
							.2 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
							.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
							.2 Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
							.2 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							.2				
							.2				
							.2				
							.2				
							.2				
142410	831403						.9. Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.				
							.4. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
							.6. Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
							.1. Totale breedte tot 1,50 m				
							.9. In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
							.4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
							.6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
							.6. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
							.3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
							• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
							• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
142411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
142420	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
142421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
142430	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.				
142431	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142440	831499		Herstraten betontegels.. Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen. Totale breedte tot 1,50 m. Verband: enkele rij. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
142441	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,50 I
1425			<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
142510	831403	 1.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00	F	
142511	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
142520	831403	 2.9.4.	Herstraten betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV. Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
142521	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
142530	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.	.4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.9.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.	.	.	.	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .				
142531	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
142540	831499	.	.	.	.	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: bermverharding.				
		.	.	.	.	Verband: enkele rij.				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.				
		.	.	.	.	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .				
142541	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,43	I
		7.	.	.	.	Betontegels				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1426		.	.	.	.	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
142610	831199	.	.	.	.	Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F	
		.	.	.	.	Herstraten: symbooltegels.				
		.	.	.	.	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.				
		.	.	.	.	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st		1,00	I
		.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142620	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in bestaand tegelwerk. Voorafgaande werkzaamheden: - opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. - aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 - herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 - herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
			Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	st			1,00 I
142630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm. Betreft: nokkentegels. Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting tegelwerk. Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414140 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
142640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v. geleiden van visueel gehandicapten . Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414130 Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	m	1,00	F	
			Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit. Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 414130 Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.	st			1,00 I
144			Herstraten molgoten. - Onderdeel van staffel A>=1000 m2. - Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
1440			<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u> - Onderdeel van staffel A>=1000 m2. - Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
144010	831404		Herstraten molgoot.	m	1,50	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,11 R
			herstraten materialen afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
			keiformaat				
			Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,11 I
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2 Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven				
			directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
144011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,64 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
144020	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F	
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 400100				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,08 R
			herstraten materialen afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
			keiformaat				
			Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
			Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,08 I
			bestratingsmateriaal:				
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer				
			800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in				
			bestekspostserie 4110 of 4121 .				
			2 Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven				
			directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
144021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43 I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1441			Herstraten molgoot dikformaat. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
144110	831404		Herstraten molgoot. 3. Bestaand uit 6 streklagen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 . .2 Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m m2 m2	1,00 F		0,08 R 0,08 I
144111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,43 I
144120	831404		Herstraten molgoot. Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400100 3. Bestaand uit 6 streklagen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal: • óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf • aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122 . .2 Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m m3 m2 m2	1,00 F		0,03 I 0,08 R 0,08 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144121	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,43	I
1442			<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
144210	831404	 4.	Herstraten molgoot. Bestaand uit 7 streklagen	m	1,00 F		
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,08	R
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard waalformaat.				
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2		0,08	I
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 of 4123 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
144211	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,43	I
144220	831404		Herstraten molgoot. Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400100	m m3	1,00 F	0,03	I
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,08	R
		9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard waalformaat.				
			Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2		0,08	I
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 , óf				
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 of 4123 .				
		2	Afstrooien en inwassen met zand ; straatzand geleverd volgens bestekspostnummer 400030 of kalkvrij brekerzand gekeverd volgens bestekspostnummer 400040 ; op aangeven directie UAV.materiaal op aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
144221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,43	I
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
145			Opnieuw stellen banden.				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
1450			<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
145010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	11,00	F	
		3.	Profiel 60 x 200 mm				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		2,75	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4150 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		2,75	I
145011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		11,00	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1451			<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
145110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,30	F	
		4.	Profiel 80 x 200 mm				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,65	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4151 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		0,65	I
145111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m		4,30	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1452			<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
			• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.				
145210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,30	F	
			Zowel opsluitbanden als gazonbanden.				
		5.	Profiel 100 x 200 mm				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,65	R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4152 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		0,65	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145211	831599	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		4,30	I
1453		.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
145310	831406	.	.	.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 120 x 250 mm	m	1,10	F	
		6.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,17	R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4154 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		0,17	I
145311	831599	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		1,10	I
145320	831406	.	.	.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 120 x 250 mm	m	1,00	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,02	I
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .	m3		0,03	I
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,15	R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		0,15	I
145321	831599	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		1,00	I
1454		.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
145410	831406	.	.	.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 150 x 250 mm	m	1,00	F	
		9.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,15	R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m		0,15	I
145411	831599	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. itvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		1,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145420	831406	9.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 150 x 250 mm	m	1,00	F	
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4155 . Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
145421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1455			<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
145510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F	
			in zand.				
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
145511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
145520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,20	F	
			in beton.				
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,05 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,10 I
			volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,48 R
			vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,48 I
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4156 of 4157 . Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
145521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			3,20 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1456			<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
145610	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,00	F	
		6.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,45 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,45 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
145611	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,00 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
145620	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,30	F	
		.	.	.	.	.	in beton.				
		9.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
		.	.	.	.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04 I
		.	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,20 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,20 I
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
		.	.	.	.	.	volgens bestekspostserie 4158 of 4159 . Aanvoeren op				
		.	.	.	.	.	aangeven directie UAV.				
145621	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,30 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1457		.	.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
		.	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
145710	831405	.	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,50	F	
		8.	.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.	2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,23 R
		.	.	.	.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,23 I
		.	.	.	.	.	bestekspostserie 4160 of 4161 . Aanvoeren op aangeven				
		.	.	.	.	.	directie UAV.				
145711	831599	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,50 I
		.	.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen.				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
145720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15 I
145721	831599		volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren				
			volgens bestekspostserie 4160 of 4161 , Aanvoeren op				
			aangeven directie UAV.				
				m			1,00 I
1458			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.				
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
145810	831405		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
145811	831599		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	Profiel 280/300x250 mm				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
145820	831405		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,15 I
			bestekspostserie 4162 of 4163 , Aanvoeren op aangeven				
			directie UAV.				
				m			1,00 I
145821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen.				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
1460			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146010	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	3,20	F	
			Alle profielen,	m			0,48 R
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			
			vrijgekomen banden afvoeren volgens	m			0,48 I
			bestekspostnummer 510060 .	m			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren	m			
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven	m			
			directie UAV.	m			
146011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,20 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m			
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			
			vrijgekomen materialen.	m			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .	m			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			
146020	831407	9.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	1,10	F	
			Alle profielen.	m			
			Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .	m			
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,17 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens	m			
			bestekspostnummer 510060 .	m			0,17 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren	m			
			volgens bestekspostserie 4193 . Aanvoeren op aangeven	m			
			directie UAV.	m			
146021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,10 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m			
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			
			vrijgekomen materialen.	m			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .	m			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			
1461			<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
146110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,00	F	
			Profiel 200 x 200 x 900 mm.	st			0,15 R
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			
			vrijgekomen banden afvoeren volgens	st			0,15 I
			bestekspostnummer 510060 .	st			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren	st			
			volgens bestekspostserie 4164 . Aanvoeren op aangeven	st			
			directie UAV.	st			
146111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,00 I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m			
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			
			vrijgekomen materialen.	m			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .	m			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m			
1462			<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
146210	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	1,00	F	
			Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.	st			
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			
			vrijgekomen banden afvoeren volgens	st			
			bestekspostnummer 510060 .	st			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			
			volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren	st			
			volgens bestekspostserie 4196 . Aanvoeren op aangeven	st			
			directie UAV.	st			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m		1,00	I
147			Werkzaamheden aan halfverhardingen. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
1470			<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2..				
147010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm. Werkwijze: • Opruwen bestaande bovenzijde; • Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120	m2	28,00	F	
			ton			1,12	I
147020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm. Werkwijze: Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering • halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130	m2	28,00	F	
			ton			1,12	I
1471			<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
147110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Kleischelpen 0/25 mm; • Vochtig verwerken; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140 .	ton	28,00	F	
			ton			28,00	I
147120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm. Werkwijze: • Gewassen schelpen 0/25 mm; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150 .	ton	28,00	F	
			ton			28,00	I
148			Opnieuw leggen Easypath® betonplaten. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2. • Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
148010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten N>=200 st Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding. Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen platen vanaf 200 stuks.	st	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
148011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st		200,00	I
			Afmeting:				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen				
			Werkzaamheden:				
			• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van een rij opnieuw te stellen;				
			• Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast fietspad.				
			Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 510070 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
148012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		1.200,00	I
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten.				
			Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef				
148013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st		200,00	I
			Werkzaamheden				
			• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen en de onderzijde van de opnieuw te leggen betonplaten				
			• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;				
			• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de ontvangende plaat passend in de groef van de opnieuw te leggen plaat				
			• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende plaat zijwaarts inslaan	st		1,00	L
			• Tekortkomende betonplaten leveren volgens bestekspostserie 4197 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			VERVANGING BESTAAND STRAATWERK. • De besteksposten uit deze bestekspostserie betreffen het verwijderen en afvoeren van bestaande bestratingsmaterialen en het aanbrengen van nieuwe bestratingsmaterialen.			
21			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2. • Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 2 en kleiner is dan 10 m2.			
211			Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. • Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van te verwijderen en af te voeren materialen. • Eventuele opbrengst bij verkoop van voor hergebruik geschikte materialen waarop de opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op bestekspostserie 51 kunnen alleen die vrijgekomen materialen worden verrekend die vanwege breuk niet in aanmerking komen voor hergebruik. • Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O", betreffen besteksposten waarbij het voor hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een depot van de opdrachtgever. Overige besteksposten m.b.t. opbreken betreffen bestratingsmaterialen die, ongeacht de hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van de aannemer.			
2110			<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
211010	831701		Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211011 en 211012 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F
211011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
211020	831701		Opbreken straatbaksteen. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211021 en 211022 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F		
211021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
211022	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
211030	831701		Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211031 en 211032 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,90 F		
211031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,62	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
211032	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		1,62	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		2,00	L
211040	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
211050	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
211060	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,09	F	
2111		.	.	.	.	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
211110	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211111 en 211112 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
211111	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
211112	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211120	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 211121 en 211122 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
211121	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211122	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				
211130	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 211131 en 211132 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
211131	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211132	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211140	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
211150	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
211160	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
2112		.	.	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
211210	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 211231 en 211212 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
211211	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211212	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				
211220	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 211221 en 211222 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211221	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
211222	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
211230	831701	 3.1.2	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211231 en 211232 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F	
211231	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
211232	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
211240	831701	 1.1.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	
211250	831701	 1.1.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211260	831701	 3. 1. 7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
2113			Opbreken straatbakstenen lingeformaat. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
211310	831701	 1. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211311 en 211312 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
211311	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
211312	831799	. .	Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
211320	831701	 2. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211321 en 211322 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
211321	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
211322	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
				st			1,00	L
				m2			1,00	L
211330	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer 3.9. Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin.2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 211331 en 211332 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F		
211331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85	I
211332	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
				st			1,00	L
				m2			1,00	L
211340	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m 1.9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
211350	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m 1.9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
211360	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer 3.9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
2114			<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211410	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		3.				Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm				
						Alle kleuren.				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				R
211411	831503					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15
						materialen				I
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				I
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
211412	831799	9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen keifmaat.	m2			0,85
211420	831702					Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				I
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				1,00
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				L
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
211421	831503					de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
						Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,60	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		3.				Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm				
211422	831799					Alle kleuren.				
				9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
211421	831503									
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				I
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
211422	831799					vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen keifmaat.	m2			1,36
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				I
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00
211422	831799					Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				1,00
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				L
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211430	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,40	F	
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,66 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
211431	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,66 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,74 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
211432	831799	.9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			3,74 I
211432	831799			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
211440	831702			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			3,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
211440	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
211450	831702			bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,60	F	
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
211450	831702	.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,24 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,24 I
				materialen				
211460	831702				m2	4,40	F	
				Opbreken betonstraatstenen.				
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
2115				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
				<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
				• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		. 2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
211511	831503		De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
211512	831799	. 9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
			Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85 I
211520	831702		Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd		1,00	F	
			bestratingsmateriaal.				
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.	st			1,00 L
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2			1,00 L
211521	831503		Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met				
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				
211522	831799		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			Alle kleuren.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		. 2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		 9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
211521	831503		gebroken materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
			ongebroken materiaal.				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
211522	831799		Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		. 9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211522	831799						
			Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
			bestratingsmateriaal.				
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
211522	831799		Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.	st	1,00	L	1,00 L
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met				
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
211522	831799		de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,90	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,29 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
211531	831503		De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,29 I
			materialen				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
211532	831799	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			1,62 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
			bestratingsmateriaal.				
211540	831702		In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			2,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
211550	831702		rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				
			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			Alle kleuren.				
211550	831702	1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
			gebroken materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
211560	831702		ongebroken materiaal.				
			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			Alle kleuren.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
2116	831702	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,90	F	
			Alle kleuren.				
2116	831702	3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
			gebroken materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
2116	831702		ongebroken materiaal.				
			<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211610	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.				Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
						Alle kleuren.				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
211611	831503					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
211612	831799	.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
211620	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.				Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
				9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
211621	831503					De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
211622	831799	.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211630	831702	 3. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
				m2			0,15 R
				m2			0,15 I
211631	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
211632	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
211640	831702	 1. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,00	F	
211650	831702	 2. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	1,00	F	0,15 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			0,15 I
211660	831702	 3. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,00	F	
2117			<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211710	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
		.	.	.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
		.	.	.	.	materialen				
211711	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211712	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				
211720	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	.	.	ongebroken materiaal.				
211721	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211722	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211730	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
211731	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				.2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211732	831799					Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
211740	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
211750	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
211760	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		3.				Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
2118						Opbreken parkeervakken van 2 verschillende				
						<u>materialen</u>				
						• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
211810	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
						en overig materiaal cq formaat.				
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				2 Verschillende bestratingsmaterialen.				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211811	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
211812	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 1,00 1,00	I L L
211820	831702	 2.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F		
211821	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
211822	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 1,00 1,00	I L L
211830	831702	 3.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 3,0 m en meer 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
211831	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
211832	831799	.	.	.	.	Palleteren bestringsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestringsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met m2 transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
211840	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. 2 Verschillende bestringsmaterialen. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
211850	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. 2 Verschillende bestringsmaterialen. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
211860	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. 2 Verschillende bestringsmaterialen. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
2119		.	.	.	.	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
211910	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	3,90	F	
		.	.	.	.		m2		0,59	R
		.	.	.	.		m2		0,59	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211911	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,32	I
211920	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	8,00	F	
		.	.	.	.		m2		1,20	R
		.	.	.	.		m2		1,20	I
211921	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		6,80	I
211930	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
211931	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2120		.	.	.	.	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212010	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,30	R
		.	.	.	.		m2		0,30	I
212011	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70	I
212020	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x	m2	3,90	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		 6	70 mm. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			0,59 R
				m2			0,59 I
212021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			3,32 I
212030	831703		Opbreken betontegels. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		0,15 R
				m2			0,15 I
212031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2121			Opbreken tegels 300x300x80 mm. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212110	831703		Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		0,15 R
				m2			0,15 I
212111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
212120	831703		Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,00 F		0,30 R
				m2			0,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212121	831503	 3.9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,70 I
212130	831703	 3.5.6 .	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
212131	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2122			<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212210	831703	 1.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
212211	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
212220	831703	 2.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
212221	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
212231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2123			<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
212311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
212320	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur: grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
212321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
212330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212331	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
212340	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen, 9. Enkele rij. .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm Kleur grijs. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
212341	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2124		.	.	.	.	Opbreken tegels 400x600x60 mm. • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212410	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
212411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
212420	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
212421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212430	831703	 3.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I
212431	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2125			<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212510	831703	 1.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I
212511	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
212520	831703	 2.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I
212521	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
212530	831703	 3.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212531	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
212540	831703	 9.6.6	Opbreken betontegels. Betreft: bermverharding. Enkele rij, breed 400 mm. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
212541	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2126			<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212610	831706	 2.9.3.2 .	Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 212611 en 212612 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
212611	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
212612	831799	. .	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st m2		1,00 1,00	L L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					5
212620	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 212621 en 212622 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
212621	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
212622	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
212630	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Breedte 7 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 212631 en 212632 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
212631	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
2127			<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212710	831706		Opbreken molgoot. 2. Breedte 5 streklagen In zand. .9. .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 212711 en 212712 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
212711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat 3. .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
212712	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
212720	831706		Opbreken molgoot. 3. Breedte 6 streklagen In zand. .9. .5. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 212721 en 212722 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212721	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
212722	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		1,00	L
212730	831706	.	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zand. .4. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 212731 en 212732 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
212731	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
212732	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212740	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		2.	.	.	.	Breedte 5 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
212750	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
212760	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
2128		.	.	.	.	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212810	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	6,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.3.	.	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,90 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,90 I
		.	.	.	.	materialen				
212820	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	2,60	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.4.	.	Opsluitbanden 80 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,39 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,39 I
		.	.	.	.	materialen				
212830	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	1,90	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.5.	.	Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,29 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,29 I
		.	.	.	.	materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212840	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
			Gesteld op zand.				
		 9.	Gazonbanden 100 x 200 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
			materialen				
212850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
			Gesteld op zand.				
		 6.	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
			materialen				
212860	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 6.	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrugen volgens bestekspostnummer 510060				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
			materialen				
212870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
			Gesteld op zand.				
		 9.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
			materialen				
212880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 9.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
			materialen				
2129			<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
212910	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,90	F	
			Gesteld op zand.				
		 3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,59 R
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,59 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212920	831711					Opbreken betonbanden.	m	1,90	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			3.			Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,29 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
212930	831711					steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,29 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,80	F	
						Gesteld op zand.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
212940	831711			6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,27 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,27 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
212950	831711	4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,15 I
212960	831711					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen				
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
						Gesteld op zand.				
			8.			Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
212970	831711					banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
						Gesteld op zand.				
212980	831711		9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
						materialen				
2130	831711					Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
2130	831711					steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
2130	831711					materialen				
						Opbreken inritbanden				
						• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213010	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op zand.	m	2,60	F	
		.	.	.	.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm. Gesteld op zand.				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,39 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,39 I
213020	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op stelspecie.	m	1,00	F	
		.	.	.	.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm. Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden, passtukken en specieresten volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,15 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,15 I
2131		.	.	.	.	<u>Opbreken stootbanden</u> • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
213110	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
		.	.	.	.	Stootbanden 200x200x900 mm				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stootbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,15 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,15 I
2132		.	.	.	.	<u>Opbreken boomkransbanden</u> • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
213210	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
		.	.	.	.	Boomkransbanden 130/150x160 mm				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken boomkransbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,15 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,15 I
214		.	.	.	.	<u>Aanbrengen straatlaag.</u> • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2. • Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren tevens het profileren en verdichten van het straatlaagmateriaal.				
2140		.	.	.	.	<u>Aanbrengen straatlaag.</u> • Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
214010	831101	.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte tot 1,5 m Op een zandbed of funderingslaag, Materiaal volgens specificatie directie UAV. Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 , 400040 of 400080 .	m2	9,00	F	

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMM ER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214020	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	23,00 F	
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten			
		.	hoogste 70 mm			
		.9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m			
		. .9.	Op een zandbed of funderingslaag,			
		. . .9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.			
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,			
		.	400040 of 400080 .			
214030	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	22,00 F	
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten			
		.	hoogste 70 mm			
		.9.	Breedte van 3,0 m en meer.			
		. .9.	Op een zandbed of funderingslaag,			
		. . .9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.			
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,			
		.	400040 of 400080 .			
215		.	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en			
		.	banden.			
		.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
		.	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen			
		.	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht			
		.	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot			
		.	een aanvullende betaling.			
2150		.	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>			
		.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
215010	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F	
		.9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		48,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit			
		.	depot volgens 800300 .			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
		.	214010 .			
		3	Intrillen na afstrooien en invassen met materiaal op	m3		0,01 I
		.	aangeven directie UAV:			
		.	• óf straa t zand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400090 .			
215020	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,40 F	
		.9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		68,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit			
		.	depot volgens 800300 .			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
		.	214020			
		3	Intrillen na afstrooien en invassen met materiaal op	m3		0,01 I
		.	aangeven directie UAV:			
		.	• óf straa t zand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,80 F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		183,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,02	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2151			<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
215110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		71,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
215120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		71,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,80 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		128,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2152			<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
215210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		95,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
215220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		95,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		95,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2153			<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
215310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			214010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
215320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			214020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
215330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2154			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
215410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . .9. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	1,00	F	
				st			48,00 I
				m3			0,01 I
215420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . .9. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	2,80	F	
				st			135,00 I
				m3			0,01 I
215430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . .9. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	8,00	F	
				st			384,00 I
				m3			0,04 I
2155			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
215510	831112	1.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			214010 .			
		9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st		71,00
			UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit			
			depot volgens 800300 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
215520	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,10	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			214020 .			
		9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st		78,10
			UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit			
			depot volgens 800300 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
215530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,00	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			214030 .			
		9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st		213,00
			UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit			
			depot volgens 800300 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,02
			aangeven directie UAV:			
			• óf straatzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400030 , óf			
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400040 , óf			
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400090 .			
2156			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>			
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215610	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214010 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4113 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
215620	831112	.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
215630	831112	2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214020 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of uit depot				
		.	.	.	.	volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
2157	831112	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215710	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	214010 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
215720	831112	.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
215730	831112	2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	214020 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
215810	831112	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
2158	831112	.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	214030 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
2158	831112	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>				
		.	<u>trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
		.	• Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en				
215810	831112	.	plateau's.				
		.	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	214010 .				
		.9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00 I
		.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit				
		.	depot volgens 800300				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2159		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 <u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u> <u>verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.	m3		0,01	I
215910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
215920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
215930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,50	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2160			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090. <u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
216000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
216010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
216020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
216030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
216040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040.	m2	1,00	F	
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
						9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
						9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
216050	831112					 Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	1,00	F	
						3. Totale breedte van 3,00 m en meer				
						9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050 .				
						9. Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
						9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
216060	831112					 Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	1,00	F	
						2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
						9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040				
						9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
						9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
216070	831112					 Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	1,00	F	
						3. Totale breedte van 3,00 m en meer				
						9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050				
						9. Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
						9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070	m3		0,03	I
2161						 Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm				
						• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
216110	831113					 Aanbrengen betontegels.	m2	3,90	F	
						1. Totale breedte tot 1,50 m				
						9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
						9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 .				
						1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		42,90	I
						 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
						9. Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4130				
						3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3		0,01	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
216120	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214020 .				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			88,00
		.	.	.	.	1339) 45				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
216130	831113	.	.	.	.	bestekspostserie 4130 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214030 .				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			11,00
2163	831113	.	.	.	.	1339) 45				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4130 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
216310	831113	.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	2,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214010 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			22,00
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
216320	831113	.	.	.	.	bestekspostserie 4132 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	3,90	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214020 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			42,90
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216330	831113	 3. 9. 9. 3. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	1,00 F		
2165			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
216510	831113	 1. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	1,00 F		
216520	831113	 2. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00 F		
216530	831113	 3. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	1,00 F		
2166			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216610	831113	1.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			4,00 I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
216620	831113	2.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,60	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			6,40 I
			1339)				
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
216630	831113	3.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			4,00 I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
216640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00	F	
			Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,				
			Enkele rij.				
			Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
			Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			2,00 I
			1339) .				
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 .				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030				
2167			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
216710	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			5,00 I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
216720	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 .			
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st		5,00 I
		.	Kleur: grijs.			
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
216730	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 .			
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st		5,00 I
		.	Kleur: grijs.			
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
2168		.	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>			
		.	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.			
216810	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 .			
		.9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 .	st		5,00 I
		.9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
216820	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 .			
		.9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 .	st		5,00 I
		.9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
216830	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 .			
		.9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 .	st		5,00 I
		.9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.. Betreft: bermverharding, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	1,00	F	
2169			<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.	st			5,00 I
216910	831199		Aanbrengen symbooltegels. Betreft: solitaire toepassing symbooltegels. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st	1,00	F	
216920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels. Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
216930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm. Betreft: nokkentegels. Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of boomspiegels. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414030 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel gehandicapten . Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414040 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
2170			<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.	st			1,00 I
217010	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 1. In straatlaag 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4121 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,00	F	
217020	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 1. In straatlaag 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4122 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,00	F	
				st			24,00 I
				st			35,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
217030	831303	4.1.1. .9 .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
2171							Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS). - Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2. - Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
217110	831303						Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 2. In straatlaag 1. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 6. Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of - Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,00	F	
							st			24,00	
217120	831303						Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 3. In straatlaag 1. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 5. Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of - Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,00	F	
							st			35,50	
217130	831303						Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 7 streklagen 4. In straatlaag 1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 4. Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of - Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,00	F	
							st			49,00	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217140	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	6.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			24,00 I
		.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300				
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
217150	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	5.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50 I
		.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300				
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
217160	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	4.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00 I
		.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300				
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
2172		.	.	.	.	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
217210	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	3.	.	.	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st			6,00 I
		.	.	.	.	bestekspostnummer 415010 .				
217220	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,60	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	4.	.	.	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens	st			2,60 I
		.	.	.	.	bestekspostserie 4151 .				
217230	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,60	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	5.	.	.	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st			2,60 I
		.	.	.	.	bestekspostserie 4152 of 4154 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
217240	831305	 1. 6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op straatlaag Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4154 .	m st	1,00 	F	1,00 I
217250	831305	 9. 6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m m3 st	1,00 	F	0,03 I 1,00 I
217260	831305	 1. 9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op straatlaag Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m	1,00	F	
217270	831305	 9. 9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m m3	1,00	F	0,03 I
2173			<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
217310	831304	 1. 3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156 of 4157 .	m st	3,90	F	3,90 I
217320	831304	 9. 3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156 of 4157 .	m m3 st	1,90	F	0,06 I 1,90 I
217330	831304	 1. 6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4158 of 4159 .	m st	1,80	F	1,80 I
217340	831304	 9. 6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4158 of 4159 .	m m3 st	1,00	F	0,03 I 1,00 I
217350	831304	 1. 8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4160 of 4161 .	m st	1,00	F	1,00 I
217360	831304	 9. 8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4160 of 4161 .	m m3 st	1,00	F	0,03 I 1,00 I
217370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
217380	831304	1.	Op straatlaag				
		. . 9. . . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 of 4163 .				
							
2174	831306		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .	m3			0,03 I
217410	831306		Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 of 4163 .				
			Aanbrengen inritbanden van beton.				
			• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.				
217420	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		. . 9. . . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
217430	831306	. . . 2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,33 I
			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			0,33 I
217440	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
			Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00 I
217450	831306	. . . 9. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		. . . 2. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			0,33 I
217440	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
			Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00 I
217450	831306	. . . 2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,33 I
			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			0,33 I
217450	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		. . 9. . . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
217450	831306	. . . 2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,33 I
			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			0,33 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
217470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
217480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
2175			<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				
			• Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
217510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F	
			Stootbanden.				
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens bestekspostserie 4164 .				
2176			<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				
			• Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
217610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F	
			Boomkransbanden				
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens bestekspostserie 419610				
218			Leggen Easypath® betonplaten.				
			• Onderdeel van staffel $2 \leq A < 10$ m2.				
			• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
218010	820199		Leggen Easypath® betonplaten $N \leq 2$ st	st	2,00	F	
			Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;				
			Afmeting betonplaten:				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Aantal aaneensluitend te leggen platen maximaal 2 stuks.				
			Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat.				
			Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens bestekspostserie 4197 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
218011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij bestekspostnummer 218010 . Individuele afwijkingen op dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 9. Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten. Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m 1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2		12,00	I
22			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2. • Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 10 en kleiner is dan 50 m2.				
221			Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van te verwijderen en af te voeren materialen. • Eventuele opbrengst bij verkoop van voor hergebruik geschikte materialen waarop de opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op bestekspostserie 51 kunnen alleen die vrijgekomen materialen worden verrekend die vanwege breuk niet in aanmerking komen voor hergebruik. • Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O", betreffen besteksposten waarbij het voor hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een depot van de opdrachtgever. Overige besteksposten m.b.t. opbreken betreffen bestratingsmaterialen die, ongeacht de hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van de aannemer.				
2210			<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
221010	831701		Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m 3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221011 en 221012 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
221011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
221020	831701		Opbreken straatbaksteen. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221021 en 221022 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F		
221021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
221022	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
221030	831701		Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221031 en 221032 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,90 F		
221031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,62	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
221032	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		1,62	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		2,00	L
221040	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
221050	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
221060	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,90	F	
2211		.	.	.	.	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
221110	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221111 en 221112 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
221111	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
221112	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
221120	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 221121 en 221122 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
221121	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221122	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				
221130	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 221131 en 221132 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
221131	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221132	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221140	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
221150	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
221160	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
2212		.	.	.	.	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
221210	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221231 en 221212 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
221211	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
221212	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85 I
		.	.	.	.		st			1,00 L
		.	.	.	.		m2			1,00 L
221220	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221221 en 221222 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221221	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
221222	831799	 Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85 I
			st		1,00 L
			m2		1,00 L
221230	831701	 Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221231 en 221232 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F	
221231	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
221232	831799	 Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85 I
			st		1,00 L
			m2		1,00 L
221240	831701	 Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	
221250	831701	 Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221260	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	.	.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	.	.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
2213		.	.	.	.	Opbreken straatbakstenen lingeformaat.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
221310	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	.	.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221311 en 221312 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
221311	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221312	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen lingeformaat.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .				
221320	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	.	.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221321 en 221322 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
221321	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
221322	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
				st			1,00	L
				m2			1,00	L
221330	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 221331 en 221332 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F		
221331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85	I
221332	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
				st			1,00	L
				m2			1,00	L
221340	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m 1. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
221350	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m 1. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
221360	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
2214			<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221410	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
221411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221412	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			0,85 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
			bestratingsmateriaal.				
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				
221420	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	3,20	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
			gebroken materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
			ongebroken materiaal.				
221421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,72 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221422	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			2,72 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
			bestratingsmateriaal.				
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			2,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	9,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			1,35 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
221431	831503		De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			1,35 I
			materialen				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			7,65 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
221432	831799	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			7,65 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
			bestratingsmateriaal.				
221440	831702		In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			6,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
221440	831702		rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				
			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
221450	831702	.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
			gebroken materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .	m2			0,48 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,48 I
221460	831702		materialen				
			Opbreken betonstraatstenen.	m2	9,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
2215			gebroken materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
			ongebroken materiaal.				
			<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221510	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
221511	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
221512	831799	9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85 I
221520	831702			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
				Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
221521	831503			de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2			
				Alle kleuren.				
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
221522	831799	2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
221521	831503			ongebroken materiaal.				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
221522	831799		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			1,11 I
				Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
221522	831799			bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
				Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
221522	831799			bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221530	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	3,70	F	
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,56 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
221531	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,56 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,15 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
221532	831799	9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			3,15 I
221540	831702			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
221550	831702			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			3,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
221540	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
				Alle kleuren.				
		1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
221550	831702			bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,30	F	
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
221560	831702	2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,20 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,20 I
				materialen				
221560	831702				m2	3,70	F	
				Opbreken betonstraatstenen.				
				Alle kleuren.				
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
2216				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
				<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
				• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221610	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
		.	.	.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
		.	.	.	.	materialen				
221611	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221612	831799	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				
221620	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	.	.	9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	.	.	ongebroken materiaal.				
221621	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221622	831799	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221630	831702	 3. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,50	F	
				m2			0,23 R
				m2			0,23 I
221631	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,28 I
221632	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			1,28 I 1,00 L 1,00 L
221640	831702	 1. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,00	F	
221650	831702	 2. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	0,15 R 0,15 I
221660	831702	 3. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,50	F	
2217			<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221710	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
		.	.	.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
		.	.	.	.	materialen				
221711	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221712	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				
221720	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	.	.	ongebroken materiaal.				
221721	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221722	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221730	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
221731	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				.2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
221732	831799					Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
221740	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
221750	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
221760	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		3.				Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
2218						Opbreken parkeervakken van 2 verschillende				
						<u>materialen</u>				
						• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
221810	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
						en overig materiaal cq formaat.				
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				2 Verschillende bestratingsmaterialen.				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221811	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
221812	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 1,00 1,00	I L L
221820	831702	 2.9.6 .	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	R I
221821	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
221822	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 1,00 1,00	I L L
221830	831702	 3.9.6 .	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 3,0 m en meer 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	R I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221831	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
221832	831799	.	.	.	.	Palleteren bestringsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestringsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L
221840	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. 2 Verschillende bestringsmaterialen. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
221850	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. 2 Verschillende bestringsmaterialen. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
221860	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. 2 Verschillende bestringsmaterialen. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
2219		.	.	.	.	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
221910	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	8,00	F	
		.	.	.	.		m2		1,20	R
		.	.	.	.		m2		1,20	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
221911	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		6,80	I
221920	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	16,00	F	
		.	.	.	.		m2		2,40	R
		.	.	.	.		m2		2,40	I
221921	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		13,60	I
221930	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,20	F	
		.	.	.	.		m2		0,18	R
		.	.	.	.		m2		0,18	I
221931	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,02	I
2220		.	.	.	.	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222010	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	3,90	F	
		.	.	.	.		m2		0,59	R
		.	.	.	.		m2		0,59	I
222011	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,32	I
222020	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x	m2	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222021	831503		70 mm.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			1,20 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			1,20 I
							
222030	831703		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
222031	831503	.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
222110	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00 F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm.				
							
222111	831503	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,15 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			0,15 I
							
							
222112	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
222120	831703	.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
222121	831703		Opbreken tegels 300x300x80 mm.				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
							
							
222122	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00 F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,30 R
222123	831503		De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			0,30 I
							
							
							
222124	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
222125	831703	.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
222126	831703		Opbreken betontegels.	m2	4,10 F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,62 R
222127	831503		De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			0,62 I
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222121	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			3,49 I
222130	831703	 3.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
222131	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2222			<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222210	831703	 1.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
222211	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
222220	831703	 2.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,60 F		
222221	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
222231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2223			<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
222311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
222320	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,30	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur: grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,20 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,20 I
			materialen				
222321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
222330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
222331	831503	 3.9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
222340	831703	 9.6.6	Opbreken betontegels. Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen, Enkele rij. Betontegels 500 x 500 x 60 mm Kleur grijs. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
222341	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2224			<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222410	831703	 1.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
222411	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
222420	831703	 2.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
222421	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222430	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
222431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2225			<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222510	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
222511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
222520	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
222521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
222530	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
222531	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
222540	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: bermverharding. 9. Enkele rij, breed 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
222541	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2226		.	.	.	.	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222610	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zand. .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 222611 en 222612 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
222611	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
222612	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222620	831706	 3.9.2.2 .	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 222621 en 222622 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00 F	
222621	831503	 3.9.2. .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
222622	831799	. .	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
222630	831706	 4.9.1.2. .	Opbreken molgoot. Breedte 7 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 222631 en 222632 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00 F	
222631	831503	 3.9.2. .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222632	831799	.	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
2227		.	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
222710	831706	2.	Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. 6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 222711 en 222712 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m		1,30	F	
222711	831503	3.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat 9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,11	I
222712	831799	.	Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			1,11	I
222720	831706	3.	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. 5. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 222721 en 222722 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m		1,00	F	
		.		st			1,00	L
		.		m2			1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222721	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
222722	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		1,00	L
222730	831706	.	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zand. .4. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 222731 en 222732 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
222731	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
222732	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222740	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		2.	.	.	.	Breedte 5 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
222750	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
222760	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
2228		.	.	.	.	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222810	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	13,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.3.	.	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			1,95 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			1,95 I
		.	.	.	.	materialen				
222820	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	5,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.4.	.	Opsluitbanden 80 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,75 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,75 I
		.	.	.	.	materialen				
222830	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	3,90	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.5.	.	Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,59 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,59 I
		.	.	.	.	materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222840	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,30 F		
			Gesteld op zand.				
		 9.	Gazonbanden 100 x 200 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,20 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,20 I	
			materialen				
222850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,30 F		
			Gesteld op zand.				
		 6.	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,20 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,20 I	
			materialen				
222860	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,00 F		
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 6.	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,30 R	
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrugen volgens bestekspostnummer 510060				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,30 I	
			materialen				
222870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op zand.				
		 9.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
222880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 9.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
2229			<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
222910	831711		Opbreken betonbanden.	m	8,00 F		
			Gesteld op zand.				
		 3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		1,20 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		1,20 I	
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222920	831711					Opbreken betonbanden.	m	3,90	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			3.			Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,59 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
222930	831711					steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,59 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	3,60	F	
						Gesteld op zand.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
222940	831711			6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,54 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,54 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,60	F	
222950	831711	4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,24 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,24 I
222960	831711					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen				
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,80	F	
						Gesteld op zand.				
			8.			Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,27 R
222970	831711					banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,27 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,80	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
222980	831711					Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			8.			Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,27 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,27 I
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen				
222990	831711					materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
						Gesteld op zand.				
			9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
22300	831711					510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
22301	831711		9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
						materialen				
22302	831711					Opbreken inritbanden				
						• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223010	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F	
			Gesteld op zand.				
		9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.				
			Gesteld op zand.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,75 R
			inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,75 I
			materialen				
223020	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,00	F	
			Gesteld op stelspecie.				
		9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.				
			Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,30 R
			inritbanden, passtukken en specieresten volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,30 I
			materialen				
2231			<u>Opbreken stootbanden</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
223110	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
		9.	Stootbanden 200x200x900 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
			stootbanden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
			materialen				
2232			<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
223210	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
		9.	Boomkransbanden 130/150x160 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
			boomkransbanden en passtukken volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
			materialen				
224			Aanbrengen straatlaag.				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
			• Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren				
			tevens het profileren en verdichten van het				
			straatlaagmateriaal.				
2240			<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
224010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	19,00	F	
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten				
			hoogste 70 mm				
		9.	Breedte tot 1,5 m				
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,				
		.9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.				
			Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,				
			400040 of 400080 .				
							

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
224020	831101	 9.9.9.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte van 1,5 m tot 3,0 m Op een zandbed of funderingslaag, Materiaal volgens specificatie directie UAV. Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 , 400040 of 400080 .	m2	46,00 F	
224030	831101	 9.9.9.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte van 3,0 m en meer. Op een zandbed of funderingslaag, Materiaal volgens specificatie directie UAV. Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 , 400040 of 400080 .	m2	45,00 F	
225		. .	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot een aanvullende betaling.			
2250			<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
225010	831111	 9.1.9.9. .	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit depot volgens 800300 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m2 st	1,00 F	48,00 I
225020	831111	 9.2.9.9. .	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit depot volgens 800300 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m2 st m3	2,70 F	130,00 I 0,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
225030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	8,00 F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		384,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,04	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2251			<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
225110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		71,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
225120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,30 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		92,30	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
225130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,60 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		256,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,02	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2252			<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
225210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		95,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
225220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		95,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
225230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,30 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		124,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2253			<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
225310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			224010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
225320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			224020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
225330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			224030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2254			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
225410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 . .9. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	1,10	F	
				st			53,00 I
				m3			0,01 I
225420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224020 . .9. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	6,00	F	
				st			288,00 I
				m3			0,03 I
225430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224030 . .9. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	16,00	F	
				st			768,00 I
				m3			0,08 I
2255			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225510	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224010 .				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
225520	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,10	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224020 .				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			149,10 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
225530	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224030 .				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			426,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
2256		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225610	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224010 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4113 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01
225620	831112	.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
225630	831112	2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224020 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of uit depot				
		.	.	.	.	volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
2257	831112	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225710	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	224010 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
225720	831112	.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
225730	831112	2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	224020 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
2258	831112	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
225810	831112	.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	224030 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
2258	831112	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>				
		.	<u>trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
		.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en				
2258	831112	.	plateau's.				
		.	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	224010 .				
		.9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00 I
		.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit				
		.	depot volgens 800300				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2259		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 . Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.	m3		0,01	I
225910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
225920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,10	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
225930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	3,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,02	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2260			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090. <u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
226000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
226010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
226020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
226030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
226040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040.	m2	1,00	F	
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
			Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
226050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050 .				
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
			Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
226060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040				
		9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
			Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
226070	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050				
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
			Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070	m3		0,03	I
2261			Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm				
			• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
226110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 .				
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		88,00	I
			Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4130				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3		0,02	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
226120	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	16,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224020 .				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			176,00 I
		.	.	.	.	1339) 45				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4130 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,05 I
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
226130	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,20	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224030 .				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			13,20 I
		.	.	.	.	1339) 45				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4130 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
2263		.	.	.	.	Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
226310	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	3,90	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224010 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			42,90 I
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
226320	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	224020 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			88,00 I
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02 I
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226330	831113	 3. 9. 9. 3. 9. 3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224030 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	1,00 F		
2265			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
226510	831113	 1. 9. 9. 4. 9. 3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00 F		
				st		22,00	I
				m3		0,01	I
226520	831113	 2. 9. 9. 4. 9. 3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,10 F		
				st		45,10	I
				m3		0,01	I
226530	831113	 3. 9. 9. 4. 9. 3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	1,00 F		
				st		11,00	I
2266			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
226610	831113	1. 1.9.9.6. .3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,00 F	4,00 I
226620	831113	2.9.9.6. .3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224020 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	3,10 F	12,40 I 0,01 I
226630	831113	3.9.9.6. .3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224030 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,00 F	4,00 I
226640	831199	. .3	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij.. Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) . Kleur: grijs aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030	m st	1,00 F	2,00 I
2267			<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
226710	831113	1.9.9.6. .3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,00 F	5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
226720	831113	 2.9.9.6. .3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224020 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,30 	F
226730	831113	 3.9.9.6. .3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224030 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,00 	F
2268			<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
226810	831113	 1.9.9.9.9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 	F
226820	831113	 2.9.9.9.9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224020 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 	F
226830	831113	 3.9.9.9.9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224030 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226840	831199	.	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.. Betreft: bermverharding, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	1,00	F	
2269		.	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.	st			5,00 I
226910	831199	.	Aanbrengen symbooltegels. Betreft: solitaire toepassing symbooltegels. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 , 224020 of 224030 . Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st	1,00	F	
226920	831199	.	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels. Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 , 224020 of 224030 . Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
226930	831199	.	Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm. Betreft: nokkentegels. Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of boomspiegels. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 , 224020 of 224030 . Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414030 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel gehandicapten . Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 224010 , 224020 of 224030 . Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414040 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
2270			<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.	st			1,00 I
227010	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 1. In straatlaag 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4121 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,00	F	
				st			24,00 I
227020	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 1. In straatlaag 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4122 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,00	F	
				st			35,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
227030	831303	4.1.1. .9 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
2271		.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).			
		.	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
		.	.	.	.	.	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.			
227110	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,30	F
		2.	.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen			
		.	1.	.	.	.	In straatlaag			
		.	.	.	6.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		31,20
		.	.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300			
		.	.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.			
		.	.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:			
		.	.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	.	.	.	.	• Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
227120	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F
		3.	.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen			
		.	1.	.	.	.	In straatlaag			
		.	.	.	5.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		35,50
		.	.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300			
		.	.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.			
		.	.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:			
		.	.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	.	.	.	.	• Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
227130	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F
		4.	.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen			
		.	1.	.	.	.	In straatlaag			
		.	.	.	4.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st		49,00
		.	.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300			
		.	.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.			
		.	.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:			
		.	.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	.	.	.	.	• Infranology invezgzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227140	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300	st			24,00 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
227150	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300	st			35,50 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
227160	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300	st			49,00 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
2272		.	.	.	.	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
227210	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	13,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	3.	.	.	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens bestekspostnummer 415010 .	st			13,00 I
227220	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	4.	.	.	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4151 .	st			5,00 I
227230	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	5.	.	.	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4152 of 4154 .	st			5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
227240	831305	 1.6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op straatlaag Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4154 .	m st	1,00 F		1,00 I
227250	831305	9. .6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m m3 st	1,00 F		0,03 I 1,00 I
227260	831305	 1.9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op straatlaag Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m	1,00 F		
227270	831305	9. .9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m m3	1,00 F		0,03 I
2273			<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.				
227310	831304	 1.3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156 of 4157 .	m st	8,00 F		8,00 I
227320	831304	 9. .3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156 of 4157 .	m m3 st	3,90 F		0,12 I 3,90 I
227330	831304	 1.6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4158 of 4159 .	m st	3,60 F		3,60 I
227340	831304	 9. .6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4158 of 4159 .	m m3 st	1,60 F		0,05 I 1,60 I
227350	831304	 1.8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4160 of 4161 .	m st	1,00 F		1,00 I
227360	831304	 9. .8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4160 of 4161 .	m m3 st	1,00 F		0,03 I 1,00 I
227370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227380	831304	1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4162 of 4163 .				
		.	.	.	.					
2274	831306	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
		.	.	.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03
227410	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4162 of 4163 .				
		.	.	.	.					
227420	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,40	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,87
227430	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,47
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
227440	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00
227450	831306	.	.	9.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
227450	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,20	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			3,00
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,60
227440	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,40
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
227440	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00
227450	831306	.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33
227450	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
227450	831306	.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33
227450	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
227460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . Profiel 500 x 700 x 200 mm	m	1,00	F
		.9.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		1,33 I
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		0,33 I
227470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Op straatlaag	m	1,00	F
		.9.	Profiel 750x180x500 mm			
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		1,33 I
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		0,33 I
227480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . Profiel 750x180x500 mm	m	1,00	F
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		1,33 I
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		0,33 I
2275			<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
227510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stootbanden.	m	1,00	F
		1.	Op straatlaag			
		.9.	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens bestekspostserie 4164 .			
2276			<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.			
227610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Boomkransbanden	m	1,00	F
		1.	Op straatlaag			
		.9.	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens bestekspostserie 419610			
228			Leggen Easypath® betonplaten. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32			
228010	820199		Leggen Easypath® betonplaten 2<N<8 st Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding; Afmeting betonplaten: • lengte 2,0 m; • breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m; • dikte vanaf 140 tot en met 160 mm. Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt van 2 tot 8 stuks. Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat. Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens bestekspostserie 4197 .	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
228011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		12,00	I
			De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij bestekspostnummer 228010 . Individuele afwijkingen op dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend.				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten.				
			Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m				
		. .1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef				
23			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.				
			• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 50 en kleiner is dan 250 m2.				
231			Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
			• Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van te verwijderen en af te voeren materialen.				
			• Eventuele opbrengst bij verkoop van voor hergebruik geschikte materialen waarop de opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op bestekspostserie 51 kunnen alleen die vrijgekomen materialen worden verrekend die vanwege breuk niet in aanmerking komen voor hergebruik.				
			• Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O", betreffen besteksposten waarbij het voor hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een depot van de opdrachtgever. Overige besteksposten m.b.t. opbreken betreffen bestratingsmaterialen die, ongeacht de hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van de aannemer.				
2310			<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
231010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3.	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.				
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231011 en 231012 voor hergebruik				
			bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
			materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
231011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
231020	831701		Opbreken straatbaksteen. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231021 en 231022 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	2,00 F		
231021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70	I
231022	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		1,70	I
				st		1,00	L
				m2		2,00	L
231030	831701		Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231031 en 231032 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	6,00 F		
231031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		5,10	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231032	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		5,10	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		4,00	L
231040	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
231050	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
231060	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3,00	F	
2311		.	.	.	.	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
231110	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231111 en 231112 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
231111	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
231112	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231120	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 231121 en 231122 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
231121	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
231122	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				
231130	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F	
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 231131 en 231132 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
231131	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
231132	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			1,11 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
231140	831701	 1.2.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
231150	831701	 1.2.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
231160	831701	 3.2.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,30 F		
2312			<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
231210	831701	 1.1.2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231231 en 231212 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F		
231211	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I	
231212	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L	
231220	831701	 2.1.2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231221 en 231222 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231221	831503	9.2	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
231222	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
231230	831701	 3.1.2	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231231 en 231232 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F	
231231	831503	9.2	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
231232	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
231240	831701	 1.1.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	
231250	831701	 1.1.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231260	831701	 3. 1. 7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
2313			Opbreken straatbakstenen lingeformaat. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
231310	831701	 1. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231311 en 231312 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
231311	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
231312	831799	. .	Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
231320	831701	 2. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231321 en 231322 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
231321	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231322	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
231330	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 231331 en 231332 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
231331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
231332	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
231340	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
231350	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
231360	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
2314			<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231410	831702	 1.3.6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F	
231411	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
231412	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
231420	831702	 2.3.9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroke materiaal.	m2	4,80 F	
231421	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		4,08 I
231422	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		4,08 I 1,00 L 3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			Alle kleuren.			
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,95 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		1,95 I
			materialen			
231431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		11,05 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.			
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal			
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
231432	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2		11,05 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd			
			bestratingsmateriaal.			
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op			
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st		2,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2		8,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te			
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.			
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
			de directie UAV; verrekening transport volgens			
			bstekspostnummer 800300 .			
231440	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			Alle kleuren.			
		.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:			
			gebroken materiaal vervoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen			
			ongebroken materiaal.			
231450	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,80	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			Alle kleuren.			
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,72 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		0,72 I
			materialen			
231460	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			Alle kleuren.			
		.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:			
			gebroken materiaal vervoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen			
			ongebroken materiaal.			
2315			<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231510	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
231511	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
231512	831799	9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85 I
231520	831702			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.	st			1,00 L
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2			1,00 L
231521	831503			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met				
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
231522	831799							
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00	F	
				Alle kleuren.				
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
231521	831503		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
231522	831799			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
231522	831799			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			1,70 I
				Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
231522	831799			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.	st			1,00 L
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2			2,00 L
				Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met				
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
231522	831799			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231530	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,90 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
231531	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,90 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
231532	831799		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			5,10 I
				Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
231540	831702			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
				Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			4,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
231550	831702			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
				Alle kleuren.				
231550	831702	1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
231560	831702			ongebroken materiaal.				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00	F	
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,30 R
2316	831702			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,30 I
				materialen				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
				Alle kleuren.				
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
2316	831702	2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
2316	831702			<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
				• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231610	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.				Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
						Alle kleuren.				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
231611	831503					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
231612	831799			2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
231620	831702					In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
231621	831503					rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
						Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
231622	831799	.1.				Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
				9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
231621	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
231622	831799					Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
231622	831799					Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
231622	831799					de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231630	831702	 3. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,20	F	
				m2			0,33 R
				m2			0,33 I
231631	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,87 I
231632	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			1,87 I 1,00 L 2,00 L
231640	831702	 1. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,00	F	
231650	831702	 2. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	0,15 R 0,15 I
231660	831702	 3. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	2,20	F	
2317			<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231710	831702	 1.9.6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Koperslakkeien 160x160x120 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
				m2			0,15 R
				m2			0,15 I
231711	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
231712	831799	. .	Palleteren koperslakkeien. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
231720	831702	 1.9.9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Koperslakkeien 160x160x120 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,00	F	
231721	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
231722	831799	. .	Palleteren koperslakkeien. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231730	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
231731	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				.2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
231732	831799					Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
231740	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
231750	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
231760	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		3.				Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
2318						Opbreken parkeervakken van 2 verschillende				
						<u>materialen</u>				
						• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
231810	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
						en overig materiaal cq formaat.				
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				2 Verschillende bestratingsmaterialen.				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231811	831503	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		0,85 I
		.9.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
231812	831799	.	Palleteren bestringsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestringsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2		0,85 I
		.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.	st m2		1,00 L 1,00 L
		.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .			
231820	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat..	m2	1,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.9.	2 Verschillende bestringsmaterialen.			
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15 R
		.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		0,15 I
231821	831503	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.	m2		0,85 I
		.9.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
231822	831799	.	Palleteren bestringsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestringsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2		0,85 I
		.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.	st m2		1,00 L 1,00 L
		.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .			
231830	831702	.	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat..	m2	1,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.9.	2 Verschillende bestringsmaterialen.			
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,15 R
		.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		0,15 I

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
231911	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		10,20	I
231920	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	24,00	F	
		.	.	.	.		m2		3,60	R
		.	.	.	.		m2		3,60	I
231921	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		20,40	I
231930	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,90	F	
		.	.	.	.		m2		0,29	R
		.	.	.	.		m2		0,29	I
231931	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,62	I
2320		.	.	.	.	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232010	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	6,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,90	R
		.	.	.	.		m2		0,90	I
232011	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		5,10	I
232020	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x	m2	12,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
						70 mm.				
						.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,80	R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		1,80	I
						materialen				
232021	831503					. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		10,20	I
						. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.				. Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.				. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2				. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
232030	831703					. Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.				. Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.				. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x				
						70 mm.				
						.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,15	R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		0,15	I
						materialen				
232031	831503					. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
						. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.				. Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.				. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2				. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2321						. <u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
						. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232110	831703					. Opbreken betontegels.	m2	3,10	F	
		1.				. Totale breedte tot 1,5 m				
		.5.				. Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		.6				. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,47	R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		0,47	I
						materialen				
232111	831503					. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2,64	I
						. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.				. Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.				. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2				. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
232120	831703					. Opbreken betontegels.	m2	6,00	F	
		2.				. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5.				. Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		.6				. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,90	R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		0,90	I
						materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
232121	831503	 3.9.2 .	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			5,10	I
232130	831703	 3.5.6 .	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
232131	831503	 3.9.2	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85	I
2322			<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
232210	831703	 1.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,20	F		
232211	831503	 3.9.2	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,02	I
232220	831703	 2.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,40	F		
232221	831503	 3.9.2	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			2,04	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
232231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2323			<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
232311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
232320	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,90	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur: grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,29 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,29 I
			materialen				
232321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
232330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
232331	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
232340	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen, 9. Enkele rij. .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm Kleur grijs. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
232341	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2324		.	.	.	.	Opbreken tegels 400x600x60 mm. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232410	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
232411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
232420	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
232421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232430	831703	 3.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I
232431	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2325			<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232510	831703	 1.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I
232511	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
232520	831703	 2.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I
232521	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
232530	831703	 3.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
232531	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
232540	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: bermverharding. 9. Enkele rij, breed 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
232541	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2326		.	.	.	.	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232610	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zand. .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 232611 en 232612 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,20	F	
232611	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,02	I
232612	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		1,02	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232620	831706	 Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen .9. . . . In zand. 2. Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 232621 en 232622 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00 F	
232621	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
232622	831799	 Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
232630	831706	 Opbreken molgoot. 4. Breedte 7 streklagen .9. . . . In zand. 1. Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 232631 en 232632 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00 F	
232631	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
2327			<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232710	831706	 2.9.6.2	Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 232711 en 232712 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	2,00	F	
232711	831503	3. .9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70	I
232712	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		1,70	I
232720	831706	3. .9.5.2	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 232721 en 232722 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
						2,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232721	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
232722	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		1,00	L
232730	831706	.	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zand. .4. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 232731 en 232732 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
232731	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
232732	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232740	831706					Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig vrijgekomen materiaal.	m	1,00	F	
232750	831706					Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig vrijgekomen materiaal.	m	1,00	F	
232760	831706					Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig vrijgekomen materiaal.	m	1,00	F	
2328						<u>Opbreken opsluitbanden</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232810	831711					Opbreken betonbanden. Gesteld op zand. Opsluitbanden 60 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	19,00	F	
							m			2,85 R
							m			2,85 I
232820	831711					Opbreken betonbanden. Gesteld op zand. Opsluitbanden 80 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	8,00	F	
							m			1,20 R
							m			1,20 I
232830	831711					Opbreken betonbanden. Gesteld op zand. Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	6,00	F	
							m			0,90 R
							m			0,90 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232840	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90 F		
			Gesteld op zand.				
		 9. .	Gazonbanden 100 x 200 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,29 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,29 I	
			materialen				
232850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op zand.				
		 6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
232860	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrugen volgens bestekspostnummer 510060				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
232870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op zand.				
		 9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
232880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
2329			<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
232910	831711		Opbreken betonbanden.	m	12,00 F		
			Gesteld op zand.				
		 3. .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		1,80 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		1,80 I	
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
232920	831711					Opbreken betonbanden.	m	6,00	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			3.			Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,90 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
232930	831711					steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,90 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	5,00	F	
						Gesteld op zand.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
232940	831711			6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,75 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,75 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	2,30	F	
232950	831711	4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,35 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,35 I
232960	831711					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen				
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	2,70	F	
						Gesteld op zand.				
			8.			Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,41 R
232970	831711					banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,41 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	2,70	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
232980	831711					Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			8.			Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,41 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,41 I
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen				
232990	831711					materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,20	F	
						Gesteld op zand.				
			9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,18 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
2330	831711					510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,18 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,00	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
2330	831711		9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,15 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,15 I
						materialen				
2330	831711					Opbreken inritbanden				
						• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
233010	831711	 Opbreken betonbanden. Gesteld op zand.9. Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm. Gesteld op zand.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	4,00 F	
233020	831711	 Opbreken betonbanden. Gesteld op stelspecie.9. Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm. Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03 m³/m6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden, passtukken en specieresten volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	4,00 F	
2331		 <u>Opbreken stootbanden</u> • Onderdeel van staffel 50 ≤ A < 250 m²			
233110	831711	 Opbreken betonbanden.9. Stootbanden 200x200x900 mm6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stootbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	1,20 F	
2332		 <u>Opbreken boomkransbanden</u> • Onderdeel van staffel 50 ≤ A < 250 m²			
233210	831711	 Opbreken betonbanden.9. Boomkransbanden 130/150x160 mm6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken boomkransbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	1,20 F	
234		 Aanbrengen straatlaag. • Onderdeel van staffel 50 ≤ A < 250 m² • Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren tevens het profileren en verdichten van het straatlaagemateriaal.			
2340		 <u>Aanbrengen straatlaag.</u> • Onderdeel van staffel 50 ≤ A < 250 m²			
234010	831101	 Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm 9. Breedte tot 1,5 m .9. Op een zandbed of funderingslaag, .9. Materiaal volgens specificatie directie UAV. Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 , 400040 of 400080 .	m²	28,00 F	

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
234020	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	70,00 F	
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten			
		.	hoogste 70 mm			
		9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m			
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,			
		. .9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.			
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,			
		.	400040 of 400080 .			
234030	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	67,00 F	
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten			
		.	hoogste 70 mm			
		9.	Breedte van 3,0 m en meer.			
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,			
		. .9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.			
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,			
		.	400040 of 400080 .			
235		.	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en			
		.	banden.			
		.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
		.	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen			
		.	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht			
		.	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot			
		.	een aanvullende betaling.			
2350		.	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>			
		.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
235010	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F	
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		48,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit			
		.	depot volgens 800300 .			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
		.	214010 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I
		.	aangeven directie UAV:			
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400090 .			
235020	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	4,10 F	
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		197,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit			
		.	depot volgens 800300 .			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
		.	214020			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,02 I
		.	aangeven directie UAV:			
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens			
		.	bestekspostnummer 400090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
235030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	11,00 F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		528,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,06	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2351			<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
235110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		71,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
235120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,90 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		134,90	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
235130	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit depot volgens 800300 . 3. Totale breedte 3,00 m en meer 9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. 9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st	5,00 F	355,00 I
2352			Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
235210	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit depot volgens 800300 . 1. Totale breedte tot 1,50 m 9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. 9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st	1,00 F	95,00 I
235220	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit depot volgens 800300 . 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. 9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st	1,00 F	95,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
235230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit depot volgens 800300 . .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140303 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m2 st	1,90 F	181,00 I	
2353			<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u> Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
235310	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 . .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2340103 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m2 st	1,00 F	61,00 I	
235320	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 . .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2340203 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m2 st	1,00 F	61,00 I	
235330	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2340303 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: - óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m2 st	1,00 F	61,00 I	
				m3		0,01 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2354			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
235410	831112	1.	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer .9. 2340109. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 8003003 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	1,70	F	
				st			82,00 I
				m3			0,01 I
235420	831112	2.	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2340209. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 8003003 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	8,00	F	
				st			384,00 I
				m3			0,04 I
235430	831112	3.	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2340309. Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 8003003 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	24,00	F	
				st			1.152,00 I
				m3			0,12 I
2355			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
235510	831112	1. 1.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 . Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,00 F	 71,00 I 0,01 I
235520	831112	2.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234020 . Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	3,20 F	 227,20 I 0,02 I
235530	831112	3.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234030 . Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	9,00 F	 639,00 I 0,05 I
2356			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235610	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	234010 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4113 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
235620	831112	.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
235630	831112	2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	234020 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of uit depot				
		.	.	.	.	volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
2357	831112	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
235710	831112	 1.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Koperslakkeien. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 . Koperslakkeien op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,00 F	 39,00 I 0,01 I
235720	831112	 2.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Koperslakkeien. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234020 . Koperslakkeien op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,00 F	 39,00 I 0,01 I
235730	831112	 3.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Koperslakkeien. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234030 . Koperslakkeien op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,00 F	 40,00 I 0,01 I
2358			<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
235810	831112	. 1.9.9.9.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en plateau's. Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300	m2 st	1,50 F	 72,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2359		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 . Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2	m3		0,01	I
235910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
235920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,60	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
235930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	4,40	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,02	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2360			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090. <u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
236010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
236020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
236030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
236040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
236050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040.	m2	1,00	F	
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I
				m3			0,03 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03 I
236060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050 .			
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03 I
236070	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040			
		9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03 I
236080	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050			
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070	m3		0,03 I
2361			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
236110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	12,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 .			
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		132,00 I
			Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.			
		9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4130			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3		0,04 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	24,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234020 .				
		. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			264,00
			1339) 45				
			Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
			bestekspostserie 4130 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,07
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
236130	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,90	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234030 .				
		. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			20,90
			1339) 45				
			Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
			bestekspostserie 4130 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
2363			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
236310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	6,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234010 .				
		. . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			66,00
			1339) 60				
			Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
			bestekspostserie 4132 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
236320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	12,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234020 .				
		. . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			132,00
			1339) 60				
			Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
			bestekspostserie 4132 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,04
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
236330	831113	 3. 9. 9. 3. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234030 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	1,00	F	
2365			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
236510	831113	 1. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	3,10	F	
				st			34,10 I
				m3			0,01 I
236520	831113	 2. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	6,00	F	
				st			66,00 I
				m3			0,02 I
236530	831113	 3. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	1,00	F	
				st			11,00 I
2366			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236610	831113	1.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,20 F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234010 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		4,80	I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
236620	831113	2.	Aanbrengen betontegels.	m2	4,70 F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234020 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		18,80	I
			1339)				
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3		0,01	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
236630	831113	3.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00 F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234030 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		4,00	I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
236640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00 F		
			Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,				
			Enkele rij.				
			Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234010 .				
			Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		2,00	I
			1339) .				
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 .				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030				
2367			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
236710	831113	1.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00 F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			234010 .				
		6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		5,00	I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
236720	831113	 2. 9. 9. 6. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234020 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	1,90 F		
236730	831113	 3. 9. 9. 6. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234030 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,00 F		5,00 I
2368			<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
236810	831113	 1. 9. 9. 9. 9.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 F		5,00 I
236820	831113	 2. 9. 9. 9. 9.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234020 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 F		5,00 I
236830	831113	 3. 9. 9. 9. 9.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234030 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 F		5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
236840	831199	.	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.. Betreft: bermverharding, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	1,00	F	
2369		.	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.	st			5,00 I
236910	831199	.	Aanbrengen symbooltegels. Betreft: solitaire toepassing symbooltegels. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 , 234020 of 234030 . Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st	1,00	F	
236920	831199	.	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels. Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 , 234020 of 234030 . Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
236930	831199	.	Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm. Betreft: nokkentegels. Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of boomspiegels. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 , 234020 of 234030 . Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414030 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st	1,00	F	1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
236940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel gehandicapten Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 234010 , 234020 of 234030 Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414040 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040	m	1,00	F	
2370			<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2 • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				1,00 I
237010	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 1. In straatlaag 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4121 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090	m	1,00	F	
				st			24,00 I
237020	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 1. In straatlaag 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4122 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090	m	1,00	F	
				st			35,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
237030	831303	 4. 1. 1. .9	Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 7 streklagen In straatlaag Straatbakstenen: standaard waalformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4123 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m st	1,00 F	49,00 I
237040	831303	 2. 9. 3.9	Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4121 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m st	1,00 F	24,00 I
237050	831303	 3. 9. 2.9	Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4122 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m st	1,00 F	35,50 I
237060	831303	 4. 9. 1.9	Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 7 streklagen Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . Straatbakstenen: standaard waalformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4123 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m st	1,00 F	49,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2371			<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u> - Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2 - Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.			
237110	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 2. In straatlaag .1.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,90	F
237120	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 3. In straatlaag .1.5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,00	F
237130	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 7 streklagen 4. In straatlaag .1.4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237140	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300	st			24,00 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
237150	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300	st			35,50 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
237160	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300	st			49,00 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
2372		.	.	.	.	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
237210	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	19,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	3.	.	.	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens bestekspostnummer 415010 .	st			19,00 I
237220	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	8,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	4.	.	.	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4151 .	st			8,00 I
237230	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	8,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	5.	.	.	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4152 of 4154 .	st			8,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
237240	831305	 1.6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op straatlaag Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4154 .	m st	1,30 F		1,30 I
237250	831305	9. .6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m m3 st	1,00 F		0,03 I 1,00 I
237260	831305	 1.9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op straatlaag Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m	1,20 F		
237270	831305	9. .9.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 4155 .	m m3	1,00 F		0,03 I
2373			<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
237310	831304	 1.3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156 of 4157 .	m st	12,00 F		12,00 I
237320	831304	 9. .3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156 of 4157 .	m m3 st	6,00 F		0,18 I 6,00 I
237330	831304	 1.6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4158 of 4159 .	m st	5,00 F		5,00 I
237340	831304	 9. .6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4158 of 4159 .	m m3 st	2,30 F		0,07 I 2,30 L
237350	831304	 1.8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4160 of 4161 .	m st	2,70 F		2,70 I
237360	831304	 9. .8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4160 of 4161 .	m m3 st	1,20 F		0,04 I 1,20 I
237370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237380	831304	1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4162 of 4163 .				
		.	.	.	.					
2374	831306	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100	m3			0,04
		.	.	.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m				
237410	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4162 of 4163 .				
		.	.	.	.					
237420	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	2,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,67
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m				
237430	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,00
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			0,67
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
237440	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .	st			2,00
		.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			1,00
237450	831306	.	.	9.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			0,33
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
237460	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,70	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			4,00
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			2,27
237470	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,57
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
237480	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .	st			2,00
		.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			1,33
237490	831306	.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,00
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			0,33
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			
237500	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,20	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 500 x 700 x 200 mm	st			1,60
237510	831306	.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,00
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			0,40
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			
237520	831306	.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
237460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 L
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
237470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 L
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
237480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 L
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
2375			<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
237510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F	
			Stootbanden.				
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens bestekspostserie 4164 .				
2376			<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
237610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F	
			Boomkransbanden				
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens bestekspostserie 419610				
238			Leggen Easypath® betonplaten.				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
			• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
238010	820199		Leggen Easypath® betonplaten 8<=N<40 st	st	8,00	F	
			Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;				
			Afmeting betonplaten:				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt vanaf 8 tot 40 stuks.				
			Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat.				
			Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens bestekspostserie 4197 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
238011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij bestekspostnummer 238010 . Individuele afwijkingen op dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekenend. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 9. Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten. Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . . 1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m . . 1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2		48,00	I
24			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2. • Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 250 en kleiner is dan 1000 m2.				
241			Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2 • Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van te verwijderen en af te voeren materialen. • Eventuele opbrengst bij verkoop van voor hergebruik geschikte materialen waarop de opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op bestekspostserie 51 kunnen alleen die vrijgekomen materialen worden verrekenend die vanwege breuk niet in aanmerking komen voor hergebruik. • Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O", betreffen besteksposten waarbij het voor hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een depot van de opdrachtgever. Overige besteksposten m.b.t. opbreken betreffen bestratingsmaterialen die, ongeacht de hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van de aannemer.				
2410			<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
241010	831701		Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m . 3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241011 en 241012 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
241011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal . 9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241012	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L
241020	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241021 en 241022 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	2,00	F	
241021	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70	I
241022	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		1,70	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		2,00	L
241030	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241031 en 241032 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	6,00	F	
241031	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		5,10	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241032	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		5,10	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		4,00	L
241040	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
241050	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2,00	F	
241060	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	6,00	F	
2411		.	.	.	.	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
241110	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241111 en 241112 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
241111	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
241112	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
241120	831701	2.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.2.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.			
		 2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			besteksposten 241121 en 241122 voor hergebruik			
			bestemde en geschikte materialen; te rekenen op			
			gemiddeld 85% van het totaal			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt			
			materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.			
241121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.			
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal			
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
241122	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2		0,85 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS			
			keiformaat.			
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op			
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st		1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2		1,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te			
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.			
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
			de directie UAV; verrekening transport volgens			
			bestekspostnummer 800300 .			
241130	831701	3.	Opbreken straatbaksteen.	m2	2,70	F
		2.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.2.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.			
		 2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			besteksposten 241131 en 241132 voor hergebruik			
			bestemde en geschikte materialen; te rekenen op			
			gemiddeld 85% van het totaal			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt			
			materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.			
241131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2,30 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.			
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal			
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
241132	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2		2,30 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS			
			keiformaat.			
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op			
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st		1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2		2,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te			
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.			
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
			de directie UAV; verrekening transport volgens			
			bestekspostnummer 800300 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
241140	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
241150	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
241160	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	2,70	F	
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
2412		.	.	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
241210	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 241231 en 241212 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
241211	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
241212	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				
241220	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 241221 en 241222 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				

BESTEKS- POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241221	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
241222	831799	 Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
241230	831701	 Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241231 en 241232 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F	
241231	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
241232	831799	 Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
241240	831701	 Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	
241250	831701	 Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241260	831701	 3. 1. 7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
2413			Opbreken straatbakstenen lingeformaat. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
241310	831701	 1. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241311 en 241312 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
241311	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
241312	831799	. .	Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
241320	831701	 2. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241321 en 241322 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
241321	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241322	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
241330	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 241331 en 241332 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F		
241331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
241332	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
241340	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
241350	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
241360	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
2414			<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241410	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,90	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		3.				Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
						Alle kleuren.				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,29 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
241411	831503					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,29 I
						materialen				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
241412	831799			2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			1,62 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
241420	831702					In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			2,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
241421	831503					rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
						Opbreken betonstraatstenen.	m2	10,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
241422	831799	3.				Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
						Alle kleuren.				
				9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
241421	831503					ongebroken materiaal.				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,50 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
241422	831799					vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			8,50 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
241421	831503					pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			6,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
241422	831799					Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241430	831702	 3.3.6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	27,00	F	
		. .		m2			4,05 R
		. .		m2			4,05 I
241431	831503	. .9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			22,95 I
241432	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2			22,95 I
		. .		st			3,00 L
		. .		m2			17,00 L
241440	831702	 1.3.9 .	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,90	F	
241450	831702	 2.3.6 .	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	10,00	F	
		. .		m2			1,50 R
		. .		m2			1,50 I
241460	831702	 3.3.9 .	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	27,00	F	
2415		. .	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241510	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
241511	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
241512	831799	9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85 I
241520	831702			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.	st			1,00 L
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2			1,00 L
241521	831503			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met				
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
241522	831799							
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,00	F	
				Alle kleuren.				
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
241521	831503		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
241522	831799			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,40 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
241522	831799			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			3,40 I
				Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
241522	831799			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.	st			1,00 L
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	m2			3,00 L
				Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met				
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
241522	831799			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	11,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
			Alle kleuren.			
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,65 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		1,65 I
			materialen			
241531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		9,35 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.			
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal			
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
241532	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2		9,35 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd			
			bestratingsmateriaal.			
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op			
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st		2,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2		7,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te			
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.			
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
			de directie UAV; verrekening transport volgens			
			bstekspostnummer 800300 .			
241540	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F
			Alle kleuren.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:			
			gebroken materiaal vervoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen			
			ongebroken materiaal.			
241550	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
			Alle kleuren.			
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,60 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		0,60 I
			materialen			
241560	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	11,00	F
			Alle kleuren.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:			
			gebroken materiaal vervoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen			
			ongebroken materiaal.			
2416			<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>			
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241610	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.				Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
						Alle kleuren.				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
241611	831503					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
241612	831799			2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
241620	831702					In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
241621	831503					rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
						Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,60	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
241622	831799	.1.				Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
				9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
241621	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
241622	831799					Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			1,36 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
241622	831799					Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
241622	831799					de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241630	831702	 3. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	4,40	F	
				m2			0,66 R
				m2			0,66 I
241631	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			3,74 I
241632	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			3,74 I 1,00 L 3,00 L
241640	831702	 1. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	1,00	F	
241650	831702	 2. 1. 6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,60	F	0,24 R 0,24 I
241660	831702	 3. 1. 9	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren: gebroken materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen ongebroken materiaal.	m2	4,40	F	
2417			<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241710	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
		.	.	.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
		.	.	.	.	materialen				
241711	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
241712	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				
241720	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	.	.	ongebroken materiaal.				
241721	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
241722	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241730	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
241731	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				.2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
241732	831799					Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
241740	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
241750	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
241760	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		3.				Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
2418						Opbreken parkeervakken van 2 verschillende				
						<u>materialen</u>				
						• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
241810	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
						en overig materiaal cq formaat.				
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				2 Verschillende bestratingsmaterialen.				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241811	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
241812	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 1,00 1,00	I L L
241820	831702	 2. 9. 6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00	F	 0,15 R 0,15 I
241821	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
241822	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 1,00 1,00	I L L
241830	831702	 3. 9. 6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 3,0 m en meer 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,30	F	 0,20 R 0,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241831	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,11	I
241832	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		1,11	I
241840	831702	 1.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte tot 1,5 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F		
241850	831702	 2.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F		
241860	831702	 3.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 3,0 m en meer 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,30 F		
2419			<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
241910	831703	 1.1.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	24,00 F		
						3,60	R
						3,60	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
241911	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		20,40	I
241920	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	47,00	F	
		.	.	.	.		m2		7,05	R
		.	.	.	.		m2		7,05	I
241921	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		39,95	I
241930	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	3,70	F	
		.	.	.	.		m2		0,56	R
		.	.	.	.		m2		0,56	I
241931	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,15	I
2420		.	.	.	.	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242010	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	12,00	F	
		.	.	.	.		m2		1,80	R
		.	.	.	.		m2		1,80	I
242011	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		10,20	I
242020	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x	m2	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242021	831503		70 mm.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			3,60 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			3,60 I
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			20,40 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
242030	831703		Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
242031	831503		Opbreken betontegels.	m2	1,90 F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,29 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			0,29 I
242110	831703		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
242111	831503	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
			Opbreken betontegels.	m2	6,00 F		
242112	831703	1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,90 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			0,90 I
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10 I
242120	831503		Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
242121	831703		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Opbreken betontegels.	m2	12,00 F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			1,80 R
242122	831503		De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2			1,80 I
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.				
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242121	831503	 3.9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			10,20 I
242130	831703	 3.5.6 .	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00 F		
242131	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2422			<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242210	831703	 1.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,40 F		
242211	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			2,04 I
242220	831703	 2.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	4,70 F		
242221	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
242231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2423			<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,90	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,29 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,29 I
			materialen				
242311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
242320	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,80	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur: grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,57 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,57 I
			materialen				
242321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,23 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
242330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242331	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
242340	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen, 9. Enkele rij. .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm Kleur grijs. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
242341	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2424		.	.	.	.	Opbreken tegels 400x600x60 mm. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242410	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
242411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
242420	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,90	F	
		.	.	.	.		m2		0,29	R
		.	.	.	.		m2		0,29	I
242421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,62	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242430	831703	 3.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
				m2			0,15 R
				m2			0,15 I
242431	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
2425			<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242510	831703	 1.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
				m2			0,15 R
				m2			0,15 I
242511	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
242520	831703	 2.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
				m2			0,15 R
				m2			0,15 I
242521	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
242530	831703	 3.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
				m2			0,15 R
				m2			0,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242531	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
242540	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: bermverharding. 9. Enkele rij, breed 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
242541	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2426		.	.	.	.	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242610	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zand. .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 242611 en 242612 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	2,40	F	
242611	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,04	I
242612	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		2,04	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		2,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					5
242620	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 242621 en 242622 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,10	F	
242621	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,94 I
242622	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,94 I 1,00 L 1,00 L
242630	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Breedte 7 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 242631 en 242632 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
242631	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242632	831799	.	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
		.		st			1,00	L
		.		m2			1,00	L
2427		.	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
242710	831706	2.	Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 242711 en 242712 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	4,00	F		
242711	831503	3.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			3,40	I
242712	831799	.	Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			3,40	I
		.		st			1,00	L
		.		m2			3,00	L
242720	831706	3.	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. .5. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 242721 en 242722 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,80	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242721	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,53	I
242722	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		1,53 1,00 2,00	I L L
242730	831706	 3.9.4.2 .	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 242731 en 242732 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00	F	
242731	831503	 3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
242732	831799	. .	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 1,00 1,00	I L L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242740	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,70	F	
		2.	.	.	.	Breedte 5 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
242750	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
242760	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
2428		.	.	.	.	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242810	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	39,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.3.	.	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			5,85 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			5,85 I
		.	.	.	.	materialen				
242820	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	16,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.4.	.	Opsluitbanden 80 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			2,40 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			2,40 I
		.	.	.	.	materialen				
242830	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	12,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.5.	.	Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			1,80 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			1,80 I
		.	.	.	.	materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242840	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,90 F		
			Gesteld op zand.				
		 9.	Gazonbanden 100 x 200 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,59 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,59 I	
			materialen				
242850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90 F		
			Gesteld op zand.				
		 6.	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,29 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,29 I	
			materialen				
242860	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90 F		
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 6.	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,29 R	
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrugen volgens bestekspostnummer 510060				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,29 I	
			materialen				
242870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op zand.				
		 9.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
242880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00 F		
			Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
			Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		 9.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,15 R	
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
			steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		0,15 I	
			materialen				
2429			<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
242910	831711		Opbreken betonbanden.	m	23,00 F		
			Gesteld op zand.				
		 3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		3,45 R	
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		3,45 I	
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242920	831711					Opbreken betonbanden.	m	12,00	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			3.			Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			1,80 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
242930	831711					steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			1,80 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	11,00	F	
						Gesteld op zand.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
242940	831711			6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			1,65 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			1,65 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	4,70	F	
242950	831711	4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			6.			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,71 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
242960	831711					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,71 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	5,00	F	
						Gesteld op zand.				
			8.			Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,75 R
242970	831711					banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
						510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,75 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	5,00	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
242980	831711					Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
			8.			Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,75 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,75 I
242990	831711					materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	2,30	F	
						Gesteld op zand.				
			9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,35 R
						banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
24300	831711					510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,35 I
						materialen				
						Opbreken betonbanden.	m	1,60	F	
		4.				Inclusief mortellaag en steunrug				
						Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
24301	831711		9.			Trottoirbanden 280/300x250 mm				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			0,24 R
						banden, passtukken en betonresten van mortellaag en				
						steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			0,24 I
						materialen				
24302	831711					Opbreken inritbanden				
						• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
243010	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op zand.	m	8,00	F	
		.	.	.	.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm. Gesteld op zand.				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			1,20 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			1,20 I
243020	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op stelspecie.	m	8,00	F	
		.	.	.	.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm. Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden, passtukken en specieresten volgens bestekspostnummer 510060 .	m			1,20 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			1,20 I
2431		.	.	.	.	<u>Opbreken stootbanden</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
243110	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	2,30	F	
		.	.	.	.	Stootbanden 200x200x900 mm				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stootbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,35 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,35 I
2432		.	.	.	.	<u>Opbreken boomkransbanden</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
243210	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	2,30	F	
		.	.	.	.	Boomkransbanden 130/150x160 mm				
		.	.	.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken boomkransbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,35 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,35 I
244		.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2 • Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren tevens het profileren en verdichten van het straatlaagmateriaal.				
2440		.	.	.	.	<u>Aanbrengen straatlaag.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
244010	831101	.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte tot 1,5 m Op een zandbed of funderingslaag, Materiaal volgens specificatie directie UAV. Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 , 400040 of 400080 .	m2	56,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
244020	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	140,00	F		
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		.	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m					
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,					
		.9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,					
		.	400040 of 400080 .					
244030	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	130,00	F		
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		.	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 3,0 m en meer.					
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,					
		.9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,					
		.	400040 of 400080 .					
245		.	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en					
		.	banden.					
		.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		.	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		.	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		.	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		.	een aanvullende betaling.					
2450		.	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>					
		.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
245010	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,60	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st				76,80 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit					
		.	depot volgens 800300 .					
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer					
		.	214010 .					
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3				0,01 I
		.	aangeven directie UAV:					
		.	• of straatzand aangevoerd volgens					
		.	bestekspostnummer 400030 , of					
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		.	bestekspostnummer 400040 , of					
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens					
		.	bestekspostnummer 400090 .					
245020	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	8,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st				384,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit					
		.	depot volgens 800300 .					
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer					
		.	214020					
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3				0,04 I
		.	aangeven directie UAV:					
		.	• of straatzand aangevoerd volgens					
		.	bestekspostnummer 400030 , of					
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		.	bestekspostnummer 400040 , of					
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens					
		.	bestekspostnummer 400090 .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
245030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	23,00 F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV	st		1.104,00 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,12 I	
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2451			<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
245110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		71,00 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I	
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
245120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,80 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		269,80 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,02 I	
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
245130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	11,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		781,00 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,06 I	
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2452			<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
245210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		95,00 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I	
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
245220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,40 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		133,00 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01 I	
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
245230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,80 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		361,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,02	I
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2453			<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
245310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			244010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
245320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			244020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
245330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st		61,00	I
			volgens bestekspostnummer 800300				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,01	I
			244030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2454			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
245410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	3,40	F	
		1.		st			164,00 I
		.9.		m3			0,02 I
245420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244020 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	17,00	F	
		2.		st			816,00 I
		.9.		m3			0,09 I
245430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244030 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2	47,00	F	
		3.		st			2.256,00 I
		.9.		m3			0,24 I
2455			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245510	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,30	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244010 .				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			92,30 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
245520	831112	.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
245530	831112	.	.	.	.	244020 .				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			426,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
2456	831112	.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	18,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	9.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244030 .				
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			1.278,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
2456	831112	.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,09 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245610	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244010 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4113 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
245620	831112	.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
245630	831112	2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244020 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of uit depot				
		.	.	.	.	volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
2457	831112	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
245710	831112	 1.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Koperslakkeien. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 . Koperslakkeien op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,00 F	 39,00 I 0,01 I
245720	831112	 2.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Koperslakkeien. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244020 . Koperslakkeien op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,00 F	 39,00 I 0,01 I
245730	831112	 3.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Koperslakkeien. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244030 . Koperslakkeien op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,00 F	 40,00 I 0,01 I
2458			<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2			
245810	831112	. 1.9.9.9.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en plateau's. Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300	m2 st	3,00 F	 144,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2459		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 <u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u> <u>verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2	m3		0,02	I
245910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 3	m2	1,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090	m3		0,01	I
245920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 3	m2	3,20	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090	m3		0,02	I
245930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 3	m2	9,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,05	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2460			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090. <u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
246000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
246010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,80	F	
246020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
246030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,80	F	
246040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040.	m2	1,00	F	
				m3			0,03 I
				m3			0,05 I
				m3			0,03 I
				m3			0,05 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
				.9.		Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
				.9		Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
						Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
246050	831112					Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,80	F	
						Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
			.9.			Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050 .				
				.9.		Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
				.9		Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
						Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,05	I
246060	831112					Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
						Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		2.				Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
			.9.			Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040				
				.9.		Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
				.9		Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
						Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
246070	831112					Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,80	F	
						Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
			.9.			Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050				
				.9.		Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
				.9		Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
						Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070	m3		0,05	I
2461						Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm				
						• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
246110	831113					Aanbrengen betontegels.	m2	24,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
			.9.			In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
				.9.		Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 .				
				.1.		Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		264,00	I
						Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
				.9.		Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4130				
				.3		Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3		0,07	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
246120	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	47,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244020 .				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			517,00
		.	.	.	.	1339) 45				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4130 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,14
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
246130	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	3,70	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244030 .				
		.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			40,70
		.	.	.	.	1339) 45				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4130 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
2463		.	.	.	.	Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
246310	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	12,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244010 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			132,00
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,04
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
246320	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	24,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	244020 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			264,00
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132 .				
		.	.	3	.	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,07
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246330	831113	 3. 9. 9. 3. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244030 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	1,90 F		20,90 I 0,01 I
2465			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
246510	831113	 1. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	6,00 F		66,00 I 0,02 I
246520	831113	 2. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	12,00 F		132,00 I 0,04 I
246530	831113	 3. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,00 F		11,00 I
2466			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246610	831113	1.	Aanbrengen betontegels.	m2	2,40	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			244010 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			9,60 I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
246620	831113	2.	Aanbrengen betontegels.	m2	9,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			244020 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			36,00 I
			1339)				
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,03 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
246630	831113	3.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,10	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			244030 .				
		6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			4,40 I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
246640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	2,20	F	
			Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,				
			Enkele rij.				
			Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			244010 .				
			Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			4,40 I
			1339) .				
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 .				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030				
2467			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm				
			• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
246710	831113	1.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,90	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			244010 .				
		6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			8,00 I
			1339)				
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
246720	831113	 2. 9. 9. 6. 3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244020 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	3,80 F		
246730	831113	 3. 9. 9. 6. 3	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244030 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,00 F		
2468			<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
246810	831113	 1. 9. 9. 9. 9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 F		
246820	831113	 2. 9. 9. 9. 9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244020 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	19,00 F		
246830	831113	 3. 9. 9. 9. 9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244030 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	1,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
246840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.. Betreft: bermverharding, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	1,00	F	
2469			<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.	st			5,00 I
246910	831199		Aanbrengen symbooltegels. Betreft: solitaire toepassing symbooltegels. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 , 244020 of 244030 . Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st	1,00	F	
246920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels. Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 , 244020 of 244030 . Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
246930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm. Betreft: nokkentegels. Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of boomspiegels. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 , 244020 of 244030 . Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414030 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st	1,00	F	1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
246940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel gehandicapten . Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 244010 , 244020 of 244030 . Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414040 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
2470			<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2 • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.	st			1,00 I
247010	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 1. In straatlaag 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4121 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,60	F	
				st			38,40 I
247020	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 1. In straatlaag 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4122 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,00	F	
				st			35,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
247030	831303	4.1.1. .9 .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2471			<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u> - Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2 - Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.				
247110	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 2. In straatlaag6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	3,80	F	91,20
247120	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 3. In straatlaag5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,90	F	67,45
247130	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 7 streklagen 4. In straatlaag4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300 Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: - of straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of - kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of - Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.	m	1,00	F	49,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
247140	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,90	F	
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300	st			45,60 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
247150	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300	st			35,50 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
247160	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300	st			49,00 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
2472		.	.	.	.	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
247210	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	39,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	3.	.	.	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens bestekspostnummer 415010 .	st			39,00 I
247220	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	16,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	4.	.	.	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4151 .	st			16,00 I
247230	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	16,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	5.	.	.	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4152 of 4154 .	st			16,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
247240	831305	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,60	F	
		1.	.	Op straatlaag				
		.	6.	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			2,60 I
		.	.	bestekspostserie 4154 .				
247250	831305	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,30	F	
		9.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
		.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	6.	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,30 I
		.	.	bestekspostserie 4155 .				
247260	831305	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,30	F	
		1.	.	Op straatlaag				
		.	9.	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens				
		.	.	bestekspostserie 4155 .				
247270	831305	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,60	F	
		9.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
		.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	9.	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens				
		.	.	bestekspostserie 4155 .				
2473		.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2				
247310	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F	
		1.	.	Op straatlaag				
		.	3.	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			23,00 I
		.	.	bestekspostserie 4156 of 4157 .				
247320	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	12,00	F	
		9.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
		.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,36 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	3.	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			12,00 I
		.	.	bestekspostserie 4156 of 4157 .				
247330	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	11,00	F	
		1.	.	Op straatlaag				
		.	6.	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			11,00 I
		.	.	bestekspostserie 4158 of 4159 .				
247340	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,70	F	
		9.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
		.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,14 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	6.	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			4,70 L
		.	.	bestekspostserie 4158 of 4159 .				
247350	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F	
		1.	.	Op straatlaag				
		.	8.	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			5,00 I
		.	.	bestekspostserie 4160 of 4161 .				
247360	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,30	F	
		9.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
		.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,07 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.	8.	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			2,30 I
		.	.	bestekspostserie 4160 of 4161 .				
247370	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,30	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
247380	831304	1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	9.	.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 of 4163 .			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,60	F
2474	831306	9.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100			
		.	.	.	.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .	m3		0,05 I
		.	9.	.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 of 4163 .			
		.	.	.	.	.				
247410	831306	.	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,10	F
		1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	9.	.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		5,47 L
		.	.	2.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		2,00 I
247420	831306	.	.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		1,37 I
		.	.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,40	F
247430	831306	9.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .			
		.	.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		3,00 L
		.	.	9.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		1,00 I
		.	.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		0,47 I
247440	831306	.	.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	3,50	F
		1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
247450	831306	.	.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		7,00 L
		.	.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		4,67 L
		.	.	.	.	2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		2,00 I
		.	.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		1,17 I
247450	831306	.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,20	F
		9.	.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .			
		.	.	.	.	.				
247450	831306	.	.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		3,00 L
		.	.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		1,60 L
		.	.	.	.	2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		1,00 I
		.	.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		0,40 I
247450	831306	.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	2,30	F
		1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	9.	.	.	.	Profiel 500 x 700 x 200 mm			
247450	831306	.	.	2.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		3,07 L
		.	.	.	.	2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		1,00 I
		.	.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st		0,77 I
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
247460	831306	9.9.2.2. .	Aanbrengen inritbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . Profiel 500 x 700 x 200 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	m st st st	1,00 F	
247470	831306	 1.9.2.2. .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op straatlaag Profiel 750x180x500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	m st st st	1,70 F	
247480	831306	9.9.2.2. .	Aanbrengen inritbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 . Profiel 750x180x500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	m st st st	1,00 F	
2475		. .	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2			
247510	831304	 1.9. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stootbanden. Op straatlaag Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens bestekspostserie 4164 .	m	2,30 F	
2476		. .	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2			
247610	831304	 1.9. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Boomkransbanden Op straatlaag Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens bestekspostserie 419610	m	2,30 F	
248		. .	Leggen Easypath® betonplaten. • Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2. • Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32			
248010	820199	. .	Leggen Easypath® betonplaten 40<N<=200 st Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding; Afmeting betonplaten: • lengte 2,0 m; • breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m; • dikte vanaf 140 tot en met 160 mm. Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt maximaal van 40 tot en met 200 stuks. Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat. Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens bestekspostserie 4197 .	st	40,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
248011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij bestekspostnummer 248010 . Individuele afwijkingen op dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 9. Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten. Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . .1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2		240,00 I
25			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2. • Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 1000 m2.			
251			Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2 • Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van te verwijderen en af te voeren materialen. • Eventuele opbrengst bij verkoop van voor hergebruik geschikte materialen waarop de opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op bestekspostserie 51 kunnen alleen die vrijgekomen materialen worden verrekend die vanwege breuk niet in aanmerking komen voor hergebruik. • Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O", betreffen besteksposten waarbij het voor hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een depot van de opdrachtgever. Overige besteksposten m.b.t. opbreken betreffen bestratingsmaterialen die, ongeacht de hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van de aannemer.			
2510			<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2			
251010	831701		Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251011 en 251012 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00 F	
251011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
				st		1,00	L
				m2		1,00	L
251020	831701		Opbreken straatbaksteen. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251021 en 251022 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	2,70	F	
251021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,30	I
251022	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		2,30	I
				st		1,00	L
				m2		2,00	L
251030	831701		Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251031 en 251032 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	8,00	F	
251031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		6,80	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
251032	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		6,80	I
		.	.		st		1,00	L
		.	.		m2		5,00	L
251040	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
251050	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2,70	F	
251060	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	8,00	F	
2511		.	.	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
251110	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251111 en 251112 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
251111	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
251112	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,85	I
		.	.		st		1,00	L
		.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
251120	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 251121 en 251122 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
251121	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
251122	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			1,11 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				
251130	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	3,60	F	
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	besteksposten 251131 en 251132 voor hergebruik				
		.	.	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op				
		.	.	gemiddeld 85% van het totaal				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt				
		.	.	materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.				
251131	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,06 I
		.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
251132	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			3,06 I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
		.	.	keiformaat.				
		.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			3,00 L
		.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
251140	831701	 1. 2. 7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
251150	831701	 1. 2. 7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,30	F	
251160	831701	 3. 2. 7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3,60	F	
2512			<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
251210	831701	 1. 1. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251231 en 251212 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
251211	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
251212	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
251220	831701	 2. 1. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251221 en 251222 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
251221	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
251222	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		0,85 I 1,00 L 1,00 L
251230	831701	 3.1.2	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251231 en 251232 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,30 F	
251231	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,11 I
251232	831799	. .	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		1,11 I 1,00 L 1,00 L
251240	831701	 1.1.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	
251250	831701	 1.1.7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251260	831701	 3. 1. 7	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,30	F	
2513			Opbreken straatbakstenen lingeformaat. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
251310	831701	 1. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251311 en 251312 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
251311	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
251312	831799	. .	Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
251320	831701	 2. 9. 2 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251321 en 251322 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F	
251321	831503	 9. 2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
251322	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
				st			1,00	L
				m2			1,00	L
251330	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 251331 en 251332 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m2	1,00	F		
251331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85	I
251332	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85	I
				st			1,00	L
				m2			1,00	L
251340	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m 1. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
251350	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m 1. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
251360	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin. .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	F		
2514			<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u> • Onderdeel van staffel A >=1000 m2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251410	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,50	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		3.				Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm				
						Alle kleuren.				
				6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,38 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
251411	831503					De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,38 I
						materialen				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
251412	831799			2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen keifmaat.	m2			2,13 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
251420	831702					In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			2,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
251421	831503					rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
						Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
251422	831799	3.				Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm				
						Alle kleuren.				
				9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
251421	831503					ongebroken materiaal.				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,05 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
251422	831799					vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Palleteren betonstraatstenen keifmaat.	m2			11,05 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
251422	831799					pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			2,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			8,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
251422	831799					Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
251430	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	36,00	F	
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			5,40 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
251431	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			5,40 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			30,60 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
251432	831799	.9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			30,60 I
251432	831799			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			4,00 L
251440	831702			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			22,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
251440	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,50	F	
		1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
251450	831702			bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F	
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
251450	831702	.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			1,95 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			1,95 I
				materialen				
251460	831702				m2	36,00	F	
				Opbreken betonstraatstenen.				
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
2515				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
				<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
				• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,10 F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,17 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
251511	831503		De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,17 I
			materialen				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,94 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
251512	831799	9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,94 I
251520	831702		Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
			bestratingsmateriaal.				
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
251521	831503		Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				
251522	831799						
			Opbreken betonstraatstenen.	m2			
			Alle kleuren.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
251521	831503	9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
			gebroken materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
			ongebroken materiaal.				
251522	831799						
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
251522	831799		vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			4,25 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
			bestratingsmateriaal.				
251522	831799		In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			3,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
251522	831799		rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV; verrekening transport volgens				
			bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251530	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F	
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			2,25 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
251531	831503			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			2,25 I
				materialen				
				Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			12,75 I
				Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
				Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		9.		Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
251532	831799		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
				Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			12,75 I
				Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
				bestratingsmateriaal.				
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			2,00 L
				Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			9,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
251540	831702			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
				de directie UAV; verrekening transport volgens				
				bestekspostnummer 800300 .				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,10	F	
				Alle kleuren.				
251550	831702	1.		Totale breedte tot 1,5 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
251560	831702			ongebroken materiaal.				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	5,00	F	
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
				Alle kleuren.				
			6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,75 R
2516	831702			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,75 I
				materialen				
				Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F	
				Alle kleuren.				
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer				
		2.		Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
			9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
				gebroken materiaal vervoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
				De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
				ongebroken materiaal.				
				<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
				• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
251630	831702	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	Alle kleuren.				
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,90 R
		.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,90 I
		.	materialen				
251631	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10 I
		.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	vrijgekomen materialen				
		.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
251632	831799	.	Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			5,10 I
		.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	bestratingsmateriaal.				
		.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			4,00 L
		.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	bestekspostnummer 800300 .				
251640	831702	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
		.	ongebroken materiaal.				
251650	831702	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,10	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	Alle kleuren.				
		.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,32 R
		.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,32 I
		.	materialen				
251660	831702	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
		.	ongebroken materiaal.				
2517		.	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
		.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251710	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
		.	.	.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
		.	.	.	.	materialen				
251711	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
251712	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				
251720	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	.	.	Koperslakkeien 160x160x120 mm				
		.	.	.	9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	.	.	ongebroken materiaal.				
251721	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.	.	.	.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
251722	831799	.	.	.	.	Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85 I
		.	.	.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
		.	.	.	.	bestratingsmateriaal.				
		.	.	.	.	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
		.	.	.	.	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
		.	.	.	.	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
		.	.	.	.	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
		.	.	.	.	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
		.	.	.	.	transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
		.	.	.	.	rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
		.	.	.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	.	.	de directie UAV; verrekening transport volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 800300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251730	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,20	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,18 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,18 I
						materialen				
251731	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,02 I
						Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		.9.				Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
				.2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
251732	831799					Palleteren koperslakkeien.	m2			1,02 I
						Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd				
						bestratingsmateriaal.				
						In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
						pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
						Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
						Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
						Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			1,00 L
						transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
						rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
						Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
						de directie UAV; verrekening transport volgens				
						bestekspostnummer 800300 .				
251740	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
251750	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		2.				Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				
251760	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,20	F	
		3.				Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.				Koperslakkeien 160x160x120 mm				
				.9		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
						gebroken materiaal vervoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
						De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen				
						ongebroken materiaal.				
2518						Opbreken parkeervakken van 2 verschillende				
						<u>materialen</u>				
						• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
251810	831702					Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
						en overig materiaal cq formaat.				
		1.				Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.				2 Verschillende bestratingsmaterialen.				
				.6		De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
						stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
						materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251811	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
251812	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
251820	831702	 2.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F		 0,15 R 0,15 I
251821	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
251822	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2			0,85 I 1,00 L 1,00 L
251830	831702	 3.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 3,0 m en meer 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,80 F		 0,27 R 0,27 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251831	831503	9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,53	I
251832	831799	. .	Palleteren bestratingsmateriaal. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal, formaat en kleur. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2 st m2		1,53	I 1,00 L 2,00 L
251840	831702	 1.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte tot 1,5 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F		
251850	831702	 2.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,00 F		
251860	831702	 3.9.6	Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. Totale breedte van 3,0 m en meer 2 Verschillende bestratingsmaterialen. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	1,80 F		
2519			<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
251910	831703	 1.1.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	31,00 F		
						4,65 R 4,65 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
251911	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		26,35	I
251920	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	63,00	F	
		.	.	.	.		m2		9,45	R
		.	.	.	.		m2		9,45	I
251921	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		53,55	I
251930	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	5,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,75	R
		.	.	.	.		m2		0,75	I
251931	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		4,25	I
2520		.	.	.	.	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252010	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	16,00	F	
		.	.	.	.		m2		2,40	R
		.	.	.	.		m2		2,40	I
252011	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		13,60	I
252020	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x	m2	31,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
						70 mm.				
						.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			4,65 R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			4,65 I
						materialen				
252021	831503					. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			26,35 I
						. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.				. Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.				. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2				. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
252030	831703					. Opbreken betontegels.	m2	2,50 F		
		3.				. Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3.				. Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x				
						70 mm.				
						.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,38 R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,38 I
						materialen				
252031	831503					. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13 I
						. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.				. Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.				. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2				. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2521						. <u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
						• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252110	831703					. Opbreken betontegels.	m2	8,00 F		
		1.				. Totale breedte tot 1,5 m				
		.5.				. Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		.6				. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			1,20 R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			1,20 I
						materialen				
252111	831503					. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80 I
						. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
						. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.				. Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.				. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		.2				. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						. Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
252120	831703					. Opbreken betontegels.	m2	16,00 F		
		2.				. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5.				. Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		.6				. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			2,40 R
						tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
						. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			2,40 I
						materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252121	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		13,60	I
252130	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,30	F	
		.	.	.	.		m2		0,20	R
		.	.	.	.		m2		0,20	I
252131	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,11	I
2522		.	.	.	.	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252210	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	3,10	F	
		.	.	.	.		m2		0,47	R
		.	.	.	.		m2		0,47	I
252211	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,64	I
252220	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	6,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,90	R
		.	.	.	.		m2		0,90	I
252221	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		5,10	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
252231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2523			<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252310	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,50	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,38 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,38 I
			materialen				
252311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
252320	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur: grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,75 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,75 I
			materialen				
252321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
252330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
252331	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
252340	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen, 9. Enkele rij. .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm Kleur grijs. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
		.	.	.	.		m2		0,15	R
		.	.	.	.		m2		0,15	I
252341	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2524		.	.	.	.	Opbreken tegels 400x600x60 mm. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252410	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,30	F	
		.	.	.	.		m2		0,20	R
		.	.	.	.		m2		0,20	I
252411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,11	I
252420	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,50	F	
		.	.	.	.		m2		0,38	R
		.	.	.	.		m2		0,38	I
252421	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,13	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252430	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
252431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
2525			<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252510	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				
252511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
252520	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,30	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,20 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,20 I
			materialen				
252521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11 I
			Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.				
			Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9.	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
252530	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,15 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			0,15 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252531	831503	.	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
252540	831703	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: bermverharding. 9. Enkele rij, breed 400 mm. .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. .6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1,00	F	
252541	831503	.	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85	I
2526		.	.	.	.	.	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252610	831706	.	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 2. Breedte 5 streklagen .9. In zand. .3. Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 252611 en 252612 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	3,20	F	
252611	831503	.	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestringsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,72	I
252612	831799	.	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestringsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bestekspostnummer 800300 .	m2		2,72	I
		.	.	.	.	.		st m2		1,00 2,00	L L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
252620	831706	 Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen .9. . . . In zand. 2. Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 252621 en 252622 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik onge geschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,50 F	
252621	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. . . . Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen . . . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,28 I
252622	831799	 Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. . . . In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. . Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. . . . Europallets afmetingen 1200x800 mm. . . . On pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. . Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2 st m2		1,28 I 1,00 L 1,00 L
252630	831706	 Opbreken molgoot. 4. Breedte 7 streklagen .9. . . . In zand. 1. Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 252631 en 252632 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik onge geschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,00 F	
252631	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. . Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen . . . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			0,85 I
2527			<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252710	831706		Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 252711 en 252712 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m		5,00 F	
252711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal Straatbakstenen: standaard keiformaat Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			4,25 I
252712	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2			4,25 I
252720	831706		Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 252721 en 252722 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m		2,40 F	
				st m2			1,00 L 3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252721	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		2,04	I
252722	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		2,04	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		2,00	L
252730	831706	.	.	.	.	.	Opbreken molgoot. 3. Breedte 6 streklagen .9. In zand. .4. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren. .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposten 252731 en 252732 voor hergebruik bestemde en geschikte materialen; te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 voor hergebruik ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van het totaal.	m	1,10	F	
252731	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal. Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .9. Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,94	I
252732	831799	.	.	.	.	.	Palleteren betonstraatstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd bestratingsmateriaal. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV; verrekening transport volgens bstekspostnummer 800300 .	m2		0,94	I
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		m2		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252740	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	2,30	F	
		2.	.	.	.	Breedte 5 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
252750	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
252760	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Breedte 6 streklagen				
		.9.	.	.	.	In zand.				
		.	.	.	.4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm				
		.	.	.	.	Alle kleuren.				
		.	.	.	.9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:				
		.	.	.	.	gebroken materiaal vervoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig				
		.	.	.	.	vrijgekomen materiaal.				
2528		.	.	.	.	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252810	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	52,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.3.	.	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			7,80 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			7,80 I
		.	.	.	.	materialen				
252820	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	21,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.4.	.	Opsluitbanden 80 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			3,15 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			3,15 I
		.	.	.	.	materialen				
252830	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden.	m	16,00	F	
		.	.	.	.	Gesteld op zand.				
		.	.	.5.	.	Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		.	.	.	.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			2,40 R
		.	.	.	.	banden en passtukken volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	510060 .				
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			2,40 I
		.	.	.	.	materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
252840	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op zand.	m	5,00	F	
		.	.	.	.	.9. Gazonbanden 100 x 200 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,75 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,75 I
252850	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op zand.	m	5,00	F	
		.	.	.	6	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,75 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,75 I
252860	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.	m	5,00	F	
		5.	.	.	.	Inclusief fundering en steunrug				
		.	.	.	.	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
		.	.	.	.	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
		.	.	.	.	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		.	.	6.	.	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrugen volgens bestekspostnummer 510060	m			0,75 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,75 I
252870	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op zand.	m	2,10	F	
		.	.	.	9.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,32 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,32 I
252880	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.	m	2,10	F	
		5.	.	.	.	Inclusief fundering en steunrug				
		.	.	.	.	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.				
		.	.	.	.	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.				
		.	.	.	.	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.				
		.	.	9.	.	Opsluitbanden 150 x 250 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,32 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			0,32 I
2529		.	.	.	.	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
252910	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Gesteld op zand.	m	31,00	F	
		.	.	.	3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m			4,65 R
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m			4,65 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252920	831711		Opbreken betonbanden.	m	16,00 F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
			Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
		. . 3. . . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m		2,40	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		2,40	I
252930	831711		Opbreken betonbanden.	m	14,00 F		
			Gesteld op zand.				
		. . 6. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m		2,10	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		2,10	I
							
252940	831711		Opbreken betonbanden.	m	6,00 F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
			Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
		. . 6. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,90	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		0,90	I
252950	831711		Opbreken betonbanden.	m	7,00 F		
			Gesteld op zand.				
		. . 8. . . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m		1,05	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		1,05	I
							
252960	831711		Opbreken betonbanden.	m	7,00 F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
			Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
		. . 8. . . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m		1,05	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		1,05	I
252970	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,10 F		
			Gesteld op zand.				
		. . 9. . . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,47	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		0,47	I
							
252980	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,10 F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
			Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.				
		. . 9. . . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm				
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,32	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		0,32	I
2530			Opbreken inritbanden.				
			• Onderdeel van staffel A >= 1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253010	831711		Opbreken betonbanden.	m	10,00	F	
			Gesteld op zand.				
		9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.				
			Gesteld op zand.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			1,50 R
			inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			1,50 I
			materialen				
253020	831711		Opbreken betonbanden.	m	10,00	F	
			Gesteld op stelspecie.				
		9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.				
			Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			1,50 R
			inritbanden, passtukken en specieresten volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			1,50 I
			materialen				
2531			<u>Opbreken stootbanden.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
253110	831711		Opbreken betonbanden.	m	31,00	F	
		9.	Stootbanden 200x200x900 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			4,65 R
			stootbanden en passtukken volgens bestekspostnummer				
			510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			4,65 I
			materialen				
2532			<u>Opbreken boomkransbanden.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
253210	831711		Opbreken betonbanden.	m	31,00	F	
		9.	Boomkransbanden 130/150x160 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m			4,65 R
			boomkransbanden en passtukken volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			4,65 I
			materialen				
254			Aanbrengen straatlaag.				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
			• Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren				
			tevens het profileren en verdichten van het				
			straatlaagmateriaal.				
2540			<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
254010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	75,00	F	
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten				
			hoogste 70 mm				
		9.	Breedte tot 1,5 m				
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,				
		.9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.				
			Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 ,				
			400040 of 400080 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
254020	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	190,00 F	
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm			
		.9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m			
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,			
		.9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.			
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 , 400040 of 400080 .			
		.				
254030	831101	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	180,00 F	
		.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm			
		.9.	Breedte van 3,0 m en meer.			
		.9.	Op een zandbed of funderingslaag,			
		.9.	Materiaal volgens specificatie directie UAV.			
		.	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030 , 400040 of 400080 .			
		.				
255		.	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.			
		.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2			
		.	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot een aanvullende betaling.			
		.				
2550		.	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>			
		.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2			
		.				
255010	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2 st	2,20 F	105,60 I
		.9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit depot volgens 800300 .			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 .			
		.3	Intrillen na afstrooien en invassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,01 I
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
		.				
255020	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2 st	11,00 F	528,00 I
		.9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit depot volgens 800300 .			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 .			
		.3	Intrillen na afstrooien en invassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,06 I
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf			
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf			
		.	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
255030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of uit depot volgens 800300 . .3. Totale breedte 3,00 m en meer . .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140303 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090	m2 st	30,00 F	1.440,00 I	
2551			<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
255110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit depot volgens 800300 . .1. Totale breedte tot 1,50 m . .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140103 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090	m2 st	1,00 F	71,00 I	
255120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit depot volgens 800300 . .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m . .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140203 Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090	m2 st	5,00 F	355,00 I	
				m3		0,03 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
255130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	14,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		994,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,07	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2552			<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
255210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		95,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
255220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,80 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st		171,00	I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
			214020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3		0,01	I
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie UAV	st			475,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of uit				
			depot volgens 800300 .				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3			0,03 I
			214030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
2553			<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
255310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00 I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3			0,01 I
			254010 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
255320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00 I
			volgens bestekspostnummer 800300 .				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3			0,01 I
			254020 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				
255330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00 F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00 I
			volgens bestekspostnummer 800300				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. . .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3			0,01 I
			254030 .				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op				
			aangeven directie UAV:				
			• óf straatzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400030 , óf				
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400040 , óf				
			• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2554			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
255410	831112	 1.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	4,50 F		216,00 I 0,02 I
255420	831112	 2.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254020 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	22,00 F		1.056,00 I 0,11 I
255430	831112	 3.9.9.9.3	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254030 . Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	63,00 F		3.024,00 I 0,32 I
2555			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
255510	831112	 1.9.9.9.3 .	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 . Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	1,70 F	 120,70 I 0,01 I
255520	831112	 2.9.9.9.3 .	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254020 . Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	8,00 F	 568,00 I 0,04 I
255530	831112	 3.9.9.9.3 .	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254030 . Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of uit depot volgens 800300 . Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m2 st m3	24,00 F	 1.704,00 I 0,12 I
2556			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
255610	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	254010 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4113 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
255620	831112	.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
255630	831112	2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	254020 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of uit depot				
		.	.	.	.	volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
2557	831112	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	.	.	.	Waalformaat.				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
2557	831112	.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	254030 .				
		.	.	.	.9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van directie	st			95,00 I
		.	.	.	.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4113 of uit				
		.	.	.	.	depot volgens 800300 .				
		.	.	.	.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	.	.	.	aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
2557	831112	.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255710	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254010 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
255720	831112	.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
255730	831112	2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254020 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
2558	831112	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
		.	Koperslakkeien.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
255810	831112	.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254030 .				
		.9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit				
		.	depot volgens 800300 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01 I
		.	aangeven directie UAV:				
		.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
2558	831112	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	bestekspostnummer 400090 .				
		.					
		.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>				
		.	<u>trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
		.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
		.					
		.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,10	F	
		.	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en				
2558	831112	.	plateau's.				
		.	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254010 .				
		.9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			196,80 I
		.	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of uit				
		.	depot volgens 800300				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2559		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 . Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2	m3		0,02	I
255910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	1,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,01	I
255920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	4,20	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m3		0,02	I
255930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit depot volgens betekspostnummer 800300 .	m2	12,00	F	
		 3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3		0,06	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2560			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf • Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090. <u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
256000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
256010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	2,40	F	
256020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040. .9. Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	1,00	F	
256030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050. .9. Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115. .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070.	m2	2,40	F	
256040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040.	m2	1,00	F	
				m3			0,03 I
				m3			0,07 I
				m3			0,03 I
				m3			0,07 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
					.9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
					.9.	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
					.9.	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
256050	831112				.9.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,40	F	
					.9.	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
					3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
					.9.	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050 .				
					.9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115 .				
					.9.	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
					.9.	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,07	I
256060	831112				.9.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F	
					.9.	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
					2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
					.9.	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331040				
					.9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
					.9.	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
					.9.	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070 .	m3		0,03	I
256070	831112				.9.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,40	F	
					.9.	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
					3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
					.9.	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331050				
					.9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 4115				
					.9.	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
					.9.	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400070	m3		0,07	I
2561					.9.	Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm.				
					.9.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
256110	831113				.9.	Aanbrengen betontegels.	m2	31,00	F	
					1.	Totale breedte tot 1,50 m				
					.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
					.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 .				
					.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		341,00	I
					.9.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
					.9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4130				
					.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3		0,09	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256120	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	63,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254020 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			693,00
		.	1339) 45				
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
		.	bestekspostserie 4130 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,19
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
256130	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254030 .				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			55,00
		.	1339) 45				
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130 .				
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens				
		.	bestekspostserie 4130 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
2563		.	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm.</u>				
		.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
256310	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	16,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254010 .				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			176,00
		.	1339) 60				
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	bestekspostserie 4132 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,05
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
256320	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	31,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	254020 .				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			341,00
		.	1339) 60				
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	bestekspostserie 4132 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,09
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256330	831113	 3. 9. 9. 3. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254030 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	2,50 F		
2565			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
256510	831113	 1. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	8,00 F		
256520	831113	 2. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st m3	16,00 F		
256530	831113	 3. 9. 9. 4. 9. 3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137 . Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	1,30 F		
2566			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256610	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,10	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 .				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			12,40 I
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3			0,01 I
256620	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	13,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254020 .				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			52,00 I
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3			0,04 I
256630	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,50	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254030 .				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			6,00 I
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
256640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	3,00	F	
			Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,				
			Enkele rij.				
			Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 .				
			Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) .	st			6,00 I
			Kleur: grijs				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 .				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030	m3			0,01 I
2567			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm. • Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
256710	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,50	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 .				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			11,00 I
			Kleur: grijs.				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m3			0,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
256720	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			254020 .			
		. . .6. . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		21,00
			1339)			
			Kleur: grijs.			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3		0,02
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
256730	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			254030 .			
		. . .6. . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		5,00
			1339)			
			Kleur: grijs.			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
2568			<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2			
256810	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,30	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			254010 .			
		. . .9. . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st		6,00
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 .			
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en			
			inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
256820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,50	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			254020 .			
		. . .9. . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st		11,00
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 .			
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en			
			inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
256830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			254030 .			
		. . .9. . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st		5,00
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 .			
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en			
			inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.. Betreft: bermverharding, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs. aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	1,00	F	
2569			<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2.	st			5,00 I
256910	831199		Aanbrengen symbooltegels. Betreft: solitaire toepassing symbooltegels. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 , 254020 of 254030 . Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st	1,00	F	
256920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels. Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 , 254020 of 254030 . Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
256930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm. Betreft: nokkentegels. Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of boomspiegels. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 , 254020 of 254030 . Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414030 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	st			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel gehandicapten . Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 254010 , 254020 of 254030 . Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414040 Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	1,00	F	
2570			<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u> • Onderdeel van staffel A>=1000 m2 • Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.	st			1,00 I
257010	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 1. In straatlaag 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4121 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	2,20	F	
				st			52,80 I
257020	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 1. In straatlaag 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of volgens bestekspostserie 4122 . Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte. 9 Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV: • óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf • kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf • Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .	m	1,10	F	
				st			39,05 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
257030	831303			Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.		Bestaand uit 7 streklagen				
			.1.	In straatlaag				
			.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00 I
				aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300				
				of volgens bestekspostserie 4123 .				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
			.9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
257040	831303			Aanbrengen molgoot.	m	1,10	F	
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
			.9.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd				
				volgens bestekspostnummer 400100 .				
			.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			26,40 I
				aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300				
				of volgens bestekspostserie 4121 .				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
			.9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
				directie UAV:				
257050	831303			Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		3.		Bestaand uit 6 streklagen				
			.9.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd				
				volgens bestekspostnummer 400100 .				
			.2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50 I
				aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300				
				of volgens bestekspostserie 4122 .				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
			.9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
				directie UAV:				
257060	831303			Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.		Bestaand uit 7 streklagen				
			.9.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd				
				volgens bestekspostnummer 400100 .				
			.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00 I
				aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer 800300				
				of volgens bestekspostserie 4123 .				
				Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
			.9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
				directie UAV:				
				• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
				• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
				• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
2571		.	.	.	.	Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
		.	.	.	.	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het				
		.	.	.	.	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect				
		.	.	.	.	van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts				
		.	.	.	.	visueel.				
257110	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	5,00	F	
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	1.	.	.	In straatlaag				
		.	.	6.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			120,00 I
		.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300				
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
257120	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	2,50	F	
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	1.	.	.	In straatlaag				
		.	.	5.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			88,75 I
		.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300				
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				
257130	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.	1.	.	.	In straatlaag				
		.	.	4.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00 I
		.	.	.	.	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300				
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	.	9	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven				
		.	.	.	.	directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257140	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	2,50	F	
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300	st			60,00 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
257150	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300	st			35,50 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
257160	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F	
		4.	.	.	.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.	9.	.	.	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm aangevoerd op aangeven directie UAV volgens bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300	st			49,00 I
		.	.	.	.	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.				
		.	9	.	.	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven directie UAV:				
		.	.	.	.	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , óf				
		.	.	.	.	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , óf				
		.	.	.	.	• Infranology invezgand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 .				
2572		.	.	.	.	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
257210	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	52,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	3.	.	.	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens bestekspostnummer 415010 .	st			52,00 I
257220	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	21,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	4.	.	.	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4151 .	st			21,00 I
257230	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	21,00	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	5.	.	.	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4152 of 4154 .	st			21,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
257240	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3,50 F		
		1.	Op straatlaag				
		. . 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st		3,50 I	
			bestekspostserie 4154 .				
257250	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,70 F		
		. 9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,05 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. . 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st		1,70 I	
			bestekspostserie 4155 .				
257260	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3,10 F		
		1.	Op straatlaag				
		. . 9. . . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens				
			bestekspostserie 4155 .				
257270	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,10 F		
		. 9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,06 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. . 9. . . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens				
			bestekspostserie 4155 .				
2573			<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
257310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	31,00 F		
		1.	Op straatlaag				
		. . 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		31,00 I	
			bestekspostserie 4156 of 4157 .				
257320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	16,00 F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,48 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. . 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		16,00 I	
			bestekspostserie 4156 of 4157 .				
257330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	14,00 F		
		1.	Op straatlaag				
		. . 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		14,00 I	
			bestekspostserie 4158 of 4159 .				
257340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00 F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,18 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. . 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		6,00 I	
			bestekspostserie 4158 of 4159 .				
257350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,00 F		
		1.	Op straatlaag				
		. . 8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st		7,00 I	
			bestekspostserie 4160 of 4161 .				
257360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10 F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,09 I	
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. . 8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st		3,10 I	
			bestekspostserie 4160 of 4161 .				
257370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257380	831304	1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 of 4163 .				
		.	.	.	.					
2574	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,10	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100				
		.	.	.	.	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .	m3			0,06 I
257410	831306	.	9.	.	.	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 of 4163 .				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.				
257420	831306	.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	5,00	F	
257430	831306	1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	9.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			6,67 I
257440	831306	.	.	.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 I
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,67 I
		.	.	.	.					
257450	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,80	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			4,00 I
257460	831306	.	9.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			0,60 I
257470	831306	.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,70	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
257480	831306	.	2.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			10,00 I
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			6,27 I
		.	.	.	.					
257490	831306	.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 I
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,57 I
		.	.	.	.					
257500	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,60	F	
		9.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.	.	.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			4,00 I
257510	831306	.	2.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			2,13 I
		.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			0,53 I
257520	831306	.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	3,10	F	
		1.	.	.	.	Op straatlaag				
257530	831306	.	9.	.	.	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
		.	.	2.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			4,13 I
		.	.	.	.					
257540	831306	.	.	2.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 I
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .	st			1,03 I
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
257460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
257470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	2,30	F	
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			3,07 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,77 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
257480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm				
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4193 .				
2575			<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
257510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10	F	
			Stootbanden.				
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens bestekspostserie 4164 .				
2576			<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2				
257610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10	F	
			Boomkransbanden				
		1.	Op straatlaag				
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens bestekspostserie 419610				
258			Leggen Easypath® betonplaten.				
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.				
			• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens bestekspostserie 32				
258010	820199		Leggen Easypath® betonplaten N>=200 st	st	200,00	F	
			Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;				
			Afmeting betonplaten:				
			• lengte 2,0 m;				
			• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;				
			• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.				
			Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt vanaf 200 stuks.				
			Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat.				
			Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens bestekspostserie 4197 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
258011	820101	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2		1.200,00	I
		.	verhardingslaag.				
		.	De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een				
		.	gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij				
		.	bestekspostnummer 258010 . Individuele afwijkingen op dit				
		.	gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend.				
		.	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
		.	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
		.	van water en afwerken.				
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen				
		.	van de betonplaat profileren en verdichten.				
		.	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens				
		.	bestekspostnummer 400030 .				
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
		.	gesteld is 0,20 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de				
		.	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de				
		.	maximumproctordichtheid met de proctorproef				
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			OVERIGE WERKZAAMHEDEN. • Betreft werkzaamheden die voortvloeien uit de werkzaamheden volgens bestekspostserie <u>1</u> en <u>2</u> .			
30			OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.			
301			Pasmaken tegels en banden.			
3010			<u>Pasmaken tegels.</u>			
301010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. 9. Betreft tegelbestrating verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . .1. Pasmaken door middel van zagen .1. Dikte tot 50 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer <u>510060</u> .	m	87,00	F
301020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. 9. Betreft tegelbestrating verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . .1. Pasmaken door middel van zagen .2. Dikte 50 tot 80 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer <u>510060</u> .	m	35,00	F
301030	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. 9. Betreft tegelbestrating verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . .1. Pasmaken door middel van zagen .5. Dikte 80 tot en met 120 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer <u>510060</u> .	m	17,00	F
3011			<u>Pasmaken banden.</u>			
301110	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft opsluitbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .2.3. Opsluitband 60 x 200 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer <u>510060</u> .	st	35,00	F
301120	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft opsluitbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .2.4. Opsluitband 80 x 200 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer <u>510060</u> .	st	14,00	F
301130	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft opsluitbanden en gazonbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .9.9. Opsluitband en gazonband 100 x 200 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer <u>510060</u> .	st	14,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301140	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft opsluitbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .2.6. . . . Opsluitband 120 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	3,05	F	
301150	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft opsluitbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .9.9. . . . Opsluitband 150 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	4,20	F	
301160	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft trottoirbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	10,00	F	
301170	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft trottoirbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .1.6. . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	147,00	F	
301180	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft trottoirbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .1.8. . . . Trottoirband 115/225 x 240 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	7,00	F	
301190	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft trottoirbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .9.9. . . . Trottoirband 280/300 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	3,50	F	
301200	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft stootbanden verwerkt volgens bestekspostnummers <u>1</u> en <u>2</u> . 2. D.m.v. zagen .9.9. . . . Stootbanden 200x200 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	2,10	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301210	831502	 2.9.9.2 . 31 310	Pasmaken van betonbanden. Betreft boomkransbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2 . D.m.v. zagen boomkransbanden 130/150x160 mm. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . GRONDWERK. Partijkeuringen grond.	st	2,10	F	
310010	172199	. .	Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725 Betreft: controle in digitale informatiebronnen naar geschiedenis en onderzoeksrapporten van een terrein of weg. Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.	st	15,00	F	
310020	172101	. 1.1.2.2.9.	Nemen monster uit landbodem. Analyses uitvoeren volgens bestekspostnummer 310030 Grondsoort veen, klei of zand. Grondwaterstand n.v.t. Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard Ongeroerd monster Bemonsteringspatroon lineair. Boordiepte 1,0 tot 3,0 m Laagbemonstering om de 0,50 m Monsters op de geëigende wijze verpakken, ter keuze van de aannemer, conserveren en afleveren bij laboratorium	st	5,00	F	
310030	172199	. 311 3111	Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740 Onderzoek ter bepaling of van een bodemverontreiniging sprake is. Onderzoek uitvoeren in een daartoe geaccrediteerd laboratorium; accreditatie volgens BRL SIKB 9335 protocollen 1, 2, 4 en 9. Analysepakket is inclusief asbest, PFAS, organochloor bestrijdingsmiddelen en polychloorbifenylen. Verrekening per volledige boorkern; uitgaande van een gemiddelde genomen monster met een lengte van 2,0 m. Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.	st	1,00	F	
311110	220101	 2.1.1 311120	Grond ontgraven uit cunet Betreft cunet met breedte tot 1,5 m. Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	18,00	F	
311120	220101	 2.1.1 .	Grond ontgraven uit cunet Betreft cunet met breedte van 1,50 tot 3,00 m. Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	3,70	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311130	220101	 2. 1. 1. 1 3112	Grond ontgraven uit cunet Betreft cunet met breedte van 3,00 m en meer.. Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving <u>Grond vervoeren.</u>	m3	1,80	F
311210	220201	. 1. 3. 1. 311220	Grond vervoeren. Afstand tot 100 m. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110 311120 of 311130 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111	m3	11,00	F
311220	220201	. 1. 3. 1. 311230	Grond vervoeren. Afstand vanaf 100 m tot 1 km.. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110 311120 of 311130 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111	m3	7,00	F
311230	220201	. 1. 3. 1. 311240	Grond vervoeren. Afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110 311120 of 311130 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111	m3	3,70	F
311240	220201	. 1. 3. 1. 3113	Grond vervoeren. Afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110 311120 of 311130 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111 <u>Grond verwerken.</u>	m3	1,80	F
3113						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
311310	220301		Grond verwerken in cunet	m3	11,00	F	
			Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens				
			bestekspostnummer 311110				
			Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			3,30 I
			bestekspostnummer 400020 .				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		.1.	Breedte bovenzijde kleiner dan 1,5 m				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
311320	220301		Grond verwerken in cunet	m3	7,00	F	
			Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens				
			bestekspostnummer 311110				
			Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			2,10 I
			bestekspostnummer 400020 .				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		.1.	Breedte bovenzijde van 1,50 tot 3,00 m				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
311330	220301		Grond verwerken in cunet	m3	3,70	F	
			Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens				
			bestekspostnummer 311110				
			Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			1,11 I
			bestekspostnummer 400020 .				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		.1.	Breedte bovenzijde vanaf 3,0 m				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
311340	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	150,00	F	
			Betreft, bermen, particuliere tuinen, grasbetontegels..				
			Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			15,00 I
			bestekspostnummer 400010				
		.9.	Gemiddelde dikte 100 mm.				
32			WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.				
321			Grondbewerkingen in berm.				
321010	511501		Maaien bermen en taluds.	are	29,00	F	
			Betreft maaierwerk in voorbereiding op grondwerk.				
			Wegberm met een maximale breedte van 2,0 m.				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		1.	Aantal maaibeurt(en): 1				
321020	511511	9	Maaisel afvoeren volgens bestekspostnummer 510080 .				
			Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	290,00	F	
			Betrft: afsteken/afsnijden langs de kantopsluiting van				
			straatwerk in voorbereiding op onderhoud				
			elementenverhardingen volgens de bestekspostnummers 1				
			en 2				
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		. . .1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510080 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
321030	511521		Affrezen toplaag grasveld. Betreft wegberm met een maximale breedte van 2,0 m. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Verwijderen graslaag2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnummer 510080 .	are	29,00	F	
321040	512101		Zaaien. Betreft wegberm of strook grasbetontegels met een maximale breedte van 2,0 m. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm . . .9. . . . Zaadmengsel t.b.v. bermen: Advata Highway Y of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m22. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	29,00	F	
322			Snoeien berm begroeiing.				
322010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien in voorbereiding op uitvoering straatwerk volgens besteksposten 1 en 2 . .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters . .2. . . . Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van de verharding Snoeien tot een hoogte van 2,0 m boven aansluitend toekomstig straatwerk.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnummer 510080 .	m	440,00	F	
33			WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.				
330			Verwijderen funderingslagen..				
330010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. 1. Breedte tot 1,50 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm . .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	18,00	F	
330020	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm . .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	11,00	F	
330030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. 3. Breedte van 3,00 m en meer .2. Gemiddelde dikte 200 mm . .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	15,00	F	
331			Aanbrengen funderingslagen. • Eventueel voorbereidend grondwerk uitgevoerd volgens bestekspostnummer 31				
331010	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	18,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
331020	800202	9.	Breedte tot 1,50 m	ton			11,00	I
			Laagdikte gemiddeld 0,30 m.					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050					
								
		.2. . . .	Sortering 0/45					
								
		1.	Op het zandbed					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
								
			Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.					
331030	800202	9.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m	ton			3,00	I
			Laagdikte gemiddeld 0,30 m.					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050					
								
		.2. . . .	Sortering 0/45					
								
		1.	Op het zandbed					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
								
			Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.					
331040	800201	9.	Breedte van 3,00 m en meer	ton			0,90	I
			Laagdikte gemiddeld 0,30 m.					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050					
								
		.2. . . .	Sortering 0/45					
								
		1.	Op het zandbed					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
								
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.					
331050	800201	9.	Breedte vanaf 1,50 tot 3,0 m.	ton			3,57	I
			Laagdikte gemiddeld van 0,15 tot 0,5 m.					
		.9. . . .	Funderingssubstraat RA Positive Green 60-40 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400060					
								
			Uitvoering: in overeenstemming Handboek klimaatadaptief Parkeren, zie bijlage 9.					
								
		1.	Op het zandbed					
								
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.					
		34	100111					
.	Laagdikte gemiddeld van 0,15 tot 0,5 m.							
.9. . . .	Funderingssubstraat RA Positive Green 60-40 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400060							
.								
.	Uitvoering: in overeenstemming Handboek klimaatadaptief Parkeren, zie bijlage 9.							
.								
.1.	Op het zandbed							
.								
.								
.								
340			WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.					
340010			Vorbereiding op graafwerk.					
340010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond.	keer	21,00	F		
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'					
								
		.2. . . .	Met inbegrip van het inventariseren en het melden van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder					
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340020	102102	. 1.3.2. 341 3410	Graven proefsleuf. Incl. digitaal inmeten van de aangetroffen afzonderlijke kabels en leidingen. Opbouw van de ondergrond: 300 mm ophoogzand, dieper natuurlijke ondergrond Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen tegelwerk. Werkzaamheden aan rioolleidingen. <u>Werkzaamheden aan sleufbedekking.</u>	m	83,00	F	
341010	241101	. 1.5. 1.5. . . . 341020	Opnemen sleufbedekking - tegels In voorbereiding op graafwerk volgens bestekspostnummer 341110 . Uitkomend materiaal nabij de sleuf in depot zetten t.b.v. hergebruik. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Breedte gemiddeld: 0,90 m	m2	500,00	F	
		. 1.7. 1.7. . . . 341030	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Breedte gemiddeld: 0,90 m	m2			75,00 I
341020	241102	. 1.7. 1.7. . . . 341030	Opnemen sleufbedekking -straatstenen In voorbereiding op graafwerk volgens bestekspostnummer 341110 . Uitkomend materiaal nabij de sleuf in depot zetten t.b.v. hergebruik. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betonstraatstenen keiformaat. Breedte gemiddeld: 0,90 m Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag Dikte fundering: ca. 0,40 m	m2	120,00	F	
		. 1.7. 1.7. . . . 341040	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Breedte gemiddeld: 0,90 m	m2			18,00 I
341030	241121	. 1.7. 1.7. . . . 341040	Tijdelijk herstellen sleufbedekking -tegels Betreft herstel van opgenomen bedekking volgens bestekspostnummer 341010 . Breedte gemiddeld: 0,90 m Dichtleggen in oorspronkelijk verband	m2	500,00	F	
341040	241122	. 1.7. 1.7. . . . 3411	Tijdelijk herstellen sleufbedekking -straatstenen Betreft herstel van opgenomen bedekking volgens bestekspostnummer 341020 . Breedte gemiddeld: 0,90 m Dichtleggen in oorspronkelijk verband	m2	120,00	F	
3411		. 1.7. 1.7. . . . 341110	<u>Ontgraven en aanvullen sleuven.</u>				
341110	240201	. 8.7.2.2. . . 3412	Graven en aanvullen sleuf. Eventueel niet voor hergebruik geschikte materialen afvoeren volgens bestekspostserie 51 . Eventueel benodigd aanvulzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400020 . In zware grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels Sleufdiepte 0,80 m Sleufbreedte 0,40 m Betreft bestaand kabel- of leidingtracé	m	270,00	F	
3412		. 1.7. 1.7. . . . 3412	<u>Aanbrengen en aansluiten leidingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341210	252201	2.	Aanbrengen PVC-buis	m	250,00	F	
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ; aangevoerd volgens	m			250,00 I
			bestekspostnummer 421110				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
341220	252202	2.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00	F	
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 aangevoerd volgens	st			300,00 L
			bestekspostnummer 421120				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
341230	252201	2.	Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F	
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ; aangevoerd volgens	m			25,00 I
			bestekspostnummer 421130				
		. . 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
341240	252202	2.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	33,00	F	
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 aangevoerd volgens	st			33,00 I
			bestekspostnummer 421140				
		. . 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
342			Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.				
342010	252699		Opnemen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00	F	
			Betreft: straat- of trottoirkolk opnemen	st			62,00 I
			Inclusief bijbehorend grondwerk				
			Kolk is eendelig.				
			Inclusief in- en uitwendig reinigen van de kolk.				
			Kolk indien geschikt voor hergebruik opnieuw stellen				
			volgens bestekspost 342040 .				
			Kolk, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510060 .				
342020	252699		Opnemen kolk van PVC/gietijzer combinatie.	st	12,00	F	
			Betreft: straat- of trottoirkolk opnemen	st			12,00 I
			Inclusief bijbehorend grondwerk				
			Kolk is tweedelig.				
			Inclusief in- en uitwendig reinigen van de kolk.				
			Kolk indien geschikt voor hergebruik opnieuw stellen				
			volgens bestekspost 342050 .				
			Kolk, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510070 .				
342030	252699		Opnemen kunststof erfafscheidingsput.	st	8,00	F	
			Betreft: erfafscheidingsput opnemen	st			8,00 I
			Inclusief bijbehorend grondwerk.				
			Put is eendelig.				
			Inclusief in- en uitwendig reinigen van de put.				
			Put, indien geschikt voor hergebruik, opnieuw stellen				
			volgens bestekspost 342060 .				
			Put, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510070 .				
342040	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00	F	
			Inclusief bijbehorend grondwerk				
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen; zand	m3			62,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400020 .				
		. 9. . . .	Betreft kolk vrijgekomen bij bestekspost 342010 of				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 422 .				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342050	252614	 2.9.1.1	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Inclusief bijbehorend grondwerk T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen; zand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400020 . Betreft kolk vrijgekomen bij bestekspost 342020 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 422 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: tweedelig	st m3	12,00 F		12,00 I
342060	252604	 4. .1. . . .	Aanbrengen put van kunststof. Betreft: kunststof erfafscheidingsput. Inclusief bijbehorend grondwerk Put, nominale middellijn 315 mm Erfafscheidingsput kunststof; vrijgekomen bij bestekspostnummer 342030 of aangevoerd volgens bestekspostnr. 422 Put met bolle bodem	st st	8,00 F		8,00 I
343			Werkzaamheden aan putafdekkingen.				
343010	252702	1.9.	Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: putafdekking in elementenverharding. Inclusief aanwerken van de elementenverharding. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton; stellingen aangevoerd volgens de bestekspostnrs. 423	st st	18,00 F		18,00 I
35			WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.				
351			Zagen asfaltverharding.				
351010	810501	. 1.2.3.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zaagwerk t.b.v. correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverharding. Lengte zaagsnede kleiner dan 20 m. Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste n.v.t. mm	m	F		
352			Opbreken asfaltverharding.				
352010	810301	. 1.4.2.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen. Teervrij asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510040 .	m2	9,00 F		
352020	810301	. 2.4.2.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen. Teervrij asfalt: Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510040 .	m2	9,00 F		
352030	810302	. 1.4.2.3	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen. Teerhoudend asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren volgens	m2	8,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352040	810302	. 2.4.2.3	bestekspostnr(s): 510050 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen. Teerhoudend asfalt: Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 510050	m2	3,00	F	
353			Verwerken koudasfalt.				
353010	811305	. .	Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt. Betreft: afwerken van naden of kleine hoogteverschillen tussen een asfaltverharding en een elementenverharding. Oppervlakte uitvulplaatsen n.v.t. Koudasfalt: fabrikaat Van den Broek Heteren SHB 3000 gemodificeerd koudasfalt of gelijkwaardig.	ton	0,10	F	
36			WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.				
361			Verkeersborden.				
361010	321313	 4.1.9.1.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Materiaal tijdelijk in depot op het werk opslaan. Uit een bestrating Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m Verkeersbord, afmetingen volgens type I of II Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s): 361020	st	1,00	F	
361020	321303	 4.3.4.2.2	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft verkeersbordpaal inclusief bord vrijgekomen bij bestekspostnummer 361010 en elders op het werk opgeslagen. In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type I of II Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00	F	
362			Afzetpalen.				
362010	322299	. .	Verwijderen kunststof afzetpalen. Verwijderen kunststof diamantkoppalen. Paal met verankering. Uit een bestrating. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen verwerken volgens bestekspostnummer 362020 . Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510070 .	st	99,00	F	
362020	322299	. .	Aanbrengen kunststof afzetpalen. Aanbrengen kunststof diamantkoppalen Paal met verankering In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating. Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362010 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 800290 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.	st	99,00	F	
							0,10 L
							1,00 I
							1,00 I
							99,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362030	322299		Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	6,00	F	
			Verwijderen betonnen afzetpalen met betonvoet als verankering.				
			Uit een bestrating.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen verwerken volgens bestekspostnummer 362040 .				
			Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060				
362040	322299		Aanbrengen betonnen afzetpalen.	st	6,00	F	
			Aanbrengen betonnen afzetpalen met betonvoet als verankering.				
			In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating.				
			Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362030 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 800290	st			6,00 I
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.				
362050	322299		Verwijderen houten diamantkoppalen.	st	19,00	F	
			Verwijderen houten diamantkoppalen.				
			Uit een bestrating.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen verwerken volgens bestekspostnummer 362060.				
			Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510080				
362060	322299		Aanbrengen houten diamantkoppalen	st	19,00	F	
			Aanbrengen houten diamantkoppalen				
			In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating.				
			Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362050 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 800290	st			19,00 I
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.				
363			Fetsnietjes.				
363010	322299		Aanbrengen fietsnietje.	st	12,00	F	
			Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;	st			12,00 T
			voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.				
			Aanbrengen in zand.				
			Fietsnietje aangevoerd volgens bestekspostnummer 800290 .				
363020	322299		Opnieuw stellen fietsnietje.	st	12,00	F	
			Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;				
			voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.				
			Opnemen, verplaatsen op werk en wederom aanbrengen in zand.				
37			TREFFEN TIJDELIJKE UITVOERINGSMAATREGELEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			LEVERINGEN.				
40			LEVERINGEN BULKMATERIAAL.				
400010	220321		Leveren grond.	m3	3,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen.				
		.6.	Grondsoort: teelaarde	m3		3,00 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
400020	220321		Leveren grond.	m3	110,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen.				
		.1.	Grondsoort: zand; ophoogzand	m3		110,00 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
400030	220322		Leveren grond.	ton	37,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen				
		.2.	Grondsoort: straatzand	ton		37,00 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
400040	220322		Leveren grond.	ton	2,20 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen				
		.3.	Grondsoort: brekerzand; kalkvrij.	ton		2,20 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
400050	800222		Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een wegfundering.	ton	77,00 F		
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton		77,00 L	
		.2.	Sortering 0/45				
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400060	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	2,00 F		
		9.	RA Positive Green 60/40 leverancier BVB Landscaping of gelijkwaardig. Materiaal gecertificeerd volgens BRL 9341.	ton		2,00 L	
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400070	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	2,00 F		
		9.	RA Positive BVB grassubstraat leverancier BVB Landscaping of gelijkwaardig.	ton		2,00 L	
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400080	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	2,00 F		
		9.	Materialen volgens specificatie Infranology:				
			- Splitcompound TM	ton		0,18 L	
			- Infrano straatlaag WD 0/6	ton		1,82 L	
			Mengverhouding: 1:10 (splitcompound / Infrano straatlaag WD 0/6) 1:2 (water / splitcompound) m/m				
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400090	831601		Leveren zand.	m3	4,30 F		
			Betreft invezand specificatie Infranology.				
		9.	Infrano invezand 0825, leverancier: Infranology B.V. of gelijkwaardig.	m3		4,30 L	
			Korrelgrootte: 0/8/2,5 mm				
			Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 %				
			Fractie <63 mu van max. 2%				
			Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400100	831199		Leveren zand/cement specie.	m3	2,40	F	
			Betreft zand/cement specie t.b.v. stellagen.				
			Samenstelling zand/cementspecie:				
			- zand: rivierzand 0/2 mm	ton			4,80 L
			- cement: portlandcement	ton			1,20 L
			- voorzien van verhardingsvertrager.	ltr.			3,60 L
			Consistentie: aardvochtig				
			Leveren op plaats van verwerking,				
400110	831199		Leveren betonmortel.	m3	3,90	F	
			Betreft betonmortel t.b.v. steunruggen.				
			Samenstelling betonmortel:				
			- zand: rivierzand 0/2 mm	ton			2,57 L
			- steenslag: moraine 8/16 mm	ton			0,01 L
			- cement: portlandcement	ton			1,27 L
			- voorzien van verhardingsvertrager.	ltr.			5,85 L
			Consistentie: aardvochtig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
400120	831199		Leveren Padvast 0/6.	ton	4,60	F	
			Betreft halfverharding paden.	ton			4,60 L
			Eigenschappen:				
			- fractie 0-6 mm				
			- voorzien van NL Greenlabel A-label				
			- vochtgehalte bij levering 7%				
			Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
400130	831199		Leveren Padvast 0/14.	ton	4,80	F	
			Betreft halfverharding paden.	ton			4,80 L
			Eigenschappen:				
			- fractie 0-14 mm				
			- voorzien van NL Greenlabel A-label				
			- vochtgehalte bij levering 7%				
			Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
400140	831199		Leveren kleischelpen.	ton	1,70	F	
			Betreft halfverharding paden.	ton			1,70 L
			Eigenschappen:				
			- fractie 0-25 mm				
			- gewicht losgestort 700 kg/m3				
			Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
400150	831199		Leveren gewassen schelpen.	ton	1,10	F	
			Betreft halfverharding paden.	ton			1,10 L
			Eigenschappen:				
			- fractie 0-25 mm; aanhangend klei verwijderd;				
			- gewicht losgestort 700 kg/m3				
			Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
41			LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.				
			• Te leveren materialen worden allen geacht te				
			worden aangeleverd voorbereid op mechanische				
			verwerking volgens een door de directie UAV per				
			deelopdracht genoemd bestratingsverband.				
			• Te leveren materialen zullen deels worden toegepast				
			voor inboet bij onderhouds				
			werkzaamheden (zie bestekpostserie 1) en deels als				
			vervanging (zie bestekpostserie 2).				
411			Levering betonstraatstenen (BSS).				
4110			<u>Betonstraatstenen keiformaat.</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
411010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.700,00 F	3.700,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			
			Kleur: heide kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	140,00 F	140,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			
			Kleur: heide kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	97,00 F	97,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen.	st			
			Kleur: heide kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.300,00 F	2.300,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			
			Kleur: antraciet kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411050	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	89,00 F	89,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			
			Kleur: antraciet kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411060	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	60,00 F	60,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen.	st			
			Kleur: antraciet kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411070	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	770,00 F	770,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			
			Kleur: geel kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411080	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	30,00 F	30,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			
			Kleur: geel kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411090	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	20,00 F	20,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen.	st			
			Kleur: geel kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411100	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6.100,00 F	6.100,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			
			Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411110	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	240,00 F	240,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			
			Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
411120	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	160,00	F	
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen.	st			160,00 L
		.	.	.	.	Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411130	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	2.300,00	F	
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			2.300,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411140	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	89,00	F	
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			89,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411150	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F	
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen.	st			60,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411160	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	78,00	F	
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			78,00 L
		.	.	.	.	Kleur: wit kleurecht.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411170	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	78,00	F	
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			78,00 L
		.	.	.	.	Kleur: blauw kleurecht.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
4112		.	.	.	.	<u>Betonstraatstenen dikformaat.</u>				
411210	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	3.500,00	F	
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			3.500,00 L
		.	.	.	.	Kleur: heide kleurecht.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411220	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	2.100,00	F	
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			2.100,00 L
		.	.	.	.	Kleur: antraciet kleurecht.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411230	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	700,00	F	
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			700,00 L
		.	.	.	.	Kleur: geel kleurecht.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411240	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	5.600,00	F	
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			5.600,00 L
		.	.	.	.	Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				
411250	831603	.	.	.	.	Leveren betonstraatstenen.	st	2.100,00	F	
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			2.100,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.3.	.	.	.	Dikte 80 mm				
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4113			<u>Betonstraatstenen waalformaat.</u>				
411310	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.800,00 F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		1.800,00 L	
			Kleur: heide kleurecht.				
		. .1. . . .	Dikte 60 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411320	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.100,00 F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		1.100,00 L	
			Kleur: antraciet kleurecht.				
		. .1. . . .	Dikte 60 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411330	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	370,00 F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		370,00 L	
			Kleur: geel kleurecht.				
		. .1. . . .	Dikte 60 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411340	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00 F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		3.000,00 L	
			Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.				
		. .1. . . .	Dikte 60 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411350	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.100,00 F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		1.100,00 L	
			Kleur: grijs.				
		. .1. . . .	Dikte 60 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4114			<u>Leveren koperslakkeien 160x160*80 mm.</u>				
411410	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	50,00 F		
			Koperslakkeien.				
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160 mm	st		50,00 L	
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4115			<u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeren</u>				
411510	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00 F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt A stenen; Reduton®; grijs.				
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st		1,00 L	
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411520	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00 F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt B stenen; Reduton®; grijs.				
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st		1,00 L	
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411530	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00 F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt C stenen; Reduton®; grijs.				
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st		1,00 L	
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
411540	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00 F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen beide elementen; Flood Twin;				
			Reduton®; grijs.				
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st		1,00 L	
		. .5. . . .	Dikte 100 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412			Levering straatbakstenen (SBS).				
4121			<u>Leveren straatbakstenen keiformaat.</u>				
412110	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.000,00 F		
		.1.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st		2.000,00 L	
			Kleur: Paviona fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
412120	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.000,00 F		
		.1.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st		2.000,00 L	
			Kleur: Vittoria fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4122			<u>Leveren straatbakstenen dikformaat.</u>				
412210	831602		Leveren straatbakstenen.	st	9.100,00 F		
		.1.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant				
			Kleur: Paviona fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
412220	831602		Leveren straatbakstenen.	st	9.100,00 F		
		.1.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant				
			Kleur: Vittoria fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4123			<u>Leveren straatbakstenen waalformaat.</u>				
412310	831602		Leveren straatbakstenen.	st	4.100,00 F		
		.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant				
			Kleur: Paviona fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig				
		.1.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st		4.100,00 L	
			Kleur: Paviona				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
412320	831602		Leveren straatbakstenen.	st	4.100,00 F		
		.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant				
			Kleur: Vittoria fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
413			Levering betontegels.				
4130			<u>Leveren betontegels 300x300x45 mm.</u>				
413010	831604		Leveren betontegels.	st	1.900,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		1.900,00 L	
			Kleur: grijs.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
413020	831604		Leveren betontegels.	st	380,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		380,00 L	
			Kleur: grijs.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413030	831604		Leveren betontegels.	st	470,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		470,00 L	
			1339) 45				
			Kleur: deklaag basalt.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413040	831604		Leveren betontegels.	st	93,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		93,00 L	
			Kleur: deklaag basalt				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413050	831604		Leveren betontegels.	st	560,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		560,00 L	
			1339) 45				
			Kleur: en deklaag Lavarro grijs bont 070 van Struyk Verwo				
			Infra of gelijkwaardig.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413060	831604		Leveren betontegels.	st	110,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		110,00 L	
			Kleur: en deklaag Lavarro grijs bont 070 van Struyk Verwo				
			Infra of gelijkwaardig.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413070	831604		Leveren betontegels.	st	160,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		160,00 L	
			1339) 45				
			Kleur: rood kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413080	831604		Leveren betontegels.	st	31,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		31,00 L	
			Kleur: rood kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413090	831604		Leveren betontegels.	st	31,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		31,00 L	
			1339) 45				
			Kleur: wit. kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413100	831604		Leveren betontegels.	st	6,00 F		
			Met normaal facet.				
		.1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		6,00 L	
			Kleur: wit kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4132			<u>Leveren betontegels 300x300x60 mm.</u>				
413210	831604		Leveren betontegels.	st	780,00 F		
			Met normaal facet.				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		780,00 L	
			1339) 60				
			Kleur: grijs.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413220	831604		Leveren betontegels.	st	160,00 F		
			Met normaal facet.				
		.3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		160,00 L	
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413230	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: deklaag basalt Leveren op plaats van verwerking	st	78,00	F	
413240	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: deklaag basalt Leveren op plaats van verwerking	st	16,00	F	
413250	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: en deklaag Lavarro grijs bont 070 van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking	st st	280,00	F	280,00 L
413260	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: en deklaag Lavarro grijs bont 070 van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking	st	56,00	F	
413270	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: rood kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st	400,00	F	
413280	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	81,00	F	81,00 L
413290	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	16,00	F	16,00 L
413300	831604	3.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00	F	3,00 L
4134			<u>Leveren betontegels 300x300x80 mm.</u>				
413410	831604	5.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80 Kleur: grijs. Leveren op plaats van verwerking	st st	480,00	F	480,00 L
413420	831604	5.1	Leveren betontegels. Met normaal facet. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs. Leveren op plaats van verwerking	st st	97,00	F	97,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
413430	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	48,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80	st			48,00	L
		.	.	.	.	Kleur: deklaag basalt.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413440	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	10,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			10,00	L
		.	.	.	.	Kleur: deklaag basalt.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413450	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	130,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80	st			130,00	L
		.	.	.	.	Kleur: en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413460	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	26,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			26,00	L
		.	.	.	.	Kleur: en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413470	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	120,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80	st			120,00	L
		.	.	.	.	Kleur: en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413480	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	26,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			26,00	L
		.	.	.	.	Kleur: en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413490	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	8,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80	st			8,00	L
		.	.	.	.	Kleur: rood kleurecht.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413500	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	2,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2,00	L
		.	.	.	.	Kleur: rood kleurecht.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413510	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	8,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80	st			8,00	L
		.	.	.	.	Kleur: wit kleurecht.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
413520	831604	.	.	.	.	Leveren betontegels.	st	2,00	F		
		.	.	.	.	Met normaal facet.					
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2,00	L
		.	.	.	.	Kleur: wit kleurecht.					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4137			<u>Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
413710	831604		Leveren betontegels.	st	350,00	F	
			Fabrikaat: BSV-gritruittegel® of gelijkwaardig.				
			Met normaal facet.				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80	st			350,00 L
			Kleur: antraciet.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4138			<u>Leveren tegels 500x500x60 mm.</u>				
413810	831604		Leveren betontegels.	st	99,00	F	
			Met normaal facet.				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st			99,00 L
			Kleur: grijs				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4139			<u>Leveren tegels 400x600x60 mm.</u>				
413910	831604		Leveren betontegels.	st	52,00	F	
			Met normaal facet.				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st			52,00 L
			Kleur: grijs				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4140			<u>Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.</u>				
414010	831604		Leveren betontegels.	st	26,00	F	
			Met normaal facet.				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 25.	st			26,00 L
			Kleur: grijs				
			Grasbetontegels				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4141			<u>Leveren tegels met specifieke functie.</u>				
414110	831604		Leveren betontegels.	st	8,00	F	
			Met normaal facet.				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60	st			8,00 L
			Kleur: antraciet met ingelegde witte kunststof symbolen; kleurecht.				
			Fabrikaat: van den Bosch beton of gelijkwaardig.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
414120	831604		Leveren betontegels.	st	28,00	F	
			Met normaal facet.				
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			28,00 L
			Kleur: grijs				
			EV-kabelgoottegel van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
414130	831604		Leveren betontegels.	st	17,00	F	
		.6.	Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			17,00 L
			Kleur: wit; geleidelijntegels (7 golven) van Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
414140	831604	6. .1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45/80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs; fabrikaat van den Bosch tuin & terras of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking	st st	17,00 F	17,00 L	
415			Levering betonbanden.				
4150			<u>Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.</u>				
415010	831608	3.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 60 x 200 mm kleur grijs. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	160,00 F	160,00 L	
4151			<u>Leveren opsluitband 80x200 mm; grijs.</u>				
415110	831608	4.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 80 x 200 mm kleur grijs. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	65,00 F	65,00 L	
4152			<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.</u>				
415210	831608	5.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm kleur grijs. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	18,00 F	18,00 L	
415220	831610	5.9.1.1	Leveren bochtband - opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm kleur grijs. Alle bochtstralen Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	9,00 F	9,00 L	
415230	831611	1.5.1.1	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Hoekstuk 90°; kleur grijs. Behorend bij profiel 100 x 200 mm Werkende lengte 0,8 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00 F	3,00 L	
415240	831611	1.5.1.1	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Verloopband naar profiel 110/220x20; kleur grijs. Behorend bij profiel 100 x 200 mm Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00 F	1,00 L	
415250	831608	5.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond.. Profiel 100 x 200 mm kleur grijs. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	6,00 F	6,00 L	
415260	831610	5.9.1.1	Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond.. Profiel 100 x 200 mm kleur grijs. Alle bochtstralen Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00 F	3,00 L	
415270	831611	1.5.1.1	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond.. Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 100 x 200 mm Werkende lengte 0,8 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00 F	1,00 L	
4153			<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; Lavar</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
			<u>grijs bont 070.</u>				
415310	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	12,00	F	
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaró grijs bont				
			070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415320	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	6,00	F	
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaró grijs bont	st			6,00 L
			070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		. .9. . .	Alle bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415330	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	2,00	F	
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur en deklaag Lavaró grijs bont 070 van	st			2,00 L
			Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1.	Werkende lengte 0,8 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415340	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	4,00	F	
		.1. . . .	Verloopband naar profiel 110/220x20; kleur en deklaag	st			4,00 L
			Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1.	Werkende lengte 1,0 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415350	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	2,00	F	
			Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaró grijs bont	st			2,00 L
			070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415360	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	1,00	F	
			Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaró grijs bont	st			1,00 L
			070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		. .9. . .	Alle bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415370	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F	
			Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..				
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			1,00 L
			Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1.	Werkende lengte 0,8 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4154			<u>Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs.</u>				
415410	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	10,00	F	
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs.	st			10,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415420	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F	
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs	st			5,00 L
		. .9. . .	Alle bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
415430	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 0,8 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415440	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 0,8 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415450	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Verloop van 120x250 naar 40/12x250 of 130/150x250 mm;	st			
			kleur grijs				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 1,0 m				
4155	831608	1	Leveren op plaats van verwerking		10,00 F		
			<u>Leveren opsluitband 150x250 mm; grijs.</u>				
							
			Leveren rechte opsluitband van beton.	st			
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm kleur grijs.				
415510	831610	1.	Werkende lengte 1 m		5,00 F		
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st			
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm kleur grijs.				
		. .9. . .	Alle bochtstralen				
415520	831611	1.	Werkende lengte 0,785 m		1,00 F	1,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm kleur grijs.				
415530	831611	1.	Werkende lengte 0,8 m		1,00 F	1,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm kleur grijs.				
415540	831611	1.	Werkende lengte 0,8 m		1,00 F	1,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm kleur grijs.				
415550	831611	1.	Werkende lengte 1,0 m		1,00 F	1,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
		.1. . . .	Verloop van 120x250 naar 130/150x250 mm; kleur grijs	st			
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
4156	831605	1.	Werkende lengte 1 m		44,00 F	44,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
415610	831606	1	Leveren op plaats van verwerking		22,00 F	22,00	L
			Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st			
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur grijs.	st			
							
		. .9. . .	Alle bochtstralen.				
415620	831606	1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415630	831607	.	.	.	.	.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F	
		.1.	.	.	.	.	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			6,00 L
		.	3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 0,90 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
415640	831607	.	.	.	.	.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F	
		.1.	.	.	.	.	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			6,00 L
		.	3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 0,90 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
415650	831607	.	.	.	.	.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00	F	
		.1.	.	.	.	.	Verloop van 130/150x250 mm naar maaiveld; kleur grijs	st			4,00 L
		.	3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
4157		.	.	.	.	.	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavar</u>				
		.	.	.	.	.	<u>grijs bont 070</u>				
415710	831605	.	.	.	.	.	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	44,00	F	
		.3.	.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm kleur en deklaag Lavar	st			44,00 L
		.	.	.	.	.	bont 070				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 1 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
415720	831606	.	.	.	.	.	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	22,00	F	
		.3.	.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur	st			22,00 L
		.	.	.	.	.	en deklaag Lavar grijs bont 070 van Struyk Verwo of				
		.	.	.	.	.	gelijkwaardig				
		.	9.	.	.	.	Alle bochtstralen.				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
415730	831607	.	.	.	.	.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F	
		.1.	.	.	.	.	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			6,00 L
		.	.	.	.	.	Lavar grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		.	3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 0,90 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
415740	831607	.	.	.	.	.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F	
		.1.	.	.	.	.	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			6,00 L
		.	.	.	.	.	Lavar grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		.	3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 0,90 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
415750	831607	.	.	.	.	.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00	F	
		.1.	.	.	.	.	Verloop van 130/150x250 mm naar maaiveld; kleur en	st			4,00 L
		.	.	.	.	.	deklaag Lavar grijs bont 070 van Struyk Verwo of				
		.	.	.	.	.	gelijkwaardig				
		.	3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				
4158		.	.	.	.	.	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs</u>				
415810	831605	.	.	.	.	.	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	19,00	F	
		.6.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs	st			19,00 L
		.	.	.	1.	.	Werkende lengte 1 m				
		.	.	.	.	1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
415820	831606	6.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur grijs. Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00	L
415830	831607	1.8.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm Werkende lengte 0.90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00	F	3,00	L
415840	831607	1.6.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00	F	3,00	L
415850	831607	1.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Verloop van 180/200x250 mm naar 40/120x170, 50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250; 180/200x160; 100x250 kleur grijs. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	2,00	F	2,00	L
4159			<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavaró grijs bont 070</u>					
415910	831605	6.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm kleur en deklaag Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	19,00	F	19,00	L
415920	831606	6.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig;kleur en deklaag Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00	L
415930	831607	1.8.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm Werkende lengte 0.90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00	F	3,00	L
415940	831607	1.6.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00	F	3,00	L
415950	831607	1. .3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Verloop van 180/200x250 mm naar 40/120x170, 50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250; 180/200x160; 100x250kleur en deklaag Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	2,00	F	2,00	L
4160			<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
416010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00 F	10,00	L
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
416020	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00 F	5,00	L
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur grijs.	st			
		9.	Alle bochtstralen.				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
416030	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1.	Werkende lengte 0.90 m				
416040	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1.	Werkende lengte 0.90 m				
416050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Verloop van 115/225x240 mm naar 50/200x200;	st			
			130/150x250; 180/200x250; kleur grijs.				
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
4161			Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavarogrijs bont 070				
							
							
							
416110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00 F	10,00	L
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
416120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00 F	5,00	L
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			
		9.	Alle bochtstralen.				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
416130	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1.	Werkende lengte 0.90 m				
416140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		1.	Werkende lengte 0.90 m				
416150	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Verloop van 115/225x240 mm naar 50/200x200;	st			
			130/150x250; 180/200x250; kleur en deklaag Lavarogrijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
			Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavarogrijs bont 070				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4162			<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur grijs</u>				
416210	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 280/300 x 240 mm; kleur grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	5,00 F		
416220	831606	9.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 280/300x240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur grijs. Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	2,00 F		2,00 L
416230	831607	1.9.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm. Werkende lengte 0.66 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00 F		1,00 L
416240	831607	1.9.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm. Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00 F		1,00 L
4163			<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur antraciet.</u>				
416310	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 280/300 x 240 mm; kleur antraciet Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	5,00 F		
416320	831606	9.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 280/300 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur antraciet Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st s	2,00 F		2,00 L
416330	831607	1.9.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur antraciet Behorend bij profiel 280/300x240 mm. Werkende lengte 0.66 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00 F		1,00 L
416340	831607	1.9.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur antraciet. Behorend bij profiel 280/300x240 mm. Werkende lengte 1.0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00 F		1,00 L
4164			<u>Leveren stootbanden 200x200x900 mm; grijs.</u>				
416410	831605	9.2.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 200x200 mm 2x vlak; kleur grijs. Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00 F		3,00 L
416420	831605	9.2.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 200x200 mm; kopzijden niet afgerond; kleur grijs. Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00 F		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
416430	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F	1,00	L
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm; beide kopzijden afgerond; kleur grijs.	st			
			Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig				
		2.	Werkende lengte 0,90 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
416440	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00 F	3,00	L
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm 2x vlak; kleur en deklaag Lavarobont 703 of gelijkwaardig.	st			
		2.	Werkende lengte 0,90 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
416450	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F	1,00	L
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm; kopzijden niet afgerond; kleur en deklaag Lavarobont 703 of gelijkwaardig.	st			
		2.	Werkende lengte 0,90 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
416460	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F	1,00	L
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm; beide kopzijden afgerond; kleur en deklaag Lavarobont 703 of gelijkwaardig.	st			
		2.	Werkende lengte 0,90 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
4193			<u>Leveren inritband.</u>				
419310	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00 F	10,00	L
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm				
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			
			Kleur grijs.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
419320	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	5,00 F	2,50	L
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm				
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			
			Kleur grijs				
		1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			
419330	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	1,00 F	1,00	L
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm				
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			
			kleur en deklaag Lavarogrijsbont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
419340	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	1,00 F	0,50	L
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm				
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			
			Kleur en deklaag Lavarogrijsbont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			
419350	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	17,00 F	17,00	L
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm				
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			
			Kleur en deklaag Lavarourban 406 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
419360	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	34,00 F	17,00	L
		.2. . . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			
			Kleur en deklaag Lavarourban 406 van Struyk Verwo of gelijkwaardig				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
419370	831612	 1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st		17,00	L
			Kleur en deklaag Lavaró urban 406 van Struyk Verwo of				
			gelijkwaardig				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
419380	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	50,00	F	
		.9.	Profiel 500x700x200 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		50,00	L
			Kleur grijs.				
419390	831612	 1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren inritbanden van beton.	m	66,00	F	
		.9.	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
		. . .1. . .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st		33,00	L
419400	831612		Kleur grijs				
		1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st		33,00	L
			Kleur grijs				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
419410	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	82,00	F	
		.9.	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		82,00	L
			Deklaag en kleur: Lavaró bont 703. van Struyk Verwo of				
419420	831612		gelijkwaardig.				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren inritbanden van beton.	m	99,00	F	
		.9.	Profiel 500 x 700 x 200 mm				
419430	831612	. . .1. . .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st		49,50	L
			Deklaag en kleur: Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo				
			of gelijkwaardig.				
		1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st		49,50	L
419440	831612		Kleur: Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo of				
			gelijkwaardig				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren inritbanden van beton.	m	110,00	F	
419450	831612	.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		110,00	L
			Kleur grijs.				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
419460	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	130,00	F	
		.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		. . .1. . .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st		65,00	L
			Kleur grijs				
419470	831612	1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st		65,00	L
			Kleur grijs				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren inritbanden van beton.	m	150,00	F	
419480	831612	.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		150,00	L
			Deklaag en kleur: Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo				
			of gelijkwaardig.				
419490	831612	 1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren inritbanden van beton.	m	160,00	F	
		.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		. . .1. . .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st		80,00	L
419500	831612		Deklaag en kleur: Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo				
			of gelijkwaardig.				
		1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st		80,00	L
			Deklaag en kleur: Lavaró grijs bont 070 van Struyk Verwo				
419510	831612		of gelijkwaardig.				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
419610	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 160 mm kleur grijs Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	160,00	F	160,00 L
4197			<u>Leveren Easypath® betonplaten.</u>				
419710	821099	. .	Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm. Betreft Easypath® betonplaten; dik 140 mm fabrikaat Easypath Nederland BV of gelijkwaardig. Afmetingen vooraf overeengekomen tussen opdrachtgever en fabrikant. Specificaties aan het product: • Kleur grijs; • Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige koppeling en antislip profilering; • Betonkwaliteit: C55/67; • Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1); • Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008); • Toleranties conform (NEN 3682); • Onder KOMO-certificaat (BRL2813); • Inclusief bijbehorende HDPE-wig.	m2	5,00	F	
419720	821099	. .	Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm. Betreft Easypath® betonplaten; dik 140 mm fabrikaat Easypath Nederland BV of gelijkwaardig. Afmetingen vooraf overeengekomen tussen opdrachtgever en fabrikant. Specificaties aan het product: • Kleur rood; • Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige koppeling en antislip profilering; • Betonkwaliteit: C55/67; • Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1); • Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008); • Toleranties conform (NEN 3682); • Onder KOMO-certificaat (BRL2813); • Inclusief bijbehorende HDPE-wig.	m2	5,00	F	
419730	821099	. .	Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; grijs. Betreft Easypath® betonplaten; dik 160 mm fabrikaat Easypath Nederland BV of gelijkwaardig. Afmetingen vooraf overeengekomen tussen opdrachtgever en fabrikant. Specificaties aan het product: • Kleur grijs; • Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige koppeling en antislip profilering; • Betonkwaliteit: C55/67; • Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1); • Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008); • Toleranties conform (NEN 3682); • Onder KOMO-certificaat (BRL2813); • Inclusief bijbehorende HDPE-wig.	m2	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
419740	821099		Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; rood. Betreft Easypath® betonplaten; dik 200 mm fabrikaat Easypath Nederland BV of gelijkwaardig. Afmetingen vooraf overeengekomen tussen opdrachtgever en fabrikant. Specificaties aan het product: • Kleur rood; • Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige koppeling en antislip profilering; • Betonkwaliteit: C55/67; • Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1); • Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008); • Toleranties conform (NEN 3682); • Onder KOMO-certificaat (BRL2813); • Inclusief bijbehorende HDPE-wig.	m2	5,00	F	
42			LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.				
421			Leveren PVC-buizen en hulpstukken.				
4211			<u>Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.</u>				
421110	252299		Leveren buis PVC Ø 125 mm; grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs. Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking.	m m	250,00	F	250,00 L
421120	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm; grijs. Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs. Nominale middellijn 125 mm. Aandeel in prijs per eenheid: mof 50% bocht 45° 15% bocht 30° 10% T-stuk 45° 15% Verloop 5% Overig 5% Verbinding d.m.v. rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking.	m m	300,00	F	300,00 L
421130	252299		Leveren buis PVC Ø 160 mm; grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs. Nominale middellijn 160 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking.	m m	25,00	F	25,00 L
421140	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm; grijs. Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs. Nominale middellijn 160 mm. Aandeel in prijs per eenheid: mof 50% bocht 45° 15% bocht 30° 10% T-stuk 45° 15% Verloop 5% Overig 5% Verbinding d.m.v. rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking.	m m	33,00	F	33,00 L
422			Leveren kolken en erfchodingsputjes.				
422010	252699		Leveren straatkolk beton/gij Straatkolk type TBS STR-9736 of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	st st	12,00	F	12,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422020	252699		Leveren trottoirkolk beton/gij	st	12,00 F		
			Trottoir kolk type TBS TRK-4715 of gelijkwaardig	st		12,00 L	
			Leveren op plaats van verwerking				
422030	252699		Leveren tegelpadkolk PVC/gij	st	6,00 F		
			Tegelpadkolk, PVC/gietijzer. Opbouw:	st		6,00 L	
			• gietijzer rooster: afmeting 300x300 mm				
			verkeersklasse A.; water doorlatendheid groter dan				
			180 cm ² ;				
			• schacht PVC SN 8 Ø 250 mm; hoog 650 mm;				
			• uitlaatkamer voorzien van stankslot;				
			• Zandvang 8,5 liter.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
422040	252699		Leveren erscheidingsput	st	4,00 F		
			Erscheidingsput Wavin PK 315 of gelijkwaardig.	st		4,00 L	
			Met 2 st uitlaat Ø 125 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking				
423			Leveren stelingen van beton.				
423010	252799		Leveren stelring van beton; h= 40 mm.	st	11,00 F		
			Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een				
			bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer				
			343010 .				
			Stelring:	st		11,00 L	
			• Buitenafmeting 800x800 mm.				
			• Binnenafmeting 600x600 mm.				
			• Hoogte: 40 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
423020	252799		Leveren stelring van beton; h= 60 mm.	st	5,00 F		
			Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een				
			bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer				
			343010 .				
			Stelring:	st		5,00 L	
			• Buitenafmeting 800x800 mm.				
			• Binnenafmeting 600x600 mm.				
			• Hoogte: 40 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
423030	252799		Leveren stelring van beton; h= 80 mm.	st	2,00 F		
			Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een				
			bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer				
			343010 .				
			Stelring:	st		2,00 L	
			• Buitenafmeting 800x800 mm.				
			• Binnenafmeting 600x600 mm.				
			• Hoogte: 80 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.			
51			AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.			
510010	100199		Afvoer grond, achtergrondwaarde.. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.	m3	24,00	F
510020	100199		Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas Betreft: vervoers- en acceptatiekosten. Betreft grond, eigenschappen: • klasse T1 • aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond, en/of • aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond. Keuringsrapportage aanwezig.	m3	24,00	F
510030	100199		Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas + vuil. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten. Betreft grond, eigenschappen: • klasse T1, en • max 10 % M/M aandeel bodemvreemde materialen. • aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond, en/of • aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond. Keuringsrapportage aanwezig	m3	12,00	F
510040	100199		Afvoer asfalt, niet teerhoudend. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.	ton	7,00	F
510050	100199		Afvoer asfalt, teerhoudend. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.	ton	1,00	F
510060	100199		Afvoer gebakken- en betonpuin. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.	ton	53,00	F
510070	100199		Afvoer kunststof.materialen. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.	ton	1,00	F
510080	100199		Afvoer plantaardige.materialen. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.	ton	1,00	F
510090	100199		Afvoer grond. Betreft: materiaal vrijgekomen bij de posten. "bestratingsmateriaal ontdoen van grond". Betreft grond, eigenschappen: • klasse T1 • aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond/Grond, en/of • aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond/Grond. Keuringsrapportage afwezig.	m3	2,80	F
52			TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN.			
5200			<u>Toepassen omleidingen.</u>			
520010	620399		Toepassen geleidebaken. Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend. Voetmaat 60x60 mm, versterkt. Klasse II. Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal baken dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast..	stxd	370,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
520020	620399	.	.	.	.	.	Toepassen kunststof geleidebarrier. Betreft: kunststof geleidebarrier bestaande uit schakelbare elementen afwisselend rood en wit. Afmeting per element 800 x 1240 mm. Elementen verzaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal elementen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	4,00	F
520030	620399	.	.	.	.	.	Toepassen geleidebarrier van beton Betreft: geleidebarrier van beton; afmeting 2000x540x900 mm (lengte x voet x hoogte). Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal elementen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	4,00	F
520040	620399	.	.	.	.	.	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600 mm, voorzijde reflectieklasse 3. Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	75,00	F
520050	620399	.	.	.	.	.	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600 mm, voorzijde reflectieklasse 3; bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject. Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	75,00	F
520060	620399	.	.	.	.	.	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen. Betreft: tekstbord, aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 700x1000 mm, voorzien van tekst volgens opgave van de directie UAV met zwarte onderbak letters hoog 70 mm. Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + 2 palen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	75,00	F
520070	620399	.	.	.	.	.	Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal. Betreft: pijlbord met route aanduiding Aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 600x400 mm Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
520080	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast. Betreft: pijlbord met route aanduiding, Aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 600x400 mm bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject. Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast	stxd	75,00	F
520090	620399		Toepassen aluminium verkeershek. Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium kokerprofiel planken van 2,5 meter , rood/wit gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2 gegalvaniseerd stalen A-frames. Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal hekken dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast	stxd	150,00	F
520100	620399		Toepassen VRI. Betreft: mobiele verkeersregelininstallatie (VRI) dat werkt op 12V accu. Ten behoeve van het reguleren van verkeer op enkelbaans wegen. Betreft de complete installatie bestaande uit 2 masten met VRI. Inclusief benodigde omwisseling van accu's. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal sets van 2 masten dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast	stxd	2,00	F
520110	620399		Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden. Betreft: verlichte digitale informatieborden voorzien van de mogelijkheid om op afstand boodschappen in te voeren. Ten behoeve van het informatievoorziening omtrent routing aan verkeer op enkelbaans wegen. Beeldscherm afmeting minimaal 1000x 2000 mm. Betreft de complete installatie met eigen energie voorziening. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal informatieborden dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
520120	620399		Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel. Het maken van een ontwerp verkeersomleiding, rekening houdend met de onderstaande procedure en werkzaamheden daaruit voortvloeiend: 1. Een eerste initieel ontwerp van te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van de verschillende verkeerssoorten en verkeersstromen; voor te leggen aan directie UAV uiterlijk 1 week na opdracht daartoe. Directie toetst plan en overlegt bevindingen. 2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een definitief ontwerp binnen 2 werkdagen na communicatie bevindingen door directie UAV; 3. Bij ontwerpen tevens rekening houden met optimaliseren van aanrijdtijden van de hulpdiensten en resultaten van optimalisering op separate tekening weergeven; 4. Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van maatregelen met wegbeheerder van gemeente Katwijk, Provincie Zuid-Holland alsmede het verkrijging van toestemming op uitvoering; 5. Communicatie ingeval van afsluiting met busvervoerders en hulpdiensten wordt namens de opdrachtgever door derde(n) gedaan; 6. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor publicatie op gemeentelijke website; 7. Ontwerpen aanleveren bij directie UAV in .pdf-format	keer	29,00	F
520130	623099		Melding tijdelijke verkeersmaatregel in MELVIN. Minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van werkzaamheden en te treffen bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen, dient door de aannemer verplicht aangemeld te worden in de webapplicatie MELVIN (URL https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/onderneemen/wegafsluiting-aanvragen Dit ten behoeve van coördinatie van de maatregelen en afsluiting van wegen in relatie tot de omgeving, afstemming en veiligheid	st	130,00	F
5202			<u>Toepassen standaard afzettingen.</u>			
520210	620399		Toepassen afzetting fig. 20 op voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden op voetpaden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 527 "Werk in Uitvoering" figuurnummer 20. Met materiaal van de aannemer. Inclusief aanvoeren en na gebruik wederom afvoeren. Verrekeningswijze: de werkelijke toepassingsduur in aantal weken inzet x prijs per eenheid.	stxw	1,00	F
520220	620399		Toepassen afzetting fig. 22 op fietspaden. Ten behoeve van: werkzaamheden op fietspaden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 527 "Werk in Uitvoering" figuurnummer 22. Met materiaal van de aannemer. Inclusief aanvoeren en na gebruik wederom afvoeren. Verrekeningswijze: de werkelijke toepassingsduur in aantal weken inzet x prijs per eenheid.	stxw	1,00	F
520230	620399		Toepassen afzetting fig. 31 op enkelsbaanwegen. Ten behoeve van: werkzaamheden op enkelbaanwegen. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 527 "Werk in Uitvoering" figuurnummer 22. Met materiaal van de aannemer. Inclusief aanvoeren en na gebruik wederom afvoeren. Verrekeningswijze: de werkelijke toepassingsduur in aantal weken inzet x prijs per eenheid.	stxw	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
520240	620299		Toepassen rijdende afzetting ; figuurnummer 45	dag	6,00	F	
			Ten behoeve van: werkzaamheden zoals beschreven in				
			deze overeenkomst				
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 527				
			'Maatregelen op niet-autosnelwegen' figuur 45				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h				
			Met materiaal van de aannemer				
520250	620299		Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 33.	dag	6,00	F	
			Ten behoeve van: werkzaamheden zoals beschreven in				
			deze overeenkomst				
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 527				
			'Maatregelen op niet-autosnelwegen' figuur 33				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			Met materiaal van de aannemer.				
5203			<u>Toepassen loopschotten.</u>				
520310	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	310,00	F	
			Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef				
			oppervlak; met materiaal van de aannemer.				
			Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
			deelopdracht en het onderhoud aan de schotten behoren				
			tot de verplichting van de aannemer.				
			Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:				
			panden en/of percelen.				
			Afmeting enkele loopschot 3 x 1 m; dik 15 mm	stxd			310,00 I
			Loopschotten ten behoeve van de volgende				
			werkzaamheden: zoals genoemd bij de bestekspostseries				
			<u>1</u> en/of <u>3</u> .				
			Enkele rij in lengterichting van de looprichting				
			Benodigde aantal loopschotten tot en met 10 st.				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat				
			loopschotten worden toegepast.				
520311	101399		Mobiliseren van loopschotten.	keer			62,00 I
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na				
			gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigde loopschotten.				
520320	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	310,00	F	
			Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef				
			oppervlak; met materiaal van de aannemer.				
			Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
			deelopdracht en het onderhoud aan de schotten behoren				
			tot de verplichting van de aannemer.				
			Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:				
			panden en/of percelen.				
			Afmeting enkele plaat of schot 3 x 1 m; dik 15 mm	st			310,00 I
			Platen of schotten ten behoeve van de volgende				
			werkzaamheden: zoals genoemd bij de bestekspostseries				
			<u>1</u> en/of <u>3</u> .				
			Enkele rij in lengterichting van de looprichting				
			Benodigde aantal schotten vanaf 10 tot 50 st				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de platen				
			of schotten worden toegepast.				
520321	101399		Mobiliseren van loopschotten.	keer			10,00 I
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na				
			gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigde loopschotten.				
5204			<u>Toepassen rijplaten.</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
520410	101499		Toepassen rijplaten $N \leq 5$ st	stxd	310,00	F	
			Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
			deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten behoren				
			tot de verplichting van de aannemer.				
			Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer				
			gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de				
			bestekspostseries <u>1</u> en/of <u>3</u> .				
			Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd			310,00 L
			mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m lang.				
			Benodigde aantal rijplaten:per geval: tot en met 5 st.				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de				
			rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.				
520411	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer			62,00 I
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na				
			gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigde rijplaten.				
520420	101499		Toepassen rijplaten $5 < N \leq 5$ st	stxd	310,00	F	
			Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de				
			deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten behoren				
			tot de verplichting van de aannemer.				
			Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer				
			gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de				
			bestekspostseries <u>1</u> en/of <u>3</u> .				
			Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd			310,00 L
			mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m lang.				
			Benodigde aantal rijplaten:per geval:vanaf 6 tot maximaal				
			25 st.				
			Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de				
			rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.				
520421	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer			21,00 I
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na				
			gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigde rijplaten.				
521			Toepassen bouwhekken.				
5211			<u>Aanvoeren, plaatsen,en na gebruik opnemen en</u>				
			<u>afvoeren bouwhekken.</u>				
521110	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken;	st	1,00	F	
			$N < 4$ st				
			Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en				
			afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.				
			Inclusief 2 verbindingsklemmen				
			Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal				
			bouwhekken bedraagt tot 4 st.				
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.				
521120	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken;	st	1,00	F	
			$4 \leq N < 20$ st				
			Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en				
			afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.				
			Inclusief 2 verbindingsklemmen				
			Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal				
			dranghekken bedraagt vanaf 4 st tot 20 st.				
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.				
521130	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken;	st	1,00	F	
			$N \geq 20$ st				
			Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en				
			afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.				
			Inclusief 2 verbindingsklemmen				
			Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal				
			dranghekken bedraagt vanaf 20 st.				
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5212			<u>Verhuur en onderhoud van bouwhekken.</u>			
521210	621099		Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 2,0 m.	wk*m	74,00	F
			Betreft verhuur bouwhek van thermisch verzinkt staal,			
			blank; lengte 3,5 m; hoogte 2,0 m.			
			Voorzien van tussenspijl en bijbehorende kunststof voet			
			van 19 kg.			
			Inclusief verbindingssklemmen			
			Alsmede onderhoud in correcte staat van het fysieke			
			schrikhek.			
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per m			
			bouwhek..			
521220	621099		Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 1,2 m.	wk*m	74,00	F
			Betreft verhuur bouwhek van thermisch verzinkt staal,			
			blank; lengte 3,5 m; hoogte 1,2 m.			
			Voorzien van haak/oog verbinding en bijbehorende			
			kunststof voet van 19 kg.			
			Alsmede onderhoud in correcte staat van het fysieke			
			schrikhek .			
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per m			
			bouwhek..			
521230	621099		Verhuur en onderhoud schoor en grondpen t.b.v. bouwhek	wk*s	12,00	F
			Betreft verhuur schoor Ø 43 mm en grondpen verzinkt			
			staal, blank;			
			Lengte schoor 1,80 m			
			Lengte grondpen 0,50 m			
			Inclusief 2 verbindingssklemmen			
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per			
			gebruikte schoor en grondpen.			
521240	621099		Verhuur en onderhoud wiel t.b.v. bouwhekpoort	wk*s	12,00	F
			Betreft verhuur kunststofwiel Ø 200 mm;			
			Inclusief 1 verbindingssklem..			
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per			
			gebruikt wiel.			
53			WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.			
			• De opdrachtgever heeft niet de verplichting een door			
			de aannemer opgestelde deelopdracht ook			
			daadwerkelijk te verstrekken,			
531			Offreren deelopdrachten.			
531010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	28,00	F
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het			
			uitvoeren van de volgende werkzaamheden:			
			samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze			
			RROK.			
			Handelingen van de aannemer:			
			a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;			
			werkzaamheden en hoeveelheden			
			b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties			
			die niet in deze RROK voorkomen;			
			c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.			
			d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.			
			e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning			
			overeenkomen met de opdrachtgever in onderling			
			overleg.			
		.1.	De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000,-- en			
			kleiner of gelijk aan € 25.000,--			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
531020	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht.	keer	1,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
			uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
			samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze				
			RROK.				
			Handelingen van de aannemer:				
			a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;				
			werkzaamheden en hoeveelheden				
			b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties				
			die niet in deze RROK voorkomen;				
			c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.				
			d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.				
			e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning				
			overeenkomen met de opdrachtgever in onderling				
			overleg.				
		.1.	De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000,-- en				
			kleiner of gelijk aan € 100.000,--				
531030	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht.	keer	1,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
			uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
			samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze				
			RROK.				
			Handelingen van de aannemer:				
			a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;				
			werkzaamheden en hoeveelheden				
			b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties				
			die niet in deze RROK voorkomen;				
			c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.				
			d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.				
			e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning				
			overeenkomen met de opdrachtgever in onderling				
			overleg.				
		.1.	De som van de deelopdracht is groter dan € 100.000,-- en				
			kleiner of gelijk aan € n.v.t.				
532			Communicatie.				
532010	100199		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	29,00	F	
			Betreft: brief waarmee belanghebbenden worden				
			geïnformeerd over de omvang, planning van en				
			beperkingen voor de belanghebbenden van de uitvoering				
			van werkzaamheden op een specifieke locatie.				
			Maximaal aantal te bezorgen brieven per keer dat de				
			opdrachtgever hiertoe opdracht verstrekt: gemiddeld 25 st.				
			5 Werkdagen voorafgaand aan de verspreiding overlegt				
			de aannemer het concept van de brief aan de directie				
			UAV.				
			Opdrachtnemer moet 3 weken van tevoren een voorbeeld				
			bewonersbrief aanleveren ter controle.				
			Verwerking van eventueel door de directie UAV gewenste				
			wijziging van de inhoud van de brief behoort tot deze				
			bestekspost.				
54			OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.				
540010	100199		Keuren werk en opstellen en overleggen opleverdossier	keer	29,00	F	
			Van toepassing op onderhoud waarvan bovenoppervlak				
			meer bedraagt dan 500 m2.				
			Inhoud en eisen volgens deel 3, artikel 01.27.01 van deze				
			RROK.				
55			MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN FAUNA.				
5501			<u>Boombescherming; toepassing stamommanteling.</u>				
550110	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	8,00	F	
			bescherming bomen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		 1.2.2.1.	Toepassingsduur maximaal 4 weken. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen				
550120	101603	 2.2.2.1.	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Toepassingsduur maximaal 4 weken. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	13,00	F	
550130	101603	 3.2.2.1.	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Toepassingsduur maximaal 4 weken. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	21,00	F	
5510			<u>Inspecties.</u>				
551010	640101		Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: verkennend onderzoek naar fauna.	keer	1,00	F	
551020	645001		Inventariseren flora. Betreft: verkennend onderzoek naar flora.	keer	1,00	F	
5520			<u>Uitvoering maatregelen.</u>				
552010	640501	. 4.2.	Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft markeren t.b.v. herkennen niet te verstoren locatie. Ten behoeve van:{door de aannemer uit te voeren werkzaamheden in de deelopdracht Ten behoeve van: Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	1,00	F	
552020	645203	 3.2.	Afschermen groeiplaats of zaadbank. Betreft markeren t.b.v. herkennen niet te verstoren locatie. Ten behoeve van: door de aannemer uit te voeren werkzaamheden in de deelopdracht. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	1,00	F	
5530			<u>Boom Effect Analyse en verplantbaarheidsonderzoek.</u>				
553010	100599	. .	Vorbereiden onderzoek Betreft de inzet van een European Tree Technician t.b.v. het vorbereiden (bureaustudie) van een BEA of verplantbaarheidsonderzoek. BEA en verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren volgens richtlijnen CROW en Bomenstichting.	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
553020	100599		Uitvoeren veldonderzoek	uur	8,00	F	
			Betreft de inzet van een European Tree Technician en				
			veldmedewerker t.b.v. het uitvoeren van een BEA of				
			verplantbaarheidsonderzoek.				
			Uitvoering van veldwerk, tarief inclusief alle benodigde				
			materialen en gereedschap om het veldwerk uit te voeren				
			in				
			verharde en onverharde omgevingen.				
			BEA en verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren volgens				
			richtlijnen CROW en Bomenstichting.				
553030	100599		Opstellen rapportages	uur	8,00	F	
			Betreft de inzet van een European Tree Technician t.b.v.				
			het				
			schrijven van rapportages van een BEA of				
			verplantbaarheidsonderzoek.				
			Rapportages opstellen volgens richtlijnen CROW en				
			Bomenstichting.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL.			
8001			<u>T.b.s. personeel.</u>			
800110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	22,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):			
800120	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	250,00	F
		1.	Inzet overdag			
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren			
800130	100599		Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	22,00	F
			Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht.			
			Koppel dient de beschikking te hebben over:			
			• handgereedschappen;			
			• knipmachine;			
			• bandenzaag;			
			• tegeltrilplaat.			
800140	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	22,00	F
			Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de geografische begrenzing van de RROK .			
			Koppel dient de beschikking te hebben over:			
			• transportbus met hydraulische laad- en losinrichting en aanhanger;			
			• handgereedschappen;			
			• knipmachine;			
			• bandenzaag;			
			• tegeltrilplaat.			
8002			<u>T.b.s. materieel.</u>			
800210	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	22,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3			
		.2.	Rupsgraafmachine			
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
800220	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	22,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3			
		.1.	Wielgraafmachine			
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
800230	100518		Inzetten van een tractor.	uur	7,00	F
			+ zelflossende grondkar 10 m3			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Hulpvoorzieningen: zelflossende grondkar 10 m3			
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
800240	100516	 4. 1. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	7,00	F
800250	100516	 5. 2. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	7,00	F
800260	100517	. 1. 1.	Inzetten van een wiellader. Wiellader uitgerust met een hulpstuk voor het mechanisch verwerken van bestratingsmaterialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	7,00	F
800270	100517	 2. 1.	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	22,00	F
800280	100533	 1. 4. 1.	Inzetten van een compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste 1 m3/min Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	7,00	F
800290	100599	. .	Inzetten klein vervoersmiddel + aanhangwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen vervoer van materiaal vanaf en/of naar een verwerkingslocatie. Betreft transporterbus + aanhangwagen + vracht met totaal treingewicht van maximaal 3500 kg. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	uur	22,00	F
800300	100516	. 3. 9. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van verplaatsen van beladen pallets met een totale massa per pallet van ca. 1500 kg. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Voorzien van laad- en losinrichting voor beladen pallets, Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	34,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF.**01 01 Algemene bepalingen.****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen.**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn verder van toepassing de:
1. Eisen te stellen volgens voorschriften VCA**
 2. Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen met diploma te hebben gevolgd:
 - BV1 (Basis Veiligheid 1);
 - Veilig werken aan de weg.
 - Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing. De gedragscode is te downloaden via deze link.
<https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787>

01 01 14 Overige algemene bepalingen.

- 01 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 01 15 Coördinatie-verplichting van de aannemer.

- 01 De contactpersoon van de aannemer dient voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
 - de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
 - de aard van de vraag of opmerking;
 - de aard van het antwoord of reactie.
- 02 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Wet arbeid vreemdelingen.

- 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd en/of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

01 01 17 Aanvang werkzaamheden na verstrekken deelopdracht.

- 01 Deelopdrachten dienen uiterlijk 14 dagen na verschijnen van de deelopdracht in uitvoering te worden genomen.
- 02 Indien de deelopdracht werkzaamheden met een spoedeisend karakter betreft, dient de aannemer 1 dag na het verstrekken van de deelopdracht de betreffende werkzaamheden in uitvoering te nemen. Er vindt geen afzonderlijke verrekening plaats vanwege het spoedeisende karakter.

01 01 90 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012.

- 01 In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
- 02 In afwijking van het gesteld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV2012 houdt de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden van een deelopdracht een bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel- en leidingbeheerder(s), om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk bevindende kabels en leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet worden omgegaan. De aannemer moet de directie UAV bij deze bespreking uitnodigen.
- 03 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen.
- 06 In afwijking van het bepaalde in de laatste alinea in lid 3 van § 10 UAV 2012 blijft

HFD PAR ART LID

onderhoud van de in gebruik genomen onderdelen van het werk blijft ten laste van de aannemer.

- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.
- 08 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg..
- 09 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen.
- 10 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 11 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de directie UAV.
- 12 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.
- 13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 14 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 15 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 voert de aannemer de besteksadministratie en maakt de weekrapporten en termijnstaten op. Wekelijks worden weekrapporten ter goedkeuring en ondertekening aan de directie UAV voorgelegd.
De weekrapporten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten:
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
 - de totaal verwerkte hoeveelheden;
 - financiële consequenties van de verwerkingen
- 16 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan

HFD PAR ART LID

de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. (Provinciale Milieu Verordening).

- 17 In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie.
- 18 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.
- 19 Paragraaf 36 lid 4 van de UAV2012.
Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is.
De tekst in UAV2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen.
Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:
- a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;
 - b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
 - c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een sub totaal;
 - d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het sub totaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen.
Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:
 - e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;
 - f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
 - g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
 - h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.

HFD PAR ART LID

- 20 Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.
- 21 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
- Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
 - Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.
- 22 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom.**01 02 01 Betaling.**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming.

- 01 In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:
- opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet;
- 02 In aanvulling op het gestelde in par.40, lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opneming alleen rekening worden gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling.

HFD PAR ART LID

01 04 01 Indexering.

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De verrekening van de kostenontwikkeling gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst vindt plaats op basis van indexering volgens de Staline-tabellen van het CBS, welke wordt gepubliceerd op de website URL <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED>.
Op deze RROK is de rubriek 4211a "wegen met open verharding" van de website van toepassing.

De verrekening vindt op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen.

De prijzen per eenheid, overeengekomen bij opdrachtverstrekking, blijven ongewijzigd van toepassing gedurende de gehele looptijd. De eerste 12 maanden van de looptijd vindt geen indexering plaats. De eerstvolgende gepubliceerde index wordt gebruikt voor de berekening het te verrekenen bedrag per eindafrekening van een deelopdracht.

De berekening van het te verrekenen bedrag volgens de oorspronkelijke inschrijvingsstaat geschiedt aan de hand van de formule:

$$VI = (Fn - Fa) / Fa * TB$$

Hierin is:

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
- Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum;
- TB = het bedrag van de eindafrekening .
- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering.

Het bedrag VI verschijnt als extra declaratie bij de eindafrekening van de deelopdracht.

Voor elk volgend jaar dat de looptijd duurt wordt een gelijke procedure bewandeld.

- 03 In afwijking van het bepaald in lid 03 van artikel 01.04.01 van de Standaard worden wijzigingen van kosten niet verrekend.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiek rechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

HFD PAR ART LID

01 10 01 Vergunningen door derde(n) te verlenen.

- 01 Het is de aannemer zonder vergunning van de opdrachtgever niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
 - op zon- en feestdagen.
- tenzij een vergunning door de aannemer hiervoor wordt gevraagd en deze vergunning ook wordt verleend.
- 02 De door de directie vastgestelde feestdagen zijn:
- 1e en 2e Paasdag;
 - Koningsdag;
 - 5 mei (eens per 5 jaar);
 - Hemelvaartsdag;
 - 1ste en 2de Pinksterdag;
 - 1ste en 2de Kerstdag;
 - Oudjaarsdag;
 - Nieuwjaarsdag.
- 03 Binnen de gemeente zijn er diverse evenementen waardoor locaties tijdelijk onbereikbaar zijn. De aannemer dient van al deze evenementen zelf de exacte jaarlijkse data op te vragen bij de directie. Door evenementen tijdelijk niet bereikbare locaties komen niet voor extra verrekening in aanmerking.
- De jaarlijkse grote evenementen zijn:
- -
 -
 -
 -
 -
- Verdere informatie over de evenementen is onder andere te vinden via:

01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering.
 - Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) ivm omleidingsroutes over rijks- en provincialenwegen.
 - vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;
 - Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;
 - Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid;
 - Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden bij de lokale overheid;
 - Ontheffingen voor vrachtverkeer bij de lokale overheid.
- 02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeersborden en/of lichtmasten;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeerslichten;
 - het onderhoud aan de in dit lid genoemde installaties;
 - door de gemeente aan te brengen verkeersmaatregelen;
 - het kappen van bomen;
 - het rooien of (ver)planten van bomen of struiken.
- 02 De directie verzorgt de coördinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en bepaalt het tracé van nieuw te leggen kabels en leidingen tijdens de uitvoering.
- 03 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat diverse werken in elkaar kunnen grijpen. De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten vergewissen dat aannemer de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze overeenkomst leiden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer.**01 12 01 Algemeen.**

- 01 Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 m worden opengebroken in verband met de bereikbaarheid van aanliggende percelen voor brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is dan geldt hiervoor 80 m lengte.
- 02 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen loopschotten ter plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden
- 03 Gedurende de uitvoering van het werk zal ten alle tijden doorgang moeten worden verleend aan bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.
- 04 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de aannemer bepaald.

HFD PAR ART LID

01 12 07 Veiligheid.

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.
- 06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de Veiligheidsregio.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. omvattende:
 - locatie van de uitvoering;
 - datum van de start en gereedkomen van de uitvoering.
- 02 Indien een reparatie een calamiteit betreft, dit ter bepaling van de opdrachtgever, dient de fysieke reparatie binnen 24 uur na melding aan te vangen.

HFD PAR ART LID

01 14 Bouwstoffen.**01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- NEN-EN productcertificaat;;
 - KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor NEN-EN-normering; de Stichting NEN;.
 - voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 05 Mengselinformatie conform de Standaard compleet (ten minste het Verkort Verslag) inleveren ten minste twee weken voor verwerken van het asfalt
- 06 Van alle toe te passen (reparatie)materialen, bouwstoffen, wapening etc. worden de CE-prestatieverklaringen, productspecificaties en/of bewijzen van oorsprong minimaal twee weken voor aanbrengen in het werk bij de opdrachtgever ingediend
- Van alle toe te passen (reparatie)materialen, bouwstoffen, wapening etc. worden de CE-prestatieverklaringen, productspecificaties en/of bewijzen van oorsprong minimaal twee weken voor aanbrengen in het werk bij de opdrachtgever ingediend

01 16 Verzekeringen.

HFD PAR ART LID

01 16 03 Aansprakelijkheid, schade en verzekering (CAR-verzekering).

- 01 De opdrachtgever (de gemeente) zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten. Op deze polis, afgesloten door de gemeente, geldt een secundaire dekking voor aansprakelijkheid. Bij secundaire dekking voor aansprakelijkheid blijft de aannemer zelf verantwoordelijk voor schade aan derden, hij moet dan ook zelf zijn aansprakelijkheidsverzekering aanhouden/afsluiten.
De premie van een eventueel afgesloten CAR-verzekering door de aannemer behoort tot het percentage op bestekspostnummer 939990 te zijn betrokken.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum, waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De CAR-polis ligt bij de opdrachtgever (de gemeente) ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De aannemer is verplicht, ongeacht een opgenomen bepaling in deze verzekering, de door hem toegebrachte schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

HFD PAR ART LID

01 16 05 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van de RROK, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RROK omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie.**01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen.**

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen.

- 02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
- stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0;
 - halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5;
 - overig gebied 1,0.

01 21 RAW-raamovereenkomst.**01 21 04 Verlengen van en RAW-raamovereenkomst.**

- 01 In afwijking van het gestelde in de Standaard m.b.t. dit artikel, zal de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor korting óók van toepassing zijn op de mogelijke verlengingen van de RAW-raamovereenkomst.

01 26 Social Return on Investment (SRoI).

HFD PAR ART LID

01 26 01 Begrippen.

- 01 a. Social Return on Investment (hierna te noemen SRol): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
- b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
- c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk;
- d. Bouwblokkenschema: overzicht waarbij van elk van de SRol-doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve SRol-invullingen een waarde geschetst; zie de bijlage bij de aanbestedingsleidraad.

01 26 02 Doelgroep.

- 01 Tot de doelgroep van SRol worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenschema van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage Bouwblokkenschema. Het betreft oa. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of WIA, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social Return verplichtingen.

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 1% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor de SRol.
- 02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de inzet van de genoemde doelgroepen cq. voor de invulling van zijn SRol-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij via een constructieve dialoog mee. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRol-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRol-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente.
- 04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRol-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen allen meetellen voor de SRol-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRol-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
- 06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRol personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:
- a. Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst te zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRol, mogen meetellen voor de invulling van de SRol. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
- b. SRol mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen,

HFD PAR ART LID

leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.

- 07 Verloning / financiering en inzet van mensen uit de SRol-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO-stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.

01 26 04 Korting.

- 01 Bij het niet (volledig) nakomen van de SRol-verplichting, kan de opdrachtgever overgaan tot het bij opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag van de SRol verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van maximaal 1,5 keer het bedrag van de SRol-verplichting die niet is nagekomen.

01 26 05 Invulling van de Social Return verplichting.

- 01 De primaire doelstelling bij de invulling van SRol is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk(ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator SRol een alternatieve invulling mogelijk.
- 02 Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:
- a. een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)
 - b. een tijdelijke werkervaringsplaats
 - c. een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.
- 03 Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator SRol ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRol-verplichting. Voorbeelden zijn:
- d. een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan
 - e. het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf
 - f. het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
 - g. het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.

HFD PAR ART LID

01 26 06 Proces na definitieve gunning.

- 01 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SRol via ingrid.kuijt@servicepunt-werk.nl
- 02 Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRol-coördinator om de SRol-verplichting te vertalen naar een plan met realistische afspraken.
- 03 Het plan met afspraken wordt door de opdrachtnemer uiterlijk 10 werkdagen na de contractering van het werk schriftelijk aan de coördinator SRol aangeleverd.
- 04 Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SRol in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SRol, in te zetten bouwblokken/activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm/layout van het plan kan door de opdrachtgever worden voorgeschreven.
- 05 De coördinator SRol beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Zij deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen na de dag waarop zij de afspraken heeft ontvangen schriftelijk aan de opdrachtnemer mee.
- 06 Het plan met de overeengekomen invulling van de SRol-afspraken wordt tussen de opdrachtnemer en de coördinator SRol ondertekend en vormt het onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.
- 07 Verantwoordingen rapportage:
 - a. De opdrachtnemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de afspraken maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realisatie van de SRol-verplichting.
 - b. De opdrachtgever kan aan de opdrachtnemer voorschrijven in welk format moet worden gerapporteerd.
 - c. De opdrachtnemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de SRol-doelgroep.

01 27 Revisie.**01 27 01 Verwerking digitale revisie en opleverdossier.**

- 01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden ingemeten. Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.
- 02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het bestandsformaat is standaard DGN-formaat.
- 04 Uiterlijk drie weken na de uitvoering van een deelopdracht moet de aannemer een concept opleverdossier ter controle bij de directie indienen; bestaande uit
 - a. Inmeting van de uitgevoerde maatregel middels GPS-coördinaten incl. verwerking op tekening in DGN-format overeenkomstig de NLCS;
 - b. Object-id (het wegvak/wegdeel etc.) waarop het werk is uitgevoerd;
 - c. Beschrijving van de uitgevoerde maatregel (keuze uit een vooraf vast te stellen lijst);

HFD PAR ART LID

- d. Datum van uitvoering van de maatregel;
- e. Keuringsresultaten voorzien van een voorstel voor corrigerende maatregelen bij niet voldoen aan de keuringseisen;
- f. Product-id van verwerkte producten;
- g. Beschrijving vrijkomende materialen (keuze uit een vooraf vast te stellen lijst);
- h. Alle Leverantie- en/of stortbonnen;
- i. Resultaten Verdichtingsmetingen;
- j. DLC onderzoek asfalt (alleen bij vrijkomend teerhoudend asfalt);
- k. kopie van originele factuur vanwege de uitvoering van werkzaamheden en/of leveranties door of namens de aannemer, waarvoor in de RROK geen prijzen per eenheid zijn opgenomen.

05 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken dient de aannemer de definitieve opleverdossier in bij de directie UAV.
De deelopdracht is niet opgeleverd voordat overeenstemming is over de inhoud van het definitieve opleverdossier.

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN.**22 0 Grondwerken, algemeen.****22 01 Begrippen.****22 02 Eisen en uitvoering.****22 02 01 Algemeen.**

- 01 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de ontgraving.

22 02 06 Ophoging en aanvulling.

- 01 In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard moet van zand, dat in ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (3) tenminste 98 % bedragen.
- 02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten.
- 04 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige grondlichamen ontstaat.

22 02 12 In depot zetten grond.

- 01 Tussen ontgraving en grondverzet een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen.
- 02 Bij het afdraven van een tijdelijke depot dient het oorspronkelijke maaiveld onbeschadigd te blijven, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

22 06 Bouwstoffen.**22 06 01 Zand.**

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- a. de naam van de producent;
 - b. de aard en de herkomst;
 - c. de opbouw en de gradering;
 - d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden.
- 02 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).
- 03 Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.
- 04 De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium

HFD PAR ART LID

met een erkenning voor milieu hygiënisch onderzoek.

22 2 Grondbewerkingen**22 27 Meet- en verrekenmethoden.****22 27 01 Hoeveelheid bepalingen aan de hand van het theoretisch profiel.**

01 Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderaan aangeven:

- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg
- grond : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1700 kg

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden op middel van transport.

HFD PAR ART LID

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.**24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen****24 01 Begrippen****24 02 Eisen en uitvoering****24 02 01 Grondwerk, ontgraving.**

- 01 Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie.
- 02 Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste aanzegging van de directie door de aannemer te worden verwijderd.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat, na het gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen, de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant van de kabel of leiding tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,30 m.
- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2020 met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven.
- 03 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld. Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdichting.
- 04 Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde aandrukken, het mag niet worden verdicht.
- 05 Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder van 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling.

- 01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2020, dient de verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter ten minste 98% te bedragen
- 02 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid.

24 03 Informatie-overdracht**24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden.**

- 01 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis te worden gesteld.

HFD PAR ART LID

25 RIOLERING.**25 1 Aanleg riolering****25 12 Eisen en uitvoering****25 12 06 Huis- en kolkaansluitingen.**

- 01 Bij PVC-lozingen Ø 125 en 160 mm dient gebruik te worden gemaakt van buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan klasse 34(SN8), die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVC-materiaal en KOMO-goedgekeurd kunnen worden geleverd.
- 02 Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op de putwand te worden aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te worden geboord op aanwijzing van de directie.
- 03 De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van 1:100. In dit onder verhang gelegen gedeelte van de lozing mogen alleen bochten van 15, 30 en 45 ° gebruikt worden.
- 04 De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg en onder het trottoir zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd te worden.
- 05 Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN.**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen.****51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen.****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.**

09 Bij het verwerken van de grond dienen de voorgeschreven hoogte- en dikte maten te worden vermeerderd met een tijdens de uitvoering nader te bepalen overhoogte in verband met klink.

10 Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naast liggende maaiveld moet de bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de bovenkant van de verharding zijn afgewerkt.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen**51 05 01 Coördinatie.**

01 Bij de uitvoering van werkzaamheden onder kruin projecties dient de aannemer de toezichthouder groenvoorzieningen van de gemeente daarover te informeren.

02 Aanwijzingen van de toezichthouder groenvoorzieningen dienen onverwijld opgevolgd te worden.

51 1 Gras en kruidachtigen.**51 12 Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen.****51 12 01 Eisen en uitvoering zaaian en bezoden.**

01 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 25 mm bedragen

51 2 Bomen.**51 21 Bomen.**

HFD PAR ART LID

51 21 01 Bomen effect analyse.

- 01 Een Bomen Effect Analyse moet worden uitgevoerd en gerapporteerd volgens de 12 Bouwstenen uit de Richtlijn 'Bomen Effect Analyse' uitgegeven door de Bomenstichting en het CROW.

De gemeente stelt de volgende aanvullende eisen welke standaard in elke BEA opgenomen moeten worden:

- Conditieopname op basis van Roloff;
- Omvang opgenomen in stamdiameter in cm, GEEN DIAMETERKLASSE en kroondiameter in meters, boomhoogte in boomhoogteklassen volgens de RAW-systematiek.
- Een indicatie van de verplantbaarheid op basis van visuele kenmerken en een inschatting van de bodemomstandigheden.
- Toekomstverwachting in de volgende klassen:
 - 0 tot 1 jaar;
 - 1 tot 5 jaar;
 - 5 tot 10 jaar;
 - 10 tot 15 jaar;
 - meer dan 15 jaar.

- 02 De rapportage van een BEA dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Rapportage aanleveren in PDF-formaat
- Tekeningen/bijlagen op duidelijk leesbaar formaat in PDF aanleveren.
- Tekeningen bij de definitieve rapportage ook aanleveren in SHP formaat.
- Een Exceluitdraai van de opgenomen boomgegevens.

De gemeente wenst graag overzichtelijke rapportages verduidelijkt met tekeningen, afbeeldingen en tabellen. Relevante informatie beschrijven in de hoofdttekst. Ondergeschikte informatie verwijzen naar bijlagen.

- 03 De gemeente kan het verzoek indienen rapportages publieksvriendelijk op te laten stellen. Indien dit gedaan moet worden geeft zij dit bij de aanvraag aan.

- 04 De in dit artikel opgenomen leden zijn ook van toepassing op het uitvoeren van een verplantbaareidsonderzoek.

51 21 02 Proces beschrijving BEA en verplantbaarheidsonderzoek.

- 01 Voor het uitvoeren van een BEA en/of verplantbaarheidsonderzoek wordt het volgende proces doorlopen:

- Aanvraag door de opdrachtgever;
- Opstellen korte offerte door de aannemer op basis van de posten in de raamovereenkomst;
- Beoordeling offerte door opdrachtgever;
- Na akkoord offerte, uitvoering volgens afgesproken planning en offerte.

- 02 De door de aannemer op te stellen offerte als genoemd in lid 01 van dit artikel moet het volgende bevatten:

- Aanhef (datum, opdrachtgever, naw-gegevens aannemer, projecttitel);
- Korte beschrijving van het project en op te leveren resultaat;
- Kostenspecificatie op basis van de in de overeenkomst opgenomen posten en tarieven;
- Kostenspecificatie van posten niet opgenomen in de RO indien van toepassing;
- Door de opdrachtgever aan te leveren stukken t.b.v. de uitvoering van het onderzoek;
- Planning van uitvoering van het project.

- 03 De aannemer dient de volgende informatie altijd zelf te voorzien bij het uitvoeren van

HFD PAR ART LID

onderzoeken:

Een uitdraai van de meest actuele gegevens uit het gemeentelijk beheersysteem.

- Graafmeldingen.
- Parkeerontheffingen/stremmingen van wegen.

04 De aannemer dient in zijn offerte altijd rekening te houden met het volgende:

Een startoverleg per project.

- Het bespreken van de concept rapportage.
- Het aanpassen van de concept rapportage naar de definitieve versie.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen.****62 04 Risicoverdeling en garanties.****62 04 02 Kortingen.**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 13 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen.****62 13 01 Algemeen.**

- 06 De spijstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:30 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.

62 13 03 Verkeersplan bij werk in uitvoering.

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie UAV.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie en is goedgekeurd wordt er een boete opgelegd van € 250,-- (tweehonderdvijftig euro).

62 14 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen,

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN.**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 17 Meet- en verrekenmethoden****64 17 02 Verrekening.**

- 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer, gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of Inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of Onderhoud, dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN.**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel.****80 12 Eisen en uitvoering.****80 12 01 Uitvoering.**

- 01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN.**83 1 Straatwerk.****83 12 Eisen en uitvoering.****83 12 01 Eisen aan het resultaat.**

- 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient dus geen hol en dol aan de band te laten.
- 03 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik vertonen
- 04 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.
- 05 Een molgoot ter plaatse van het breekpunt tussen twee afwateringsputten 5 mm diep zijn.
- 06 Geen tegelverhardingen of straatwerk op z'n kant aanbrengen.
- 07 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.
- 08 Bij (vrij liggende) fietspaden die voorzien zijn van straatkolken dient zo van toepassing een gootlaag te worden aangebracht van dezelfde materiaalsoort.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

- 01 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. afrillen.
- 02 Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand dagelijks verzamelen en afvoeren.
- 03 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en aldaar te worden opgetast.
- 04 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht de voegen opnieuw vullen.
- 05 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.
- 06 Bestratingen afrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelverharding afrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het afrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het afrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw afrillen.

HFD PAR ART LID

- 07 Het aanbrengen van de bestratingselementen dient te geschieden in overeenstemming met het bepaalde in publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" van het CROW.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethoden t.b.v. hoeveelheidsbepaling.

- 01 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 48 st voor keiformaat;
 - 70 st voor dikformaat;
 - 98st voor waalformaat;
 - 50 st voor lingeformaat;
 - 35 st voor koperslakkeien;
 - 11 st voor betontegels, 300 x 300 mm;
 - 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm;
 - 4 st voor betontegels , 500 x 500 mm;
 - 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
 - 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm.
- 02 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band.

HFD PAR ART LID

95 STELPOSTEN.**95 0 Deelhoofdstuk 95.0.****95 01 Verrekening op stelposten.****95 01 01 Verrekening op stelposten, leveranties.**

- 01 In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen.
- 02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

95 01 02 Verrekening op stelposten, omleidingen.

- 01 De directie heeft de bevoegdheid om de kosten voor het aanbrengen, onderhouden en wederom verwijderen van verkeersomleidingen onder te brengen in een stelpost per deelopdracht.
- 02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie de oorspronkelijke factuur.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: HM2025-17

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2025 Lisse

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HM2025-17
RROK HM25-17 Onderhoud elementenverhardingen 2025-2026 Lisse
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen

van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: HM2025-17

RROK Onderhoud elementenverhardingen 2025 Lisse

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	TOELICHTING				
1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.				
10	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.				
101	Herstraten straatwerk.				
1010	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
101010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	9,00F		
101020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	46,00F		
101030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	130,00F		
1011	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
101110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	3,50F		
101120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	17,00F		
101130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	49,00F		
1012	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
101210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
101220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	8,00F		
101230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	21,00F		
1013	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
101310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
101320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,50F		
101330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m.	m2	4,30F		
1014	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
101410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30F		
1015	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.</u>				
101510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00F		
101520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,50F		
101530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	4,30F		
1016	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
101610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
101620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
101630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	2,10F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1017	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
101710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	15,00F		
102	Herstraten tegelwerk.				
1020	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>				
102010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	39,00F		
102020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	79,00F		
102030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3, m.	m2	6,00F		
1021	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>				
102110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	20,00F		
102120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	39,00F		
102130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3, m.	m2	3,10F		
1022	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>				
102210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	10,00F		
102220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	20,00F		
102230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,60F		
1023	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>				
102310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	3,10F		
102320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	6,00F		
102330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
1024	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>				
102410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,60F		
102420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	6,00F		
102430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
102440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1025	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>				
102510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,60F		
102520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,10F		
102530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
102540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1026	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>				
102610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00F		
102620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,60F		
102630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00F		
102640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
104	Herstraten molgoten.				
1040	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	9,00F		
104020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	4,50F		
1041	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>				
104110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	4,50F		
104120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,70F		
1042	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
104210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,60F		
104220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,10F		
105	Opnieuw stellen banden.				
1050	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
105010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	65,00F		
1051	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>				
105110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	26,00F		
1052	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
105210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	26,00F		
1053	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
105310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	6,00F		
105320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	5,00F		
1054	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
105410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	3,90F		
105420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	2,60F		
1055	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
105510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	39,00F		
105520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	19,00F		
1056	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
105610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	18,00F		
105620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	8,00F		
1057	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
105710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	9,00F		
105720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	3,90F		
1058	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
105810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	3,90F		
105820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	2,60F		
1060	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
106010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	19,00F		
106020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	6,00F		
1061	<u>Opnieuw stellen stootband.</u>				
106110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	39,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1062	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>				
106210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	3,90F		
107	Werkzaamheden aan halfverhardingen.				
1070	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>				
107010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	1,70F		
107020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	1,70F		
1071	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>				
107110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	1,70F		
107120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	1,70F		
108	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.				
108010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten N<=2	st	1,00F		
11	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.				
111	Herstraten straatwerk.				
1110	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
111010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	11,00F		
111020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	53,00F		
111030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	150,00F		
1111	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
111110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	3,50F		
111120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	17,00F		
111130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	49,00F		
1112	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
111210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,50F		
111220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	8,00F		
111230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	21,00F		
1113	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
111310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
111320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,50F		
111330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m .	m2	4,30F		
1114	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
111410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30F		
1115	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<u>bestratingsmaterialen.</u>				
111510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00F		
111520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,50F		
111530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	4,30F		
1116	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
111610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
111620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
111630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	2,10F		
1117	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
111710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating..	m	18,00F		
112	Herstraten tegelwerk.				
1120	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>				
112010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	46,00F		
112020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	92,00F		
112030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3, m.	m2	7,00F		
1121	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>				
112110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	23,00F		
112120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	24,00F		
112130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3, m.	m2	1,90F		
1122	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>				
112210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	12,00F		
112220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	24,00F		
112230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,90F		
1123	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>				
112310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	4,60F		
112320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	9,00F		
112330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
1124	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>				
112410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	3,70F		
112420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	7,00F		
112430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
112440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1125	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>				
112510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,80F		
112520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,70F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
112540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1126	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>				
112610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00F		
112620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,80F		
112630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00F		
112640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
114	Herstraten molgoten.				
1140	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
114010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	11,00F		
114020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	5,00F		
1141	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>				
114110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	5,00F		
114120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	2,00F		
1142	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
114210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,80F		
114220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,30F		
115	Opnieuw stellen banden.				
1150	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
115010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	76,00F		
1151	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>				
115110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	30,00F		
1152	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
115210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	30,00F		
1153	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
115310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	8,00F		
115320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	6,00F		
1154	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
115410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	4,50F		
115420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	3,00F		
1155	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
115510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	45,00F		
115520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	23,00F		
1156	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
115610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	21,00F		
115620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	9,00F		
1157	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
115710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	11,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	4,50F		
1158	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
115810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	4,50F		
115820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	3,00F		
1160	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
116010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	23,00F		
116020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	8,00F		
1161	<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
116110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	4,50F		
1162	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>				
116210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	4,50F		
117	Werkzaamheden aan halfverhardingen.				
1170	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>				
117010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	3,90F		
117020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	3,90F		
1171	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>				
117110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	3,90F		
117120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	3,90F		
118	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.				
118010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	2,00F		
12	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.				
121	Herstraten straatwerk.				
1210	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
121010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	6,00F		
121020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	30,00F		
121030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	85,00F		
1211	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
121110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	2,30F		
121120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	12,00F		
121130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	33,00F		
1212	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
121210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
121220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
121230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen	m2	14,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	waalformaat; b> 3,0 m.				
1213	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
121310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
121320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
121330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m.	m2	2,80F		
1214	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
121410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30F		
1215	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.</u>				
121510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00F		
121520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
121530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	2,80F		
1216	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
121610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
121620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
121630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	1,40F		
1217	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
121710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	10,00F		
122	Herstraten tegelwerk.				
1220	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>				
122010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	26,00F		
122020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	52,00F		
122030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3, m.	m2	4,10F		
1221	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>				
122110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	13,00F		
122120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	26,00F		
122130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3, m.	m2	2,10F		
1222	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>				
122210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	7,00F		
122220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	14,00F		
122230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,10F		
1223	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>				
122310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	2,60F		
122320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
1224	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>				
122410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	2,10F		
122420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,20F		
122430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
122440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1225	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>				
122510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
122520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,10F		
122530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
122540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1226	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>				
122610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00F		
122620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		
122630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00F		
122640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
124	Herstraten molgoten.				
1240	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
124010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	6,00F		
124020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	3,00F		
1241	<u>Herstraten molgoot dikformaat..</u>				
124110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	3,00F		
124120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,10F		
1242	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
124210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,10F		
124220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,00F		
125	Opnieuw stellen banden.				
1250	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
125010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	43,00F		
1251	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>				
125110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	17,00F		
1252	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
125210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	17,00F		
1253	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
125310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	4,30F		
125320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	1,00F		
1254	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	2,60F		
125420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	1,70F		
1255	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
125510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	26,00F		
125520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	13,00F		
1256	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
125610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	12,00F		
125620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	5,00F		
1257	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
125710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	6,00F		
125720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	2,60F		
1258	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
125810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	2,60F		
125820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	1,70F		
1260	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
126010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	13,00F		
126020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	4,30F		
1261	<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
126110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	2,60F		
1262	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>				
126210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	2,60F		
127	Werkzaamheden aan halfverhardingen.				
1270	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>				
127010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	8,00F		
127020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	8,00F		
1271	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>				
127110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	8,00F		
127120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	8,00F		
128	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.				
128010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 8<=N<40 st.	st	8,00F		
13	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.				
131	Herstraten straatwerk.				
1310	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
131010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	3,00F		
131020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	15,00F		
131030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	43,00F		
1311	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,20F		
131120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	6,00F		
131130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	8,00F		
1312	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
131210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
131220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	2,50F		
131230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	7,00F		
1313	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
131310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
131320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
131330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m.	m2	1,40F		
1314	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
131410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	1,40F		
1315	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.</u>				
131510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00F		
131520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
131530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	1,40F		
1316	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
131610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
131620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
131630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	1,00F		
1317	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
131710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	5,00F		
132	Herstraten tegelwerk.				
1320	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>				
132010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	13,00F		
132020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	26,00F		
132030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3, m.	m2	2,10F		
1321	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>				
132110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	7,00F		
132120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	13,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; $b \geq 3$, m.	m2	1,00F		
1322	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>				
132210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; $b < 1,5$ m.	m2	3,40F		
132220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	7,00F		
132230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
1323	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>				
132310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,30F		
132320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	2,60F		
132330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
1324	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>				
132410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
132420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	2,10F		
132430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
132440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1325	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>				
132510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
132520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
132530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
132540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1326	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>				
132610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00F		
132620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		
132630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00F		
132640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
134	Herstraten molgoten.				
1340	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
134010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	3,00F		
134020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	1,50F		
1341	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>				
134110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	1,50F		
134120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,00F		
1342	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
134210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,00F		
134220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,00F		
135	Opnieuw stellen banden.				
1350	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
135010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	22,00F		
1351	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	9,00F		
1352	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
135210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	9,00F		
1353	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
135310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	2,20F		
135320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	1,00F		
1354	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
135410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	1,30F		
135420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	1,00F		
1355	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
135510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	13,00F		
135520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	6,00F		
1356	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
135610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	6,00F		
135620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	2,60F		
1357	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
135710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	3,00F		
135720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	1,30F		
1358	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
135810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	1,30F		
135820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	1,00F		
1360	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
136010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	6,00F		
136020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	2,20F		
1361	<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
136110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,30F		
1362	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>				
136210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	1,00F		
137	Werkzaamheden aan halfverhardingen.				
1370	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>				
137010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	14,00F		
137020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	14,00F		
1371	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>				
137110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	14,00F		
137120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	14,00F		
138	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.				
138010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 40<=N<200 st.	st	40,00F		
14	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	Herstraten straatwerk.				
1410	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
141010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b < 1,5 m.	m2	1,50F		
141020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m ≤ b < 3,0 m.	m2	8,00F		
141030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b > 3,0 m.	m2	21,00F		
1411	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
141110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b < 1,5 m.	m2	1,00F		
141120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m ≤ b < 3,0 m.	m2	2,90F		
141130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b > 3,0 m.	m2	8,00F		
1412	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
141210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b < 1,5 m.	m2	1,00F		
141220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m ≤ b < 3,0 m.	m2	1,30F		
141230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b > 3,0 m.	m2	3,50F		
1413	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
141310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b < 1,5 m.	m2	1,00F		
141320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m ≤ b < 3,0 m.	m2	1,00F		
141330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b > 3,0 m.	m2	1,00F		
1414	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
141410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30F		
1415	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.</u>				
141510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b < 1,5 m.	m2	1,00F		
141520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5 ≤ b < 3,0 m.	m2	1,00F		
141530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b ≥ 3,0 m.	m2	1,40F		
1416	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
141610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b < 1,5 m.	m2	1,00F		
141620	Herstraten koperslakkeien; 160x160x80 mm; 1,5 m ≤ b < 3,0 m.	m2	1,00F		
141630	Herstraten koperslakkeien; 160x160x80 mm; b > 3,0 m.	m2	1,00F		
1417	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
141710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	1,00F		
142	Herstraten tegelwerk.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1420	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>				
142010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	7,00F		
142020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	13,00F		
142030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3, m.	m2	1,00F		
1421	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>				
142110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	3,30F		
142120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	7,00F		
142130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3, m.	m2	1,00F		
1422	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>				
142210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	1,70F		
142220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,40F		
142230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
1423	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.</u>				
142310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
142320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,30F		
142330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
1424	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.</u>				
142410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
142420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
142430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
142440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1425	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>				
142510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
142520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
142530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
142540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00F		
1426	<u>Herstraten tegels met specifieke functie.</u>				
142610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00F		
142620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		
142630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00F		
142640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
144	Herstraten molgoten.				
1440	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
144010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	1,50F		
144020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	1,00F		
1441	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>				
144110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,00F		
1442	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
144210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,00F		
144220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,00F		
145	Opnieuw stellen banden.				
1450	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
145010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	11,00F		
1451	<u>Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.</u>				
145110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	4,30F		
1452	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
145210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	4,30F		
1453	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
145310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	1,10F		
145320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	1,00F		
1454	<u>Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.</u>				
145410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	1,00F		
145420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	1,00F		
1455	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
145510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	6,00F		
145520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	3,20F		
1456	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
145610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	3,00F		
145620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	1,30F		
1457	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
145710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	1,50F		
145720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	1,00F		
1458	<u>Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.</u>				
145810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	1,00F		
145820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	1,00F		
1460	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
146010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	3,20F		
146020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie	m	1,10F		
1461	<u>Opnieuw stellen stootband</u>				
146110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,00F		
1462	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm</u>				
146210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	1,00F		
147	Werkzaamheden aan halfverhardingen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1470	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>				
147010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	28,00F		
147020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	28,00F		
1471	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>				
147110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	28,00F		
147120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	28,00F		
148	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.				
148010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten N>=200 st.	st	200,00F		
2	VERVANGING BESTAAND STRAATWERK.				
21	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.				
211	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2110	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				
211010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
211030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,90F		
211040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
211050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
211060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,09F		
2111	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>				
211110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
211130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
211140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
211150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
211160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2112	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
211210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
211230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
211240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
211250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
211260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2113	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
211310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
211330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
211340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
211350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
211360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2114	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
211410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,60F		
211430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	4,40F		
211440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
211450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	1,60F		
211460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	4,40F		
2115	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
211530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	1,90F		
211540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
211550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
211560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,90F		
2116	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
211610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m O	m2	1,00F		
211630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	1,00F		
211640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
211650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
211660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2117	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
211710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
211740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
211750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00F		
211760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2118	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u>				
211810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
211820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
211830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
211840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
211850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
211860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2119	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
211910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	3,90F		
211920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	8,00F		
211930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2120	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>				
212010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	2,00F		
212020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	3,90F		
212030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2121	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
212110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
212120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	2,00F		
212130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2122	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
212210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
212220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
212230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2123	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
212310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
212320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
212330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
212340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2124	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
212410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
212420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
212430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2125	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
212510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
212520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
212530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
212540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2126	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>				
212610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	1,00F		
212620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,00F		
212630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00F		
2127	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>				
212710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	1,00F		
212720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,00F		
212730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00F		
212740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,00F		
212750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00F		
212760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00F		
2128	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
212810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	6,00F		
212820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	2,60F		
212830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,90F		
212840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,00F		
212850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,00F		
212860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	1,00F		
212870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00F		
212880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00F		
2129	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
212910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	3,90F		
212920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	1,90F		
212930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	1,80F		
212940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	1,00F		
212950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	1,00F		
212960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	1,00F		
212970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	1,00F		
212980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,00F		
2130	<u>Opbreken inritbanden</u>				
213010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	2,60F		
213020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	1,00F		
2131	<u>Opbreken stootbanden</u>				
213110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	1,00F		
2132	<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
213210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	1,00F		
214	Aanbrengen straatlaag.				
2140	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	9,00F		
214020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	23,00F		
214030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	22,00F		
215	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2150	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>				
215010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,40F		
215030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	3,80F		
2151	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
215110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00F		
215130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	1,80F		
2152	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
215210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00F		
215230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2153	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
215310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00F		
215330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2154	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>				
215410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,80F		
215430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	8,00F		
2155	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>				
215510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,10F		
215530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	3,00F		
2156	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
215610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00F		
215630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2157	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>				
215710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00F		
215730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2158	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
215810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	1,00F		
2159	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<u>verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.</u>				
215910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	1,00F		
215920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
215930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	1,50F		
2160	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u>				
216000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
216010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; b>=3,0 m .	m2	1,00F		
216020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
216030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; b>=3,0 m	m2	1,00F		
216040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
216050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; b>=3,0 m	m2	1,00F		
216060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; 1,5<=b<3,0 m;	m2	1,00F		
216070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2161	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>				
216110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b<,1,50 m.	m2	3,90F		
216120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	8,00F		
216130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2163	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
216310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b<,1,50 m.	m2	2,00F		
216320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	3,90F		
216330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2165	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>				
216510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b<,1,50 m.	m2	1,00F		
216520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
216530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2166	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>				
216610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b<,1,50 m.	m2	1,00F		
216620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,60F		
216630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
216640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00F		
2167	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>				
216710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	1,00F		
216720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00F		
216730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
2168	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
216810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	1,00F		
216820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00F		
216830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	1,00F		
216840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2169	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>				
216910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00F		
216920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		
216930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00F		
216940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
2170	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>				
217010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,00F		
217020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00F		
217030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00F		
217040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00F		
217050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00F		
217060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00F		
2171	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>				
217110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	1,00F		
217120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,00F		
217130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00F		
217140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,00F		
217150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00F		
217160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00F		
2172	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
217210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	6,00F		
217220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	2,60F		
217230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	2,60F		
217240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	1,00F		
217250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,00F		
217260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	1,00F		
217270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,00F		
2173	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
217310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	3,90F		
217320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	1,90F		
217330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	1,80F		
217340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	1,00F		
217350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	1,00F		
217360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	1,00F		
217370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	1,00F		
217380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,00F		
2174	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>				
217410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag	m	1,00F		
217420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
217430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag	m	1,00F		
217440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
217450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag	m	1,00F		
217460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
217470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag	m	1,00F		
217480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
2175	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	1,00F		
2176	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				
217610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	1,00F		
218	Leggen Easypath® betonplaten.				
218010	Leggen Easypath® betonplaten N<=2 st	st	2,00F		
22	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.				
221	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2210	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				
221010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
221030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,90F		
221040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
221050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
221060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,90F		
2211	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>				
221110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
221130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
221140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
221150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
221160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2212	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
221210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
221230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
221240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
221250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
221260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2213	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
221310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
221330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
221340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
221350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
221360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2214	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
221410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	3,20F		
221430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	9,00F		
221440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
221450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	3,20F		
221460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	9,00F		
2215	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
221510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,30F		
221530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	3,70F		
221540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
221550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,30F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	3,70F		
2216	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
221610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m O	m2	1,00F		
221630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	1,50F		
221640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
221650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
221660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,50F		
2217	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
221710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
221740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
221750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00F		
221760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2218	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u>				
221810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
221820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
221830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
221840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
221850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
221860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2219	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
221910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	8,00F		
221920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	16,00F		
221930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	1,20F		
2220	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>				
222010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	3,90F		
222020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	8,00F		
222030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2221	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
222110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	2,00F		
222120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	4,10F		
222130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2222	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
222210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
222220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,60F		
222230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2223	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
222310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
222320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,30F		
222330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
222340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2224	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
222410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
222420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2225	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
222510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
222520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
222530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
222540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2226	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>				
222610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	1,00F		
222620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,00F		
222630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00F		
2227	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>				
222710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	1,30F		
222720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,00F		
222730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00F		
222740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,00F		
222750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00F		
222760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00F		
2228	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
222810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	13,00F		
222820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	5,00F		
222830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	3,90F		
222840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,30F		
222850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,30F		
222860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	2,00F		
222870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00F		
222880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00F		
2229	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
222910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	8,00F		
222920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	3,90F		
222930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	3,60F		
222940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	1,60F		
222950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	1,80F		
222960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	1,80F		
222970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	1,00F		
222980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,00F		
2230	<u>Opbreken inritbanden</u>				
223010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	5,00F		
223020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	2,00F		
2231	<u>Opbreken stootbanden</u>				
223110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	1,00F		
2232	<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
223210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	1,00F		
224	Aanbrengen straatlaag.				
2240	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
224010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	19,00F		
224020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	46,00F		
224030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	45,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2250	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>				
225010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
225020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	2,70F		
225030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	8,00F		
2251	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
225110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
225120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,30F		
225130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	3,60F		
2252	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
225210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
225220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
225230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,30F		
2253	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
225310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
225320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
225330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2254	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>				
225410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,10F		
225420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	6,00F		
225430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	16,00F		
2255	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>				
225510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
225520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	2,10F		
225530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	6,00F		
2256	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
225610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
225620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
225630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2257	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>				
225710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
225720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
225730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2258	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
225810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	1,00F		
2259	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.</u>				
225910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,10F		
225930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b \geq 3,0$ m.	m2	3,00F		
2260	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u>				
226000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
226010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
226020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
226030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
226040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
226050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
226060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
226070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2261	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>				
226110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b < 1,50$ m.	m2	8,00F		
226120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	16,00F		
226130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,20F		
2263	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
226310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b < 1,50$ m.	m2	3,90F		
226320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	8,00F		
226330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2265	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>				
226510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b < 1,50$ m.	m2	2,00F		
226520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	4,10F		
226530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2266	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>				
226610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b < 1,50$ m.	m2	1,00F		
226620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	3,10F		
226630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
226640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00F		
2267	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>				
226710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b < 1,50$ m.	m2	1,00F		
226720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,30F		
226730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2268	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
226810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b < 1,50$ m.	m2	1,00F		
226820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
226830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
226840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00F		
2269	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>				
226910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00F		
226920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00F		
226940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
2270	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>				
227010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,00F		
227020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00F		
227030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00F		
227040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00F		
227050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00F		
227060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00F		
2271	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>				
227110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	1,30F		
227120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,00F		
227130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00F		
227140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,00F		
227150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00F		
227160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00F		
2272	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
227210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	13,00F		
227220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	5,00F		
227230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	5,00F		
227240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	1,00F		
227250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,00F		
227260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	1,00F		
227270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,00F		
2273	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
227310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	8,00F		
227320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	3,90F		
227330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	3,60F		
227340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	1,60F		
227350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	1,00F		
227360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	1,00F		
227370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	1,00F		
227380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,00F		
2274	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>				
227410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag	m	1,40F		
227420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
227430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag	m	1,20F		
227440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
227450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag	m	1,00F		
227460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
227470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag	m	1,00F		
227480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
2275	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				
227510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	1,00F		
2276	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	1,00F		
228	Leggen Easypath® betonplaten.				
228010	Leggen Easypath® betonplaten 2<N<8 st	st	2,00F		
23	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.				
231	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2310	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				
231010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,00F		
231030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	6,00F		
231040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
231050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
231060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	3,00F		
2311	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>				
231110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
231130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,30F		
231140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
231150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
231160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,30F		
2312	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
231210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
231230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
231240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
231250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
231260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2313	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
231310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
231330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
231340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
231350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
231360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2314	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
231410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	4,80F		
231430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	13,00F		
231440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
231450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	4,80F		
231460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	13,00F		
2315	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
231510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
231530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	6,00F		
231540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
231550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
231560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	6,00F		
2316	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m O	m2	1,00F		
231630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	2,20F		
231640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
231650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
231660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	2,20F		
2317	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
231710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
231740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
231750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00F		
231760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2318	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u>				
231810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
231820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
231830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
231840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
231850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
231860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2319	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
231910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	12,00F		
231920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	24,00F		
231930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	1,90F		
2320	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>				
232010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	6,00F		
232020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	12,00F		
232030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2321	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
232110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	3,10F		
232120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	6,00F		
232130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2322	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
232210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,20F		
232220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	2,40F		
232230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2323	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
232310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
232320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,90F		
232330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
232340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2324	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
232410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
232420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
232430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2325	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
232520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00F		
232530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
232540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2326	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>				
232610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	1,20F		
232620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,00F		
232630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00F		
2327	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>				
232710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	2,00F		
232720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,00F		
232730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00F		
232740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,00F		
232750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00F		
232760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00F		
2328	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
232810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	19,00F		
232820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	8,00F		
232830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	6,00F		
232840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,90F		
232850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,00F		
232860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	1,00F		
232870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00F		
232880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00F		
2329	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
232910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	12,00F		
232920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	6,00F		
232930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	5,00F		
232940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	2,30F		
232950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	2,70F		
232960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	2,70F		
232970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	1,20F		
232980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,00F		
2330	<u>Opbreken inritbanden</u>				
233010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	4,00F		
233020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	4,00F		
2331	<u>Opbreken stootbanden</u>				
233110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	1,20F		
2332	<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
233210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	1,20F		
234	Aanbrengen straatlaag.				
2340	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
234010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	28,00F		
234020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	70,00F		
234030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	67,00F		
235	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2350	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	4,10F		
235030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	11,00F		
2351	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
235110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,90F		
235130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	5,00F		
2352	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
235210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
235230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,90F		
2353	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
235310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
235330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2354	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>				
235410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,70F		
235420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	8,00F		
235430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	24,00F		
2355	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>				
235510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	3,20F		
235530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	9,00F		
2356	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
235610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
235630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2357	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>				
235710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
235730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2358	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
235810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	1,50F		
2359	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.</u>				
235910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
235920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,60F		
235930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b \geq 3,0$ m.	m2	4,40F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2360	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u>				
236010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
236020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
236030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
236040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
236050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
236060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
236070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $1,5 \leq b < 3,0$ m;	m2	1,00F		
236080	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2361	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>				
236110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b < 1,50$ m.	m2	12,00F		
236120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	24,00F		
236130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,90F		
2363	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
236310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b < 1,50$ m.	m2	6,00F		
236320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	12,00F		
236330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2365	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>				
236510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b < 1,50$ m.	m2	3,10F		
236520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	6,00F		
236530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2366	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>				
236610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b < 1,50$ m.	m2	1,20F		
236620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	4,70F		
236630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
236640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00F		
2367	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>				
236710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b < 1,50$ m.	m2	1,00F		
236720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,90F		
236730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2368	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
236810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b < 1,50$ m.	m2	1,00F		
236820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
236830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
236840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00F		
2369	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>				
236910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00F		
236920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		
236930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00F		
236940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
2370	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
237010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,00F		
237020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00F		
237030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00F		
237040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00F		
237050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00F		
237060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00F		
2371	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>				
237110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	1,90F		
237120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,00F		
237130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00F		
237140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,00F		
237150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;	m	1,00F		
237160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00F		
2372	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
237210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	19,00F		
237220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	8,00F		
237230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	8,00F		
237240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	1,30F		
237250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,00F		
237260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	1,20F		
237270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,00F		
2373	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
237310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	12,00F		
237320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm i beton.	m	6,00F		
237330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	5,00F		
237340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	2,30F		
237350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	2,70F		
237360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	1,20F		
237370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	1,20F		
237380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,20F		
2374	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>				
237410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag	m	2,00F		
237420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
237430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag	m	1,70F		
237440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
237450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag	m	1,20F		
237460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
237470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag	m	1,00F		
237480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
2375	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				
237510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	1,20F		
2376	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				
237610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	1,20F		
238	Leggen Easypath® betonplaten.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
238010	Leggen Easypath® betonplaten 8<=N<40 st	st	8,00F		
24	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.				
241	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2410	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				
241010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
241020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,00F		
241030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	6,00F		
241040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
241050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
241060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	6,00F		
2411	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>				
241110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
241120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
241130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	2,70F		
241140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
241150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
241160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	2,70F		
2412	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
241210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
241220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
241230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
241240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
241250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
241260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2413	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
241310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
241320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
241330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
241340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
241350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
241360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2414	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
241410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,90F		
241420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	10,00F		
241430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	27,00F		
241440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,90F		
241450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	10,00F		
241460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	27,00F		
2415	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
241510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
241520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,00F		
241530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	11,00F		
241540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
241550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,00F		
241560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	11,00F		
2416	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
241610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
241620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m O	m2	1,60F		
241630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	4,40F		
241640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	1,60F		
241660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	4,40F		
2417	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
241710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; $b < 1,5$ m. O	m2	1,00F		
241720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; $b < 1,5$ m. O	m2	1,00F		
241730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m. O	m2	1,00F		
241740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
241750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
241760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2418	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u>				
241810	Opbreken parkeervakken; $b < 1,5$ m. O	m2	1,00F		
241820	Opbreken parkeervakken; $1,5 \leq b < 3,0$ m. O	m2	1,00F		
241830	Opbreken parkeervakken; $b \geq 3,0$ m. O	m2	1,30F		
241840	Opbreken parkeervakken; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
241850	Opbreken parkeervakken; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
241860	Opbreken parkeervakken; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,30F		
2419	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
241910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; $b < 1,5$ m	m2	24,00F		
241920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	47,00F		
241930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; $b \geq 3,0$ m	m2	3,70F		
2420	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>				
242010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; $b < 1,5$ m	m2	12,00F		
242020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	24,00F		
242030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; $b \geq 3,0$ m	m2	1,90F		
2421	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
242110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; $b < 1,5$ m	m2	6,00F		
242120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	12,00F		
242130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; $b \geq 3,0$ m	m2	1,00F		
2422	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
242210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; $b < 1,5$ m	m2	2,40F		
242220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	4,70F		
242230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; $b \geq 3,0$ m	m2	1,00F		
2423	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
242310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; $b < 1,5$ m	m2	1,90F		
242320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	3,80F		
242330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; $b \geq 3,0$ m	m2	1,00F		
242340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2424	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
242410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; $b < 1,5$ m	m2	1,00F		
242420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	1,90F		
242430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; $b \geq 3,0$ m	m2	1,00F		
2425	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
242510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; $b < 1,5$ m	m2	1,00F		
242520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m	m2	1,00F		
242530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; $b \geq 3,0$ m	m2	1,00F		
242540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2426	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>				
242610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	2,40F		
242620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,10F		
242630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00F		
2427	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>				
242710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	4,00F		
242720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,80F		
242730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00F		
242740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,70F		
242750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00F		
242760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00F		
2428	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
242810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	39,00F		
242820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	16,00F		
242830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	12,00F		
242840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	3,90F		
242850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,90F		
242860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	1,90F		
242870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00F		
242880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00F		
2429	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
242910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	23,00F		
242920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	12,00F		
242930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	11,00F		
242940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	4,70F		
242950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	5,00F		
242960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	5,00F		
242970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	2,30F		
242980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,60F		
2430	<u>Opbreken inritbanden</u>				
243010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	8,00F		
243020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	8,00F		
2431	<u>Opbreken stootbanden</u>				
243110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	2,30F		
2432	<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
243210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	2,30F		
244	Aanbrengen straatlaag.				
2440	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
244010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	56,00F		
244020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	140,00F		
244030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	130,00F		
245	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2450	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>				
245010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,60F		
245020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	8,00F		
245030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	23,00F		
2451	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
245110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
245120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	3,80F		
245130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	11,00F		
2452	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
245210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
245220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,40F		
245230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	3,80F		
2453	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
245310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
245320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
245330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2454	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>				
245410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b < 1,5$ m.	m2	3,40F		
245420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	17,00F		
245430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	47,00F		
2455	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>				
245510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,30F		
245520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	6,00F		
245530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	18,00F		
2456	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
245610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
245620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
245630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2457	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>				
245710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
245720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
245730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2458	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
245810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	3,00F		
2459	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.</u>				
245910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
245920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	3,20F		
245930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b \geq 3,0$ m.	m2	9,00F		
2460	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen</u>				
246000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
246010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen;	m2	1,80F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Flood Twin; $b \geq 3,0$ m.				
246020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
246030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $b \geq 3,0$ m	m2	1,80F		
246040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
246050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $b \geq 3,0$ m	m2	1,80F		
246060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $1,5 \leq b < 3,0$ m;	m2	1,00F		
246070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $b \geq 3,0$ m	m2	1,80F		
2461	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>				
246110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b < 1,50$ m.	m2	24,00F		
246120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	47,00F		
246130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b \geq 3,0$ m.	m2	3,70F		
2463	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
246310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b < 1,50$ m.	m2	12,00F		
246320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	24,00F		
246330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,90F		
2465	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>				
246510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b < 1,50$ m.	m2	6,00F		
246520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	12,00F		
246530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2466	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>				
246610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b < 1,50$ m.	m2	2,40F		
246620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	9,00F		
246630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,10F		
246640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	2,20F		
2467	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>				
246710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b < 1,50$ m.	m2	1,90F		
246720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	3,80F		
246730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2468	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
246810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b < 1,50$ m.	m2	1,00F		
246820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	19,00F		
246830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
246840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00F		
2469	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>				
246910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00F		
246920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		
246930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00F		
246940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
2470	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>				
247010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,60F		
247020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00F		
247030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00F		
247040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00F		
247050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00F		
247060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2471	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>				
247110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	3,80F		
247120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,90F		
247130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00F		
247140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,90F		
247150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;	m	1,00F		
247160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00F		
2472	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
247210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	39,00F		
247220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	16,00F		
247230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	16,00F		
247240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	2,60F		
247250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,30F		
247260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	2,30F		
247270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,60F		
2473	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
247310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	23,00F		
247320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	12,00F		
247330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	11,00F		
247340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	4,70F		
247350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	5,00F		
247360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	2,30F		
247370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	2,30F		
247380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,60F		
2474	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>				
247410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag	m	4,10F		
247420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,40F		
247430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag	m	3,50F		
247440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,20F		
247450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag	m	2,30F		
247460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
247470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag	m	1,70F		
247480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
2475	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				
247510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	2,30F		
2476	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				
247610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	2,30F		
248	Leggen Easypath® betonplaten.				
248010	Leggen Easypath® betonplaten 40<N<=200 st	st	40,00F		
25	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.				
251	Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2510	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,70F		
251030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	8,00F		
251040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
251050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,70F		
251060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	8,00F		
2511	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>				
251110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,30F		
251130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	3,60F		
251140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
251150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,30F		
251160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	3,60F		
2512	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
251210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
251230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,30F		
251240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
251250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
251260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,30F		
2513	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
251310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
251330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00F		
251340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
251350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
251360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00F		
2514	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
251410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	2,50F		
251420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	13,00F		
251430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	36,00F		
251440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	2,50F		
251450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	13,00F		
251460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	36,00F		
2515	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
251510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,10F		
251520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
251530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	15,00F		
251540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,10F		
251550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
251560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	15,00F		
2516	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
251610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m O	m2	2,10F		
251630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	6,00F		
251640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
251650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m	m2	2,10F		
251660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	6,00F		
2517	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
251710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,20F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00F		
251750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00F		
251760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,20F		
2518	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u>				
251810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00F		
251820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00F		
251830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,80F		
251840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00F		
251850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00F		
251860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,80F		
2519	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
251910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	31,00F		
251920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	63,00F		
251930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	5,00F		
2520	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>				
252010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	16,00F		
252020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	31,00F		
252030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	2,50F		
2521	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
252110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	8,00F		
252120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	16,00F		
252130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,30F		
2522	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
252210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	3,10F		
252220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	6,00F		
252230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2523	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
252310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	2,50F		
252320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	5,00F		
252330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
252340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2524	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
252410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,30F		
252420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	2,50F		
252430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
2525	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
252510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00F		
252520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,30F		
252530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00F		
252540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00F		
2526	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>				
252610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	3,20F		
252620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,50F		
252630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00F		
2527	<u>Opbreken molgoot, betonstraatstenen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	5,00F		
252720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	2,40F		
252730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,10F		
252740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	2,30F		
252750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00F		
252760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00F		
2528	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
252810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	52,00F		
252820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	21,00F		
252830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	16,00F		
252840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	5,00F		
252850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	5,00F		
252860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	5,00F		
252870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	2,10F		
252880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	2,10F		
2529	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
252910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	31,00F		
252920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	16,00F		
252930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	14,00F		
252940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	6,00F		
252950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	7,00F		
252960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	7,00F		
252970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	3,10F		
252980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	2,10F		
2530	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
253010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	10,00F		
253020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	10,00F		
2531	<u>Opbreken stootbanden.</u>				
253110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	31,00F		
2532	<u>Opbreken boomkransbanden.</u>				
253210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	31,00F		
254	Aanbrengen straatlaag.				
2540	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
254010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	75,00F		
254020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	190,00F		
254030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	180,00F		
255	Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.				
2550	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>				
255010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	2,20F		
255020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	11,00F		
255030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	30,00F		
2551	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
255110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		
255120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	5,00F		
255130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	14,00F		
2552	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
255210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
255220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,80F		
255230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	5,00F		
2553	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
255310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
255320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
255330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2554	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>				
255410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b < 1,5$ m.	m2	4,50F		
255420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	22,00F		
255430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	63,00F		
2555	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>				
255510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,70F		
255520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	8,00F		
255530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	24,00F		
2556	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
255610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
255620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
255630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2557	<u>Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.</u>				
255710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
255720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
255730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2558	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
255810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	4,10F		
2559	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.</u>				
255910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b < 1,5$ m.	m2	1,00F		
255920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	4,20F		
255930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b \geq 3,0$ m.	m2	12,00F		
2560	<u>Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen.</u>				
256000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
256010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $b \geq 3,0$ m.	m2	2,40F		
256020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		
256030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $b \geq 3,0$ m.	m2	2,40F		
256040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $b \geq 3,0$ m	m2	2,40F		
256060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $1,5 \leq b < 3,0$ m;	m2	1,00F		
256070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $b \geq 3,0$ m	m2	2,40F		
2561	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm.</u>				
256110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b < 1,50$ m.	m2	31,00F		
256120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	63,00F		
256130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b \geq 3,0$ m.	m2	5,00F		
2563	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm.</u>				
256310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b < 1,50$ m.	m2	16,00F		
256320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	31,00F		
256330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	2,50F		
2565	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm.</u>				
256510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b < 1,50$ m.	m2	8,00F		
256520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	16,00F		
256530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,30F		
2566	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm.</u>				
256610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b < 1,50$ m.	m2	3,10F		
256620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	13,00F		
256630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,50F		
256640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	3,00F		
2567	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm.</u>				
256710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b < 1,50$ m.	m2	2,50F		
256720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	5,00F		
256730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
2568	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
256810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b < 1,50$ m.	m2	1,30F		
256820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	2,50F		
256830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,00F		
256840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.	m	1,00F		
2569	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>				
256910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00F		
256920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00F		
256930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00F		
256940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00F		
2570	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).</u>				
257010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	2,20F		
257020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,10F		
257030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00F		
257040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,10F		
257050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00F		
257060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00F		
2571	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).</u>				
257110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	5,00F		
257120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	2,50F		
257130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00F		
257140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	2,50F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00F		
257160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00F		
2572	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
257210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	52,00F		
257220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	21,00F		
257230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	21,00F		
257240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	3,50F		
257250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,70F		
257260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	3,10F		
257270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	2,10F		
2573	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
257310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	31,00F		
257320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm i beton.	m	16,00F		
257330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	14,00F		
257340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	6,00F		
257350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	7,00F		
257360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	3,10F		
257370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	3,10F		
257380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	2,10F		
2574	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>				
257410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag	m	5,00F		
257420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,80F		
257430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag	m	4,70F		
257440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,60F		
257450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag	m	3,10F		
257460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
257470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag	m	2,30F		
257480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00F		
2575	<u>Aanbrengen stootbanden van beton.</u>				
257510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	3,10F		
2576	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton.</u>				
257610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	3,10F		
258	Leggen Easypath® betonplaten.				
258010	Leggen Easypath® betonplaten N>=200 st	st	200,00F		
3	OVERIGE WERKZAAMHEDEN.				
30	OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.				
301	Pasmaken tegels en banden.				
3010	<u>Pasmaken tegels.</u>				
301010	Pasmaken van tegelbestrating; d= 45 mm.	m	87,00F		
301020	Pasmaken van tegelbestrating; 50<=d<80 mm.	m	35,00F		
301030	Pasmaken van tegelbestrating; 80<=d<=120 mm.	m	17,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3011	<u>Pasmaken banden.</u>				
301110	Pasmaken van opsluitbanden 60x200 mm.	st	35,00F		
301120	Pasmaken van opsluitbanden 80x200 mm.	st	14,00F		
301130	Pasmaken van opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	st	14,00F		
301140	Pasmaken van opsluitbanden 120x250 mm.	st	3,05F		
301150	Pasmaken van opsluitbanden 150x250 mm.	st	4,20F		
301160	Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm.	st	10,00F		
301170	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.	st	147,00F		
301180	Pasmaken van trottoirbanden 115/225x240 mm.	st	7,00F		
301190	Pasmaken van trottoirbanden 280/300x250 mm.	st	3,50F		
301200	Pasmaken van stootbanden 200x200 mm.	st	2,10F		
301210	Pasmaken van boomkransbanden 130/150x160 mm.	st	2,10F		
31	GRONDWERK.				
310	Partijkeuringen grond.				
310010	Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	15,00F		
310020	Nemen monster uit landbodem.	st	5,00F		
310030	Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	1,00F		
311	Grondwerk in cunet.				
3111	<u>Grond ontgraven</u>				
311110	Grond ontgraven uit cunet; b<1,5 m.	m3	18,00F		
311120	Grond ontgraven uit cunet; 1,5<=b<3,0 m.	m3	3,70F		
311130	Grond ontgraven uit cunet; b>=3,0 m.	m3	1,80F		
3112	<u>Grond vervoeren.</u>				
311210	Grond vervoeren; afstand L<100 m	m3	11,00F		
311220	Grond vervoeren; afstand 100 m<=L<1 km	m3	7,00F		
311230	Grond vervoeren; afstand 1<=L<5 km	m3	3,70F		
311240	Grond vervoeren; afstand 5<=L<25 km	m3	1,80F		
3113	<u>Grond verwerken.</u>				
311310	Zand verwerken in cunet; b<1,5 m.	m3	11,00F		
311320	Zand verwerken in cunet; 1,5<=b<3,0 m.	m3	7,00F		
311330	Zand verwerken in cunet; b>=3,0 m.	m3	3,70F		
311340	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	150,00F		
32	WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.				
321	Grondbewerkingen in berm.				
321010	Maaien bermen en taluds.	are	29,00F		
321020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	290,00F		
321030	Affrezen toplaag grasveld.	are	29,00F		
321040	Zaaien.	are	29,00F		
322	Snoeien berm begroeiing.				
322010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	440,00F		
33	WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.				
330	Verwijderen funderingslagen..				
330010	Verwijderen teervrije funderingslaag; b<1,5 m.	m2	18,00F		
330020	Verwijderen teervrije funderingslaag; 1,5<=b<3,0 m.	m2	11,00F		
330030	Verwijderen teervrije funderingslaag; b>= 3,0 m.	m2	15,00F		
331	Aanbrengen funderingslagen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; $b < 1,5$ m.	m2	18,00F		
331020	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	5,00F		
331030	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; $b \geq 3,0$ m.	m2	1,50F		
331040	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	7,00F		
331050	Funderingssubstraat RA Positive Green; $1,5 \leq b < 3,0$ m. Aanbrengen ongebonden wegfundering Funderingssubstraat RA Positive Green; $b \geq 3,0$ m.	m2	7,00F		
34	WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.				
340	Vorbereiding op graafwerk.				
340010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	21,00F		
340020	Graven proefsleuf.	m	83,00F		
341	Werkzaamheden aan rioolleidingen.				
3410	<u>Werkzaamheden aan sleufbedekking.</u>				
341010	Opnemen sleufbedekking; tegels.	m2	500,00F		
341020	Opnemen sleufbedekking; straatstenen.	m2	120,00F		
341030	Tijdelijk herstellen sleufbedekking; tegels.	m2	500,00F		
341040	Tijdelijk herstellen sleufbedekking; straatstenen.	m2	120,00F		
3411	<u>Ontgraven en aanvullen sleuven.</u>				
341110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	270,00F		
3412	<u>Aanbrengen en aansluiten leidingen.</u>				
341210	Aanbrengen PVC-buis Ø 125 mm.	m	250,00F		
341220	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm.	st	300,00F		
341230	Aanbrengen PVC-buis Ø 160 mm.	m	25,00F		
341240	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 160 mm.	st	33,00F		
342	Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.				
342010	Opnemen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00F		
342020	Opnemen kolk van PVC/gietijzer combinatie.	st	12,00F		
342030	Opnemen kunststof erfafscheidingsput.	st	8,00F		
342040	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00F		
342050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	12,00F		
342060	Aanbrengen erfafscheidingsput van kunststof.	st	8,00F		
343	Werkzaamheden aan putafdekkingen.				
343010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00F		
35	WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.				
351	Zagen asfaltverharding.				
351010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	F		
352	Opbreken asfaltverharding.				
352010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt; $b < 1,5$ m.	m2	9,00F		
352020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	9,00F		
352030	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt; $b < 1,5$ m.	m2	8,00F		
352040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	3,00F		
353	Verwerken koudasfalt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353010	Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt met reparatiemortel.	ton	0,10F		
36	WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.				
361	Verkeersborden.				
361010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00F		
361020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00F		
362	Afzetpalen.				
362010	Verwijderen kunststof afzetpalen.	st	99,00F		
362020	Aanbrengen kunststof afzetpalen.	st	99,00F		
362030	Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	6,00F		
362040	Aanbrengen betonnen afzetpalen.	st	6,00F		
362050	Verwijderen houten diamantkoppalen.	st	19,00F		
362060	Aanbrengen .houten diamantkoppalen	st	19,00F		
363	Fetsnietjes.				
363010	Aanbrengen fietsnietje.	st	12,00F		
363020	Opnieuw stellen fietsnietje.	st	12,00F		
37	TREFFEN TIJDELIJKE UITVOERINGSMAATREGELEN.				
4	LEVERINGEN.				
40	LEVERINGEN BULKMATERIAAL.				
400010	Leveren teelaarde.	m3	3,00F		
400020	Leveren ophoogzand.	m3	110,00F		
400030	Leveren straatzand.	ton	37,00F		
400040	Leveren kalkvrij brekerzand.	ton	2,20F		
400050	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	77,00F		
400060	Leveren RA Positive Green 60/40	ton	2,00F		
400070	Leveren RA Positive BVB grassubstraat.	ton	2,00F		
400080	Leveren materiaal voor straatlagen; specificatie Infranology.	ton	2,00F		
400090	Leveren inveegzand; specificatie Infranology.	m3	4,30F		
400100	Leveren zand/cement specie.	m3	2,40F		
400110	Leveren betonmortel.	m3	3,90F		
400120	Leveren Padvast 0/6.	ton	4,60F		
400130	Leveren Padvast 0/14.	ton	4,80F		
400140	Leveren kleischelpen.	ton	1,70F		
400150	Leveren gewassen schelpen.	ton	1,10F		
41	LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.				
411	Levering betonstraatstenen (BSS).				
4110	<u>Betonstraatstenen keiformaat.</u>				
411010	Leveren betonstraatstenen; kf; heide	st	3.700,00F		
411020	Leveren betonstraatstenen; kf; heide; halven.	st	140,00F		
411030	Leveren betonstraatstenen; kf; heide; mutsen.	st	97,00F		
411040	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet.	st	2.300,00F		
411050	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet; halven.	st	89,00F		
411060	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet; mutsen.	st	60,00F		
411070	Leveren betonstraatstenen; kf; geel.	st	770,00F		
411080	Leveren betonstraatstenen; kf; geel; halven.	st	30,00F		
411090	Leveren betonstraatstenen; kf; geel; mutsen.	st	20,00F		
411100	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart.	st	6.100,00F		
411110	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart; halven.	st	240,00F		
411120	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart; mutsen.	st	160,00F		
411130	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs.	st	2.300,00F		
411140	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs; halven.	st	89,00F		
411150	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs; mutsen.	st	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411160	Leveren betonstraatstenen; kf; wit.	st	78,00F		
411170	Leveren betonstraatstenen; kf; blauw.	st	78,00F		
4112	<u>Betonstraatstenen dikformaat.</u>				
411210	Leveren betonstraatstenen; df; heide.	st	3.500,00F		
411220	Leveren betonstraatstenen; df; antraciet.	st	2.100,00F		
411230	Leveren betonstraatstenen; df; geel.	st	700,00F		
411240	Leveren betonstraatstenen; df; rood/zwart.	st	5.600,00F		
411250	Leveren betonstraatstenen; df; grijs.	st	2.100,00F		
4113	<u>Betonstraatstenen waalformaat.</u>				
411310	Leveren betonstraatstenen; wf; heide.	st	1.800,00F		
411320	Leveren betonstraatstenen; wf; antraciet.	st	1.100,00F		
411330	Leveren betonstraatstenen; wf; geel.	st	370,00F		
411340	Leveren betonstraatstenen; wf; rood/zwart.	st	3.000,00F		
411350	Leveren betonstraatstenen; wf; grijs.	st	1.100,00F		
4114	<u>Leveren koperslakkeien 160x160*80 mm.</u>				
411410	Leveren koperslakkeien 160x160x80 mm.	st	50,00F		
4115	<u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeren</u>				
411510	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt A-stenen; grijs.	st	1,00F		
411520	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt B-stenen; grijs.	st	1,00F		
411530	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt C-stenen; grijs.	st	1,00F		
411540	Leveren betonstraatstenen; Flood Twin; grijs.	st	1,00F		
412	Levering straatbakstenen (SBS).				
4121	<u>Leveren straatbakstenen keiformaat.</u>				
412110	Leveren straatbakstenen; kf Paviona	st	2.000,00F		
412120	Leveren straatbakstenen; kf Vittoria.	st	2.000,00F		
4122	<u>Leveren straatbakstenen dikformaat.</u>				
412210	Leveren straatbakstenen; df Paviona	st	9.100,00F		
412220	Leveren straatbakstenen; df Vittoria.	st	9.100,00F		
4123	<u>Leveren straatbakstenen waalformaat.</u>				
412310	Leveren straatbakstenen; wf Paviona	st	4.100,00F		
412320	Leveren straatbakstenen; wf Vittoria.	st	4.100,00F		
413	Levering betontegels.				
4130	<u>Leveren betontegels 300x300x45 mm.</u>				
413010	Leveren betontegels; 300x300x45; grijs.	st	1.900,00F		
413020	Leveren betontegels; 150x300x45; grijs.	st	380,00F		
413030	Leveren betontegels; 300x300x45; basalt	st	470,00F		
413040	Leveren betontegels; 150x300x45; basalt	st	93,00F		
413050	Leveren betontegels; 300x300x45; Lavaro grijs bont 070.	st	560,00F		
413060	Leveren betontegels; 150x300x45; Lavaro grijs bont 070.	st	110,00F		
413070	Leveren betontegels; 300x300x45; rood.	st	160,00F		
413080	Leveren betontegels; 150x300x45; rood.	st	31,00F		
413090	Leveren betontegels; 300x300x45; wit.	st	31,00F		
413100	Leveren betontegels; 150x300x45; wit.	st	6,00F		
4132	<u>Leveren betontegels 300x300x60 mm.</u>				
413210	Leveren betontegels; 300x300x60; grijs.	st	780,00F		
413220	Leveren betontegels; 150x300x60; grijs.	st	160,00F		
413230	Leveren betontegels; 300x300x60; basalt.	st	78,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413240	Leveren betontegels; 150x300x60; basalt.	st	16,00F		
413250	Leveren betontegels; 300x300x60; Lavarogrijs bont 070.	st	280,00F		
413260	Leveren betontegels; 150x300x60; Lavarogrijs bont 070..	st	56,00F		
413270	Leveren betontegels; 300x300x60; rood.	st	400,00F		
413280	Leveren betontegels; 150x300x60; rood.	st	81,00F		
413290	Leveren betontegels; 300x300x60; wit.	st	16,00F		
413300	Leveren betontegels; 150x300x60; wit.	st	3,00F		
4134	<u>Leveren betontegels 300x300x80 mm.</u>				
413410	Leveren betontegels; 300x300x80; grijs.	st	480,00F		
413420	Leveren betontegels; 150x300x80; grijs.	st	97,00F		
413430	Leveren betontegels; 300x300x80; basalt.	st	48,00F		
413440	Leveren betontegels; 150x300x80; basalt.	st	10,00F		
413450	Leveren betontegels; 300x300x80; Lavarogrijs bont 070.	st	130,00F		
413460	Leveren betontegels; 150x300x80; Lavarogrijs bont 070.	st	26,00F		
413470	Leveren betontegels; 300x300x80; Lavarourban 406.	st	120,00F		
413480	Leveren betontegels; 150x300x80; Lavarourban 406.	st	26,00F		
413490	Leveren betontegels; 300x300x80; rood.	st	8,00F		
413500	Leveren betontegels; 150x300x80; rood.	st	2,00F		
413510	Leveren betontegels; 300x300x80; wit.	st	8,00F		
413520	Leveren betontegels; 150x300x80; wit.	st	2,00F		
4137	<u>Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
413710	Leveren gritruittegels; 300x300x80; antraciet.	st	350,00F		
4138	<u>Leveren tegels 500x500x60 mm.</u>				
413810	Leveren betontegels; 500x600x60; grijs.	st	99,00F		
4139	<u>Leveren tegels 400x600x60 mm.</u>				
413910	Leveren betontegels; 400x600x60; grijs.	st	52,00F		
4140	<u>Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.</u>				
414010	Leveren grasbetontegels; 400x600x120; grijs.	st	26,00F		
4141	<u>Leveren tegels met specifieke functie.</u>				
414110	Leveren betontegels; 300x300x60; symbooltegel.	st	8,00F		
414120	Leveren betontegels; 300x300x60; kabelgoottegel.	st	28,00F		
414130	Leveren betontegels; 300x300x65; geleidelijntegel.	st	17,00F		
414140	Leveren betontegels; 300x300x45/80; nokkentegel.	st	17,00F		
415	Levering betonbanden.				
4150	<u>Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.</u>				
415010	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm.	st	160,00F		
4151	<u>Leveren opsluitband 80x200 mm; grijs.</u>				
415110	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm.	st	65,00F		
4152	<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.</u>				
415210	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	18,00F		
415220	Leveren bochtband - opsluitband 100x200 mm..	st	9,00F		
415230	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 100x200 mm.	st	3,00F		
415240	Leveren verloopband - opsluitband 100x200 mm.	st	1,00F		
415250	Leveren rechte gazonband 100x200 mm.	st	6,00F		
415260	Leveren bochtband - gazonband 100x200 mm..	st	3,00F		
415270	Leveren hoekstuk 90° - gazonband 100x200 mm.	st	1,00F		
4153	<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; Lavarogrijs bont 070.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415310	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm; Lavarobont grijs bont 070.	st	12,00F		
415320	Leveren bochtband - opsluitband 100x200 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	6,00F		
415330	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 100x200 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	2,00F		
415340	Leveren verloopband - opsluitband 100x200 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	4,00F		
415350	Leveren rechte gazonband 100x200 mm; Lavarogrijs bont 070	st	2,00F		
415360	Leveren bochtband - gazonband 100x200 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	1,00F		
415370	Leveren hoekstuk 90° - gazonband 100x200 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	1,00F		
4154	<u>Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs.</u>				
415410	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm.	st	10,00F		
415420	Leveren bochtband - opsluitband 120x250 mm..	st	5,00F		
415430	Leveren hoekstuk 45° - opsluitband 120x250 mm.	st	1,00F		
415440	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 120x250 mm.	st	1,00F		
415450	Leveren verloopband - opsluitband 120x250 mm.	st	1,00F		
4155	<u>Leveren opsluitband 150x250 mm; grijs.</u>				
415510	Leveren rechte opsluitband 150x250 mm.	st	10,00F		
415520	Leveren bochtband - opsluitband 150x250 mm..	st	5,00F		
415530	Leveren hoekstuk 45° - opsluitband 150x250 mm.	st	1,00F		
415540	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 150x250 mm.	st	1,00F		
415550	Leveren verloopband - opsluitband 150x250 mm.	st	1,00F		
4156	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs.</u>				
415610	Leveren rechte trottoirband - 130/150x250 mm.	st	44,00F		
415620	Leveren bochtband - trottoirband - 130/150x250 mm.	st	22,00F		
415630	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 130/150x250 mm.	st	6,00F		
415640	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 130/150x250 mm.	st	6,00F		
415650	Leveren verloopband - trottoirband 130/150x250 mm.	st	4,00F		
4157	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavarogrijs bont 070</u>				
415710	Leveren rechte trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs bont 070	st	44,00F		
415720	Leveren bochtband - trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs bont 070	st	22,00F		
415730	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	6,00F		
415740	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs bont 070	st	6,00F		
415750	Leveren verloopband - trottoirband 130/150x250 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	4,00F		
4158	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs</u>				
415810	Leveren rechte trottoirband - 180/200x250 mm.	st	19,00F		
415820	Leveren bochtband - trottoirband - 180/200x250 mm.	st	10,00F		
415830	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 180/200x250 mm.	st	3,00F		
415840	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 180/200x250 mm.	st	3,00F		
415850	Leveren verloopband - trottoirband 180/200x250 mm.	st	2,00F		
4159	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavarogrijs bont 070</u>				
415910	Leveren rechte trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs bont 070	st	19,00F		
415920	Leveren bochtband - trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415930	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs bont 070	st	3,00F		
415940	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs bont 070	st	3,00F		
415950	Leveren verloopband - trottoirband 180/200x250 mm; Lavarogrijs bont 070	st	2,00F		
4160	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs</u>				
416010	Leveren rechte trottoirband - 115/225x240 mm	st	10,00F		
416020	Leveren bochtband - trottoirband - 115/225x240 mm	st	5,00F		
416030	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 115/225x240 mm	st	1,00F		
416040	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 115/225x240 mm	st	1,00F		
416050	Leveren verloopband - trottoirband 115/225x240 mm.	st	1,00F		
4161	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavarogrijs bont 070</u>				
416110	Leveren rechte trottoirband - 115/225x240 mm Lavarogrijs bont 070.	st	10,00F		
416120	Leveren bochtband - trottoirband - 115/225x240 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	5,00F		
416130	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 115/225x240 mm;Lavarogrijs bont 070.	st	1,00F		
416140	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 115/225x240 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	1,00F		
416150	Leveren verloopband - trottoirband 115/225x240 mm; Lavarogrijs bont 070	st	1,00F		
4162	<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur grijs</u>				
416210	Leveren rechte trottoirband - 280/300x240 mm	st	5,00F		
416220	Leveren bochtband - 280/300x240 mm	st	2,00F		
416230	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 280/300x240 mm	st	1,00F		
416240	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 280/300x240 mm	st	1,00F		
4163	<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur antraciet.</u>				
416310	Leveren rechte trottoirband - 280/300x240 mm; kleur antraciet.	st	5,00F		
416320	Leveren bochtband - trottoirband - 280/300x240 mm; kleu antraciet.	st	2,00F		
416330	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 280/300x240 mm; kleur antraciet.	st	1,00F		
416340	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 280/300x240 mm; kleur antraciet.	st	1,00F		
4164	<u>Leveren stootbanden 200x200x900 mm; grijs.</u>				
416410	Leveren stootbanden; eindband; 200x200x900 mm; grijs.	st	3,00F		
416420	Leveren stootbanden; tussenband; 200x200x900 mm; grij	st	1,00F		
416430	Leveren stootbanden; enkele band; 200x200x900 mm; gri	st	1,00F		
416440	Leveren stootbanden; eindband; 200x200x900 mm; Lavarogrijs bont 070.	st	3,00F		
416450	Leveren stootbanden; tussenband; 200x200x900 mm; Lavarogrijs bont 070	st	1,00F		
416460	Leveren stootbanden; enkele band; 200x200x900 mm; Lavarogrijs bont 070	st	1,00F		
4193	<u>Leveren inritband.</u>				
419310	Leveren inritbanden van beton 450x200x500- tussenstuk; grijs	m	10,00F		
419320	Leveren inritbanden van beton 450x200x500- eindstuk; grijs	m	5,00F		
419330	Leveren inritbanden van beton 450x200x500- tussenstuk; Lavarogrijs bont 070	m	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
419340	Leveren inritbanden van beton 450x200x500- eindstuk; Lavaro grijs bont 070	m	1,00F		
419350	Leveren inritbanden van beton 500x200x500- tussenstuk; Lavaro urban 406.	m	17,00F		
419360	Leveren inritbanden van beton 500x200x500- eindstuk; Lavaro urban 406	m	34,00F		
419370	Leveren inritbanden van beton 500x700x200- tussenstuk; grijs	m	50,00F		
419380	Leveren inritbanden van beton 500x700x200- eindstuk; grijs	m	66,00F		
419390	Leveren inritbanden van beton 500x700x200- tussenstuk; Lavaro grijs bont 070	m	82,00F		
419400	Leveren inritbanden van beton 500x700x200- eindstuk; Lavaro grijs bont 070	m	99,00F		
419410	Leveren inritbanden van beton 750x180x500- tussenstuk; grijs	m	110,00F		
419420	Leveren inritbanden van beton 750x180x500- eindstuk; grijs	m	130,00F		
419430	Leveren inritbanden van beton 750x180x500- tussenstuk; Lavaro grijs bont 070	m	150,00F		
419440	Leveren inritbanden van beton 750x180x500- eindstuk; Lavaro grijs bont 070	m	160,00F		
4196	<u>Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.</u>				
419610	Leveren boomkransband - 130/150x160 mm.	st	160,00F		
4197	<u>Leveren Easypath® betonplaten.</u>				
419710	Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm; grijs.	m2	5,00F		
419720	Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm; rood	m2	5,00F		
419730	Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; grijs.	m2	5,00F		
419740	Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; rood	m2	5,00F		
42	LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.				
421	Leveren PVC-buizen en hulpstukken.				
4211	<u>Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.</u>				
421110	Leveren buis PVC Ø 125 mm; grijs.	m	250,00F		
421120	Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm; grijs.	m	300,00F		
421130	Leveren buis PVC Ø 160 mm; grijs.	m	25,00F		
421140	Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm; grijs.	m	33,00F		
422	Leveren kolken en erfcheidingsputjes.				
422010	Leveren straatkolk beton/gij.	st	12,00F		
422020	Leveren trottoirkolk beton/gij.	st	12,00F		
422030	Leveren tegelpadkolk PVC/gij.	st	6,00F		
422040	Leveren erfscheidingsput.	st	4,00F		
423	Leveren stelringen van beton.				
423010	Leveren stelring van beton; h= 40 mm.	st	11,00F		
423020	Leveren stelring van beton; h= 60 mm.	st	5,00F		
423030	Leveren stelring van beton; h= 80 mm.	st	2,00F		
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.				
51	AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.				
510010	Afvoer grond, achtergrondwaarde.	m3	24,00F		
510020	Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas	m3	24,00F		
510030	Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas + vuil.	m3	12,00F		
510040	Afvoer asfalt, niet teerhoudend.	ton	7,00F		
510050	Afvoer asfalt, teerhoudend.	ton	1,00F		
510060	Afvoer gebakken- en betonpuin.	ton	53,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510070	Afvoer kunststof materialen.	ton	1,00F		
510080	Afvoer plantaardige materialen.	ton	1,00F		
510090	Afvoer grond vrijgekomen bij "bestratingsmateriaal ontdoen van grond".	m3	2,80F		
52	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN.				
5200	<u>Toepassen omleidingen.</u>				
520010	Toepassen geleidebaken.	stxd	370,00F		
520020	Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxd	4,00F		
520030	Toepassen geleidebarrier van beton	stxd	4,00F		
520040	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	75,00F		
520050	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	75,00F		
520060	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	75,00F		
520070	Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	150,00F		
520080	Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	75,00F		
520090	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	150,00F		
520100	Toepassen VRI.	stxd	2,00F		
520110	Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	2,00F		
520120	Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel.	keer	29,00F		
520130	Melding tijdelijke verkeersmaatregel in MELVIN.	st	130,00F		
5202	<u>Toepassen standaard afzettingen.</u>				
520210	Toepassen afzetting fig. 20 op voetpaden.	stxw	1,00F		
520220	Toepassen afzetting fig. 22 op fietspaden.	stxw	1,00F		
520230	Toepassen afzetting fig. 31 op enkelbaanswegen.	stxw	2,00F		
520240	Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 45	dag	6,00F		
520250	Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 33.	dag	6,00F		
5203	<u>Toepassen loopschotten.</u>				
520310	Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	310,00F		
520320	Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	310,00F		
5204	<u>Toepassen rijplaten.</u>				
520410	Toepassen rijplaten N<=5 st.	stxd	310,00F		
520420	Toepassen rijplaten 5<N<=25 st.	stxd	310,00F		
521	Toepassen bouwhekken.				
5211	<u>Aanvoeren, plaatsen,en na gebruik opnemen en afvoeren bouwhekken.</u>				
521110	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; N<4 st	st	1,00F		
521120	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; 4<=N<20 st	st	1,00F		
521130	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; N>=20 st	st	1,00F		
5212	<u>Verhuur en onderhoud van bouwhekken.</u>				
521210	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 2,0 m.	wk*m	74,00F		
521220	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 1,2 m.	wk*m	74,00F		
521230	Verhuur en onderhoud schoor en grondpen t.b.v. bouwhe	wk*s	12,00F		
521240	Verhuur en onderhoud wiel t.b.v. bouwhekpoot.	wk*s	12,00F		
53	WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.				
531	Offreren deelopdrachten.				
531010	Opstellen deelopdracht; € 5.000,-- < S <= € 25.000,--.	keer	28,00F		
531020	Opstellen deelopdracht; € 25.000,-- < S <= € 100.000,--.	keer	1,00F		
531030	Opstellen deelopdracht; S > € 100.000,--.	keer	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532	Communicatie.				
532010	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	29,00F		
54	OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.				
540010	Keuren werk en opstellen en overleggen opleverdossier	keer	29,00F		
55	MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN FAUNA.				
5501	<u>Boombescherming; toepassing stamommanteling.</u>				
550110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø ≤ 0,30 m.	st	8,00F		
550120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; 0,30 < Ø ≤ 0,50 m.	st	13,00F		
550130	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø > 0,50 m.	st	21,00F		
5510	<u>Inspecties.</u>				
551010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00F		
551020	Inventariseren flora.	keer	1,00F		
5520	<u>Uitvoering maatregelen.</u>				
552010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00F		
552020	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	1,00F		
5530	<u>Boom Effect Analyse en verplantbaarheidsonderzoek.</u>				
553010	Vorbereiden onderzoek	uur	8,00F		
553020	Uitvoeren veldonderzoek	uur	8,00F		
553030	Opstellen rapportages	uur	8,00F		
8	T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL.				
8001	<u>T.b.s. personeel.</u>				
800110	Inzetten werknemer.	uur	22,00F		
800120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00F		
800130	Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	22,00F		
800140	Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	22,00F		
8002	<u>T.b.s. materieel.</u>				
800210	Inzetten hydraulische graafmachine; minikraan.	uur	22,00F		
800220	Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan.	uur	22,00F		
800230	Inzetten tractor+ zelflossende grondkar 10 m3.	uur	7,00F		
800240	Inzetten vrachtauto; autolaadkraan 6x6.	uur	7,00F		
800250	Inzetten vrachtauto; 8x8.	uur	7,00F		
800260	Inzetten wiellader; mini-shovel + klem.	uur	7,00F		
800270	Inzetten wiellader; shovel 1 m3.	uur	22,00F		
800280	Inzetten compressor.	uur	7,00F		
800290	Inzetten klein vervoersmiddel + aanhangwagen.	uur	22,00F		
800300	Inzetten vrachtauto voorzien van inrichting voor laden en lossen van beladen pallets,	uur	34,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				