NvI 2 verwerkt RROK Onderhoud elementenverhardingen 2025 Teylingen
Bestek nr. HM25-18

Status

Status: NvI 2 verwerkt nieuwe aanbestedingsprocedure
Versiedatum: 29 augustus 2025

Gemeente Teylingen
Raadhuisplein 1,
2215 MA Voorhout
URL: http://www.teylingen.nl
Telefoon: 14 0252
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout

Copyright augustus 2025, Het Miland BV.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Miland BV

Deze RAW-raamovereenkomst zal in het vervolg worden afgekort tot de term "RROK".

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
08 Omzet. 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

0 **TOELICHTING** 8
1 **ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.** 9
10 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.** 9
101 **Herstraten straatwerk.** 9
1010 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. 9
1011 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. 10
1012 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. 12
1013 Herstraten SBS lingeformaat. 14
1014 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus. 15
1015 Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen. 15
1016 Herstraten koperslakkeien. 17
1017 Aanbrengen markeringen in straatwerk. 18
102 **Herstraten tegelwerk.** 19
1020 Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm. 19
1021 Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm. 20
1022 Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm. 22
1023 Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm. 23
1024 Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm. 25
1025 Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm. 26
1026 Herstraten tegels met specifieke functie. 28
104 **Herstraten molgoten.** 29
1040 Herstraten molgoot keiformaat. 29

1041 Herstraten molgoot dikformaat. 30
1042 Herstraten molgoot waalformaat. 31
105 **Opnieuw stellen banden.** 32
1050 Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm. 32
1051 Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm. 32
1052 Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm. 33
1053 Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm. 33
1054 Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm. 34
1055 Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm. 34
1056 Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm. 35
1057 Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm. 36
1058 Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm. 36
1060 Opnieuw stellen inritband. 37
1061 Opnieuw stellen stoottband. 38
1062 Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm. 38
107 **Werkzaamheden aan halfverhardingen.** 38
1070 Werkzaamheden aan Padvast. 38
1071 Werkzaamheden aan schelpen. 39
108 **Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.** 39
11 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.** 40
111 **Herstraten straatwerk.** 40
1110 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. 40
1111 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. 42
1112 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. 44
1113 Herstraten SBS lingeformaat. 45
1114 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus. 46
1115 Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen. 47
1116 Herstraten koperslakkeien. 48
1117 Aanbrengen markeringen in straatwerk. 50
112 **Herstraten tegelwerk.** 50
1120 Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm. 50
1121 Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm. 52
1122 Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm. 53
1123 Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm. 55
1124 Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm. 56
1125 Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm. 58
1126 Herstraten tegels met specifieke functie. 59
114 **Herstraten molgoten.** 60
1140 Herstraten molgoot keiformaat. 60
1141 Herstraten molgoot dikformaat.. 62
1142 Herstraten molgoot waalformaat. 63
115 **Opnieuw stellen banden.** 64
1150 Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm. 64
1151 Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm. 64
1152 Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm. 64
1153 Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm. 65
1154 Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm. 65
1155 Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm. 66
1156 Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm. 66
1157 Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm. 67
1158 Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm. 68

1160 Opnieuw stellen inritband. 68
1161 Opnieuw stellen stoottband 69
1162 Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm. 69
117 **Werkzaamheden aan halfverhardingen.** 70
1170 Werkzaamheden aan Padvast. 70
1171 Werkzaamheden aan schelpen. 70
118 **Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.** 71
12 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.** 71
121 **Herstraten straatwerk.** 71
1210 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. 72
1211 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. 73
1212 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. 75
1213 Herstraten SBS lingeformaat. 76
1214 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus. 77
1215 Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen. 78
1216 Herstraten koperslakkeien. 79
1217 Aanbrengen markeringen in straatwerk. 81
122 **Herstraten tegelwerk.** 81
1220 Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm. 81
1221 Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm. 83
1222 Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm. 84
1223 Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm. 86
1224 Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm. 87
1225 Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm. 89
1226 Herstraten tegels met specifieke functie. 90
124 **Herstraten molgoten.** 91
1240 Herstraten molgoot keiformaat. 91
1241 Herstraten molgoot dikformaat.. 93
1242 Herstraten molgoot waalformaat. 94
125 **Opnieuw stellen banden.** 95
1250 Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm. 95
1251 Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm. 95
1252 Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm. 95
1253 Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm. 96
1254 Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm. 96
1255 Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm. 97
1256 Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm. 97
1257 Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm. 98
1258 Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm. 99
1260 Opnieuw stellen inritband. 99
1261 Opnieuw stellen stoottband 100
1262 Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm. 100
127 **Werkzaamheden aan halfverhardingen.** 101
1270 Werkzaamheden aan Padvast. 101
1271 Werkzaamheden aan schelpen. 101
128 **Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.** 102
13 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.** 102
131 **Herstraten straatwerk.** 102
1310 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. 103
1311 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. 104

1312 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. 106
1313 Herstraten SBS lingeformaat. 107
1314 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus. 108
1315 Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen. 109
1316 Herstraten koperslakkeien. 110
1317 Aanbrengen markeringen in straatwerk. 112
132 **Herstraten tegelwerk.** 112
1320 Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm. 112
1321 Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm. 114
1322 Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm. 115
1323 Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm. 117
1324 Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm. 118
1325 Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm. 120
1326 Herstraten tegels met specifieke functie. 121
134 **Herstraten molgoten.** 122
1340 Herstraten molgoot keiformaat. 122
1341 Herstraten molgoot dikformaat.. 124
1342 Herstraten molgoot waalformaat. 125
135 **Opnieuw stellen banden.** 126
1350 Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm. 126
1351 Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm. 126
1352 Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm. 126
1353 Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm. 127
1354 Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm. 127
1355 Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm. 128
1356 Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm. 128
1357 Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm. 129
1358 Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm. 130
1360 Opnieuw stellen inritband. 130
1361 Opnieuw stellen stoottband 131
1362 Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm. 131
137 **Werkzaamheden aan halfverhardingen.** 132
1370 Werkzaamheden aan Padvast. 132
1371 Werkzaamheden aan schelpen. 132
138 **Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.** 133
14 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.** 133
141 **Herstraten straatwerk.** 133
1410 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. 134
1411 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat. 135
1412 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. 137
1413 Herstraten SBS lingeformaat. 138
1414 Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus. 139
1415 Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen. 140
1416 Herstraten koperslakkeien. 141
1417 Aanbrengen markeringen in straatwerk. 143
142 **Herstraten tegelwerk.** 143
1420 Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm. 143
1421 Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm. 145
1422 Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm. 146

1423 Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm. 148
1424 Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm. 149
1425 Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm. 151
1426 Herstraten tegels met specifieke functie. 152
144 **Herstraten molgoten.** 153
1440 Herstraten molgoot keiformaat. 153
1441 Herstraten molgoot dikformaat. 155
1442 Herstraten molgoot waalformaat. 156
145 **Opnieuw stellen banden.** 157
1450 Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm. 157
1451 Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm. 157
1452 Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm. 157
1453 Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm. 158
1454 Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm. 158
1455 Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm. 159
1456 Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm. 159
1457 Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm. 160
1458 Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm. 161
1460 Opnieuw stellen inritband. 161
1461 Opnieuw stellen stoottband 162
1462 Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm 162
147 **Werkzaamheden aan halfverhardingen.** 163
1470 Werkzaamheden aan Padvast. 163
1471 Werkzaamheden aan schelpen. 163
148 **Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.** 164
2 **VERVANGING BESTAAND STRAATWERK.** 165
21 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.** 165
211 **Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 165
2110 Opbreken straatbakstenen keiformaat. 165
2111 Opbreken straatbakstenen dikformaat. 167
2112 Opbreken straatbakstenen waalformaat. 169
2113 Opbreken straatbakstenen lingeformaat. 171
2114 Opbreken betonstraatstenen keiformaat 173
2115 Opbreken betonstraatstenen dikformaat 175
2116 Opbreken betonstraatstenen waalformaat 177
2117 Opbreken koperslakkeien 160x160 mm 179
2118 Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen 181
2119 Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm. 183
2120 Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. 184
2121 Opbreken tegels 300x300x80 mm. 185
2122 Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm. 186
2123 Opbreken tegels 500x500x60 mm. 187
2124 Opbreken tegels 400x600x60 mm. 188
2125 Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm. 189
2126 Opbreken molgoten straatbakstenen. 190
2127 Opbreken molgoot, betonstraatstenen. 192
2128 Opbreken opsluitbanden 194
2129 Opbreken trottoirbanden. 195
2130 Opbreken inritbanden 197
2131 Opbreken stootbanden 197
2132 Opbreken boomkransbanden 197
214 **Aanbrengen straatlaag.** 197
2140 Aanbrengen straatlaag. 197
215 **Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 198
2150 Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat. 198
2151 Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat. 199

2152 Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat. 200
2153 Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat. 201
2154 Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat. 202
2155 Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat. 203
2156 Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat. 204
2157 Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;. 205
2158 Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau 206
2159 Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. 206
2160 Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen 207
2161 Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm 209
2163 Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm 210
2165 Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm 211
2166 Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm 211
2167 Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm 212
2168 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm 213
2169 Aanbrengen tegels met specifieke functie. 214
2170 Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS). 215
2171 Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS). 217
2172 Aanbrengen opsluitbanden. 218
2173 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 219
2174 Aanbrengen inritbanden van beton. 220
2175 Aanbrengen stootbanden van beton. 221
2176 Aanbrengen boomkransbanden van beton. 221
218 **Leggen Easypath® betonplaten.** 222
22 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.** 222
221 **Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 222
2210 Opbreken straatbakstenen keiformaat. 222
2211 Opbreken straatbakstenen dikformaat. 225
2212 Opbreken straatbakstenen waalformaat. 227
2213 Opbreken straatbakstenen lingeformaat. 229
2214 Opbreken betonstraatstenen keiformaat 231
2215 Opbreken betonstraatstenen dikformaat 233
2216 Opbreken betonstraatstenen waalformaat 235
2217 Opbreken koperslakkeien 160x160 mm 237
2218 Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen 239
2219 Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm. 241
2220 Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. 241
2221 Opbreken tegels 300x300x80 mm. 242
2222 Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm. 243
2223 Opbreken tegels 500x500x60 mm. 244
2224 Opbreken tegels 400x600x60 mm. 245
2225 Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm. 246
2226 Opbreken molgoten straatbakstenen. 247
2227 Opbreken molgoot, betonstraatstenen. 249
2228 Opbreken opsluitbanden 251
2229 Opbreken trottoirbanden. 253
2230 Opbreken inritbanden 254
2231 Opbreken stootbanden 254
2232 Opbreken boomkransbanden 254
224 **Aanbrengen straatlaag.** 255
2240 Aanbrengen straatlaag. 255
225 **Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 255
2250 Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat. 255
2251 Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat. 256

2252 Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat. 257
2253 Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat. 258
2254 Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat. 259
2255 Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat. 260
2256 Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat. 261
2257 Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;. 262
2258 Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau 263
2259 Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. 263
2260 Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen 264
2261 Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm 266
2263 Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm 267
2265 Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm 268
2266 Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm 268
2267 Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm 269
2268 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm 270
2269 Aanbrengen tegels met specifieke functie. 271
2270 Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS). 272
2271 Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS). 274
2272 Aanbrengen opsluitbanden. 275
2273 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 276
2274 Aanbrengen inritbanden van beton. 277
2275 Aanbrengen stootbanden van beton. 278
2276 Aanbrengen boomkransbanden van beton. 278
228 **Leggen Easypath® betonplaten.** 279
23 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.** 279
231 **Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 279
2310 Opbreken straatbakstenen keiformaat. 279
2311 Opbreken straatbakstenen dikformaat. 282
2312 Opbreken straatbakstenen waalformaat. 284
2313 Opbreken straatbakstenen lingeformaat. 286
2314 Opbreken betonstraatstenen keiformaat 288
2315 Opbreken betonstraatstenen dikformaat 290
2316 Opbreken betonstraatstenen waalformaat 292
2317 Opbreken koperslakkeien 160x160 mm 294
2318 Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen 296
2319 Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm. 298
2320 Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. 298
2321 Opbreken tegels 300x300x80 mm. 299
2322 Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm. 300
2323 Opbreken tegels 500x500x60 mm. 301
2324 Opbreken tegels 400x600x60 mm. 302
2325 Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm. 303
2326 Opbreken molgoten straatbakstenen. 304
2327 Opbreken molgoot, betonstraatstenen. 306
2328 Opbreken opsluitbanden 308
2329 Opbreken trottoirbanden. 310
2330 Opbreken inritbanden 311
2331 Opbreken stootbanden 311
2332 Opbreken boomkransbanden 311
234 **Aanbrengen straatlaag.** 312
2340 Aanbrengen straatlaag. 312
235 **Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 312
2350 Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat. 312
2351 Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat. 313

2352 Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat. 314
2353 Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat. 315
2354 Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat. 316
2355 Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat. 317
2356 Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat. 318
2357 Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;. 319
2358 Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau 320
2359 Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. 320
2360 Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen 321
2361 Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm 323
2363 Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm 324
2365 Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm 325
2366 Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm 325
2367 Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm 326
2368 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm 327
2369 Aanbrengen tegels met specifieke functie. 328
2370 Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS). 329
2371 Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS). 331
2372 Aanbrengen opsluitbanden. 332
2373 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 333
2374 Aanbrengen inritbanden van beton. 334
2375 Aanbrengen stootbanden van beton. 335
2376 Aanbrengen boomkransbanden van beton. 335
238 **Leggen Easypath® betonplaten.** 336
24 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.** 336
241 **Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 336
2410 Opbreken straatbakstenen keiformaat. 336
2411 Opbreken straatbakstenen dikformaat. 339
2412 Opbreken straatbakstenen waalformaat. 341
2413 Opbreken straatbakstenen lingeformaat. 343
2414 Opbreken betonstraatstenen keiformaat 345
2415 Opbreken betonstraatstenen dikformaat 347
2416 Opbreken betonstraatstenen waalformaat 349
2417 Opbreken koperslakkeien 160x160 mm 351
2418 Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen 353
2419 Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm. 355
2420 Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. 355
2421 Opbreken tegels 300x300x80 mm. 356
2422 Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm. 357
2423 Opbreken tegels 500x500x60 mm. 358
2424 Opbreken tegels 400x600x60 mm. 359
2425 Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm. 360
2426 Opbreken molgoten straatbakstenen. 361
2427 Opbreken molgoot, betonstraatstenen. 363
2428 Opbreken opsluitbanden 365
2429 Opbreken trottoirbanden. 367
2430 Opbreken inritbanden 368
2431 Opbreken stootbanden 368
2432 Opbreken boomkransbanden 368
244 **Aanbrengen straatlaag.** 369
2440 Aanbrengen straatlaag. 369
245 **Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 369
2450 Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat. 369
2451 Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat. 370

2452 Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat. 371
2453 Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat. 372
2454 Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat. 373
2455 Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat. 374
2456 Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat. 375
2457 Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;. 376
2458 Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau 377
2459 Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. 377
2460 Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen 378
2461 Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm 380
2463 Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm 381
2465 Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm 382
2466 Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm 382
2467 Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm 383
2468 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm 384
2469 Aanbrengen tegels met specifieke functie. 385
2470 Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS). 386
2471 Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS). 388
2472 Aanbrengen opsluitbanden. 389
2473 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 390
2474 Aanbrengen inritbanden van beton. 391
2475 Aanbrengen stootbanden van beton. 392
2476 Aanbrengen boomkransbanden van beton. 392
248 **Leggen Easypath® betonplaten.** 393
25 **WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.** 393
251 **Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 393
2510 Opbreken straatbakstenen keiformaat. 393
2511 Opbreken straatbakstenen dikformaat. 396
2512 Opbreken straatbakstenen waalformaat. 398
2513 Opbreken straatbakstenen lingeformaat. 400
2514 Opbreken betonstraatstenen keiformaat 402
2515 Opbreken betonstraatstenen dikformaat 404
2516 Opbreken betonstraatstenen waalformaat 406
2517 Opbreken koperslakkeien 160x160 mm 408
2518 Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen 410
2519 Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm. 412
2520 Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. 412
2521 Opbreken tegels 300x300x80 mm. 413
2522 Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm. 414
2523 Opbreken tegels 500x500x60 mm. 415
2524 Opbreken tegels 400x600x60 mm. 416
2525 Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm. 417
2526 Opbreken molgoten straatbakstenen. 418
2527 Opbreken molgoot, betonstraatstenen. 420
2528 Opbreken opsluitbanden 422
2529 Opbreken trottoirbanden. 424
2530 Opbreken inritbanden. 425
2531 Opbreken stootbanden. 425
2532 Opbreken boomkransbanden. 425
254 **Aanbrengen straatlaag.** 426
2540 Aanbrengen straatlaag. 426
255 **Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.** 426
2550 Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat. 426
2551 Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat. 427

2552 Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat. 428
2553 Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat. 429
2554 Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat. 430
2555 Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat. 431
2556 Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat. 432
2557 Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;. 433
2558 Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau 434
2559 Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren. 434
2560 Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen. 435
2561 Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm. 437
2563 Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm. 438
2565 Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm. 439
2566 Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm. 439
2567 Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm. 440
2568 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. 441
2569 Aanbrengen tegels met specifieke functie. 442
2570 Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS). 443
2571 Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS). 445
2572 Aanbrengen opsluitbanden. 446
2573 Aanbrengen trottoirbanden van beton. 447
2574 Aanbrengen inritbanden van beton. 448
2575 Aanbrengen stootbanden van beton. 449
2576 Aanbrengen boomkransbanden van beton. 449
258 **Leggen Easypath® betonplaten.** 450
3 **OVERIGE WERKZAAMHEDEN.** 451
30 **OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.** 451
301 **Pasmaken tegels en banden.** 451
3010 Pasmaken tegels. 451
3011 Pasmaken banden. 451
31 **GRONDWERK.** 453
310 **Partijkeuringen grond.** 453
311 **Grondwerk in cunet.** 453
3111 Grond ontgraven 453
3112 Grond vervoeren. 454
3113 Grond verwerken. 454
32 **WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.** 455
321 **Grondbewerkingen in berm.** 455
322 **Snoeien berm begroeiing.** 456
33 **WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.** 456
330 **Verwijderen funderingslagen..** 456
331 **Aanbrengen funderingslagen.** 456
34 **WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.** 457
340 **Voorbereiding op graafwerk.** 457
341 **Werkzaamheden aan rioolleidingen.** 458
3410 Werkzaamheden aan sleufbedekking. 458
3411 Ontgraven en aanvullen sleuven. 458
3412 Aanbrengen en aansluiten leidingen. 458
342 **Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.** 459
343 **Werkzaamheden aan putafdekkingen.** 460
35 **WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.** 460
351 **Zagen asfaltverharding.** 460
352 **Opbreken asfaltverharding.** 460
353 **Verwerken koudasfalt.** 461
36 **WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.** 461
361 **Verkeersborden.** 461

362 **Afzetpalen.** 461
363 **Fetsnietjes.** 462
4 **LEVERINGEN.** 463
40 **LEVERINGEN BULKMATERIAAL.** 463
41 **LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.** 465
411 **Levering betonstraatstenen (BSS).** 465
4110 Betonstraatstenen keiformaat. 465
4112 Betonstraatstenen dikformaat. 466
4113 Betonstraatstenen waalformaat. 467
4114 Leveren koperslakkeien 160x160*80 mm. 467
4115 Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeren 467
412 **Levering straatbakstenen (SBS).** 468
4121 Leveren straatbakstenen keiformaat. 468
4122 Leveren straatbakstenen dikformaat. 468
4123 Leveren straatbakstenen waalformaat. 468
413 **Levering betontegels.** 469
4130 Leveren betontegels 300x300x45 mm. 469
4132 Leveren betontegels 300x300x60 mm. 470
4134 Leveren betontegels 300x300x80 mm. 471
4137 Leveren gritruittegels 300x300x80 mm. 472
4138 Leveren tegels 500x500x60 mm. 472
4139 Leveren tegels 400x600x60 mm. 472
4140 Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm. 472
4141 Leveren tegels met specifieke functie. 473
415 **Levering betonbanden.** 473
4150 Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs. 473
4151 Leveren opsluitband 80x200 mm; grijs. 473
4152 Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs. 473
4153 Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070. 474
4154 Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs. 475
4155 Leveren opsluitband 150x250 mm; grijs. 475
4156 Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs. 476
4157 Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavaro grijs bont 070 476
4158 Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs 477
4159 Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavaro grijs bont 070 477
4160 Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs 478
4161 Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavaro grijs bont 070 478
4162 Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur grijs 479
4163 Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur antraciet. 479
4164 Leveren stootbanden 200x200x900 mm; grijs. 480
4193 Leveren inritband. 480
4196 Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs. 482
4197 Leveren Easypath® betonplaten. 482
42 **LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.** 483
421 **Leveren PVC-buizen en hulpstukken.** 483
4211 Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm. 484
422 **Leveren kolken en erfchedingsputjes.** 484
423 **Leveren stelringen van beton.** 484
5 **BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.** 486
51 **AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.** 486
52 **TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN.** 486
5200 Toepassen omleidingen. 486

5202 Toepassen standaard afzettingen. 489
5203 Toepassen loopschotten. 490
5204 Toepassen rijplaten. 491
521 **Toepassen bouwhekken.** 491
5211 Aanvoeren, plaatsen,en na gebruik opnemen en afvoeren bouwhekken. 491
5212 Verhuur en onderhoud van bouwhekken. 492
53 **WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.** 492
531 **Offreren deelopdrachten.** 492
532 **Communicatie.** 493
54 **OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.** 494
55 **MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN FAUNA.** 494
5501 Boombescherming; toepassing stamommanteling. 494
5510 Inspecties. 494
5520 Uitvoering maatregelen. 494
5530 Boom Effect Analyse en verplantbaarheidsonderzoek. 495
8 **T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL.** 496
8001 T.b.s. personeel. 496
8002 T.b.s. materieel. 496
9 **Staartposten** 498

3. B e p a l i n g e n **499**

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF. 500
01 01 Algemene bepalingen. 500
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom. 504
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling. 504
01 08 Bijdragen 505
01 10 Publiek rechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen. 505
01 11 Verband met andere werken 506
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer. 507
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan. 508
01 14 Bouwstoffen. 509
01 16 Verzekeringen. 509
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie. 511
01 21 RAW-raamovereenkomst. 511
01 26 Social Return on Investment (SROI). 511
01 27 Revisie. 514
22 GRONDWERKEN. 516
22 0 Grondwerken, algemeen. 516
22 01 Begrippen. 516
22 02 Eisen en uitvoering. 516
22 06 Bouwstoffen. 516
22 2 Grondbewerkingen 517
22 27 Meet- en verrekenmethoden. 517
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN. 518
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 518
24 01 Begrippen 518
24 02 Eisen en uitvoering 518
24 03 Informatie-overdracht 518
25 RIOLERING. 519
25 1 Aanleg riolering 519
25 12 Eisen en uitvoering 519
51 GROENVOORZIENINGEN. 520
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen. 520
51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen. 520
51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen 520

51 1 Gras en kruidachtigen. 520
51 12 Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen. 520
51 2 Bomen. 520
51 21 Bomen. 520
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN. 523
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen. 523
62 04 Risicoverdeling en garanties. 523
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 523
62 13 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen. 523
62 14 Risicoverdeling en garanties 523
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN. 525
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 525
64 17 Meet- en verrekenmethoden 525
80 FUNDERINGSLAGEN. 526
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel. 526
80 12 Eisen en uitvoering. 526
83 ELEMENTENVERHARDINGEN. 527
83 1 Straatwerk. 527
83 12 Eisen en uitvoering. 527
83 17 Meet- en verrekenmethoden 528
95 STELPOSTEN. 529
95 0 Deelhoofdstuk 95.0. 529
95 01 Verrekening op stelposten. 529

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Opdrachtgever:

Gemeente Teylingen
Raadhuisplein 1,
2215 MA Voorhout
URL: http://www.teylingen.nl
Telefoon: 14 0252
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout

02 Directie

Per deelopdracht wordt bekend gemaakt welke persoon of personen de directie UAV vertegenwoordigen.

03 Locatie

De werkzaamheden vinden allen plaats binnen de gemeentegrenzen van Gemeente Hillegom.

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

a. herstraten elementenverhardingen;
b. vervangen elementenverhardingen;
c. bijkomende werkzaamheden aan wegfunderingen en asfaltverhardingen;;
d. bijkomende werkzaamheden aan rioolleidingen, kolken en putten;
e. bijkomende werkzaamheden in bermen;
f. bijkomende werkzaamheden aan straatmeubilair;
g. leveringen behorend tot zaken onder a t/m f;
h. treffen verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering zaken onder a t/m f.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 oktober 2025 tot en met 30 september 2027.
2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij gebleken geschiktheid van de aannemer de RAW raamovereenkomst met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. Voorafgaand aan eventuele effectuering van dat recht zal met de aannemer een evaluatie plaatsvinden. De aannemer zal op de criteria minstens een voldoende moeten scoren om in aanmerking te komen voor verlenging.
   Indien de aannemer wel voldoet aan de criteria voor verlenging van de werking van de RAW raamovereenkomst vestigt hem dat geen automatisch recht op die verlenging.
3. De omzet gerealiseerd met de fictieve hoeveelheden genoemd in deel 2.2. van de RAW-raamovereenkomst betreffen de looptijd van 1 jaar. Deze fictieve hoeveelheden verbinden de opdrachtgever echter niet.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

08 Omzet.

De opdrachtgever is voornemens jaarlijks deelopdrachten te verstrekken met een gemiddelde totale omzet van ca. €350.000,-- excl. BTW per jaar (prijspeil 2024). Afwijkingen op dit bedrag, van welke orde dan ook, vestigt de aannemer geen enkel recht.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot deze RROK behoren op het moment van aanbesteding geen detailtekeningen.
De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RROK.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofd afmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten óf gemaatvoerd in RDN-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dxf-format.

03 Kwaliteitsborging

Het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Nadere uitwerking van dit onderwerp is verwoord in deel 3 artikel 01.13.01.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW raamovereenkomst:
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 1 V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage 2 SROI bouwblokkenmethode;
- Bijlage 3 Verzekeringscertificaat;
- Bijlage 4 Toelichting CAR-verzekering;
- Bijlage 5 Poster "Boombescherming op bouwlocaties" van Stadswerk.
- Bijlage 6 Checklist Bouwveiligheidsplan.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0		. . . . .	**TOELICHTING**					
		. . . . .	• Definitie staffel.					
		. . . . .	Een staffel is een omgrensd gebied waarbinnen					
		. . . . .	meerdere verschillende werkzaamheden					
		. . . . .	plaatsvinden. De omvang van de afzonderlijke					
		. . . . .	werkzaamheden zullen in vrijwel alle gevallen					
		. . . . .	minder zijn dan de omvang van de staffel. Niet de					
		. . . . .	individuele hoeveel van een handeling of leverantie					
		. . . . .	bepaalt de staffel waarmee wordt verrekend, maar					
		. . . . .	de omvang van een het omgrensd gebied					
		. . . . .	waarbinnen meerdere verschillende handelingen					
		. . . . .	plaatsvinden.					
		. . . . .	• Onderhoudswerkzaamheden en vervanging					
		. . . . .	bestaand straatwerk: onderhoudswerkzaamheden					
		. . . . .	gaan over herstraten, opnieuw stellen en andere					
		. . . . .	andere omschrijvingen van werkzaamheden met					
		. . . . .	eenzelfde strekking. Vervanging is óók onderhoud					
		. . . . .	waarbij de bestaande materialen worden					
		. . . . .	vervangen, ongeacht de hoedanigheid van het te					
		. . . . .	vervangen materiaal.					
		. . . . .	• Een deelopdracht kan deels bestaan uit herstraten					
		. . . . .	en deel uit vervangen van de materialen;					
		. . . . .	(bestekpostseries 1 en 2). De omvang in m2 van					
		. . . . .	de gehele deelopdracht bepaalt echter de					
		. . . . .	staffelomvang. In de deelopdracht worden dus alle					
		. . . . .	bestekposten toegepast die behoren tot de					
		. . . . .	dezelfde staffelomvang al genoemd in					
		. . . . .	bestekpostseries 1 en 2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.**					
		. . . . .	• Er wordt uitgegaan van 15% uitval vanwege niet te herstraten materialen. De benodigde inboetmaterialen worden geleverd volgens de toepasselijke bestekposten in de bestekspostserie 41.					
		. . . . .	• Het aanbrengen van tekortkomend straatzand en het onder profiel brengen en verdichten van het zandbed behoren tot de begrippen "herstraten" (zie Standaard art. 85.15.03) en "opnieuw stellen". De voornoemde werkzaamheden worden derhalve geacht onderdeel te zijn van de bestekposten beginnend met "herstraten" en "opnieuw stellen". Levering van tekortkomend straatlaagmateriaal wordt met de aannemer verrekend volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 40.					
10			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 2 m2 en minder dan 10 m2.					
101			**Herstraten straatwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot een aanvullende betaling.					
1010			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
101010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	9,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			1,35	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			1,35	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110 ,óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,05	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
101011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			7,65	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	46,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			6,90	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			6,90	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,23	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			39,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
101030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	130,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			19,50	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			19,50	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,65	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			110,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1011			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	3,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,53	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			2,98	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,98	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
101120	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	17,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			2,55	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			14,45	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,10	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			14,45	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	49,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			7,35	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			7,35	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,29	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			41,65	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
1012			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
101210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2			0,15	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
101220	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
			en straatbakstenen waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			1,20	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			6,80	I
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,06	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
101221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
101230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	21,00	F		
			en straatbakstenen waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			3,15	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			17,85	I
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,15	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1013			Herstraten SBS lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
101310	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
101320	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,50	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,23	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	4,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,65	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1014			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
101410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		.9. . . .	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of					
		. . . . .	trapeziumvorm					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1015			Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
101520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,23	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1016			Herstraten koperslakkeien.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
101610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens	m2			0,15	I
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
101630	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,10	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			1,79	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,32	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
101631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1017			Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101710	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	15,00	F		
			Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met	m3			0,01	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
		3.	Verband bestrating: keperverband					
		.1. . . .	Ononderbroken streep					
		. .1. . .	Breedte: 0,10 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			75,00	I
		. . . . .	Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160.					
		. . . .2.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
102			**Herstraten tegelwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
1020			Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
102010	831403		Herstraten betontegels.	m2	39,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			5,85	R
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven directie UAV.	m2			5,85	I
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,20	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040.					
102011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			33,15	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102020	831403		Herstraten betontegels.	m2	79,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			11,85	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			11,85	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,40	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			67,15	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102030	831403		Herstraten betontegels.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,90	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1021			Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102110	831403		Herstraten betontegels.	m2	20,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,00	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102120	831403		Herstraten betontegels.	m2	39,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			33,15	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102130	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,10	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,64	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1022			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
102210	831403		Herstraten betontegels.	m2	10,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102220	831403		Herstraten betontegels.	m2	20,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,00	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102230	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,60	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1023			Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102310	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,64	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102320	831403		Herstraten betontegels.	m2	6,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102330	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1024			Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
102410	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,60	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102420	831403		Herstraten betontegels.	m2	6,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102430	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102440	831499		Herstraten betontegels..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Totale breedte tot 1,50 m.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102441	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1025			Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102510	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,60	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
102511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102520	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
102521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,64	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102530	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
102540	831499		Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm;	m	1,00	F		
		. . . . .	enkele rij.					
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet					
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
102541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		7.	Betontegels					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1026			Herstraten tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
102610	831199		Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Herstraten: symbooltegels.					
		. . . . .	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st			1,00	I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102620	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm.	m	1,60	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in					
		. . . . .	bestaand tegelwerk.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens	st			1,60	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan					
		. . . . .	randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting					
		. . . . .	tegelwerk.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs.					
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 414140					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
102640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v.					
		. . . . .	geleiden van visueel gehandicapten .					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit.	st			1,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 414130					
		. . . . .	Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
104			**Herstraten molgoten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
1040			Herstraten molgoot keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
104010	831404		Herstraten molgoot.	m	9,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,68	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,68	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
104011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,83	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
104020	831404		Herstraten molgoot.	m	4,50	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,11	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,34	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,34	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
104021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,91	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1041			Herstraten molgoot dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
104110	831404		Herstraten molgoot.	m	4,50	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,34	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,34	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
104111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,91	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
104120	831404		Herstraten molgoot.	m	1,70	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,13	R
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat	m2			0,13	I
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
104121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,72	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
1042			Herstraten molgoot waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect van de molgoot is dus niet functioneel maar slechts visueel.					
104210	831404		Herstraten molgoot.	m	1,60	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,12	R
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,12	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
104211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,68	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
104220	831404		Herstraten molgoot.	m	1,10	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,08	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand ; straatzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400030 of kalkvrij					
		. . . . .	brekerzand gekeverd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	400040; op aangeven directie UAV.materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
104221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,47	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
105			**Opnieuw stellen banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
1050			Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
105010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	65,00	F		
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			16,25	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			16,25	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4150. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			65,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1051			Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	26,00	F		
		4.	Profiel 80 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4151. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			26,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1052			Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.					
		. . . . .						
105210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	26,00	F		
		. . . . .	Zowel opsluitbanden als gazonbanden.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4152. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			26,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1053			Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
105310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	6,00	F		
		6.	Profiel 120 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4154. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105311	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	5,00	F		
		9.	Profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,08	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,15	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,75	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,75	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			4,25	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1054			Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
105410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	3,90	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,59	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,59	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,32	I
		. . . . .	itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
105420	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	2,60	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,08	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			2,21	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1055			Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	39,00	F		
		. . . . .	in zand.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			5,85	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			5,85	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			33,15	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
105520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	19,00	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,29	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,57	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,85	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			2,85	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			16,15	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1056			Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
105610	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	18,00	F		
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,70	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			2,70	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
105611	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			15,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105620	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	8,00	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,12	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,24	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105621	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			6,80	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1057			Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
105710	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	9,00	F		
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,35	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,35	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
105711	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			7,65	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
105720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,90	F		
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,06	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,12	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,59	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,59	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105721	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			3,32	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1058			Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105810	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,90	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,59	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,59	I
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
105811	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,32	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
105820	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,60	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,08	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
105821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			2,21	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1060			Opnieuw stellen inritband.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
106010	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	19,00	F		
		9.	Alle profielen,					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,85	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			2,85	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
106011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			16,15	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
106020	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		9.	Alle profielen.					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,15	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
106021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			5,10	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1061			Opnieuw stellen stoottband.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
106110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	39,00	F		
		. . . . .	Profiel 200 x 200 x 900 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			5,85	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			5,85	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4164. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
106111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			33,15	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1062			Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
106210	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van	st	3,90	F		
		. . . . .	beton.					
		. . . . .	Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,59	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,59	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4196. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
106211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,32	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
107			**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2..					
		. . . . .						
1070			Werkzaamheden aan Padvast.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2..					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
107010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	1,70	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Opruwen bestaande bovenzijde;					
		. . . . .	• Uitvullen met halfverharding Achterhoeks					
		. . . . .	Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of					
		. . . . .	gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens					
		. . . . .	opgave van directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer	ton			0,07	I
		. . . . .	400120.					
		. . . . .						
107020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	1,70	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand					
		. . . . .	aangelegde fundering					
		. . . . .	• halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm;					
		. . . . .	leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig;					
		. . . . .	aanbregen onder profiel volgens opgave van					
		. . . . .	directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer	ton			0,07	I
		. . . . .	400130.					
		. . . . .						
1071			Werkzaamheden aan schelpen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2..					
		. . . . .						
107110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	1,70	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Kleischelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Vochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer	ton			1,70	I
		. . . . .	400140.					
		. . . . .						
107120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	1,70	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Gewassen schelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Gewassen schelpen aangevoerd volgens	ton			1,70	I
		. . . . .	bestekspostnummer 400150.					
		. . . . .						
108			**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
108010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten N<=2	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding.					
		. . . . .	Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen					
		. . . . .	platen bedraagt maximaal 2 stuks.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
108011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten Afmeting • lengte 2,0 m; • breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m; • dikte vanaf 140 tot en met 160 mm. Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen Werkzaamheden: • Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van een rij opnieuw te stellen; •. Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast fietspad. Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens bestekspostnummer 510070. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	st		1,00	I
108013	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.	m2		6,00	I
		9	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen van de betonplaat profileren en verdichten. Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030.				
		.1	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m				
		. 1	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef				
108014	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten. Werkzaamheden • Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen en de onderzijde van de opnieuw te leggen betonplaten; • Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat; • Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de ontvangende plaat passend in de groef van de opnieuw te leggen plaat	st		1,00	I
			• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende plaat zijwaarts inslaan	st		1,00	I
			• Tekortkomende betonplaten leveren volgens bestekspostserie 4197				
11			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.** • Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 10 m2 en minder dan 50 m2.				
111			**Herstraten straatwerk.** • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot een aanvullende betaling.				
1110			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. • Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	11,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			1,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			1,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,06	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			9,35	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
111020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	53,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			7,95	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			7,95	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,27	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			45,05	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			22,50	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			22,50	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,75	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			127,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1111			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
111110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	3,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,53	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,53	L
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,98	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
111120	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	17,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			2,55	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			2,55	L
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,10	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
111121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			14,45	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
111130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	49,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			7,35	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			7,35	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,29	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			41,65	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
1112			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
111210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,23	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2			0,23	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
111211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
111220	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			1,20	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			1,20	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,06	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
111230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	21,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			3,15	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			3,15	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,15	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
111231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
1113			Herstraten SBS lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
111310	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,15	R
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300.	m2			0,15	I
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
111311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111320	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,50	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,23	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
111330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	4,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,65	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1114			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		.9. . . .	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of					
		. . . . .	trapeziumvorm					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1115			Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
111510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,23	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
111530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1116			Herstraten koperslakkeien.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
111620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111630	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,10	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,32	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,32	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
111631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1117			Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
111710	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	18,00	F		
		. . . . .	verband aanpassen.					
		. . . . .	Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen	m3			0,01	I
		. . . . .	na afstrooien en inwassen met					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		3.	Verband bestrating: keperverband					
		.1. . . .	Ononderbroken streep					
		. .1. . .	Breedte: 0,10 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			90,00	I
		. . . . .	Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160.					
		. . . .2.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
112			**Herstraten tegelwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
1120			Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112010	831403		Herstraten betontegels.	m2	46,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			6,90	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			6,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,23	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			39,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112020	831403		Herstraten betontegels.	m2	92,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			13,80	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			13,80	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,46	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			78,20	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112030	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,05	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,05	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1121			Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
112110	831403		Herstraten betontegels.	m2	23,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			3,45	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			3,45	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,12	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			19,55	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112120	831403		Herstraten betontegels.	m2	24,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			3,60	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			3,60	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,12	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			20,40	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112130	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,29	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,29	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1122			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112210	831403		Herstraten betontegels.	m2	12,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,80	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,80	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,06	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,20	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112220	831403		Herstraten betontegels.	m2	24,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			3,60	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			3,60	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,12	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			20,40	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112230	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,29	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,29	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1123			Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
112310	831403		Herstraten betontegels.	m2	4,60	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,69	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,69	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,69	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,91	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112320	831403		Herstraten betontegels.	m2	9,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,35	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,35	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,05	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			7,65	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112330	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1124			Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
112410	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,70	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,56	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,56	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,15	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112420	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,05	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,05	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112430	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112440	831499		Herstraten betontegels..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Totale breedte tot 1,50 m.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,08	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112441	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1125			Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
112510	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,80	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,27	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,27	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,80	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
112511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,53	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112520	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,70	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,56	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,56	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			3,70	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
112521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,15	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112530	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
112531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
112540	831499		Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm;	m	1,00	F		
		. . . . .	enkele rij.					
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
112541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		7.	Betontegels					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1126			Herstraten tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
112610	831199		Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Herstraten: symbooltegels.					
		. . . . .	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st			4,00	I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112620	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,80	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in					
		. . . . .	bestaand tegelwerk.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,	st			6,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens	st			6,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan					
		. . . . .	randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting					
		. . . . .	tegelwerk.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			3,33	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414140					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
112640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v.					
		. . . . .	geleiden van visueel gehandicapten .					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414130					
		. . . . .	Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
114			**Herstraten molgoten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
1140			Herstraten molgoot keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114010	831404		Herstraten molgoot.	m	11,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,83	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,83	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	besteksposnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
114011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,68	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
114020	831404		Herstraten molgoot.	m	5,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,13	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,38	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,38	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	besteksposnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
114021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1141			Herstraten molgoot dikformaat..					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
114110	831404		Herstraten molgoot.	m	5,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,38	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,38	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
114111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
114120	831404		Herstraten molgoot.	m	2,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,15	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1142			Herstraten molgoot waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
114210	831404		Herstraten molgoot.	m	1,80	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,14	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,14	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
114211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,77	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
114220	831404		Herstraten molgoot.	m	1,30	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,10	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,10	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand ; straatzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400030 of kalkvrij					
		. . . . .	brekerzand gekeverd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	400040; op aangeven directie UAV.materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
114221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,55	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
115			**Opnieuw stellen banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
1150			Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
115010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	76,00	F		
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			19,00	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			19,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4150. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			76,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1151			Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
115110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	30,00	F		
		4.	Profiel 80 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			4,50	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			4,50	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4151. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			30,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1152			Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.					
		. . . . .						
115210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	30,00	F		
		. . . . .	Zowel opsluitbanden als gazonbanden.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			4,50	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			4,50	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4152. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			30,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1153			Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
115310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	8,00	F		
		6.	Profiel 120 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4154. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115311	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			8,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
115320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	6,00	F		
		9.	Profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,09	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,18	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			6,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1154			Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
115410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,50	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,68	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,68	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,50	I
		. . . . .	itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115420	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	3,00	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,09	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,45	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,45	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			3,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1155			Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
115510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	45,00	F		
		. . . . .	in zand.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .2. .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			6,75	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			6,75	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			45,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
115520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,35	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,69	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,45	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,45	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			23,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1156			Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115610	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	21,00	F		
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			3,15	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
115611	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			21,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
115620	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	9,00	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,14	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,27	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,35	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,35	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115621	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			9,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1157			Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
115710	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	11,00	F		
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,65	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,65	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
115711	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			11,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	4,50	F		
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,14	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,68	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,68	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115721	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			4,50	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1158			Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
115810	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	4,50	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,68	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,68	I
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
115811	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,50	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
115820	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,00	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,09	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,45	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,45	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
115821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			3,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1160			Opnieuw stellen inritband.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
116010	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	23,00	F		
		9.	Alle profielen,					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,45	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,45	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
116011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			23,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
116020	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	8,00	F		
		9.	Alle profielen.					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,20	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
116021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			8,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1161			Opnieuw stellen stoottband					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
116110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	4,50	F		
		. . . . .	Profiel 200 x 200 x 900 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,68	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,68	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4164. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
116111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,50	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1162			Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
116210	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	4,50	F		
		. . . . .	Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4196. Aanvoeren op aangeven directie UAV.					
116211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,50	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
117			**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2..					
1170			Werkzaamheden aan Padvast.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2..					
117010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	3,90	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Opruwen bestaande bovenzijde;					
		. . . . .	• Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120.	ton			0,16	I
117020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	3,90	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering					
		. . . . .	• halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130.	ton			0,16	I
1171			Werkzaamheden aan schelpen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2..					
117110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	3,90	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Kleischelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Vochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140.	ton			3,90	I
117120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	3,90	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Gewassen schelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150.	ton			3,90	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
118			**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
118010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding.					
		. . . . .	Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen					
		. . . . .	platen vanaf 2 tot 8 stuks.					
		. . . . .						
118011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st			2,00	I
		. . . . .	Afmeting:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen					
		. . . . .	Werkzaamheden:					
		. . . . .	• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van					
		. . . . .	een rij opnieuw te stellen;					
		. . . . .	•. Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast					
		. . . . .	fietspad.					
		. . . . .	Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510070.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
118012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			12,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
118013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st			2,00	I
		. . . . .	Werkzaamheden					
		. . . . .	• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen					
		. . . . .	en de onderzijde van de opnieuw te leggen					
		. . . . .	betonplaten;					
		. . . . .	• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;					
		. . . . .	• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de					
		. . . . .	ontvangende plaat passend in de groef van de					
		. . . . .	opnieuw te leggen plaat					
		. . . . .	• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende	st			1,00	L
		. . . . .	plaat zijwaarts inslaan					
		. . . . .	• Tekortkomende betonplaten leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
12			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 50 m2 en					
		. . . . .	minder dan 250 m2.					
		. . . . .						
121			**Herstraten straatwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1210			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
		. . . . .						
121010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,90	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,90	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,03	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
121020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	30,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			4,50	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			4,50	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,15	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			25,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
121030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	85,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			12,75	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			12,75	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,43	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			72,25	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1211			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
121110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,35	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,35	L
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,96	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
121120	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	12,00	F		
			en straatbakstenen dikformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			1,80	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			1,80	L
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,07	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
121121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,20	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
121130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	33,00	F		
			en straatbakstenen dikformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			4,95	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
			Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			4,95	I
			• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
			• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,20	I
			• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
			• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
			• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			28,05	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
1212			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
121210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2			0,15	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
121220	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,75	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,75	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4113 óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
121230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	14,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			2,10	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			2,10	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,10	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
121231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,90	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
1213			Herstraten SBS lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
121310	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,15	R
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300.	m2			0,15	I
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
121311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121320	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
121330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	2,80	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,42	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,42	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,38	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1214			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		.9. . . .	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of					
		. . . . .	trapeziumvorm					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1215			Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
121510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
121530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,80	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,42	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,42	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,38	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1216			Herstraten koperslakkeien.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
121620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121630	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,40	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,21	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,21	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
121631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,19	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1217			Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
121710	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	10,00	F		
		. . . . .	verband aanpassen.					
		. . . . .	Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen	m3			0,01	I
		. . . . .	na afstrooien en inwassen met					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		3.	Verband bestrating: keperverband					
		.1. . . .	Ononderbroken streep					
		. .1. . .	Breedte: 0,10 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			50,00	I
		. . . . .	Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160.					
		. . . .2.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
122			**Herstraten tegelwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
1220			Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122010	831403		Herstraten betontegels.	m2	26,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			3,90	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			3,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,13	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			22,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122020	831403		Herstraten betontegels.	m2	52,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			7,80	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			7,80	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,26	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			44,20	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122030	831403		Herstraten betontegels.	m2	4,10	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,62	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,62	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,49	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1221			Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
122110	831403		Herstraten betontegels.	m2	13,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,95	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,95	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,07	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,05	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122120	831403		Herstraten betontegels.	m2	26,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			3,90	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			3,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,13	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			22,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122130	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,10	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,32	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,32	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1222			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122210	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,05	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,05	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122220	831403		Herstraten betontegels.	m2	14,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			2,10	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			2,10	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,07	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,90	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122230	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,10	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,17	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,17	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,94	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1223			Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
122310	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,60	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,39	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,39	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,21	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122320	831403		Herstraten betontegels.	m2	5,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,75	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,75	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122330	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1224			Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
122410	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,32	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,32	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122420	831403		Herstraten betontegels.	m2	4,20	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,63	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,63	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,57	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122430	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122440	831499		Herstraten betontegels..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Totale breedte tot 1,50 m.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,08	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122441	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1225			Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
122510	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
122511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122520	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,32	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,32	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			2,10	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
122521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122530	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
122531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
122540	831499		Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm;	m	1,00	F		
		. . . . .	enkele rij.					
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
122541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		7.	Betontegels					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1226			Herstraten tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
122610	831199		Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Herstraten: symbooltegels.					
		. . . . .	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st			4,00	I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122620	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in					
		. . . . .	bestaand tegelwerk.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,	st			3,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens	st			3,33	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan					
		. . . . .	randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting					
		. . . . .	tegelwerk.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			3,33	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414140					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
122640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v.					
		. . . . .	geleiden van visueel gehandicapten .					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414130					
		. . . . .	Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
124			**Herstraten molgoten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
1240			Herstraten molgoot keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124010	831404		Herstraten molgoot.	m	6,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,45	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,45	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
124011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,55	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
124020	831404		Herstraten molgoot.	m	3,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,08	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,23	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
124021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1241			Herstraten molgoot dikformaat..					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
124110	831404		Herstraten molgoot.	m	3,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,23	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
124111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
124120	831404		Herstraten molgoot.	m	1,10	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,08	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,47	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1242			Herstraten molgoot waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
124210	831404		Herstraten molgoot.	m	1,10	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,08	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
124211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,47	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
124220	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,08	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand ; straatzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400030 of kalkvrij					
		. . . . .	brekerzand gekeverd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	400040; op aangeven directie UAV.materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
124221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
125			**Opnieuw stellen banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
1250			Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
125010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	43,00	F		
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			10,75	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			10,75	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4150. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			43,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1251			Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
125110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	17,00	F		
		4.	Profiel 80 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,55	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			2,55	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4151. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			17,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1252			Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.					
		. . . . .						
125210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	17,00	F		
		. . . . .	Zowel opsluitbanden als gazonbanden.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,55	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			2,55	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4152. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			17,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1253			Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
125310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,30	F		
		6.	Profiel 120 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,65	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,65	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4154. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125311	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
125320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1254			Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
125410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	2,60	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,60	I
		. . . . .	itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125420	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,70	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,26	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,26	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,70	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1255			Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
125510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	26,00	F		
		. . . . .	in zand.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			3,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			26,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
125520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	13,00	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,20	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,95	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,95	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			13,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1256			Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125610	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	12,00	F		
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,80	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,80	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
125611	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			12,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
125620	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,08	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,15	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,75	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,75	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125621	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			5,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1257			Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
125710	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F		
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,90	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
125711	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,60	F		
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,08	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125721	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			2,60	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1258			Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
125810	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,60	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,39	I
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
125811	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,60	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
125820	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,70	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,26	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,26	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
125821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,70	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1260			Opnieuw stellen inritband.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
126010	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	13,00	F		
		9.	Alle profielen,					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,95	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,95	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
126011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			13,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
126020	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	4,30	F		
		9.	Alle profielen.					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,11	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,65	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,65	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
126021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1261			Opnieuw stellen stoottband					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
126110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	2,60	F		
		. . . . .	Profiel 200 x 200 x 900 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,39	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4164. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
126111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,60	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1262			Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
126210	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	2,50	F		
		. . . . .	Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4196. Aanvoeren op aangeven directie UAV.					
126211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,50	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
127			**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2..					
1270			Werkzaamheden aan Padvast.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2..					
127010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	8,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Opruwen bestaande bovenzijde;					
		. . . . .	• Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120.	ton			0,32	I
127020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	8,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering					
		. . . . .	• halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130.	ton			0,32	I
1271			Werkzaamheden aan schelpen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2..					
127110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	8,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Kleischelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Vochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140.	ton			8,00	I
127120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	8,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Gewassen schelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150.	ton			8,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
128			**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
128010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	8,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding.					
		. . . . .	Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen					
		. . . . .	platen vanaf 2 tot 8 stuks.					
		. . . . .						
128011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st			8,00	I
		. . . . .	Afmeting:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen					
		. . . . .	Werkzaamheden:					
		. . . . .	• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van					
		. . . . .	een rij opnieuw te stellen;					
		. . . . .	•. Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast					
		. . . . .	fietspad.					
		. . . . .	Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510070.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
128012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			48,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
128013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st			8,00	I
		. . . . .	Werkzaamheden					
		. . . . .	• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen					
		. . . . .	en de onderzijde van de opnieuw te leggen					
		. . . . .	betonplaten;					
		. . . . .	• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;					
		. . . . .	• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de					
		. . . . .	ontvangende plaat passend in de groef van de					
		. . . . .	opnieuw te leggen plaat					
		. . . . .	• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende	st			1,00	L
		. . . . .	plaat zijwaarts inslaan					
		. . . . .	• Tekortkomende betonplaten leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
13			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 250 m2					
		. . . . .	en minder dan 1000 m2.					
		. . . . .						
131			**Herstraten straatwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1310			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
		. . . . .						
131010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	3,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,45	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,45	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,55	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
131020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			2,25	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			2,25	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,08	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			12,75	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
131030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	43,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			6,45	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			6,45	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,22	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
131031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			36,55	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
1311			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
131110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,20	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,18	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,18	L
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,02	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
131120	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,90	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,90	L
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,04	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
131121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
131130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			1,20	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			1,20	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,05	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
1312			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
131210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2			0,23	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
131220	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			1,20	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			1,20	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4113 óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in besteksposts erie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,06	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
131230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	21,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			3,15	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			3,15	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,15	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
131231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
1313			Herstraten SBS lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
131310	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,15	R
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300.	m2			0,15	I
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
131311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131320	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,50	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,23	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
131330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	4,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,65	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1314			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		.9. . . .	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of					
		. . . . .	trapeziumvorm					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1315			Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
131510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
131530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,40	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,21	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,21	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,19	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1316			Herstraten koperslakkeien.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
131620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131630	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
131631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1317			Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
131710	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	5,00	F		
		. . . . .	verband aanpassen.					
		. . . . .	Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen					
		. . . . .	na afstrooien en inwassen met					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		3.	Verband bestrating: keperverband					
		.1. . . .	Ononderbroken streep					
		. .1. . .	Breedte: 0,10 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			25,00	I
		. . . . .	Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160.					
		. . . .2.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
132			**Herstraten tegelwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
1320			Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132010	831403		Herstraten betontegels.	m2	13,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,95	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,95	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,07	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,05	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132020	831403		Herstraten betontegels.	m2	26,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			3,90	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			3,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,13	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			22,10	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132030	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,10	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,32	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,32	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1321			Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
132110	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,05	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,05	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132120	831403		Herstraten betontegels.	m2	13,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,95	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,95	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,07	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,05	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132130	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1322			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132210	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,40	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,51	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,51	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,89	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132220	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,05	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,05	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132230	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. . .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1323			Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
132310	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,30	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,20	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,20	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132320	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,60	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,39	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,21	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132330	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1324			Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
132410	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132420	831403		Herstraten betontegels.	m2	2,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,32	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,32	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132430	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132440	831499		Herstraten betontegels..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Totale breedte tot 1,50 m.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,08	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132441	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1325			Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
132510	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
132511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132520	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
132521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132530	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
132531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
132540	831499		Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm;	m	1,00	F		
		. . . . .	enkele rij.					
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
132541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		7.	Betontegels					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1326			Herstraten tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
132610	831199		Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Herstraten: symbooltegels.					
		. . . . .	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st			4,00	I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132620	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,80	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in					
		. . . . .	bestaand tegelwerk.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,	st			6,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens	st			6,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan					
		. . . . .	randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting					
		. . . . .	tegelwerk.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			3,33	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414140					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
132640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v.					
		. . . . .	geleiden van visueel gehandicapten .					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414130					
		. . . . .	Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
134			**Herstraten molgoten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
1340			Herstraten molgoot keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
134010	831404		Herstraten molgoot.	m	3,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,23	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,23	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	besteksposnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
134011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
134020	831404		Herstraten molgoot.	m	1,50	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,11	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,11	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	besteksposnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
134021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,64	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1341			Herstraten molgoot dikformaat..					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
134110	831404		Herstraten molgoot.	m	1,50	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,11	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,11	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
134111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,64	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
134120	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,08	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
134121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1342			Herstraten molgoot waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
134210	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,08	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
134211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
134220	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,08	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand ; straatzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400030 of kalkvrij					
		. . . . .	brekerzand gekeverd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	400040; op aangeven directie UAV.materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
134221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
135			**Opnieuw stellen banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
1350			Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
135010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	22,00	F		
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			5,50	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			5,50	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4150. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			22,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1351			Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
135110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	9,00	F		
		4.	Profiel 80 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,35	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,35	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4151. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			9,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1352			Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.					
		. . . . .						
135210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	9,00	F		
		. . . . .	Zowel opsluitbanden als gazonbanden.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,35	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,35	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4152. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			9,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1353			Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
135310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	2,20	F		
		6.	Profiel 120 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,33	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,33	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4154. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135311	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,20	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
135320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1354			Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
135410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,30	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,30	I
		. . . . .	itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135420	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1355			Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
135510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	13,00	F		
		. . . . .	in zand.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,95	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			1,95	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			13,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
135520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,09	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,18	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			6,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1356			Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135610	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F		
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,90	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
135611	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
135620	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,60	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,08	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,39	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,39	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135621	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			2,60	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1357			Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
135710	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,00	F		
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,45	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,45	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
135711	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,30	F		
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135721	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1358			Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
135810	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,30	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,20	I
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
135811	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
135820	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
135821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1360			Opnieuw stellen inritband.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
136010	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		9.	Alle profielen,					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
136011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
136020	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	2,20	F		
		9.	Alle profielen.					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,06	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,33	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,33	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
136021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			2,20	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1361			Opnieuw stellen stoottband					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
136110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,30	F		
		. . . . .	Profiel 200 x 200 x 900 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4164. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
136111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1362			Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
136210	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	1,00	F		
		. . . . .	Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4196. Aanvoeren op aangeven directie UAV.					
136211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
137			**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2..					
1370			Werkzaamheden aan Padvast.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2..					
137010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	14,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Opruwen bestaande bovenzijde;					
		. . . . .	• Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120.	ton			0,56	I
137020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	14,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering					
		. . . . .	• halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
		. . . . .	• Padvast aardvochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
		. . . . .	Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130.	ton			0,56	I
1371			Werkzaamheden aan schelpen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
137110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	14,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Kleischelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Vochtig verwerken;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140.	ton			14,00	I
137120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	14,00	F		
		. . . . .	Werkwijze:					
		. . . . .	• Gewassen schelpen 0/25 mm;					
		. . . . .	• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
		. . . . .	Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150.	ton			14,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
138			**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
138010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	40,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding.					
		. . . . .	Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen					
		. . . . .	platen vanaf 2 tot 8 stuks.					
		. . . . .						
138011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st			40,00	I
		. . . . .	Afmeting:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen					
		. . . . .	Werkzaamheden:					
		. . . . .	• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van					
		. . . . .	een rij opnieuw te stellen;					
		. . . . .	•. Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast					
		. . . . .	fietspad.					
		. . . . .	Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510070.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
138012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			240,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
138013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st			40,00	I
		. . . . .	Werkzaamheden					
		. . . . .	• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen					
		. . . . .	en de onderzijde van de opnieuw te leggen					
		. . . . .	betonplaten;					
		. . . . .	• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;					
		. . . . .	• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de					
		. . . . .	ontvangende plaat passend in de groef van de					
		. . . . .	opnieuw te leggen plaat					
		. . . . .	• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende	st			1,00	L
		. . . . .	plaat zijwaarts inslaan					
		. . . . .	• Tekortkomende betonplaten leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
14			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 1000 m2.					
		. . . . .						
141			**Herstraten straatwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1410			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
		. . . . .						
141010	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,23	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,23	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
141020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			1,20	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			1,20	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,04	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
141030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	21,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			3,15	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			3,15	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4110, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,11	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
141031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			17,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
1411			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
141110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,15	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,15	L
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
141120	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,90	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,44	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,44	L
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,02	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
141121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,47	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
141130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen dikformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			1,20	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			1,20	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4112, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4122.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,05	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
1412			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.					
141210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,15	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,15	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
141211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
141220	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,20	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,20	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113 óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
141230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	3,50	F		
		. . . . .	en straatbakstenen waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,53	R
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend bestratingsmateriaal:	m2			0,53	I
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4113, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in bestekspostserie 4123.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,02	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
141231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,98	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
1413			Herstraten SBS lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
141310	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.	m2			0,15	R
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300.	m2			0,15	I
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven directie UAV:	m3			0,01	I
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090.					
141311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141320	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
141330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1414			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,30	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		.9. . . .	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of					
		. . . . .	trapeziumvorm					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,65	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,65	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,66	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1415			Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
141510	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141520	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m2			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
141530	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,40	F		
		. . . . .	en straatbakstenen keiformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,21	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,21	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostseries 4110 of 4121					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,19	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1416			Herstraten koperslakkeien.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090.					
		. . . . .						
141620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141630	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen ; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,15	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens bestekspostnummer 411410.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
141631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1417			Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
141710	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	1,00	F		
		. . . . .	verband aanpassen.					
		. . . . .	Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen					
		. . . . .	na afstrooien en inwassen met					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		3.	Verband bestrating: keperverband					
		.1. . . .	Ononderbroken streep					
		. .1. . .	Breedte: 0,10 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			5,00	I
		. . . . .	Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160.					
		. . . .2.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
142			**Herstraten tegelwerk.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
1420			Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142010	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,05	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,05	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142020	831403		Herstraten betontegels.	m2	13,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,95	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,95	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413 Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,07	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,05	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142030	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1421			Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
142110	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,30	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,50	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,50	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,81	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142120	831403		Herstraten betontegels.	m2	7,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			1,05	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			1,05	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,95	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142130	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1422			Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142210	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,70	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,26	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,26	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,45	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142220	831403		Herstraten betontegels.	m2	3,40	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,51	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,51	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,89	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142230	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1423			Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
142310	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,15	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142320	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,30	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,20	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142330	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1424			Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
142410	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142420	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142430	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142440	831499		Herstraten betontegels..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Totale breedte tot 1,50 m.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,08	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142441	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,50	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1425			Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
142510	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
142511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142520	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
142521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142530	831403		Herstraten betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
142531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
142540	831499		Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm;	m	1,00	F		
		. . . . .	enkele rij.					
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		. . . . .	Verband: enkele rij.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,15	R
		. . . . .	te herstraten materialen. afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief					
		. . . . .	pastegels					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m2			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 413. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .	Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond	m2			1,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
142541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		7.	Betontegels					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1426			Herstraten tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.					
		. . . . .						
142610	831199		Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Herstraten: symbooltegels.					
		. . . . .	Solitaire toepassing in bestaand straat- of tegelwerk.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm met specifiek symbool.	st			4,00	I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142620	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in					
		. . . . .	bestaand tegelwerk.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,	st			3,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x150x60 mm, aangevoerd volgens	st			3,33	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142630	831199		Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Toepassing in een enkele rij in bestaand tegelwerk aan					
		. . . . .	randen van gazons of boomspiegels t.b.v. opsluiting					
		. . . . .	tegelwerk.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x45/80 mm kleur grijs.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			3,33	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414140					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
142640	831199		Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Toepassing in enkele rij in bestaand tegelwerk t.b.v.					
		. . . . .	geleiden van visueel gehandicapten .					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm kleur wit.	st			4,00	I
		. . . . .	Tekortkomend materiaal aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414130					
		. . . . .	Afstrooien en inwassen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
144			**Herstraten molgoten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel betonstraatstenen als					
		. . . . .	straatbakstenen.					
		. . . . .						
1440			Herstraten molgoot keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144010	831404		Herstraten molgoot.	m	1,50	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,11	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,11	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
144011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,64	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
144020	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend	m2			0,08	I
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4110 of 4121.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
144021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1441			Herstraten molgoot dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
144110	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,08	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
144111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
144120	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard	m2			0,08	I
		. . . . .	dikformaat					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4112 of 4122.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1442			Herstraten molgoot waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
144210	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,08	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
144211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
144220	831404		Herstraten molgoot.	m	1,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 400100					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet	m2			0,08	R
		. . . . .	te herstraten materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . .9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard					
		. . . . .	waalformaat.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.	m2			0,08	I
		. . . . .	Op aangeven directie UAV tekortkomend					
		. . . . .	bestratingsmateriaal:					
		. . . . .	• óf aanvoeren uit depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300, óf					
		. . . . .	• aanvoeren volgens de toepasselijke bestekspost					
		. . . . .	in bestekspostserie 4113 of 4123.					
		2	Afstrooien en inwassen met zand ; straatzand geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400030 of kalkvrij					
		. . . . .	brekerzand gekeverd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	400040; op aangeven directie UAV.materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
144221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,43	I
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
145			**Opnieuw stellen banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
1450			Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
145010	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	11,00	F		
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,75	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			2,75	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4150. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			11,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1451			Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
145110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,30	F		
		4.	Profiel 80 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,65	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,65	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4151. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1452			Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.					
		. . . . .						
145210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	4,30	F		
		. . . . .	Zowel opsluitbanden als gazonbanden.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,65	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,65	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4152. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			4,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1453			Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
145310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,10	F		
		6.	Profiel 120 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,17	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,17	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4154. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145311	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,10	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
145320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145321	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1454			Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
145410	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145411	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,00	I
		. . . . .	itvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145420	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4155. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145421	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1455			Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
145510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F		
		. . . . .	in zand.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,90	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,90	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145511	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			6,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
145520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,20	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,10	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,48	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,48	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4156 of 4157. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145521	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			3,20	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1456			Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145610	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	3,00	F		
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,45	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,45	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
145611	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
145620	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,30	F		
		. . . . .	in beton.					
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,20	R
		. . . . .	vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,20	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4158 of 4159. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145621	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,30	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1457			Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
145710	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,50	F		
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,23	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,23	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
145711	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,50	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4160 of 4161, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145721	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1458			Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
145810	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,15	I
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op aangeven					
		. . . . .	directie UAV.					
		. . . . .						
145811	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
145820	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Profiel 280/300x250 mm					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 en					
		. . . . .	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4162 of 4163, Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
145821	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond en betonresten.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1460			Opnieuw stellen inritband.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
146010	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	3,20	F		
		9.	Alle profielen,					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,48	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,48	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
146011	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			3,20	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
146020	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	1,10	F		
		9.	Alle profielen.					
		. . . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,17	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	m			0,17	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4193. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
146021	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,10	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1461			Opnieuw stellen stoottband					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
146110	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,00	F		
		. . . . .	Profiel 200 x 200 x 900 mm.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	st			0,15	R
		. . . . .	vrijgekomen banden afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot	st			0,15	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostserie 4164. Aanvoeren op					
		. . . . .	aangeven directie UAV.					
		. . . . .						
146111	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,00	I
		. . . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen.					
		. . . . .	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
1462			Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
146210	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	1,00	F		
			Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.					
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren uit depot volgens bestekspostnummer 800300 of aanvoeren volgens bestekspostserie 4196. Aanvoeren op aangeven directie UAV.					
146211	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m			1,00	I
			Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen.					
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060.					
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
147			**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
1470			Werkzaamheden aan Padvast.					
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2..					
147010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	28,00	F		
			Werkwijze:					
			• Opruwen bestaande bovenzijde;					
			• Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
			• Padvast aardvochtig verwerken;					
			• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
			Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120.	ton			1,12	I
147020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	28,00	F		
			Werkwijze:					
			Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering					
			• halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
			• Padvast aardvochtig verwerken;					
			• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
			Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130.	ton			1,12	I
1471			Werkzaamheden aan schelpen.					
			• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
147110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	28,00	F		
			Werkwijze:					
			• Kleischelpen 0/25 mm;					
			• Vochtig verwerken;					
			• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
			Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140.	ton			28,00	I
147120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	28,00	F		
			Werkwijze:					
			• Gewassen schelpen 0/25 mm;					
			• Aanrollen met wals 2,5 ton.					
			Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150.	ton			28,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
148			**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
148010	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	200,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding.					
		. . . . .	Aantal opnieuw aaneensluitend opnieuw te leggen					
		. . . . .	platen vanaf 2 tot 8 stuks.					
		. . . . .						
148011	820199		Opnemen Easypath® betonplaten	st			200,00	I
		. . . . .	Afmeting:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Platen onderling gekoppeld middels HDPE-wiggen					
		. . . . .	Werkzaamheden:					
		. . . . .	• Doorzagen 2 korte HDPE-wiggen aan begin van					
		. . . . .	een rij opnieuw te stellen;					
		. . . . .	•. Uitnemen platen; tijdelijk opslaan in berm naast					
		. . . . .	fietspad.					
		. . . . .	Vrijgekomen kunststof materiaal afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510070.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen betonplaten; afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
148012	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			1.200,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
148013	820199		Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.	st			200,00	I
		. . . . .	Werkzaamheden					
		. . . . .	• Voorafgaand: schoonmaken groeven in de platen					
		. . . . .	en de onderzijde van de opnieuw te leggen					
		. . . . .	betonplaten;					
		. . . . .	• Aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende plaat;					
		. . . . .	• Opnieuw aanbrengen van betonplaat; wig in de					
		. . . . .	ontvangende plaat passend in de groef van de					
		. . . . .	opnieuw te leggen plaat					
		. . . . .	• Laatste lange HDPE-wig in de 2de ontvangende	st			1,00	L
		. . . . .	plaat zijwaarts inslaan					
		. . . . .	• Tekortkomende betonplaten leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**VERVANGING BESTAAND STRAATWERK.**					
		. . . . .	• De besteksposten uit deze bestekspostserie					
		. . . . .	betreffen het verwijderen en afvoeren van					
		. . . . .	bestaande bestratingsmaterialen en het					
		. . . . .	aanbrengen van nieuwe bestratingsmaterialen.					
		. . . . .						
		. . . . .						
21			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 2 en					
		. . . . .	kleiner is dan 10 m2.					
		. . . . .						
211			**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van					
		. . . . .	te verwijderen en af te voeren materialen.					
		. . . . .	• Eventuele opbrengst bij verkoop van voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte materialen waarop de					
		. . . . .	opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer					
		. . . . .	in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op					
		. . . . .	bestekspostserie 51 kunnen alleen die					
		. . . . .	vrijgekomen materialen worden verrekend die					
		. . . . .	vanwege breuk niet in aanmerking komen voor					
		. . . . .	hergebruik.					
		. . . . .	• Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel					
		. . . . .	op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O",					
		. . . . .	betreffen besteksposten waarbij het voor					
		. . . . .	hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van					
		. . . . .	grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat					
		. . . . .	materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een					
		. . . . .	depot van de opdrachtgever. Overige					
		. . . . .	besteksposten m.b.t. opbreken betreffen					
		. . . . .	bestratingsmaterialen die, ongeacht de					
		. . . . .	hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .						
2110			<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
		. . . . .						
211010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	besteksposten 211011 en 211012 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211011	831503		Bestratingsmaterialen ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211020	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211021 en 211022 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211022	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211030	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211031 en 211032 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211032	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211040	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211050	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211060	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2111			Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
211110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211111en 211112voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211112	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211121 en 211122 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211122	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211131 en 211132 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211132	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211140	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211150	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211160	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2112			Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
211210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211231 en 211212 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211212	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211220	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211221 en 211222 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211222	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211230	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211231 en 211232 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211232	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211240	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211250	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211260	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2113			Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
211310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211311 en 211312 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211312	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211320	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211321 en 211322 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
211321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211322	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211330	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 211331 en 211332 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211332	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211340	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211350	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
211360	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2114			Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
211410	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211412	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211420	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,60	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211422	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			1,36	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,40	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,66	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,66	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,74	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211432	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			3,74	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211440	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211450	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,60	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,24	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,24	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211460	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,40	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2115			Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
211510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211512	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211520	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211522	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,29	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211532	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211540	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211550	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211560	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,90	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2116			Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
211610	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211612	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211620	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211622	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211630	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211632	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211640	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211650	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211660	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2117			Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
211710	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211712	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211720	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211722	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211730	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211732	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211740	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
211750	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211760	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2118			Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
211810	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211811	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211812	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211820	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211821	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211822	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211830	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211831	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211832	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
211840	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211850	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211860	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2119			Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
211910	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,59	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,59	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211911	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,32	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211920	831703		Opbreken betontegels.	m2	8,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211921	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
211930	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
211931	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2120			Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212010	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,30	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,30	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212020	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,90	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,59	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,59	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,32	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212030	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2121			Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212110	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212120	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,30	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,30	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212130	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2122			Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212210	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212220	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2123			Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212320	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212340	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen,					
		9.	Enkele rij.					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212341	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2124			Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212410	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212420	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212430	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2125			Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212510	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212520	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212530	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212540	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		9.	Enkele rij, breed 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2126			Opbreken molgoten straatbakstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212610	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .3.	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 212611 en 212612 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
212611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212612	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212620	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .2.	Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 212621 en 212622 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
212621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212622	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
212630	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .1.	Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 212631 en 212632 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
212631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
2127			Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212710	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 212711 en 212712 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
212711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212712	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212720	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 212721 en 212722 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
212721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
212722	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
212730	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 212731 en 212732 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
212731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212732	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
212740	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
212750	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
212760	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
2128			Opbreken opsluitbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
212810	831711		Opbreken betonbanden.	m	6,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,90	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212820	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,60	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,39	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,39	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212830	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .5. .	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,29	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212840	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Gazonbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212860	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrugen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2129			Opbreken trottoirbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212910	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,90	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,59	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,59	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212920	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,29	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212930	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,80	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,27	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,27	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212940	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212950	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212960	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
212970	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212980	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2130			Opbreken inritbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
213010	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,60	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,39	R
		. . . . .	gebroken inritbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,39	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
213020	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken inritbanden, passtukken en specieresten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2131			Opbreken stootbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
213110	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . .9.	Stootbanden 200x200x900 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken stootbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2132			Opbreken boomkransbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
213210	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . .9.	Boomkransbanden 130/150x160 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken boomkransbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
214			**Aanbrengen straatlaag.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren					
		. . . . .	tevens het profileren en verdichten van het					
		. . . . .	straatlaagmateriaal.					
		. . . . .						
2140			Aanbrengen straatlaag.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	9,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			0,45	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
214020	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	23,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			1,15	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
214030	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	22,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 3,0 m en meer.					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			1,10	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
215			**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						
2150			Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215010	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215020	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,40	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			68,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,80	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			183,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030 .					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2151			Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,80	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			128,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2152			Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2153			Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2154			Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,80	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			135,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			384,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2155			Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215520	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			78,10	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			213,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2156			Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215610	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215620	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2157			Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215710	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215720	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2158			Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
215810	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en					
		. . . . .	plateau's.					
		. . . . .	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2159			Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
215930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2160			Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
216010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
216020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
216030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
216040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
216060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						
216070	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070					
		. . . . .						
2161			Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
216110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			42,90	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			88,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216130	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2163			Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
216310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			22,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,90	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			42,90	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2165			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
216510	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134. of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216520	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			22,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216530	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2166			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216610	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216620	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,60	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			6,40	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216630	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			2,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) .					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030					
		. . . . .						
2167			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
216710	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216720	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
216730	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2168			Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
216810	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
216820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
216830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010 .					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		. . . . .	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
2169			Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
216910	831199		Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: solitaire toepassing symbooltegels.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010, 214020 of 214030.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414110					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
216920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010, 214020 of 214030.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
216930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of					
		. . . . .	boomspiegels.					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 214010, 214020 of					
		. . . . .	214030.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414030					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel					
		. . . . .	gehandicapten .					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 214010, 214020 of					
		. . . . .	214030.					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414040					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
2170			Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
217010	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300 of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
217020	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217030	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
217040	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
217050	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217060	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2171			Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
217110	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
217120	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
217140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
217150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
217160	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2172			Aanbrengen opsluitbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st			6,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 415010.					
		. . . . .						
217220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,60	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .4. . .	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens	st			2,60	I
		. . . . .	bestekspostserie 4151.					
		. . . . .						
217230	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,60	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st			2,60	I
		. . . . .	bestekspostserie 4152 of 4154.					
		. . . . .						
217240	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4154.					
		. . . . .						
217250	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
217260	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
217270	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
2173			Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
217310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,90	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			3,90	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
217320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,90	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,06	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			1,90	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
217330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,80	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			1,80	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						
217350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
217360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
217370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
217380	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
2174			Aanbrengen inritbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
217410	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
217420	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00	I
		. . .9. .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
217430	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217440	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
217450	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
217460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
217470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
217480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
2175			Aanbrengen stootbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
217510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		. . . . .	Stootbanden.					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4164.					
		. . . . .						
2176			Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .						
217610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		. . . . .	Boomkransbanden					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 419610					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
218			**Leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 2<=A<10 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
218010	820199		Leggen Easypath® betonplaten N<=2 st	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;					
		. . . . .	Afmeting betonplaten:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Aantal aaneensluitend te leggen platen maximaal 2					
		. . . . .	stuks.					
		. . . . .	Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende					
		. . . . .	plaat.					
		. . . . .	Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
218011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			12,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een					
		. . . . .	gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 218010. Individuele afwijkingen op					
		. . . . .	dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
22			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 10 en					
		. . . . .	kleiner is dan 50 m2.					
		. . . . .						
221			**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van					
		. . . . .	te verwijderen en af te voeren materialen.					
		. . . . .	• Eventuele opbrengst bij verkoop van voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte materialen waarop de					
		. . . . .	opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer					
		. . . . .	in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op					
		. . . . .	bestekspostserie 51 kunnen alleen die					
		. . . . .	vrijgekomen materialen worden verrekend die					
		. . . . .	vanwege breuk niet in aanmerking komen voor					
		. . . . .	hergebruik.					
		. . . . .	• Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel					
		. . . . .	op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O",					
		. . . . .	betreffen bestekposten waarbij het voor					
		. . . . .	hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van					
		. . . . .	grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat					
		. . . . .	materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een					
		. . . . .	depot van de opdrachtgever. Overige					
		. . . . .	bestekposten m.b.t. opbreken betreffen					
		. . . . .	bestratingsmaterialen die, ongeacht de					
		. . . . .	hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .						
2210			Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221011 en 221012 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221020	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221021 en 221022 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221022	831799		Palleteren straatbaksteen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221030	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221031 en 221032 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221032	831799		Palleteren straatbaksteen keiformaat.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221040	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
221050	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
221060	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2211			Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221111 en 221112 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221112	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221121 en 221122 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221122	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221131 en 221132 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221132	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221140	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
221150	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
221160	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2212			Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221231 en 221212 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221212	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221220	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221221 en 221222 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221222	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221230	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221231 en 221232 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221232	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221240	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
221250	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
221260	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2213			Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221311 en 221312 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221312	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221320	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221321 en 221322 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221322	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221330	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 221331 en 221332 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
221331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221332	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221340	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
221350	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221360	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2214			Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221410	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221412	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221420	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	3,20	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,72	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221422	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			2,72	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	9,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,35	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,35	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			7,65	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221432	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			7,65	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			6,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221440	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221450	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	3,20	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,48	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,48	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221460	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	9,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2215			Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221512	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221520	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,30	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221522	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	3,70	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,56	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,56	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,15	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221532	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			3,15	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221540	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221550	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,30	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,20	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221560	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	3,70	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2216			Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221610	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221612	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221620	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221622	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221630	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,23	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,23	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221632	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			1,28	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221640	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221650	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221660	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2217			Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221710	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221712	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221720	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221722	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221730	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221732	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221740	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
221750	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221760	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2218			Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221810	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221811	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221812	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221820	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221821	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221822	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221830	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221831	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221832	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
221840	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221850	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221860	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2219			Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
221910	831703		Opbreken betontegels.	m2	8,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221911	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221920	831703		Opbreken betontegels.	m2	16,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			2,40	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			2,40	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221921	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			13,60	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
221930	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,20	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,18	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,18	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
221931	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,02	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2220			Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222010	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,59	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,59	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,32	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222020	831703		Opbreken betontegels.	m2	8,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222030	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2221			Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222110	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,30	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,30	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222120	831703		Opbreken betontegels.	m2	4,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,62	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,62	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,49	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222130	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2222			Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222210	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222220	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,60	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,24	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,24	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2223			Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222320	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,30	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222340	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen,					
		9.	Enkele rij.					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222341	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2224			Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222410	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222420	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222430	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2225			Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222510	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222520	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222530	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222540	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		9.	Enkele rij, breed 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2226			Opbreken molgoten straatbakstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222610	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .3.	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 222611 en 222612 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222612	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
222620	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .2.	Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 222621 en 222622 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
222621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222622	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222630	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .1.	Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 222631 en 222632 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
222631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
2227			Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222710	831706		Opbreken molgoot.	m	1,30	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 222711 en 222712 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
222711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222712	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
222720	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	besteksposten 222721 en 222722 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
222721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222722	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
222730	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	besteksposten 222731 en 222732 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
222732	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
222740	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
222750	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
222760	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
2228			Opbreken opsluitbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222810	831711		Opbreken betonbanden.	m	13,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,95	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,95	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222820	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222830	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,90	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .5. .	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,59	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,59	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222840	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,30	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Gazonbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,20	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,30	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,20	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222860	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,30	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrugen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,30	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2229			Opbreken trottoirbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
222910	831711		Opbreken betonbanden.	m	8,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,20	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222920	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,90	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,59	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,59	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222930	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,60	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,54	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,54	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222940	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,60	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,24	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,24	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222950	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,80	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,27	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,27	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222960	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,80	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,27	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,27	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222970	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
222980	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2230			Opbreken inritbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
223010	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken inritbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
223020	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,30	R
		. . . . .	gebroken inritbanden, passtukken en specieresten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,30	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2231			Opbreken stootbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
223110	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . .9.	Stootbanden 200x200x900 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken stootbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2232			Opbreken boomkransbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
223210	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . .9.	Boomkransbanden 130/150x160 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken boomkransbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
224			**Aanbrengen straatlaag.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren					
		. . . . .	tevens het profileren en verdichten van het					
		. . . . .	straatlaagmateriaal.					
		. . . . .						
2240			Aanbrengen straatlaag.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
224010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	19,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			0,95	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
224020	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	46,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			2,30	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
224030	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	45,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 3,0 m en meer.					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			2,25	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
225			**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						
2250			Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225010	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225020	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2,70	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			130,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	8,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			384,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030 .					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2251			Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,30	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			92,30	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,60	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			256,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2252			Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,30	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			124,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2253			Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2254			Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
225410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			53,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			288,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	16,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			768,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,08	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2255			Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
225510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225520	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			149,10	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			426,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2256			Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
225610	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225620	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2257			Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
225710	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225720	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2258			Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
225810	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en					
		. . . . .	plateau's.					
		. . . . .	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2259			Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,10	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
225930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2260			Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
226010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
226020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
226030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
226040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
226060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						
226070	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070					
		. . . . .						
2261			Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
226110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			88,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	16,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			176,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226130	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,20	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			13,20	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2263			Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
226310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			42,90	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			88,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2265			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
226510	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			22,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134. of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226520	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	4,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			45,10	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226530	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2266			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226610	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226620	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			12,40	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226630	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			2,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) .					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030					
		. . . . .						
2267			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
226710	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226720	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,30	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			6,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
226730	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2268			Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
226810	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
226820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224020.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
226830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224030.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010 .					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		. . . . .	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
2269			Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
226910	831199		Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: solitaire toepassing symbooltegels.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010, 224020 of 224030.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414110					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
226920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 224010, 224020 of 224030.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
226930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of					
		. . . . .	boomspiegels.					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 224010, 224020 of					
		. . . . .	224030.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414030					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel					
		. . . . .	gehandicapten .					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 224010, 224020 of					
		. . . . .	224030.					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414040					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
2270			Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
227010	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300 of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
227020	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227030	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
227040	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
227050	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227060	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2271			Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
227110	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,30	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			31,20	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
227120	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
227140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
227150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
227160	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2272			Aanbrengen opsluitbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	13,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st			13,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 415010.					
		. . . . .						
227220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .4. . .	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens	st			5,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4151.					
		. . . . .						
227230	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st			5,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4152 of 4154.					
		. . . . .						
227240	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4154.					
		. . . . .						
227250	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
227260	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
227270	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
2273			Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
227310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	8,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			8,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
227320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,90	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,12	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			3,90	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
227330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,60	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			3,60	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,60	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			1,60	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						
227350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
227360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
227370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
227380	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
2274			Aanbrengen inritbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
227410	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,40	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,87	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,47	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
227420	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00	I
		. . .9. .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
227430	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,20	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			3,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,60	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,40	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227440	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
227450	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
227460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
227470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
227480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
2275			Aanbrengen stootbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
227510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		. . . . .	Stootbanden.					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4164.					
		. . . . .						
2276			Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .						
227610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	F		
		. . . . .	Boomkransbanden					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 419610					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
228			**Leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 10<=A<50 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
228010	820199		Leggen Easypath® betonplaten 2<N<8 st	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;					
		. . . . .	Afmeting betonplaten:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt van 2					
		. . . . .	tot 8 stuks.					
		. . . . .	Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende					
		. . . . .	plaat.					
		. . . . .	Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
228011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			12,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een					
		. . . . .	gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 228010. Individuele afwijkingen op					
		. . . . .	dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
23			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 50 en					
		. . . . .	kleiner is dan 250 m2.					
		. . . . .						
231			**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .	• Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van					
		. . . . .	te verwijderen en af te voeren materialen.					
		. . . . .	• Eventuele opbrengst bij verkoop van voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte materialen waarop de					
		. . . . .	opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer					
		. . . . .	in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op					
		. . . . .	bestekspostserie 51 kunnen alleen die					
		. . . . .	vrijgekomen materialen worden verrekend die					
		. . . . .	vanwege breuk niet in aanmerking komen voor					
		. . . . .	hergebruik.					
		. . . . .	• Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel					
		. . . . .	op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O",					
		. . . . .	betreffen bestekposten waarbij het voor					
		. . . . .	hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van					
		. . . . .	grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat					
		. . . . .	materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een					
		. . . . .	depot van de opdrachtgever. Overige					
		. . . . .	bestekposten m.b.t. opbreken betreffen					
		. . . . .	bestratingsmaterialen die, ongeacht de					
		. . . . .	hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .						
2310			Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231011 en 231012 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231020	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231021 en 231022 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231022	831799		Palleteren straatbaksteen keiformaat.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231030	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231031 en 231032 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231032	831799		Palleteren straatbaksteen keiformaat.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			4,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231040	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
231050	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
231060	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	3,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2311			Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231111 en 231112 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231112	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231121 en 231122 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231122	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231131 en 231132 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231132	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231140	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
231150	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
231160	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2312			Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231231 en 231212 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231212	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231220	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231221 en 231222 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231222	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231230	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231231 en 231232 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231232	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231240	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
231250	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
231260	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2313			Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231311 en 231312 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231312	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231320	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231321 en 231322 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231322	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231330	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 231331 en 231332 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
231331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231332	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231340	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
231350	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231360	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2314			Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231410	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231412	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231420	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,80	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,08	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231422	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			4,08	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,95	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,95	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,05	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231432	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			11,05	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			2,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			8,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231440	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231450	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,80	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,72	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,72	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231460	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2315			Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231512	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231520	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231522	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,90	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231532	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			4,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231540	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231550	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,30	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,30	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231560	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2316			Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231610	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231612	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231620	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231622	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231630	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,20	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,33	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,33	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,87	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231632	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			1,87	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231640	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231650	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231660	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,20	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2317			Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231710	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231712	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231720	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231722	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231730	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231732	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231740	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
231750	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231760	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2318			Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231810	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231811	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231812	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231820	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231821	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231822	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231830	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231831	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231832	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
231840	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231850	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231860	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2319			Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
231910	831703		Opbreken betontegels.	m2	12,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,80	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231911	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,20	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231920	831703		Opbreken betontegels.	m2	24,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			3,60	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			3,60	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231921	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			20,40	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
231930	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,29	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
231931	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2320			Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232010	831703		Opbreken betontegels.	m2	6,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,90	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232020	831703		Opbreken betontegels.	m2	12,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,80	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,20	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232030	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2321			Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232110	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,47	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,47	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,64	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232120	831703		Opbreken betontegels.	m2	6,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,90	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232130	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2322			Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232210	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,20	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,18	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,18	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,02	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232220	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,40	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,36	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,36	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,04	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2323			Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232320	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,90	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,29	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232340	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen,					
		9.	Enkele rij.					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232341	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2324			Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232410	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232420	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232430	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2325			Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232510	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232520	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232530	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232540	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		9.	Enkele rij, breed 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2326			Opbreken molgoten straatbakstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232610	831706		Opbreken molgoot.	m	1,20	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .3.	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 232611 en 232612 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,02	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232612	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			1,02	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
232620	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .2.	Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 232621 en 232622 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
232621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232622	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232630	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .1.	Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 232631 en 232632 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
232631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
2327			Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232710	831706		Opbreken molgoot.	m	2,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 232711 en 232712 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
232711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232712	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
232720	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	besteksposten 232721 en 232722 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
232721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232722	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
232730	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	besteksposten 232731 en 232732 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
232732	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
232740	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
232750	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
232760	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
2328			Opbreken opsluitbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232810	831711		Opbreken betonbanden.	m	19,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			2,85	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			2,85	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232820	831711		Opbreken betonbanden.	m	8,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,20	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232830	831711		Opbreken betonbanden.	m	6,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .5. .	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,90	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232840	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Gazonbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,29	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232860	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrugen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2329			Opbreken trottoirbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
232910	831711		Opbreken betonbanden.	m	12,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,80	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232920	831711		Opbreken betonbanden.	m	6,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,90	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232930	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232940	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,30	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,35	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,35	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232950	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,70	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,41	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,41	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232960	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,70	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,41	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,41	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232970	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,20	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,18	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,18	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
232980	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2330			Opbreken inritbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
233010	831711		Opbreken betonbanden.	m	4,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,60	R
		. . . . .	gebroken inritbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,60	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
233020	831711		Opbreken betonbanden.	m	4,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,60	R
		. . . . .	gebroken inritbanden, passtukken en specieresten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,60	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2331			Opbreken stootbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
233110	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,20	F		
		. . . .9.	Stootbanden 200x200x900 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,18	R
		. . . . .	gebroken stootbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,18	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2332			Opbreken boomkransbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
233210	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,20	F		
		. . . .9.	Boomkransbanden 130/150x160 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,18	R
		. . . . .	gebroken boomkransbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,18	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
234			**Aanbrengen straatlaag.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .	• Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren					
		. . . . .	tevens het profileren en verdichten van het					
		. . . . .	straatlaagmateriaal.					
		. . . . .						
2340			Aanbrengen straatlaag.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
234010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	28,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			1,40	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
234020	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	70,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			3,50	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
234030	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	67,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 3,0 m en meer.					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			3,35	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
235			**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						
2350			Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235010	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			48,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235020	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	4,10	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			197,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	11,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			528,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030 .					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,06	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2351			Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,90	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			134,90	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			355,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2352			Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,90	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			181,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2353			Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2354			Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
235410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,70	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			82,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			384,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	24,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			1.152,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,12	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2355			Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
235510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235520	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,20	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			227,20	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	9,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			639,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,05	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2356			Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
235610	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235620	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2357			Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
235710	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235720	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2358			Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
235810	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,50	F		
		. . . . .	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en					
		. . . . .	plateau's.					
		. . . . .	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			72,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2359			Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,60	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
235930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,40	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2360			Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
236020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
236030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
236040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
236050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
236070	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						
236080	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070					
		. . . . .						
2361			Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
236110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	12,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			132,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	24,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			264,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236130	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			20,90	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2363			Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
236310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	6,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			66,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	12,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			132,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2365			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
236510	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			34,10	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134. of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236520	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	6,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			66,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236530	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2366			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236610	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,20	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,80	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236620	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	4,70	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			18,80	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236630	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			2,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) .					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030					
		. . . . .						
2367			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
236710	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236720	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,90	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			8,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
236730	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2368			Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
236810	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
236820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234020.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
236830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234030.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010 .					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		. . . . .	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
2369			Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .						
236910	831199		Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: solitaire toepassing symbooltegels.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010, 234020 of 234030.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414110					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
236920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 234010, 234020 of 234030.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
236930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of					
		. . . . .	boomspiegels.					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 234010, 234020 of					
		. . . . .	234030.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414030					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel					
		. . . . .	gehandicapten .					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 234010, 234020 of					
		. . . . .	234030.					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414040					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
2370			Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
237010	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300 of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
237020	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237030	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
237040	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
237050	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237060	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2371			Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
237110	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,90	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			45,60	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
237120	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
237140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
237150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
237160	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2372			Aanbrengen opsluitbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	19,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st			19,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 415010.					
		. . . . .						
237220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	8,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .4. . .	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens	st			8,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4151.					
		. . . . .						
237230	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	8,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st			8,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4152 of 4154.					
		. . . . .						
237240	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,30	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,30	I
		. . . . .	bestekspostserie 4154.					
		. . . . .						
237250	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
237260	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,20	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
237270	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
2373			Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
237310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	12,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			12,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
237320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,18	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			6,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
237330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			5,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,30	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			2,30	L
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						
237350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,70	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			2,70	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
237360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			1,20	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
237370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
237380	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
2374			Aanbrengen inritbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
237410	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	2,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			2,67	L
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,67	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
237420	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00	L
		. . .9. .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
237430	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,70	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			4,00	L
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			2,27	L
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,57	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
237440	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			2,00	L
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	L
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
237450	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,20	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,60	L
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,40	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
237460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	L
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
237470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	L
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
237480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	L
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
2375			Aanbrengen stootbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
237510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F		
		. . . . .	Stootbanden.					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4164.					
		. . . . .						
2376			Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2					
		. . . . .						
237610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,20	F		
		. . . . .	Boomkransbanden					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 419610					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
238			**Leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
238010	820199		Leggen Easypath® betonplaten 8<=N<40 st	st	8,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;					
		. . . . .	Afmeting betonplaten:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt vanaf 8					
		. . . . .	tot 40 stuks.					
		. . . . .	Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende					
		. . . . .	plaat.					
		. . . . .	Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
238011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			48,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een					
		. . . . .	gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 238010. Individuele afwijkingen op					
		. . . . .	dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
24			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 250 en					
		. . . . .	kleiner is dan 1000 m2.					
		. . . . .						
241			**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .	• Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van					
		. . . . .	te verwijderen en af te voeren materialen.					
		. . . . .	• Eventuele opbrengst bij verkoop van voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte materialen waarop de					
		. . . . .	opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer					
		. . . . .	in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op					
		. . . . .	bestekspostserie 51 kunnen alleen die					
		. . . . .	vrijgekomen materialen worden verrekend die					
		. . . . .	vanwege breuk niet in aanmerking komen voor					
		. . . . .	hergebruik.					
		. . . . .	• Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel					
		. . . . .	op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O",					
		. . . . .	betreffen bestekposten waarbij het voor					
		. . . . .	hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van					
		. . . . .	grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat					
		. . . . .	materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een					
		. . . . .	depot van de opdrachtgever. Overige					
		. . . . .	bestekposten m.b.t. opbreken betreffen					
		. . . . .	bestratingsmaterialen die, ongeacht de					
		. . . . .	hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .						
2410			Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241011 en 241012 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241020	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241021 en 241022 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241022	831799		Palleteren straatbaksteen keiformaat.	m2			1,70	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241030	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241031 en 241032 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241032	831799		Palleteren straatbaksteen keiformaat.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			4,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241040	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
241050	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
241060	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2411			Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241111 en 241112 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241112	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241121 en 241122 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241122	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,70	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241131 en 241132 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,30	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241132	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			2,30	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241140	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
241150	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
241160	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,70	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2412			Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241231 en 241212 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241212	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241220	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241221 en 241222 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241222	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241230	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241231 en 241232 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241232	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241240	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
241250	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
241260	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2413			Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241311 en 241312 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241312	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241320	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241321 en 241322 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241322	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241330	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 241331 en 241332 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
241331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241332	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241340	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
241350	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241360	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2414			Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241410	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,29	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241412	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241420	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	10,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			8,50	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241422	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			8,50	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			6,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	27,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			4,05	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			4,05	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			22,95	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241432	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			22,95	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			3,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			17,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241440	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241450	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	10,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,50	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,50	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241460	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	27,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2415			Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241512	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241520	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,40	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241522	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			3,40	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	11,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,65	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,65	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			9,35	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241532	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			9,35	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			2,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			7,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241540	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241550	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,60	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,60	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241560	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	11,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2416			Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241610	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241612	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241620	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,60	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,36	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241622	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			1,36	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241630	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,40	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,66	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,66	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,74	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241632	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			3,74	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241640	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241650	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,60	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,24	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,24	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241660	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,40	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2417			Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241710	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241712	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241720	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241722	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241730	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241732	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241740	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
241750	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241760	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2418			Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241810	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241811	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241812	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241820	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241821	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241822	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241830	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,30	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,20	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241831	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241832	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
241840	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241850	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241860	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,30	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,20	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2419			Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
241910	831703		Opbreken betontegels.	m2	24,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			3,60	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			3,60	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241911	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			20,40	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241920	831703		Opbreken betontegels.	m2	47,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			7,05	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			7,05	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241921	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			39,95	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
241930	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,70	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,56	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,56	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
241931	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,15	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2420			Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242010	831703		Opbreken betontegels.	m2	12,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,80	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,20	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242020	831703		Opbreken betontegels.	m2	24,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			3,60	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			3,60	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			20,40	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242030	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,29	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2421			Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242110	831703		Opbreken betontegels.	m2	6,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,90	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242120	831703		Opbreken betontegels.	m2	12,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,80	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			10,20	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242130	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2422			Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242210	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,40	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,36	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,36	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,04	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242220	831703		Opbreken betontegels.	m2	4,70	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,71	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,71	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,00	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2423			Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242310	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,29	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242320	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,80	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,57	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,57	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,23	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242340	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen,					
		9.	Enkele rij.					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242341	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2424			Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242410	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242420	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,90	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,29	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,62	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242430	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2425			Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242510	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242520	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242530	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242540	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		9.	Enkele rij, breed 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2426			Opbreken molgoten straatbakstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242610	831706		Opbreken molgoot.	m	2,40	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .3.	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 242611 en 242612 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,04	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242612	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			2,04	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
242620	831706		Opbreken molgoot.	m	1,10	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .2.	Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 242621 en 242622 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
242621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,94	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242622	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,94	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242630	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .1.	Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 242631 en 242632 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
242631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
2427			Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242710	831706		Opbreken molgoot.	m	4,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 242711 en 242712 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
242711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,40	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242712	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			3,40	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
242720	831706		Opbreken molgoot.	m	1,80	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	besteksposten 242721 en 242722 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
242721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,53	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242722	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			1,53	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
242730	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	besteksposten 242731 en 242732 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
242732	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
242740	831706		Opbreken molgoot.	m	1,70	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
242750	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
242760	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
2428			Opbreken opsluitbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242810	831711		Opbreken betonbanden.	m	39,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			5,85	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			5,85	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242820	831711		Opbreken betonbanden.	m	16,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			2,40	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			2,40	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242830	831711		Opbreken betonbanden.	m	12,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .5. .	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,80	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242840	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,90	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Gazonbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,59	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,59	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242850	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,29	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242860	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,90	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,29	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrugen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,29	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242870	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242880	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,15	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2429			Opbreken trottoirbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
242910	831711		Opbreken betonbanden.	m	23,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			3,45	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			3,45	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242920	831711		Opbreken betonbanden.	m	12,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,80	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242930	831711		Opbreken betonbanden.	m	11,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,65	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,65	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242940	831711		Opbreken betonbanden.	m	4,70	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,71	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,71	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242950	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242960	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242970	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,30	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,35	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,35	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
242980	831711		Opbreken betonbanden.	m	1,60	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,24	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,24	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2430			Opbreken inritbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
243010	831711		Opbreken betonbanden.	m	8,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,20	R
		. . . . .	gebroken inritbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
243020	831711		Opbreken betonbanden.	m	8,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,20	R
		. . . . .	gebroken inritbanden, passtukken en specieresten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2431			Opbreken stootbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
243110	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,30	F		
		. . . .9.	Stootbanden 200x200x900 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,35	R
		. . . . .	gebroken stootbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,35	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2432			Opbreken boomkransbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
243210	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,30	F		
		. . . .9.	Boomkransbanden 130/150x160 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,35	R
		. . . . .	gebroken boomkransbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,35	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
244			**Aanbrengen straatlaag.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .	• Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren					
		. . . . .	tevens het profileren en verdichten van het					
		. . . . .	straatlaagmateriaal.					
		. . . . .						
2440			Aanbrengen straatlaag.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
244010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	56,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			2,80	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
244020	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	140,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			7,00	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
244030	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	130,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 3,0 m en meer.					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			6,50	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
245			**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						
2450			Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245010	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,60	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			76,80	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245020	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	8,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			384,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	23,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			1.104,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030 .					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,12	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2451			Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,80	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			269,80	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	11,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			781,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,06	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2452			Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,40	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			133,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3,80	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			361,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,02	I
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2453			Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2454			Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
245410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,40	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			164,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	17,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			816,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,09	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	47,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			2.256,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,24	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2455			Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
245510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,30	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			92,30	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245520	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			426,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	18,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			1.278,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,09	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2456			Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
245610	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245620	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2457			Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
245710	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245720	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2458			Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
245810	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en					
		. . . . .	plateau's.					
		. . . . .	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			144,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2459			Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,20	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
245930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	9,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,05	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2460			Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
246010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,80	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,05	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
246020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
246030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,80	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,05	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
246040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,80	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,05	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
246060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						
246070	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,80	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,05	I
		. . . . .	400070					
		. . . . .						
2461			Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
246110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	24,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			264,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	47,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			517,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,14	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246130	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,70	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			40,70	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2463			Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
246310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	12,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			132,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	24,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			264,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,90	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			20,90	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2465			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
246510	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	6,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			66,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134. of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246520	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	12,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			132,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246530	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2466			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246610	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,40	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			9,60	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246620	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	9,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			36,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246630	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,10	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,40	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	2,20	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			4,40	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) .					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030					
		. . . . .						
2467			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
246710	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,90	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			8,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246720	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,80	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			16,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
246730	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2468			Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
246810	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
246820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	19,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244020.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			80,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
246830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244030.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010 .					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		. . . . .	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
2469			Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .						
246910	831199		Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: solitaire toepassing symbooltegels.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010, 244020 of 244030.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414110					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
246920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 244010, 244020 of 244030.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
246930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of					
		. . . . .	boomspiegels.					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 244010, 244020 of					
		. . . . .	244030.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414030					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
246940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel					
		. . . . .	gehandicapten .					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 244010, 244020 of					
		. . . . .	244030.					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414040					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
2470			Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
247010	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,60	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			38,40	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300 of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
247020	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
247030	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
247040	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			24,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
247050	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
247060	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2471			Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
247110	831303		Aanbrengen molgoot.	m	3,80	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			91,20	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
247120	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,90	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			67,45	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
247130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
247140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,90	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			45,60	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
247150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
247160	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2472			Aanbrengen opsluitbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
247210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	39,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st			39,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 415010.					
		. . . . .						
247220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	16,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .4. . .	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens	st			16,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4151.					
		. . . . .						
247230	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	16,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st			16,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4152 of 4154.					
		. . . . .						
247240	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,60	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			2,60	I
		. . . . .	bestekspostserie 4154.					
		. . . . .						
247250	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,30	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,30	I
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
247260	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,30	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
247270	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,60	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
2473			Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
247310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			23,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
247320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	12,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,36	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			12,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
247330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	11,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			11,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
247340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,70	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,14	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			4,70	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						
247350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			5,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
247360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,30	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			2,30	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
247370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,30	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
247380	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,60	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
2474			Aanbrengen inritbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
247410	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,10	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			5,47	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,37	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
247420	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,40	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			3,00	I
		. . .9. .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,47	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
247430	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	3,50	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			7,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			4,67	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,17	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
247440	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,20	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			3,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,60	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,40	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
247450	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	2,30	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			3,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,77	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
247460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
247470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,70	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			2,27	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,57	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
247480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
2475			Aanbrengen stootbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
247510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,30	F		
		. . . . .	Stootbanden.					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4164.					
		. . . . .						
2476			Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2					
		. . . . .						
247610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,30	F		
		. . . . .	Boomkransbanden					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 419610					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
248			**Leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel 250<=A<1000 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
248010	820199		Leggen Easypath® betonplaten 40<N<=200 st	st	40,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;					
		. . . . .	Afmeting betonplaten:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt					
		. . . . .	maximaal van 40 tot en met 200 stuks.					
		. . . . .	Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende					
		. . . . .	plaat.					
		. . . . .	Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
248011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			240,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een					
		. . . . .	gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 248010. Individuele afwijkingen op					
		. . . . .	dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						
25			**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.**					
		. . . . .	• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan					
		. . . . .	het totale oppervlak groter of gelijk is aan 1000 m2.					
		. . . . .						
251			**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .	• Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van					
		. . . . .	te verwijderen en af te voeren materialen.					
		. . . . .	• Eventuele opbrengst bij verkoop van voor					
		. . . . .	hergebruik geschikte materialen waarop de					
		. . . . .	opdrachtgever geen prijs stelt, dient de aannemer					
		. . . . .	in zijn prijs per eenheid te hebben betrokken. Op					
		. . . . .	bestekspostserie 51 kunnen alleen die					
		. . . . .	vrijgekomen materialen worden verrekend die					
		. . . . .	vanwege breuk niet in aanmerking komen voor					
		. . . . .	hergebruik.					
		. . . . .	• Bestekspostomschrijvingen waarbij de 1ste regel					
		. . . . .	op het inschrijvingsbiljet eindigt met een "O",					
		. . . . .	betreffen besteksposten waarbij het voor					
		. . . . .	hergebruik geschikt materiaal na het ontdoen van					
		. . . . .	grond eigendom blijft van de opdrachtgever. Dat					
		. . . . .	materiaal wordt gepalleteerd en vervoerd naar een					
		. . . . .	depot van de opdrachtgever. Overige					
		. . . . .	besteksposten m.b.t. opbreken betreffen					
		. . . . .	bestratingsmaterialen die, ongeacht de					
		. . . . .	hoedanigheid na opbreken, eigendom worden van					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .						
2510			Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251011 en 251012 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251020	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,70	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251021 en 251022 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,30	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251022	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			2,30	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251030	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	8,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251031 en 251032 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251032	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			6,80	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			5,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251040	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
251050	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,70	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
251060	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	8,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2511			Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251111 en 251112 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251112	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251121 en 251122 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251122	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	3,60	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251131 en 251132 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,06	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251132	831799		Palleteren straatbaksteen dikformaat.	m2			3,06	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251140	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
251150	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
251160	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	3,60	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2512			Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251231 en 251212 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251212	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251220	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251221 en 251222 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251222	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251230	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251231 en 251232 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251232	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251240	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
251250	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
251260	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2513			Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251311 en 251312 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251312	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251320	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251321 en 251322 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251322	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251330	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard lingeformaat ; kleur					
		. . . . .	rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 251331 en 251332 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
251331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251332	831799		Palleteren straatbaksteen lingeformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251340	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
251350	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251360	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Straatbaksteen lingeformaat ; kleur rood/bruin.					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2514			Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251410	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,50	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,38	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,38	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251412	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			2,13	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251420	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,05	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251422	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			11,05	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			2,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			8,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	36,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			5,40	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			5,40	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			30,60	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251432	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			30,60	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			4,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			22,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251440	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,50	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251450	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,95	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,95	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251460	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	36,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2515			Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,17	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,17	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,94	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251512	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			0,94	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251520	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251522	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			4,25	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			2,25	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			2,25	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			12,75	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251532	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			12,75	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			2,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			9,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251540	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,10	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251550	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	5,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,75	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251560	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
		. . . . .	Alle kleuren.					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2516			Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251610	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251612	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251620	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,79	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251622	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			1,79	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251630	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,90	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251632	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			4,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251640	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251650	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,10	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,32	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,32	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251660	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	6,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2517			Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251710	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251712	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251720	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251722	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251730	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,20	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,18	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,18	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,02	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251732	831799		Palleteren koperslakkeien.	m2			1,02	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251740	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
251750	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251760	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,20	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	ongebroken materiaal.					
		. . . . .						
2518			Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251810	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251811	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251812	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251820	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251821	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251822	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251830	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,80	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,27	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,27	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251831	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,53	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251832	831799		Palleteren bestratingsmateriaal.	m2			1,53	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal; gescheiden naar materiaal,					
		. . . . .	formaat en kleur.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
251840	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251850	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251860	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1,80	F		
		. . . . .	en overig materiaal cq formaat..					
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.9. . . .	2 Verschillende bestratingsmaterialen.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,27	R
		. . . . .	gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,27	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2519			Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
251910	831703		Opbreken betontegels.	m2	31,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			4,65	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			4,65	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251911	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			26,35	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251920	831703		Opbreken betontegels.	m2	63,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			9,45	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			9,45	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251921	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			53,55	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
251930	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 50 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,75	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
251931	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2520			Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252010	831703		Opbreken betontegels.	m2	16,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			2,40	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			2,40	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			13,60	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252020	831703		Opbreken betontegels.	m2	31,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			4,65	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			4,65	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			26,35	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252030	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,50	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x					
		. . . . .	300 x 70 mm.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,38	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,38	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2521			Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252110	831703		Opbreken betontegels.	m2	8,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			1,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			1,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			6,80	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252120	831703		Opbreken betontegels.	m2	16,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			2,40	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			2,40	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			13,60	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252130	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2522			Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252210	831703		Opbreken betontegels.	m2	3,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,47	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,47	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,64	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252220	831703		Opbreken betontegels.	m2	6,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ;gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,90	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			5,10	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252230	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2523			Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252310	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,50	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,38	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,38	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252320	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,75	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252330	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252340	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen,					
		9.	Enkele rij.					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm					
		. . . . .	Kleur grijs.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252341	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2524			Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252410	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,30	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252420	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,50	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,38	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,38	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252421	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,13	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252430	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252431	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2525			Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252510	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252520	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,30	F		
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,20	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,20	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,11	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252530	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252540	831703		Opbreken betontegels.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding.					
		9.	Enkele rij, breed 400 mm.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Grasbetontegels.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m2			0,15	R
		. . . . .	gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m2			0,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252541	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
2526			Opbreken molgoten straatbakstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252610	831706		Opbreken molgoot.	m	3,20	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .3.	Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 252611 en 252612 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,72	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252612	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat.	m2			2,72	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
252620	831706		Opbreken molgoot.	m	1,50	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .2.	Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 252621 en 252622 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
252621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,28	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252622	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2			1,28	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252630	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Breedte 7 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .1.	Straatbaksteen standaard waalformaat kleur rood/bruin.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 252631 en 252632 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
252631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252632	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			0,85	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde					
		. . . . .	SBS keiformaat.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
2527			Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252710	831706		Opbreken molgoot.	m	5,00	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 252711 en 252712 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
252711	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252712	831799		Palleteren betonstraatstenen keiformaat.	m2			4,25	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			3,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
252720	831706		Opbreken molgoot.	m	2,40	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 252721 en 252722 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						
252721	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			2,04	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252722	831799		Palleteren betonstraatstenen dikformaat.	m2			2,04	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			2,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
252730	831706		Opbreken molgoot.	m	1,10	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekposten 252731 en 252732 voor hergebruik					
		. . . . .	bestemde en geschikte materialen; te rekenen op					
		. . . . .	gemiddeld 85% van het totaal.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060 voor hergebruik					
		. . . . .	ongeschikt materiaal; te rekenen op gemiddeld 15% van					
		. . . . .	het totaal.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252731	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			0,94	I
		. . . . .	Betreft: voor hergebruik bestemde bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Te rekenen op gemiddeld 85% van het totaal					
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		.9. . . .	Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090.					
		. . . . .						
252732	831799		Palleteren betonstraatstenen waalformaat.	m2			0,94	I
		. . . . .	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemd					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op					
		. . . . .	pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.					
		. . . . .	Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal					
		. . . . .	stapelen.					
		. . . . .	Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00	L
		. . . . .	Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen	m2			1,00	L
		. . . . .	met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per					
		. . . . .	pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.					
		. . . . .	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie UAV; verrekening transport volgens					
		. . . . .	bstekspostnummer 800300.					
		. . . . .						
252740	831706		Opbreken molgoot.	m	2,30	F		
		2.	Breedte 5 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
252750	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
252760	831706		Opbreken molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Breedte 6 streklagen					
		.9. . . .	In zand.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm					
		. . . . .	Alle kleuren.					
		9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren:					
		. . . . .	gebroken materiaal vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De opdrachtgever blijft eigenaar van het overig					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .						
2528			Opbreken opsluitbanden					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252810	831711		Opbreken betonbanden.	m	52,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			7,80	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			7,80	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252820	831711		Opbreken betonbanden.	m	21,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .4. .	Opsluitbanden 80 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			3,15	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			3,15	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252830	831711		Opbreken betonbanden.	m	16,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .5. .	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			2,40	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			2,40	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252840	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Gazonbanden 100 x 200 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252850	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252860	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,75	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrugen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,75	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252870	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,10	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,32	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,32	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252880	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,10	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; voorzien van steunrug.					
		5.	Inclusief fundering en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie.					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton.					
		. . . . .	Samen gemiddeld 0,045 m3/m.					
		. . .9. .	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,32	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,32	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2529			Opbreken trottoirbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
252910	831711		Opbreken betonbanden.	m	31,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			4,65	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			4,65	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252920	831711		Opbreken betonbanden.	m	16,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			2,40	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			2,40	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252930	831711		Opbreken betonbanden.	m	14,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			2,10	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			2,10	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252940	831711		Opbreken betonbanden.	m	6,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,90	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,90	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252950	831711		Opbreken betonbanden.	m	7,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,05	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,05	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252960	831711		Opbreken betonbanden.	m	7,00	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .8. . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,05	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,05	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252970	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,10	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,47	R
		. . . . .	gebroken banden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,47	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
252980	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,10	F		
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug					
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m.					
		. .9. . .	Trottoirbanden 280/300x250 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,32	R
		. . . . .	gebroken banden, passtukken en betonresten van					
		. . . . .	mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,32	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2530			Opbreken inritbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
253010	831711		Opbreken betonbanden.	m	10,00	F		
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op zand.					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,50	R
		. . . . .	gebroken inritbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,50	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
253020	831711		Opbreken betonbanden.	m	10,00	F		
		. . . . .	Gesteld op stelspecie.					
		. . . .9.	Inritbanden diverse afmetingen; maximaal 750x500 mm.					
		. . . . .	Gesteld op stelspecie; gemiddeld 0,03. m3/m					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			1,50	R
		. . . . .	gebroken inritbanden, passtukken en specieresten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			1,50	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2531			Opbreken stootbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
253110	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,10	F		
		. . . .9.	Stootbanden 200x200x900 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,47	R
		. . . . .	gebroken stootbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,47	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2532			Opbreken boomkransbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
253210	831711		Opbreken betonbanden.	m	3,10	F		
		. . . .9.	Boomkransbanden 130/150x160 mm					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren	m			0,47	R
		. . . . .	gebroken boomkransbanden en passtukken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	m			0,47	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
254			**Aanbrengen straatlaag.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .	• Tot het aanbrengen van een straatlaag behoren					
		. . . . .	tevens het profileren en verdichten van het					
		. . . . .	straatlaagmateriaal.					
		. . . . .						
2540			Aanbrengen straatlaag.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
254010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	75,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte tot 1,5 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			3,75	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
254020	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	190,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 1,5 m tot 3,0 m					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			9,50	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
254030	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	180,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		9.	Breedte van 3,0 m en meer.					
		.9. . . .	Op een zandbed of funderingslaag,					
		. .9. . .	Materiaal volgens specificatie directie UAV.					
		. . . . .	Aangevoerd volgens bestekspostnummers 400030,	m3			9,00	I
		. . . . .	400040 of 400080.					
		. . . . .						
255			**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .	• De toepassing van kantlagen, streklagen, rollagen					
		. . . . .	etc. zijn onderdeel van het bij de deelopdracht					
		. . . . .	opgegeven verband en zijn nimmer aanleiding tot					
		. . . . .	een aanvullende betaling.					
		. . . . .						
2550			Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255010	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2,20	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			105,60	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255020	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	11,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			528,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,06	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	30,00	F		
		9.	Straatbakstenen keiformaat op aangeven van directie	st			1.440,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4121 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030 .					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,15	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2551			Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			71,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			355,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,03	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	14,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			994,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,07	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2552			Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			95,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,80	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			171,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00	F		
		9.	Straatbakstenen dikformaat op aangeven van directie	st			475,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4123 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,03	I
		. . . . .	bestekspostnummer 214030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2553			Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300.					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1,00	F		
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd uit depot	st			61,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 800300					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens	m3			0,01	I
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op					
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2554			Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
255410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,50	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			216,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	22,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			1.056,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,11	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	63,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			3.024,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,32	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2555			Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
255510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,70	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			120,70	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255520	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	8,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			568,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,04	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	24,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen dikformaat op aangeven van directie	st			1.704,00	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4112 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,12	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2556			Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
255610	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255620	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnr 4113 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255630	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Waalformaat.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen waalformaat op aangeven van	st			95,00	I
		. . . . .	directie UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	4113 of uit depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2557			Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
255710	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255720	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			39,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255730	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . . .9.	Koperslakkeien op aangeven van directie UAV	st			40,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 411410 of uit					
		. . . . .	depot volgens 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2558			Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
255810	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,10	F		
		. . . . .	Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en					
		. . . . .	plateau's.					
		. . . . .	Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen keiformaat op aangeven van directie	st			196,80	I
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 4110 of					
		. . . . .	uit depot volgens 800300					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2559			Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
255910	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,01	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255920	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,20	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,02	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
255930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	12,00	F		
		. . . . .	of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende					
		. . . . .	bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer .					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met					
		. . . . .	ander bestratingsmateriaal op aangeven van directie					
		. . . . .	UAV aangevoerd volgens bestekspostnummer 41 of uit					
		. . . . .	depot volgens betekspostnummer 800300.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met materiaal op	m3			0,06	I
		. . . . .	aangeven directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2560			Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
256010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,40	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,07	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
256020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
256030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,40	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,07	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
256040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,40	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115.					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,07	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
256060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1,00	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331040					
		. . . .9.	Betonstraatstenen aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,03	I
		. . . . .	400070.					
		. . . . .						
		. . . . .						
256070	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,40	F		
		. . . . .	Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief					
		. . . . .	Parkeren"; zie bijlage 9.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331050					
		. . . .9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 4115					
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met					
		. . . . .	vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.					
		. . . . .	Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3			0,07	I
		. . . . .	400070					
		. . . . .						
2561			Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
256110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	31,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			341,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,09	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	63,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			693,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,19	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256130	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			55,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4130.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4130.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2563			Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
256310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	16,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			176,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	31,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			341,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,09	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,50	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			27,50	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4132.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2565			Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
256510	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			88,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134. of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256520	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	16,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			176,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256530	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,30	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . .4. .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse	st			14,30	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 4134 of 4137.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2566			Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256610	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3,10	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			12,40	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256620	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	13,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			52,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,04	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256630	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,50	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . .6. .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			6,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256640	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			6,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339) .					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030					
		. . . . .						
2567			Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
256710	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,50	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			11,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,01	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256720	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			21,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3			0,02	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
256730	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			5,00	I
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910.					
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030.					
		. . . . .						
2568			Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
256810	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,30	F		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			6,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
256820	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,50	F		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254020.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			11,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
256830	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1,00	F		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .					
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254030.					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		9	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256840	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: bermverharding,					
		. . . . .	Enkele rij.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010 .					
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm; kleur grijs.	st			5,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010.					
		. . . . .	Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met					
		. . . . .	grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340					
		. . . . .	en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040.					
		. . . . .						
2569			Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .						
256910	831199		Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: solitaire toepassing symbooltegels.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010, 254020 of 254030.					
		. . . . .	Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414110					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
256920	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels.					
		. . . . .	Voorafgaande werkzaamheden:					
		. . . . .	• opbreken bestaande elementenverharding breed <					
		. . . . .	0,5 m:					
		. . . . .	- tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen;					
		. . . . .	- straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen.					
		. . . . .	• aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm,					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 414120					
		. . . . .	• herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te					
		. . . . .	gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 413					
		. . . . .	• herstellen straatwerk met uitkomend materiaal.					
		. . . . .	Op straatlaag aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 254010, 254020 of 254030.					
		. . . . .	Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414020					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
256930	831199		Aanbrengen nokkentegels 300x300X60 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: nokkentegels.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele aan randen van gazons of					
		. . . . .	boomspiegels.					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 254010, 254020 of					
		. . . . .	254030.					
		. . . . .	Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414030					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256940	831199		Aanbrengen geleidelijntegels 300x300X65 mm.	m	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: geleidelijntegels met 7 golven.					
		. . . . .	Aanbrengen in enkele rij t.b.v. geleiden visueel					
		. . . . .	gehandicapten .					
		. . . . .	Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 254010, 254020 of					
		. . . . .	254030.					
		. . . . .	Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens	st			1,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 414040					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040.					
		. . . . .						
2570			Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
257010	831303		Aanbrengen molgoot.	m	2,20	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			52,80	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300 of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
257020	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,10	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			39,05	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257030	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
257040	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,10	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			26,40	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4121.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
257050	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4122.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257060	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd uit depot volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800300.					
		. . . . .	of volgens bestekspostserie 4123.					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2571			Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .	• Het profiel van de molgoten loopt mee met het					
		. . . . .	dwarsprofiel van de weg, zonder diepte; het effect					
		. . . . .	van de molgoot is dus niet functioneel maar					
		. . . . .	slechts visueel.					
		. . . . .						
257110	831303		Aanbrengen molgoot.	m	5,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			120,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
257120	831303		Aanbrengen molgoot.	m	2,50	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			88,75	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .1. . .	In straatlaag					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
257140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	2,50	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			60,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4110 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
257150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		3.	Bestaand uit 6 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35,50	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4112 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
257160	831303		Aanbrengen molgoot.	m	1,00	F		
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		. .9. . .	Aanbrengen in cementspecie dik 50 mm; aangevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 400100.					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			49,00	I
		. . . . .	aangevoerd op aangeven directie UAV volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4113 of bestekspostnummer 800300					
		. . . . .	Halfsteensverband in lintlagen, zonder diepte.					
		9	Afstrooien en invegen met zand materiaal op aangeven					
		. . . . .	directie UAV:					
		. . . . .	• óf straatzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030, óf					
		. . . . .	• kalkvrij brekerzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400040, óf					
		. . . . .	• Infranology inveegzand aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400090.					
		. . . . .						
2572			Aanbrengen opsluitbanden.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	52,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st			52,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 415010.					
		. . . . .						
257220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	21,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .4. . .	Profiel 80 x 200 mm aangevoerd volgens	st			21,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4151.					
		. . . . .						
257230	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	21,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st			21,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4152 of 4154.					
		. . . . .						
257240	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3,50	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			3,50	I
		. . . . .	bestekspostserie 4154.					
		. . . . .						
257250	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1,70	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,05	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			1,70	I
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
257260	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3,10	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
257270	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2,10	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,06	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 150x250 mm; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4155.					
		. . . . .						
2573			Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
257310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	31,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			31,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
257320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	16,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,48	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			16,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4156 of 4157.					
		. . . . .						
257330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	14,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			14,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,18	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st			6,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4158 of 4159.					
		. . . . .						
257350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			7,00	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
257360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,09	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .8. . .	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st			3,10	I
		. . . . .	bestekspostserie 4160 of 4161.					
		. . . . .						
257370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
257380	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,10	F		
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100					
		. . . . .	Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,06	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110.					
		. .9. . .	Profiel 280/300 x 250 mm aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4162 of 4163.					
		. . . . .						
2574			Aanbrengen inritbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
257410	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	5,00	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			6,67	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,67	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
257420	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,80	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			4,00	I
		. . .9. .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,60	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
257430	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,70	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			10,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			6,27	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,57	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
257440	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,60	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			4,00	I
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			2,13	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,53	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
257450	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	3,10	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			4,13	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,03	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
257460	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
257470	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	2,30	F		
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			3,07	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,77	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
257480	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	1,00	F		
		.9. . . .	Stellen in voet van zand/cement specie dik 50 mm;					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100.					
		. .9. . .	Profiel 750x180x500 mm					
		. . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			1,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . .2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			0,33	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostserie 4193.					
		. . . . .						
2575			Aanbrengen stootbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
257510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10	F		
		. . . . .	Stootbanden.					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4164.					
		. . . . .						
2576			Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2					
		. . . . .						
257610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,10	F		
		. . . . .	Boomkransbanden					
		1.	Op straatlaag					
		. .9. . .	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 419610					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
258			**Leggen Easypath® betonplaten.**					
		. . . . .	• Onderdeel van staffel A>=1000 m2.					
		. . . . .	• Werkzaamheden in de berm verrekenen volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 32					
		. . . . .						
258010	820199		Leggen Easypath® betonplaten N>=200 st	st	200,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten als fietspadverharding;					
		. . . . .	Afmeting betonplaten:					
		. . . . .	• lengte 2,0 m;					
		. . . . .	• breedte vanaf 2,0 tot en met 4,5 m;					
		. . . . .	• dikte vanaf 140 tot en met 160 mm.					
		. . . . .	Aantal aaneensluitend te leggen platen bedraagt vanafl					
		. . . . .	200 stuks.					
		. . . . .	Inclusief aanbrengen HDPE-wig in de ontvangende					
		. . . . .	plaat.					
		. . . . .	Easypath® betonplaten + wig aangevoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostserie 4197.					
		. . . . .						
258011	820101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2			1.200,00	I
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	De genoemde fictieve hoeveelheid ter inlichting is een					
		. . . . .	gemiddelde voor de fictieve hoeveelheid genoemd bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 258010. Individuele afwijkingen op					
		. . . . .	dit gemiddelde worden niet afzonderlijk verrekend.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		9.	Het zandbed van straatzand direct voor het aanbrengen					
		. . . . .	van de betonplaat profileren en verdichten.					
		. . . . .	Eventueel tekortkomend straatzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400030.					
		.1.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,20 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de proctorproef					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**OVERIGE WERKZAAMHEDEN.**					
		. . . . .	• Betreft werkzaamheden die voortvloeien uit de					
		. . . . .	werkzaamheden volgens bestekspostserie 1 en 2.					
		. . . . .						
30			**OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.**					
		. . . . .						
301			**Pasmaken tegels en banden.**					
		. . . . .						
3010			Pasmaken tegels.					
		. . . . .						
301010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	87,00	F		
		9.	Betreft tegelbestrating verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .1. . .	Dikte tot 50 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	35,00	F		
		9.	Betreft tegelbestrating verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .2. . .	Dikte 50 tot 80 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301030	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	17,00	F		
		9.	Betreft tegelbestrating verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .5. . .	Dikte 80 tot en met 120 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	vrijgekomen materialen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
3011			Pasmaken banden.					
		. . . . .						
301110	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	35,00	F		
		. . . . .	Betreft opsluitbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.2.3. . .	Opsluitband 60 x 200 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301120	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	14,00	F		
		. . . . .	Betreft opsluitbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.2.4. . .	Opsluitband 80 x 200 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301130	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	14,00	F		
		. . . . .	Betreft opsluitbanden en gazonbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Opsluitband en gazonband100 x 200 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301140	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	3,00	F		
		. . . . .	Betreft opsluitbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.2.6. . .	Opsluitband 120 x 250 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301150	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	4,00	F		
		. . . . .	Betreft opsluitbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Opsluitband 150 x 250 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301160	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	35,00	F		
		. . . . .	Betreft trottoirbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.1.3. . .	Trottoirband 130/150 x 250 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301170	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	15,00	F		
		. . . . .	Betreft trottoirbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.1.6. . .	Trottoirband 180/200 x 250 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301180	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	7,00	F		
		. . . . .	Betreft trottoirbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.1.8. . .	Trottoirband 115/225 x 240 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301190	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	4,00	F		
		. . . . .	Betreft trottoirbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Trottoirband 280/300 x 250 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
301200	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft stootbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Stootbanden 200x200 mm					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301210	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft boomkransbanden verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	boomkransbanden 130/150x160 mm.					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
31			**GRONDWERK.**					
		. . . . .						
310			**Partijkeuringen grond.**					
		. . . . .						
310010	172199		Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	15,00	F		
		. . . . .	Betreft: controle in digitale informatiebronnen naar					
		. . . . .	geschiedenis en onderzoeksrapporten van een terrein					
		. . . . .	of weg.					
		. . . . .	Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.	st			15,00	I
		. . . . .						
310020	172101		Nemen monster uit landbodem.	st	5,00	F		
		. . . . .	Analyses uitvoeren volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	310030					
		. . . . .	Grondsoort veen, klei of zand.					
		. . . . .	Grondwaterstand n.v.t.					
		. . . . .	Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard					
		1.	Ongeroerd monster					
		.1. . . .	Bemonsteringspatroon lineair.					
		. .2. . .	Boordiepte 1,0 tot 3,0 m					
		. . .2. .	Laagbemonstering om de 0,50 m					
		. . . .9.	Monsters op de geëigende wijze verpakken, ter keuze					
		. . . . .	van de aannemer, conserveren en afleveren bij					
		. . . . .	laboratorium					
		. . . . .						
310030	172199		Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderzoek ter bepaling of van een					
		. . . . .	bodemverontreiniging sprake is.					
		. . . . .	Onderzoek uitvoeren in een daartoe geaccrediteerd					
		. . . . .	laboratorium; accreditatie volgens BRL SIKB 9335					
		. . . . .	protocollen 1, 2, 4 en 9.					
		. . . . .	Analysepakket is inclusief asbest, PFAS, organochloor					
		. . . . .	bestrijdingsmiddelen en polychloorbifenylen.					
		. . . . .	Verrekening per volledige boorkern; uitgaande van een	st			1,00	I
		. . . . .	gemiddelde genomen monster met een lengte van 2,0					
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.					
		. . . . .						
311			**Grondwerk in cunet.**					
		. . . . .						
3111			Grond ontgraven					
		. . . . .						
311110	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	18,00	F		
		. . . . .	Betreft cunet met breedte tot 1,5 m.					
		. . . . .	Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
311120	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	4,00	F		
		. . . . .	Betreft cunet met breedte van 1,50 tot 3,00 m.					
		. . . . .	Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
311130	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	2,00	F	
		. . . . .	Betreft cunet met breedte van 3,00 m en meer..				
		. . . . .	Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
3112			Grond vervoeren.				
		. . . . .					
311210	220201		Grond vervoeren.	m3	11,00	F	
		. . . . .	Afstand tot 100 m.				
		. . . . .	Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25				
		. . . . .	m3.				
		. . . . .	Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel.				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110				
		. . . . .	311120 of 311130.				
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
		. . . . .	; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111				
		. . . . .					
311220	220201		Grond vervoeren.	m3	7,00	F	
		. . . . .	Afstand vanaf 100 m tot 1 km..				
		. . . . .	Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25				
		. . . . .	m3.				
		. . . . .	Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel.				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110				
		. . . . .	311120 of 311130.				
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
		. . . . .	; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111				
		. . . . .					
311230	220201		Grond vervoeren.	m3	4,00	F	
		. . . . .	Afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km.				
		. . . . .	Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25				
		. . . . .	m3.				
		. . . . .	Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel.				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110				
		. . . . .	311120 of 311130.				
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
		. . . . .	; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111				
		. . . . .					
311240	220201		Grond vervoeren.	m3	2,00	F	
		. . . . .	Afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km.				
		. . . . .	Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25				
		. . . . .	m3.				
		. . . . .	Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondmengsel.				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers 311110				
		. . . . .	311120 of 311130.				
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
		. . . . .	; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111				
		. . . . .					
3113			Grond verwerken.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311310	220301		Grond verwerken in cunet	m3	11,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 311110					
		. . . . .	Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			3,30	I
		. . . . .	bestekspostnummer 400020.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m					
		.1. . . .	Breedte bovenzijde kleiner dan 1,5 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
311320	220301		Grond verwerken in cunet	m3	7,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 311110					
		. . . . .	Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			2,10	I
		. . . . .	bestekspostnummer 400020.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m					
		.1. . . .	Breedte bovenzijde van 1,50 tot 3,00 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
311330	220301		Grond verwerken in cunet	m3	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 311110					
		. . . . .	Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			1,20	I
		. . . . .	bestekspostnummer 400020.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m					
		.1. . . .	Breedte bovenzijde vanaf 3,0 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
311340	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Betreft, bermen, particuliere tuinen, grasbetontegels..					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			15,00	I
		. . . . .	bestekspostnummer 400010					
		. .9. . .	Gemiddelde dikte 100 mm.					
		. . . . .						
32			**WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.**					
		. . . . .						
321			**Grondbewerkingen in berm.**					
		. . . . .						
321010	511501		Maaien bermen en taluds.	are	29,00	F		
		. . . . .	Betreft maaiwerk in voorbereiding op grondwerk.					
		. . . . .	Wegberm met een maximale breedte van 2,0 m.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1					
		9	Maaisel afvoeren volgens bestekspostnummer 510080.					
		. . . . .						
321020	511511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	290,00	F		
		. . . . .	Betrfet: afsteken/afsnijden langs de kantopsluiting van					
		. . . . .	straatwerk in voorbereiding op onderhoud					
		. . . . .	elementenverhardingen volgens de					
		. . . . .	bestekspostnummers 1 en 2					
		3.	Langs verharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .1. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510080.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321030	511521		Affrezen toplaag grasveld.	are	29,00	F		
		. . . . .	Betreft wegberm met een maximale breedte van 2,0 m.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Verwijderen graslaag					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510080.					
		. . . . .						
321040	512101		Zaaien.	are	29,00	F		
		. . . . .	Betreft wegberm of strook grasbetontegels met een					
		. . . . .	maximale breedte van 2,0 m.					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel t.b.v. bermen: Advata Highway Y of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid:.1,5 kg/100 m2	kg			43,50	L
		. . . .2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond					
		. . . . .	aandrukken					
		. . . . .						
322			**Snoeien berm begroeiing.**					
		. . . . .						
322010	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	440,00	F		
		. . . . .	Betreft snoeien in voorbereiding op uitvoering straatwerk					
		. . . . .	volgens bestekposten 1 en 2..					
		.3. . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
		. . . . .	bodembedekkende heesters					
		. .2. . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van de					
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Snoeien tot een hoogte van 2,0 m boven aansluitend					
		. . . . .	toekomstig straatwerk. .					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510080.					
		. . . . .						
33			**WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.**					
		. . . . .						
330			**Verwijderen funderingslagen..**					
		. . . . .						
330010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	18,00	F		
		1.	Breedte tot 1,50 m					
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 200 mm					
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen	ton			7,20	I
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
330020	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	11,00	F		
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 200 mm					
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen	ton			4,40	I
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
330030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	15,00	F		
		3.	Breedte van 3,00 m en meer					
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 200 mm					
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen	ton			6,00	I
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
331			**Aanbrengen funderingslagen.**					
		. . . . .	• Eventueel voorbereidend grondwerk uitgevoerd					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 31					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331010	800202	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	18,00	F		
		9.	Breedte tot 1,50 m					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 0,30 m.					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050	ton			11,00	I
		. .2. . .	Sortering 0/45					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
331020	800202	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	5,00	F		
		9.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 0,30 m.					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050	ton			3,00	I
		. .2. . .	Sortering 0/45					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
331030	800202	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	1,50	F		
		9.	Breedte van 3,00 m en meer					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 0,30 m.					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050	ton			0,90	I
		. .2. . .	Sortering 0/45					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
331040	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	7,00	F		
		9.	Breedte vanaf 1,50 tot 3,0 m.					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld van 0,15 tot 0,5 m.					
		.9. . . .	Funderingssubstraat RA Positive Green 60-40	ton			3,57	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400060					
		. . . . .	Uitvoering: in overeenstemming Handboek					
		. . . . .	klimaataddaptief Parkeren, zie bijlage 9.					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		. . . . .						
331050	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	7,00	F		
		9.	Breedte van 3,00 m en meer					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld van 0,15 tot 0,5 m.					
		.9. . . .	Funderingssubstraat RA Positive Green 60-40	ton			3,57	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400060					
		. . . . .	Uitvoering: in overeenstemming Handboek					
		. . . . .	klimaataddaptief Parkeren, zie bijlage 9.					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		. . . . .						
34		. . . . .	**WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.**					
340		. . . . .	**Voorbereiding op graafwerk.**					
340010	100111	. . . . .	Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond.	keer	21,00	F		
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'					
		.2. . . .	Met inbegrip van het inventariseren en het melden van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
340020	102102		Graven proefsleuf.	m	83,00	F		
		. . . . .	Incl. digitaal inmeten van de aangetroffen afzonderlijke					
		. . . . .	kabels en leidingen.					
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: 300 mm ophoogzand,					
		. . . . .	dieper natuurlijke ondergrond					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m					
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.3. . . .	Na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde					
		. . . . .	terugbrengen					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen tegelwerk.					
		. . . . .						
341			**Werkzaamheden aan rioolleidingen.**					
		. . . . .						
3410			Werkzaamheden aan sleufbedekking.					
		. . . . .						
341010	241101		Opnemen sleufbedekking - tegels	m2	500,00	F		
		. . . . .	In voorbereiding op graafwerk volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 341110.					
		. . . . .	Uitkomend materiaal nabij de sleuf in depot zetten t.b.v.					
		. . . . .	hergebruik.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2			75,00	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		1.	Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm					
		.5. . . .	Breedte gemiddeld: 0,90 m					
		. . . . .						
341020	241102		Opnemen sleufbedekking -straatstenen	m2	120,00	F		
		. . . . .	In voorbereiding op graafwerk volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 341110.					
		. . . . .	Uitkomend materiaal nabij de sleuf in depot zetten t.b.v.					
		. . . . .	hergebruik.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2			18,00	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510060.					
		1.	Betonstraatstenen keiformaat.					
		.7. . . .	Breedte gemiddeld: 0,90 m					
		. . .1. .	Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag					
		. . . .4.	Dikte fundering: ca. 0,40 m					
		. . . . .						
341030	241121		Tijdelijk herstellen sleufbedekking -tegels	m2	500,00	F		
		. . . . .	Betreft herstel van opgenomen bedekking volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 341010.					
		.5. . . .	Breedte gemiddeld: 0,90 m					
		1	Dichtleggen in oorspronkelijk verband					
		. . . . .						
341040	241122		Tijdelijk herstellen sleufbedekking -straatstenen	m2	120,00	F		
		. . . . .	Betreft herstel van opgenomen bedekking volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 341020.					
		.7. . . .	Breedte gemiddeld: 0,90 m					
		2	Dichtleggen in oorspronkelijk verband					
		. . . . .						
3411			Ontgraven en aanvullen sleuven.					
		. . . . .						
341110	240201		Graven en aanvullen sleuf.	m	270,00	F		
		. . . . .	Eventueel niet voor hergebruik geschikte materialen					
		. . . . .	afvoeren volgens bestekspostserie 51.					
		. . . . .	Eventueel benodigd aanvulzand aanvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 400020.					
		8.	In zware grond, met veel hinder van aanwezige kabels,					
		. . . . .	leidingen of boomwortels					
		.7. . . .	Sleufdiepte 0,80 m					
		. .2. . .	Sleufbreedte 0,40 m					
		. . .2. .	Betreft bestaand kabel- of leidingtracé					
		. . . . .						
3412			Aanbrengen en aansluiten leidingen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341210	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	250,00	F		
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ; aangevoerd	m			250,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 421110					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
341220	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00	F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 aangevoerd	st			300,00	L
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 421120					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
341230	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F		
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ; aangevoerd	m			25,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 421130.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
341240	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	33,00	F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 aangevoerd	st			33,00	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 421140.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
342			**Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.**					
		. . . . .						
342010	252699		Opnemen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00	F		
		. . . . .	Betreft: straat- of trottoirkolk opnemen	st			62,00	I
		. . . . .	Inclusief bijbehorend grondwerk					
		. . . . .	Kolk is eendelig.					
		. . . . .	Inclusief in- en uitwendig reinigen van de kolk.					
		. . . . .	Kolk indien geschikt voor hergebruik opnieuw stellen					
		. . . . .	volgens bestekspost 342040.					
		. . . . .	Kolk, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510060.					
		. . . . .						
342020	252699		Opnemen kolk van PVC/gietijzer combinatie.	st	12,00	F		
		. . . . .	Betreft: straat- of trottoirkolk opnemen	st			12,00	I
		. . . . .	Inclusief bijbehorend grondwerk					
		. . . . .	Kolk is tweedelig.					
		. . . . .	Inclusief in- en uitwendig reinigen van de kolk.					
		. . . . .	Kolk indien geschikt voor hergebruik opnieuw stellen					
		. . . . .	volgens bestekspost 342050.					
		. . . . .	Kolk, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510070.					
		. . . . .						
342030	252699		Opnemen kunststof erfafschedingsput.	st	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: erfafscheidingsput opnemen	st			8,00	I
		. . . . .	Inclusief bijbehorend grondwerk.					
		. . . . .	Put is eendelig.					
		. . . . .	Inclusief in- en uitwendig reinigen van de put.					
		. . . . .	Put, indien geschikt voor hergebruik, opnieuw stellen					
		. . . . .	volgens bestekspost 342060.					
		. . . . .	Put, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 510070.					
		. . . . .						
342040	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00	F		
		. . . . .	Inclusief bijbehorend grondwerk					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen; zand	m3			62,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400020.					
		.9. . . .	Betreft kolk vrijgekomen bij bestekspost 342010 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 422.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342050	252614		Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	12,00	F		
		. . . . .	Inclusief bijbehorend grondwerk					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen; zand	m3			12,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400020.					
		. .9. . .	Betreft kolk vrijgekomen bij bestekspost 342020 of					
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 422.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: tweedelig					
		. . . . .						
342060	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: kunststof erfacheidingsput.					
		. . . . .	Inclusief bijbehorend grondwerk					
		4.	Put, nominale middellijn 315 mm	st			8,00	I
		. . . . .	Erfafscheidingsput kunststof; vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 342030 of aangevoerd volgens					
		. . . . .	besteklspostnr. 422					
		. .1. . .	Put met bolle bodem					
		. . . . .						
343			**Werkzaamheden aan putafdekkingen.**					
		. . . . .						
343010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00	F		
		. . . . .	Situering: putafdekking in elementenverharding.					
		. . . . .	Inclusief aanwerken van de elementenverharding.					
		. .1. . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			18,00	I
		. . .9. .	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton;					
		. . . . .	stelringen aangevoerd volgens de bestekspostnrs. 423					
		. . . . .						
35			**WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.**					
		. . . . .						
351			**Zagen asfaltverharding.**					
		. . . . .						
351010	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: zaagwerk t.b.v. correcties tussen bestaande					
		. . . . .	asfaltverharding en elementenverharding.					
		. . . . .	Lengte zaagsnede kleiner dan 20 m.					
		1.	Asfaltverharding					
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 200 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste n.v.t. mm					
		. . . . .						
352			**Opbreken asfaltverharding.**					
		. . . . .						
352010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	9,00	F		
		. . . . .	Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en					
		. . . . .	elementenverhardingen.					
		. . . . .	Teervrij asfalt:					
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m					
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,20 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510040.					
		. . . . .						
352020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	9,00	F		
		. . . . .	Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en					
		. . . . .	elementenverhardingen.					
		. . . . .	Teervrij asfalt:					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,20 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 510040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352030	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en					
		. . . . .	elementenverhardingen.					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:					
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m					
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,20 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 510050					
		. . . . .						
352040	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en					
		. . . . .	elementenverhardingen.					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,20 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 510050					
		. . . . .						
353			**Verwerken koudasfalt.**					
		. . . . .						
353010	811305		Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt.	ton	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: afwerken van naden of kleine hoogteverschillen					
		. . . . .	tussen een asfaltverharding en een					
		. . . . .	elementenverharding.					
		. . . . .	Oppervlakte uitvulplaatsen n.v.t.					
		. . . . .	Koudasfalt: fabrikaat Van den Broek Heteren SHB 3000	ton			1,00	L
		. . . . .	gemodificeerd koudasfalt of gelijkwaardig.					
		. . . . .						
36			**WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.**					
		. . . . .						
361			**Verkeersborden.**					
		. . . . .						
361010	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00	F		
		. . . . .	Materiaal tijdelijk in depot op het werk opslaan.					
		4.	Uit een bestrating					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . .9. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I of II					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 361020					
		. . . . .						
361020	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft verkeersbordpaal inclusief bord vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekspostnummer 361010 en elders op het werk					
		. . . . .	opgeslagen.					
		4.	In een bestrating inclusief pasmaken omliggende					
		. . . . .	bestrating					
		.3. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast	st			1,00	I
		. . . . .	kruis					
		. .4. . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)					
		. . .2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I of II	st			1,00	I
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
362			**Afzetpalen.**					
		. . . . .						
362010	322299		Verwijderen kunststof afzetpalen.	st	99,00	F		
		. . . . .	Verwijderen kunststof diamantkoppalen.					
		. . . . .	Paal met verankering.					
		. . . . .	Uit een bestrating.					
		. . . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .	Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnummer 362020.					
		. . . . .	Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren					
		. . . . .	volgens bestespostnummer 510070.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362020	322299		Aanbrengen kunststof afzetpalen.	st	99,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen kunststof diamankoppalen					
		. . . . .	Paal met verankering					
		. . . . .	In een bestrating inclusief pasmaken omliggende					
		. . . . .	bestrating.					
		. . . . .	Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362010 of	st			99,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 800290					
		. . . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.					
		. . . . .						
362030	322299		Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	6,00	F		
		. . . . .	Verwijderen betonnen afzetpalen met betonvoet als					
		. . . . .	verankering.					
		. . . . .	Uit een bestrating.					
		. . . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .	Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnummer 362040.					
		. . . . .	Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren					
		. . . . .	volgens bestespostnummer 510060					
		. . . . .						
362040	322299		Aanbrengen betonnen afzetpalen.	st	6,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen betonnen afzetpalen met betonvoet als					
		. . . . .	verankering.					
		. . . . .	In een bestrating inclusief pasmaken omliggende					
		. . . . .	bestrating.					
		. . . . .	Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362030 of	st			6,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 800290					
		. . . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.					
		. . . . .						
362050	322299		Verwijderen houten diamantkoppalen.	st	19,00	F		
		. . . . .	Verwijderen houten diamantkoppalen.					
		. . . . .	Uit een bestrating.					
		. . . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .	Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnummer 362060.					
		. . . . .	Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummmer. 510080					
		. . . . .						
362060	322299		Aanbrengen houten diamantkoppalen	st	19,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen .houten diamantkoppalen					
		. . . . .	In een bestrating inclusief pasmaken omliggende					
		. . . . .	bestrating.					
		. . . . .	Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362050 of	st			19,00	I
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnummer 800290					
		. . . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.					
		. . . . .						
363			**Fetsnietjes.**					
		. . . . .						
363010	322299		Aanbrengen fietsnietje.	st	12,00	F		
		. . . . .	Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;	st			12,00	T
		. . . . .	voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.					
		. . . . .	Aanbrengen in zand.					
		. . . . .	Fietsnietje aangevoerd volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	800290.					
		. . . . .						
363020	322299		Opnieuw stellen fietsnietje.	st	12,00	F		
		. . . . .	Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;					
		. . . . .	voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.					
		. . . . .	Opnemen, verplaatsen op werk en wederom					
		. . . . .	aanbrengen in zand.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**LEVERINGEN.**					
		. . . . .						
40			**LEVERINGEN BULKMATERIAAL.**					
		. . . . .						
400010	220321		Leveren grond.	m3	3,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen.					
		.6. . . .	Grondsoort: teelaarde	m3			3,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
400020	220321		Leveren grond.	m3	110,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen.					
		.1. . . .	Grondsoort: zand; ophoogzand	m3			110,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
400030	220322		Leveren grond.	ton	37,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen					
		.2. . . .	Grondsoort: straatzand	ton			37,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
400040	220322		Leveren grond.	ton	2,20	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen					
		.3. . . .	Grondsoort: brekerzand; kalkvrij.	ton			2,20	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
400050	800222		Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor	ton	77,00	F		
		. . . . .	een wegfundering.					
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			77,00	L
		.2. . . .	Sortering 0/45					
		9	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
400060	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	2,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	RA Positive Green 60/40 leverancier BVB Landscaping	ton			2,00	L
		. . . . .	of gelijkwaardig. Materiaal gecertificeerd volgens BRL					
		. . . . .	9341.					
		9	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
400070	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	2,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	RA Positive BVB grassubstraat leverancier BVB	ton			2,00	L
		. . . . .	Landscaping of gelijkwaardig.					
		9	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
400080	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	2,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	Materialen volgens specificatie Infranology:					
		. . . . .	- Splitcompound TM	ton			0,18	L
		. . . . .	- Infrano straatlaag WD 0/6	ton			1,82	L
		. . . . .	Mengverhouding: 1:10 (splitcompound / Infrano					
		. . . . .	straatlaag WD 0/6) 1:2 (water / splitcompound) m/m					
		9	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
400090	831601		Leveren zand.	m3	4,30	F		
		. . . . .	Betreft inveegzand specificatie Infranology.					
		9.	Infrano inveegzand 0825, leverancier: Infranology B.V. of	m3			4,30	L
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . . . .	Korrelgrootte: 0/8/2,5 mm					
		. . . . .	Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 %					
		. . . . .	Fractie <63 mu van max. 2%					
		. . . . .	Aanbrengen volgens voorschriften leverancier					
		.1.	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
400100	831199		Leveren zand/cement specie.	m3	2,40	F		
		. . . . .	Betreft zand/cement specie t.b.v. stellagen.					
		. . . . .	Samenstelling zand/cementspecie:					
		. . . . .	- zand: rivierzand 0/2 mm	ton			4,80	L
		. . . . .	- cement: portlandcement	ton			1,20	L
		. . . . .	- voorzien van verhardingsvertrager.	ltr.			3,60	L
		. . . . .	Consistentie: aardvochtig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking,					
		. . . . .						
400110	831199		Leveren betonmortel.	m3	3,90	F		
		. . . . .	Betreft betonrmortel t.b.v. steunruggen.					
		. . . . .	Samenstelling betonmortel:					
		. . . . .	- zand: rivierzand 0/2 mm	ton			2,57	L
		. . . . .	- steenslag: moraine 8/16 mm	ton			0,01	L
		. . . . .	- cement: portlandcement	ton			1,27	L
		. . . . .	- voorzien van verhardingsvertrager.	ltr.			5,85	L
		. . . . .	Consistentie: aardvochtig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
400120	831199		Leveren Padvast 0/6.	ton	4,60	F		
		. . . . .	Betreft halfverharding paden.	ton			4,60	L
		. . . . .	Eigenschappen:					
		. . . . .	- fractie 0-6 mm					
		. . . . .	- voorzien van NL Greenlabel A-label					
		. . . . .	- vochtgehalte bij levering 7%					
		. . . . .	Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
400130	831199		Leveren Padvast 0/14.	ton	4,80	F		
		. . . . .	Betreft halfverharding paden.	ton			4,80	L
		. . . . .	Eigenschappen:					
		. . . . .	- fractie 0-14 mm					
		. . . . .	- voorzien van NL Greenlabel A-label					
		. . . . .	- vochtgehalte bij levering 7%					
		. . . . .	Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
400140	831199		Leveren kleischelpen.	ton	1,70	F		
		. . . . .	Betreft halfverharding paden.	ton			1,70	L
		. . . . .	Eigenschappen:					
		. . . . .	- fractie 0-25 mm					
		. . . . .	- gewicht losgestort 700 kg/m3					
		. . . . .	Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
400150	831199		Leveren gewassen schelpen.	ton	1,10	F		
		. . . . .	Betreft halfverharding paden.	ton			1,10	L
		. . . . .	Eigenschappen:					
		. . . . .	- fractie 0-25 mm; aanhangend klei verwijderd;					
		. . . . .	- gewicht losgestort 700 kg/m3					
		. . . . .	Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
41			**LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.**					
		. . . . .	• Te leveren materialen worden allen geacht te					
		. . . . .	worden aangeleverd voorbereid op mechanische					
		. . . . .	verwerking volgens een door de directie UAV per					
		. . . . .	deelopdracht genoemd bestratingsverband.					
		. . . . .	• Te leveren materialen zullen deels worden					
		. . . . .	toegepast voor inboet bij onderhouds					
		. . . . .	werkzaamheden (zie bestekpostserie 1) en deels					
		. . . . .	als vervanging (zie bestekpostserie 2).					
		. . . . .						
411			**Levering betonstraatstenen (BSS).**					
		. . . . .						
4110			<u>Betonstraatstenen keiformaat.</u>					
		. . . . .						
411010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.700,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			3.700,00	L
		. . . . .	Kleur: heide kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	140,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			140,00	L
		. . . . .	Kleur: heide kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	97,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			97,00	L
		. . . . .	bisschopsmutsen.					
		. . . . .	Kleur: heide kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.300,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			2.300,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411050	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	89,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			89,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411060	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			60,00	L
		. . . . .	bisschopsmutsen.					
		. . . . .	Kleur: antraciet kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411070	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	770,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			770,00	L
		. . . . .	Kleur: geel kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411080	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	30,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			30,00	L
		. . . . .	Kleur: geel kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411090	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			20,00	L
		. . . . .	bisschopsmutsen.					
		. . . . .	Kleur: geel kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411100	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6.100,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			6.100,00	L
		. . . . .	Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411110	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	240,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			240,00	L
		. . . . .	Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411120	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	160,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			160,00	L
		. . . . .	bisschopsmutsen.					
		. . . . .	Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411130	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.300,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			2.300,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411140	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	89,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen.	st			89,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411150	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			60,00	L
		. . . . .	bisschopsmutsen.					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411160	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	78,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			78,00	L
		. . . . .	Kleur: wit kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411170	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	78,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			78,00	L
		. . . . .	Kleur: blauw kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4112			<u>Betonstraatstenen dikformaat.</u>					
		. . . . .						
411210	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.500,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			3.500,00	L
		. . . . .	Kleur: heide kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411220	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.100,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			2.100,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411230	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	700,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			700,00	L
		. . . . .	Kleur: geel kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411240	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	5.600,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			5.600,00	L
		. . . . .	Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411250	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.100,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			2.100,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4113			<u>Betonstraatstenen waalformaat.</u>					
		. . . . .						
411310	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.800,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			1.800,00	L
		. . . . .	Kleur: heide kleurecht.					
		. .1. . .	Dikte 60 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411320	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.100,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			1.100,00	L
		. . . . .	Kleur: antraciet kleurecht.					
		. .1. . .	Dikte 60 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411330	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	370,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			370,00	L
		. . . . .	Kleur: geel kleurecht.					
		. .1. . .	Dikte 60 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411340	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			3.000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht.					
		. .1. . .	Dikte 60 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411350	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.100,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			1.100,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		. .1. . .	Dikte 60 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4114			<u>Leveren koperslakkeien 160x160*80 mm.</u>					
		. . . . .						
411410	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	50,00	F		
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		.9. . . .	Koperslakkeien 160x160 mm	st			50,00	L
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4115			<u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeren</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411510	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt A stenen; Reduton®; grijs.					
		. . . . .	Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st			1,00	L
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411520	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt B stenen; Reduton®; grijs.					
		. . . . .	Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st			1,00	L
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411530	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt C stenen; Reduton®; grijs.					
		. . . . .	Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st			1,00	L
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
411540	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen beide elementen; Flood Twin;					
		. . . . .	Reduton®; grijs.					
		. . . . .	Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.	st			1,00	L
		. .5. . .	Dikte 100 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
412			**Levering straatbakstenen (SBS).**					
		. . . . .						
4121			<u>Leveren straatbakstenen keiformaat.</u>					
		. . . . .						
412110	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.000,00	F		
		. . .1. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak	st			2.000,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: Paviona fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
412120	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.000,00	F		
		. . .1. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak	st			2.000,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: Vittoria fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4122			<u>Leveren straatbakstenen dikformaat.</u>					
		. . . . .						
412210	831602		Leveren straatbakstenen.	st	9.100,00	F		
		. .1. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st			9.100,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: Paviona fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
412220	831602		Leveren straatbakstenen.	st	9.100,00	F		
		. .1. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st			9.100,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: Vittoria fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4123			<u>Leveren straatbakstenen waalformaat.</u>					
		. . . . .						
412310	831602		Leveren straatbakstenen.	st	4.100,00	F		
		.1. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak	st			4.100,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: Paviona fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
412320	831602		Leveren straatbakstenen.	st	4.100,00	F		
		.1. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak	st			4.100,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: Vittoria fabrikaat Vandersanden of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413			**Levering betontegels.**					
		. . . . .						
4130			Leveren betontegels 300x300x45 mm.					
		. . . . .						
413010	831604		Leveren betontegels.	st	1.900,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			1.900,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413020	831604		Leveren betontegels.	st	380,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			380,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413030	831604		Leveren betontegels.	st	470,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			470,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: deklaag basalt.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413040	831604		Leveren betontegels.	st	93,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			93,00	L
		. . . . .	Kleur: deklaag basalt					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413050	831604		Leveren betontegels.	st	560,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			560,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413060	831604		Leveren betontegels.	st	110,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			110,00	L
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413070	831604		Leveren betontegels.	st	160,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			160,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: rood kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413080	831604		Leveren betontegels.	st	31,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			31,00	L
		. . . . .	Kleur: rood kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413090	831604		Leveren betontegels.	st	31,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			31,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45					
		. . . . .	Kleur: wit. kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413100	831604		Leveren betontegels.	st	6,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			6,00	L
		. . . . .	Kleur: wit kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4132			Leveren betontegels 300x300x60 mm.					
		. . . . .						
413210	831604		Leveren betontegels.	st	780,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			780,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413220	831604		Leveren betontegels.	st	160,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			160,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413230	831604		Leveren betontegels.	st	78,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			78,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: deklaag basalt					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413240	831604		Leveren betontegels.	st	16,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			16,00	L
		. . . . .	Kleur: deklaag basalt					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413250	831604		Leveren betontegels.	st	280,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			280,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413260	831604		Leveren betontegels.	st	56,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			56,00	L
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413270	831604		Leveren betontegels.	st	400,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			400,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: rood kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413280	831604		Leveren betontegels.	st	81,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			81,00	L
		. . . . .	Kleur: rood kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413290	831604		Leveren betontegels.	st	16,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			16,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: wit kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413300	831604		Leveren betontegels.	st	3,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			3,00	L
		. . . . .	Kleur: wit kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4134			Leveren betontegels 300x300x80 mm.					
		. . . . .						
413410	831604		Leveren betontegels.	st	480,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			480,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 80					
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413420	831604		Leveren betontegels.	st	97,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			97,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413430	831604		Leveren betontegels.	st	48,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			48,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 80					
		. . . . .	Kleur: deklaag basalt.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413440	831604		Leveren betontegels.	st	10,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			10,00	L
		. . . . .	Kleur: deklaag basalt.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413450	831604		Leveren betontegels.	st	130,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			130,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 80					
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk					
		. . . . .	Verwo Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413460	831604		Leveren betontegels.	st	26,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			26,00	L
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413470	831604		Leveren betontegels.	st	120,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			120,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 80					
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro urban 406 van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413480	831604		Leveren betontegels.	st	26,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			26,00	L
		. . . . .	Kleur: en deklaag Lavaro urban 406 van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413490	831604		Leveren betontegels.	st	8,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			8,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 80					
		. . . . .	Kleur: rood kleurecht..					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413500	831604		Leveren betontegels.	st	2,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2,00	L
		. . . . .	Kleur: rood kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413510	831604		Leveren betontegels.	st	8,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			8,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 80					
		. . . . .	Kleur: wit kleurecht..					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
413520	831604		Leveren betontegels.	st	2,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2,00	L
		. . . . .	Kleur: wit kleurecht.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4137			<u>Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.</u>					
		. . . . .						
413710	831604		Leveren betontegels.	st	350,00	F		
		. . . . .	Fabrikaat: BSV-gritruittegel® of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			350,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 80					
		. . . . .	Kleur: antraciet.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4138			<u>Leveren tegels 500x500x60 mm.</u>					
		. . . . .						
413810	831604		Leveren betontegels.	st	99,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.6. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			99,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4139			<u>Leveren tegels 400x600x60 mm.</u>					
		. . . . .						
413910	831604		Leveren betontegels.	st	52,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse	st			52,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4140			<u>Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414010	831604		Leveren betontegels.	st	26,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse	st			26,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 25.					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Grasbetontegels					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4141			Leveren tegels met specifieke functie.					
		. . . . .						
414110	831604		Leveren betontegels.	st	8,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			8,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 60					
		. . . . .	Kleur: antraciet met ingelegde witte kunststof symbolen;					
		. . . . .	kleurecht.					
		. . . . .	Fabrikaat: van den Bosch beton of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
414120	831604		Leveren betontegels.	st	28,00	F		
		. . . . .	Met normaal facet.					
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			28,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	EV-kabelgoottegel van Struyk Verwo Infra of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
414130	831604		Leveren betontegels.	st	17,00	F		
		.6. . . .	Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse	st			17,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: wit; geleidelijntegels (7 golven) van Struyk Verwo					
		. . . . .	Infra of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
414140	831604		Leveren betontegels.	st	17,00	F		
		.6. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45/80 mm, breuklastklasse	st			17,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs; fabrikaat van den Bosch tuin & terras of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415			**Levering betonbanden.**					
		. . . . .						
4150			Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.					
		. . . . .						
415010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	160,00	F		
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm kleur grijs.	st			160,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4151			Leveren opsluitband 80x200 mm; grijs.					
		. . . . .						
415110	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	65,00	F		
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm kleur grijs.	st			65,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4152			Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.					
		. . . . .						
415210	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	18,00	F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs.	st			18,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415220	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	9,00	F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs.	st			9,00	L
		. .9. . .	Alle bochtstralen					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415230	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	3,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur grijs.	st			3,00	L
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415240	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Verloopband naar profiel 110/220x20; kleur grijs.	st			1,00	L
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415250	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	6,00	F		
		. . . . .	Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs.	st			6,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415260	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs.	st			3,00	L
		. .9. . .	Alle bochtstralen					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415270	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..					
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4153			<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.</u>					
		. . . . .						
415310	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	12,00	F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaro grijs bont	st			12,00	L
		. . . . .	070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415320	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	6,00	F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaro grijs bont	st			6,00	L
		. . . . .	070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .9. . .	Alle bochtstralen					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415330	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	2,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; kleur en deklaag Lavaro grijs bont 070	st			2,00	L
		. . . . .	van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415340	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	4,00	F		
		.1. . . .	Verloopband naar profiel 110/220x20; kleur en deklaag	st			4,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415350	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaro grijs bont	st			2,00	L
		. . . . .	070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415360	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur en deklaag Lavaro grijs bont	st			1,00	L
		. . . . .	070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .9. . .	Alle bochtstralen					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415370	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..					
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			1,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4154			<u>Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs.</u>					
		. . . . .						
415410	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	10,00	F		
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs.	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415420	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F		
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs	st			5,00	L
		. .9. . .	Alle bochtstralen					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415430	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415440	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415450	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 120x250 naar 40/12x250 of 130/150x250	st			1,00	L
		. . . . .	mm; kleur grijs					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4155			<u>Leveren opsluitband 150x250 mm; grijs.</u>					
		. . . . .						
415510	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	10,00	F		
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm kleur grijs.					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415520	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F		
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm kleur grijs.					
		. .9. . .	Alle bochtstralen					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m	st			5,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415530	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm kleur grijs.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415540	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm kleur grijs.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,8 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415550	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 120x250 naar 130/150x250 mm; kleur grijs	st			1,00	L
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4156			<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs.</u>					
		. . . . .						
415610	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	44,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			44,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415620	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	22,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur	st			22,00	L
		. . . . .	grijs.					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415630	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			6,00	L
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415640	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			6,00	L
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415650	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 130/150x250 mm naar maaiveld; kleur grijs	st			4,00	L
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4157			<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavaro grijs bont 070</u>					
		. . . . .						
415710	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	44,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur en deklaag Lavaro grijs	st			44,00	L
		. . . . .	bont 070					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415720	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	22,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur	st			22,00	L
		. . . . .	en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415730	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			6,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415740	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	6,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			6,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415750	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 130/150x250 mm naar maaiveld; kleur en	st			4,00	L
		. . . . .	deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4158			<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs</u>					
		. . . . .						
415810	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	19,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs	st			19,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415820	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur	st			10,00	L
		. . . . .	grijs.					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415830	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	3,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			3,00	L
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415840	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	3,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			3,00	L
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415850	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 180/200x250 mm naar 40/120x170,	st			2,00	L
		. . . . .	50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250;					
		. . . . .	180/200x160; 100x250 kleur grijs.					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4159			<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavaro grijs bont 070</u>					
		. . . . .						
415910	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	19,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm kleur en deklaag Lavaro grijs	st			19,00	L
		. . . . .	bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415920	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig;kleur	st			10,00	L
		. . . . .	en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415930	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	3,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			3,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415940	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	3,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			3,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
415950	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 180/200x250 mm naar 40/120x170,	st			2,00	L
		. . . . .	50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250;					
		. . . . .	180/200x160; 100x250kleur en deklaag Lavaro grijs					
		. . . . .	bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4160			<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs</u>					
		. . . . .						
416010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416020	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur	st			5,00	L
		. . . . .	grijs.					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416030	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416040	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 115/225x240 mm naar 50/200x200;	st			1,00	L
		. . . . .	130/150x250; 180/200x250; kleur grijs.					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4161			<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavaro grijs bont 070</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
416110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur en deklaag Lavaro grijs	st			10,00	L
		. . . . .	bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig;kleur	st			5,00	L
		. . . . .	en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416130	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			1,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur en deklaag	st			1,00	L
		. . . . .	Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416150	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Verloop van 115/225x240 mm naar 50/200x200;	st			1,00	L
		. . . . .	130/150x250; 180/200x250; kleur en deklaag Lavaro					
		. . . . .	grijs bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4162			<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur grijs</u>					
		. . . . .						
416210	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240 mm; kleur grijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m	st			5,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416220	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F		
		.9. . . .	Profiel 280/300x240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur	st			2,00	L
		. . . . .	grijs.					
		. .9. . .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416230	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .9. . .	Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.66 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416240	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			1,00	L
		. .9. . .	Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm.					
		. . . .1.	Werkende lengte 1,0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4163			<u>Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur antraciet.</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
416310	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240 mm; kleur antraciet					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m	st			5,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416320	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F		
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur	s			2,00	L
		. . . . .	antraciet					
		. . .9. .	Alle bochtstralen.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0,785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416330	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur antractiet	st			1,00	L
		. .9. . .	Behorend bij profiel 280/300x240 mm.					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.66 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416340	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F		
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur antraciet.	st			1,00	L
		. .9. . .	Behorend bij profiel 280/300x240 mm.					
		. . . .1.	Werkende lengte 1.0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4164			<u>Leveren stootbanden 200x200x900 mm; grijs.</u>					
		. . . . .						
416410	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm 2x vlak; kleur grijs.	st			3,00	L
		. . . . .	Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416420	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm; kopzijden niet afgerond; kleur grijs.	st			1,00	L
		. . . . .	Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416430	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm; beide kopzijden afgerond; kleur	st			1,00	L
		. . . . .	grijs.					
		. . . . .	Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416440	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm 2x vlak; kleur en deklaag Lavaro	st			3,00	L
		. . . . .	bont 703 of gelijkwaardig.					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416450	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm; kopzijden niet afgerond; kleur en	st			1,00	L
		. . . . .	deklaag Lavaro bont 703 of gelijkwaardig.					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
416460	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00	F		
		.9. . . .	Profiel 200x200 mm; beide kopzijden afgerond; kleur en	st			1,00	L
		. . . . .	deklaag Lavaro bont 703 of gelijkwaardig.					
		. . . .2.	Werkende lengte 0,90 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4193			<u>Leveren inritband.</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
419310	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			6,00	L
		. . . . .	Kleur grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419320	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			3,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . .1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			3,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419330	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			6,00	L
		. . . . .	kleur en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419340	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			3,00	L
		. . . . .	Kleur en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	of gelijkwaardig					
		. . . .1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			3,00	L
		. . . . .	kleur en deklaag Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	of gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419350	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	4,00	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			4,00	L
		. . . . .	Kleur en deklaag Lavaro urban 406 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419360	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	4,00	F		
		.2. . . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			2,00	L
		. . . . .	Kleur en deklaag Lavaro urban 406 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . . .1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			2,00	L
		. . . . .	Kleur en deklaag Lavaro urban 406 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419370	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	8,00	F		
		.9. . . .	Profiel 500x700x200 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			8,00	L
		. . . . .	Kleur grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419380	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	8,00	F		
		.9. . . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			4,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . .1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			4,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
419390	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	8,00	F		
		.9. . . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			8,00	L
		. . . . .	Deklaag en kleur:.Lavaro bont 703. van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419400	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	8,00	F		
		.9. . . .	Profiel 500 x 700 x 200 mm					
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			4,00	L
		. . . . .	Deklaag en kleur:Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	of gelijkwaardig.					
		. . . .1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			4,00	L
		. . . . .	Kleur: Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419410	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F		
		.9. . . .	Profiel 750 x 180 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
		. . . . .	Kleur grijs.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419420	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F		
		.9. . . .	Profiel 750 x 180 x 500 mm					
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			5,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . .1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			5,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419430	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		.9. . . .	Profiel 750 x 180 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			6,00	L
		. . . . .	Deklaag en kleur: Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
419440	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	6,00	F		
		.9. . . .	Profiel 750 x 180 x 500 mm					
		. . .1. .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			3,00	L
		. . . . .	Deklaag en kleur: Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	of gelijkwaardig.					
		. . . .1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			3,00	L
		. . . . .	Deklaag en kleur: Lavaro grijs bont 070 van Struyk Verwo					
		. . . . .	of gelijkwaardig.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4196			Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.					
		. . . . .						
419610	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	12,00	F		
		.9. . . .	Profiel 130/150 x 160 mm kleur grijs	st			12,00	L
		. . . . .	Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4197			Leveren Easypath® betonplaten.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
419710	821099		Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten; dik 140 mm fabrikaat	m2			5,00	L
		. . . . .	Easypath Nederland BV of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Afmetingen vooraf overeengekomen tussen					
		. . . . .	opdrachtgever en fabrikant.					
		. . . . .	Specificaties aan het product:					
		. . . . .	• Kleur grijs;					
		. . . . .	• Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige					
		. . . . .	koppeling en antislip profilering;					
		. . . . .	• Betonkwaliteit: C55/67;					
		. . . . .	• Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1);					
		. . . . .	• Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008);					
		. . . . .	• Toleranties conform (NEN 3682);					
		. . . . .	• Onder KOMO-certificaat (BRL2813);					
		. . . . .	• Inclusief bijbehorende HDPE-wig.					
		. . . . .						
419720	821099		Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten; dik 140 mm fabrikaat	m2			5,00	L
		. . . . .	Easypath Nederland BV of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Afmetingen vooraf overeengekomen tussen					
		. . . . .	opdrachtgever en fabrikant.					
		. . . . .	Specificaties aan het product:					
		. . . . .	• Kleur rood;					
		. . . . .	• Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige					
		. . . . .	koppeling en antislip profilering;					
		. . . . .	• Betonkwaliteit: C55/67;					
		. . . . .	• Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1);					
		. . . . .	• Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008);					
		. . . . .	• Toleranties conform (NEN 3682);					
		. . . . .	• Onder KOMO-certificaat (BRL2813);					
		. . . . .	• Inclusief bijbehorende HDPE-wig.					
		. . . . .						
419730	821099		Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; grijs.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten; dik 160 mm fabrikaat	m2			5,00	L
		. . . . .	Easypath Nederland BV of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Afmetingen vooraf overeengekomen tussen					
		. . . . .	opdrachtgever en fabrikant.					
		. . . . .	Specificaties aan het product:					
		. . . . .	• Kleur grijs;					
		. . . . .	• Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige					
		. . . . .	koppeling en antislip profilering;					
		. . . . .	• Betonkwaliteit: C55/67;					
		. . . . .	• Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1);					
		. . . . .	• Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008);					
		. . . . .	• Toleranties conform (NEN 3682);					
		. . . . .	• Onder KOMO-certificaat (BRL2813);					
		. . . . .	• Inclusief bijbehorende HDPE-wig.					
		. . . . .						
419740	821099		Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; rood.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft Easypath® betonplaten; dik 200 mm fabrikaat	m2			5,00	L
		. . . . .	Easypath Nederland BV of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Afmetingen vooraf overeengekomen tussen					
		. . . . .	opdrachtgever en fabrikant.					
		. . . . .	Specificaties aan het product:					
		. . . . .	• Kleur rood;					
		. . . . .	• Elementen voorzien van onderlinge uitbreekveilige					
		. . . . .	koppeling en antislip profilering;					
		. . . . .	• Betonkwaliteit: C55/67;					
		. . . . .	• Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1);					
		. . . . .	• Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008);					
		. . . . .	• Toleranties conform (NEN 3682);					
		. . . . .	• Onder KOMO-certificaat (BRL2813);					
		. . . . .	• Inclusief bijbehorende HDPE-wig.					
		. . . . .						
42			**LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.**					
		. . . . .						
421			**Leveren PVC-buizen en hulpstukken.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4211			Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.					
		. . . . .						
421110	252299		Leveren buis PVC Ø 125 mm; grijs.	m	250,00	F		
		. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	m			250,00	L
		. . . . .	Nominale middellijn 125 mm					
		. . . . .	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
421120	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm; grijs.	st	300,00	F		
		. . . . .	Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	st			300,00	L
		. . . . .	Nominale middellijn 125 mm.					
		. . . . .	Aandeel in prijs per eenheid:					
		. . . . .	mof 50%					
		. . . . .	bocht 45° 15%					
		. . . . .	bocht 30° 10%					
		. . . . .	T-stuk 45° 15%					
		. . . . .	Verloop 5%					
		. . . . .	Overig 5%					
		. . . . .	Verbinding d.m.v. rubbermanchet					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
421130	252299		Leveren buis PVC Ø 160 mm; grijs.	m	25,00	F		
		. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	m			25,00	L
		. . . . .	Nominale middellijn 160 mm					
		. . . . .	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
421140	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm; grijs.	st	33,00	F		
		. . . . .	Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	st			33,00	L
		. . . . .	Nominale middellijn 160 mm.					
		. . . . .	Aandeel in prijs per eenheid:					
		. . . . .	mof 50%					
		. . . . .	bocht 45° 15%					
		. . . . .	bocht 30° 10%					
		. . . . .	T-stuk 45° 15%					
		. . . . .	Verloop 5%					
		. . . . .	Overig 5%					
		. . . . .	Verbinding d.m.v. rubbermanchet					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
422			**Leveren kolken en erfchedingsputjes.**					
		. . . . .						
422010	252699		Leveren straatkolk beton/gij	st	12,00	F		
		. . . . .	Straatkolk type TBS STR-9736 of gelijkwaardig	st			12,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422020	252699		Leveren trottoirkolk beton/gij	st	12,00	F		
		. . . . .	Trottoir kolk type TBS TRK-4715 of gelijkwaardig	st			12,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422030	252699		Leveren tegelpadkolk PVC/gij	st	6,00	F		
		. . . . .	Tegelpadkolk, PVC/gietijzer. Opbouw:	st			6,00	L
		. . . . .	• gietijzer rooster: afmeting 300x300 mm					
		. . . . .	verkeersklasse A.; water doorlatendheid groter dan					
		. . . . .	180 cm2;					
		. . . . .	• schacht PVC SN 8 Ø 250 mm; hoog 650 mm;					
		. . . . .	• uitlaatkamer voorzien van stankslot;					
		. . . . .	• Zandvang 8,5 liter.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
422040	252699		Leveren erscheidingsput	st	4,00	F		
		. . . . .	Erfscheidingsput Wavin PK 315 of gelijkwaardig.	st			4,00	L
		. . . . .	Met 2 st uitlaat Ø 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423			**Leveren stelringen van beton.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423010	252799		Leveren stelring van beton; h= 40 mm.	st	11,00	F		
		. . . . .	Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een					
		. . . . .	bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	343010.					
		. . . . .	Stelring:	st			11,00	L
		. . . . .	• Buitenafmeting 800x800 mm.					
		. . . . .	• Binnenafmeting 600x600 mm.					
		. . . . .	• Hoogte: 40 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
423020	252799		Leveren stelring van beton; h= 60 mm.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een					
		. . . . .	bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	343010.					
		. . . . .	Stelring:	st			5,00	L
		. . . . .	• Buitenafmeting 800x800 mm.					
		. . . . .	• Binnenafmeting 600x600 mm.					
		. . . . .	• Hoogte: 40 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
423030	252799		Leveren stelring van beton; h= 80 mm.	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een					
		. . . . .	bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	343010.					
		. . . . .	Stelring:	st			2,00	L
		. . . . .	• Buitenafmeting 800x800 mm.					
		. . . . .	• Binnenafmeting 600x600 mm.					
		. . . . .	• Hoogte: 80 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.**					
		. . . . .						
51			**AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.**					
		. . . . .						
510010	100199		Afvoer grond, achtergrondwaarde..	m3	24,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .						
510020	100199		Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas	m3	24,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .	Betreft grond, eigenschappen:					
		. . . . .	• klasse T1					
		. . . . .	• aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond, en/of					
		. . . . .	• aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond.					
		. . . . .	Keuringsrapportage aanwezig.					
		. . . . .						
510030	100199		Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas + vuil.	m3	12,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .	Betreft grond, eigenschappen:					
		. . . . .	• klasse T1, en					
		. . . . .	• max 10 % M/M aandeel bodemvreemde materialen.					
		. . . . .	• aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond, en/of					
		. . . . .	• aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond.					
		. . . . .	Keuringsrapportage aanwezig					
		. . . . .						
510040	100199		Afvoer asfalt, niet teerhoudend.	ton	7,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .						
510050	100199		Afvoer asfalt, teerhoudend.	ton	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .						
510060	100199		Afvoer gebakken- en betonpuin.	ton	53,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .						
510070	100199		Afvoer kunststof.materialen.	ton	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .						
510080	100199		Afvoer plantaardoge.materialen.	ton	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.					
		. . . . .						
510090	100199		Afvoer grond.	m3	2,80	F		
		. . . . .	Betreft: materiaal vrijgekomen bij de posten.					
		. . . . .	"bestratingsmateriaal ontdoen van grond".					
		. . . . .	Betreft grond, eigenschappen:					
		. . . . .	• klasse T1					
		. . . . .	• aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond/Grond, en/of					
		. . . . .	• aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond/Grond.					
		. . . . .	Keuringsrapportage afwezig.					
		. . . . .						
52			**TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN.**					
		. . . . .						
5200			<u>Toepassen omleidingen.</u>					
		. . . . .						
520010	620399		Toepassen geleidebaken.	stxd	370,00	F		
		. . . . .	Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk					
		. . . . .	gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.					
		. . . . .	Voetmaat 60x60 mm, versterkt. Klasse II.					
		. . . . .	Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing					
		. . . . .	als gevolg van wind.					
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt					
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal baken dat					
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast..					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
520020	620399		Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxd	4,00	F	
		. . . . .	Betreft: kunststof geleidebarrier bestaande uit				
		. . . . .	schakelbare elementen afwisselend rood en wit.				
		. . . . .	Afmeting per element 800 x 1240 mm.				
		. . . . .	Elementen verzwaard ter voorkoming van				
		. . . . .	verplaatsing als gevolg van wind.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal elementen dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
520030	620399		Toepassen geleidebarrier van beton	stxd	4,00	F	
		. . . . .	Betreft: geleidebarrier van beton; afmeting				
		. . . . .	2000x540x900 mm (lengte x voet x hoogte).				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal elementen dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
520040	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600				
		. . . . .	mm, voorzijde reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
520050	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600				
		. . . . .	mm, voorzijde reflectieklasse 3; bevestigd aan				
		. . . . .	een bestaande verkeersbordpaal of mast van				
		. . . . .	verlichtingsobject.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden +				
		. . . . .	bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 dag in				
		. . . . .	opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
520060	620399		Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: tekstbord, aluminium, geel				
		. . . . .	reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Afmeting maximaal 700x1000 mm, voorzien van				
		. . . . .	tekst volgens opgave van de directie UAV met zwarte				
		. . . . .	onderbak letters hoog 70 mm.				
		. . . . .	Verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + 2 palen				
		. . . . .	dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					
520070	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: pijlbord met route aanduiding				
		. . . . .	Aluminium, geel reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Afmeting maximaal 600x400 mm				
		. . . . .	Verkeersbordpaal voorzien van grond anker				
		. . . . .	uitvoering ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
520080	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: pijlbord met route aanduiding,				
		. . . . .	Aluminium, geel reflectieklasse 3.				
		. . . . .	Afmeting maximaal 600x400 mm bevestigd aan een				
		. . . . .	bestaande verkeersbordpaal of mast van				
		. . . . .	verlichtingsobject.				
		. . . . .	Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast				
		. . . . .					
520090	620399		Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium				
		. . . . .	kokerprofiel planken van 2,5 meter , rood/wit				
		. . . . .	gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2				
		. . . . .	gegalvaniseerd stalen A-frames.				
		. . . . .	Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van				
		. . . . .	verplaatsing als gevolg van wind.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal hekken dat				
		. . . . .	gedurende 1 dag in opdracht is toegepast				
		. . . . .					
520100	620399		Toepassen VRI.	stxd	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: mobiele verkeersregelinstallatie (VRI)				
		. . . . .	dat werkt op 12V accu.				
		. . . . .	Ten behoeve van het reguleren van verkeer op				
		. . . . .	enkelbaans wegen.				
		. . . . .	Betreft de complete installatie bestaande uit 2				
		. . . . .	masten met VRI.				
		. . . . .	Inclusief benodigde omwisseling van accu's.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal sets van 2 masten dat				
		. . . . .	gedurende 1 week in opdracht is toegepast				
		. . . . .					
520110	620399		Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: verlichte digitale informatieborden				
		. . . . .	voorzien van de mogelijkheid om op afstand				
		. . . . .	boodschappen in te voeren.				
		. . . . .	Ten behoeve van het informatievoorziening omtrent				
		. . . . .	routing aan verkeer op enkelbaans wegen.				
		. . . . .	Beeldscherm afmeting minimaal 1000x 2000 mm.				
		. . . . .	Betreft de complete installatie met eigen energie				
		. . . . .	voorziening.				
		. . . . .	Verrekening: de prijs per eenheid wordt				
		. . . . .	vermenigvuldigd met het aantal informatieborden				
		. . . . .	dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
520120	620399		Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel.	keer	29,00	F		
		. . . . .	Het maken van een ontwerp verkeersomleiding,					
		. . . . .	rekening houdend met de onderstaande procedure en					
		. . . . .	werkzaamheden daaruit voortvloeiend:					
		. . . . .	1. Een eerste initieel ontwerp van te nemen tijdelijke					
		. . . . .	verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van					
		. . . . .	de verschillende verkeerssoorten en					
		. . . . .	verkeersstromen; voor te leggen aan directie UAV					
		. . . . .	uiterlijk 1 week na opdracht daartoe. Directie toetst					
		. . . . .	plan en overlegt bevindingen.					
		. . . . .	2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen					
		. . . . .	een definitief ontwerp binnen 2 werkdagen na					
		. . . . .	communicatie bevindingen door directie UAV;					
		. . . . .	3. Bij ontwerpen tevens rekening houden met					
		. . . . .	optimaliseren van aanrijdtijden van de					
		. . . . .	hulpdiensten en resultaten van optimalisering op					
		. . . . .	separate tekening weergeven;					
		. . . . .	4. Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van					
		. . . . .	maatregelen met wegbeheerder van gemeente					
		. . . . .	Katwijk, Provincie Zuid-Holland alsmede het					
		. . . . .	verkrijging van toestemming op uitvoering;					
		. . . . .	5. Communicatie ingeval van afsluiting met					
		. . . . .	busvervoerders en hulpdiensten wordt namens de					
		. . . . .	opdrachtgever door derde(n) gedaan;					
		. . . . .	6. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor					
		. . . . .	publicatie op gemeentelijke website;					
		. . . . .	7. Ontwerpen aanleveren bij directie UAV in .pdf-format					
		. . . . .						
520130	623099		Melding tijdelijke verkeersmaatregel in MELVIN.	st	130,00	F		
		. . . . .	Minimaal 2 weken voorafgaand aan de star van de					
		. . . . .	uitvoering van werkzaamheden en te treffen					
		. . . . .	bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen, dient door					
		. . . . .	de aannemer verplicht aangemeld te worden in de					
		. . . . .	webapplicatie MELVIN (URL					
		. . . . .	https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/ondern					
		. . . . .	emen/wegafsluiting-aanvragen					
		. . . . .	Dit ten behoeve van coördinatie van de maatregelen en					
		. . . . .	afsluiting van wegen in relatie tot de omgeving,					
		. . . . .	afstemming en veiligheid					
		. . . . .						
5202			<u>Toepassen standaard afzettingen.</u>					
		. . . . .						
520210	620399		Toepassen afzetting fig. 20 op voetpaden.	stxw	1,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden op voetpaden.					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 527					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 20.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Inclusief aanvoeren en na gebruik wederom afvoeren.					
		. . . . .	Verrekeningswijze: de werkelijke toepassingsduur in					
		. . . . .	aantal weken inzet x prijs per eenheid.					
		. . . . .						
520220	620399		Toepassen afzetting fig. 22 op fietspaden.	stxw	1,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden op fietspaden.					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 527					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 22.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Inclusief aanvoeren en na gebruik wederom afvoeren.					
		. . . . .	Verrekeningswijze: de werkelijke toepassingsduur in					
		. . . . .	aantal weken inzet x prijs per eenheid.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
520230	620399		Toepassen afzetting fig. 31 op enkelsbaanwegen.	stxw	2,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden op					
		. . . . .	enkelbaanswegen.					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 527					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 22.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Inclusief aanvoeren en na gebruik wederom afvoeren.					
		. . . . .	Verrekeningswijze: de werkelijke toepassingsduur in					
		. . . . .	aantal weken inzet x prijs per eenheid.					
		. . . . .						
520240	620299		Toepassen rijdende afzetting ; figuurnummer 45	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden zoals beschreven in					
		. . . . .	deze overeenkomst					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 527					
		. . . . .	'Maatregelen op niet-autosnelwegen' figuur 45					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50					
		. . . . .	km/h					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
520250	620299		Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 33.	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden zoals beschreven in					
		. . . . .	deze overeenkomst					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 527					
		. . . . .	'Maatregelen op niet-autosnelwegen' figuur 33					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .						
5203			Toepassen loopschotten.					
		. . . . .						
520310	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	310,00	F		
		. . . . .	Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef					
		. . . . .	oppervlak; met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de schotten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:					
		. . . . .	panden en/of percelen.					
		. . . . .	Afmeting enkele loopschot 3 x 1 m; dik 15 mm	stxd			310,00	I
		. . . . .	Loopschotten ten behoeve van de volgende					
		. . . . .	werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Enkele rij in lengterichting van de looprichting					
		. . . . .	Benodigde aantal loopschotten tot en met 10 st.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat					
		. . . . .	loopschotten worden toegepast.					
		. . . . .						
520311	101399		Mobiliseren van loopschotten.	keer			62,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde loopschotten.					
		. . . . .						
520320	101499		Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	310,00	F		
		. . . . .	Betreft kunststof loopschotten voorzien van een stroef					
		. . . . .	oppervlak; met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de schotten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:					
		. . . . .	panden en/of percelen.					
		. . . . .	Afmeting enkele plaat of schot 3 x 1 m; dik 15 mm	st			310,00	I
		. . . . .	Platen of schotten ten behoeve van de volgende					
		. . . . .	werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Enkele rij in lengterichting van de looprichting					
		. . . . .	Benodigde aantal schotten vanaf 10 tot 50 st					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de					
		. . . . .	platen of schotten worden toegepast.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
520321	101399		Mobiliseren van loopschotten.	keer			10,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde loopschotten.					
		. . . . .						
5204			Toepassen rijplaten.					
		. . . . .						
520410	101499		Toepassen rijplaten N<=5 st	stxd	310,00	F		
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer					
		. . . . .	gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd			310,00	I
		. . . . .	mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m					
		. . . . .	lang.					
		. . . . .	Benodigde aantal rijplaten:per geval: tot en met 5 st.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de					
		. . . . .	rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.					
		. . . . .						
520411	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer			62,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde rijplaten.					
		. . . . .						
520420	101499		Toepassen rijplaten 5<N<<=5 st	stxd	310,00	F		
		. . . . .	Verplaatsen: meerdere malen verplaatsen binnen de					
		. . . . .	deelopdracht en het onderhoud aan de rijplaten					
		. . . . .	behoren tot de verplichting van de aannemer.					
		. . . . .	Rijplaten ten behoeve van: gemotoriseerd verkeer					
		. . . . .	gedurende werkzaamheden: zoals genoemd bij de					
		. . . . .	bestekspostseries 1 en/of 3.					
		. . . . .	Rijplaten van de aannemer: van staal: ten minste 1000	stxd			310,00	I
		. . . . .	mm breed x ten minste 10 mm dik x ten minste 4 m					
		. . . . .	lang.					
		. . . . .	Benodigde aantal rijplaten:per geval:vanaf 6 tot					
		. . . . .	maximaal 25 st.					
		. . . . .	Verrekening vindt plaats per stuk en per dag dat de					
		. . . . .	rijplaten daadwerkelijk worden toegepast.					
		. . . . .						
520421	101399		Mobiliseren van rijplaten.	keer			21,00	I
		. . . . .	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren leggen en na					
		. . . . .	gebruik afvoeren van het voor de werkzaamheden					
		. . . . .	benodigde rijplaten.					
		. . . . .						
521			**Toepassen bouwhekken.**					
		. . . . .						
5211			Aanvoeren, plaatsen,en na gebruik opnemen en afvoeren bouwhekken.					
		. . . . .						
521110	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren	st	1,00	F		
		. . . . .	bouwhekken; N<4 st					
		. . . . .	Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en					
		. . . . .	afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.					
		. . . . .	Inclusief 2 verbindingsklemmen					
		. . . . .	Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal					
		. . . . .	bouwhekken bedraagt tot 4 st.					
		. . . . .	De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.					
		. . . . .						
521120	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren	st	1,00	F		
		. . . . .	bouwhekken; 4<=N<20 st					
		. . . . .	Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en					
		. . . . .	afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.					
		. . . . .	Inclusief 2 verbindingsklemmen					
		. . . . .	Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal					
		. . . . .	dranghekken bedraagt vanaf 4 st tot 20 st.					
		. . . . .	De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
521130	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren	st	1,00	F	
		. . . . .	bouwhekken; N>=20 st				
		. . . . .	Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en				
		. . . . .	afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.				
		. . . . .	Inclusief 2 verbindingsklemmen				
		. . . . .	Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal				
		. . . . .	dranghekken bedraagt vanaf 20 st.				
		. . . . .	De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.				
		. . . . .					
5212			Verhuur en onderhoud van bouwhekken.				
		. . . . .					
521210	621099		Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 2,0 m.	wk*m	74,00	F	
		. . . . .	Betreft verhuur bouwhek van thermisch verzinkt staal,				
		. . . . .	blank; lengte 3,5 m; hoogte 2,0 m.				
		. . . . .	Voorzien van tussenspijl en bijbehorende kunststof voet				
		. . . . .	van 19 kg.				
		. . . . .	Inclusief verbindingsklemmen				
		. . . . .	Alsmede onderhoud in correcte staat van het fysieke				
		. . . . .	schrikhek.				
		. . . . .	De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per				
		. . . . .	m bouwhek..				
		. . . . .					
521220	621099		Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 1,2 m.	wk*m	74,00	F	
		. . . . .	Betreft verhuur bouwhek van thermisch verzinkt staal,				
		. . . . .	blank; lengte 3,5 m; hoogte 1,2 m.				
		. . . . .	Voorzien van haak/oog verbinding en bijbehorende				
		. . . . .	kunststof voet van 19 kg.				
		. . . . .	Alsmede onderhoud in correcte staat van het fysieke				
		. . . . .	schrikhek .				
		. . . . .	De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per				
		. . . . .	m bouwhek..				
		. . . . .					
521230	621099		Verhuur en onderhoud schoor en grondpen t.b.v.	wk*s	12,00	F	
		. . . . .	bouwhek				
		. . . . .	Betreft verhuur schoor Ø 43 mm en grondpen verzinkt				
		. . . . .	staal, blank;				
		. . . . .	Lengte schoor 1,80 m				
		. . . . .	Lengte grondpen 0,50 m				
		. . . . .	Inclusief 2 verbindingsklemmen				
		. . . . .	De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per				
		. . . . .	gebruikte schoor en grondpen.				
		. . . . .					
521240	621099		Verhuur en onderhoud wiel t.b.v. bouwhekpoort	wk*s	12,00	F	
		. . . . .	Betreft verhuur kunststofwiiel Ø 200 mm;				
		. . . . .	Inclusief 1 verbindingsklem..				
		. . . . .	De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per				
		. . . . .	gebruikt wiel.				
		. . . . .					
53			**WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.**				
		. . . . .	• De opdrachtgever heeft niet de verplichting een				
		. . . . .	door de aannemer opgestelde deelopdracht ook				
		. . . . .	daadwerkelijk te verstrekken,				
		. . . . .					
531			**Offreren deelopdrachten.**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
531010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	14,00	F		
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het					
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:					
		. . . . .	samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in					
		. . . . .	deze RROK.					
		. . . . .	Handelingen van de aannemer:					
		. . . . .	a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;					
		. . . . .	werkzaamheden en hoeveelheden					
		. . . . .	b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties					
		. . . . .	die niet in deze RROK voorkomen;					
		. . . . .	c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.					
		. . . . .	d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.					
		. . . . .	e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning					
		. . . . .	overeenkomen met de opdrachtgever in onderling					
		. . . . .	overleg.					
		.1. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000,-- en					
		. . . . .	kleiner of gelijk aan € 25.000,--					
		. . . . .						
531020	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	1,00	F		
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het					
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:					
		. . . . .	samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in					
		. . . . .	deze RROK.					
		. . . . .	Handelingen van de aannemer:					
		. . . . .	a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;					
		. . . . .	werkzaamheden en hoeveelheden					
		. . . . .	b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties					
		. . . . .	die niet in deze RROK voorkomen;					
		. . . . .	c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.					
		. . . . .	d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.					
		. . . . .	e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning					
		. . . . .	overeenkomen met de opdrachtgever in onderling					
		. . . . .	overleg.					
		.1. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000,--					
		. . . . .	en kleiner of gelijk aan € 100.000,--					
		. . . . .						
531030	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	1,00	F		
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het					
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden:					
		. . . . .	samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in					
		. . . . .	deze RROK.					
		. . . . .	Handelingen van de aannemer:					
		. . . . .	a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;					
		. . . . .	werkzaamheden en hoeveelheden					
		. . . . .	b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties					
		. . . . .	die niet in deze RROK voorkomen;					
		. . . . .	c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.					
		. . . . .	d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.					
		. . . . .	e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning					
		. . . . .	overeenkomen met de opdrachtgever in onderling					
		. . . . .	overleg.					
		.1. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 100.000,--					
		. . . . .	en kleiner of gelijk aan € n.v.t.					
		. . . . .						
532			**Communicatie.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
532010	100199		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	30,00	F	
		. . . . .	Betreft: brief waarmee belanghebbenden worden				
		. . . . .	geïnformeerd over de omvang, planning van en				
		. . . . .	beperkingen voor de belanghebbenden van de				
		. . . . .	uitvoering van werkzaamheden op een specifieke locatie.				
		. . . . .	Maximaal aantal te bezorgen brieven per keer dat de				
		. . . . .	opdrachtgever hiertoe opdracht verstrekt: gemiddeld 25				
		. . . . .	st.				
		. . . . .	5 Werkdagen voorafgaand aan de verspreiding overlegt				
		. . . . .	de aannemer het concept van de brief aan de directie				
		. . . . .	UAV.				
		. . . . .	Opdrachtnemer moet 3 weken van tevoren een				
		. . . . .	voorbeeld bewonersbrief aanleveren ter controle.				
		. . . . .	Verwerking van eventueel door de directie UAV gewenste				
		. . . . .	wijziging van de inhoud van de brief behoort tot deze				
		. . . . .	bestekspost.				
		. . . . .					
54			**OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.**				
		. . . . .					
540010	100199		Keuren werk en opstellen en overleggen opleverdossier	keer	30,00	F	
		. . . . .	Van toepassing op onderhoud waarvan bovenoppervlak				
		. . . . .	meer bedraagt dan 500 m2.				
		. . . . .	Inhoud en eisen volgens deel 3, artikel 01.27.01 van				
		. . . . .	deze RROK.				
		. . . . .					
55			**MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN FAUNA.**				
		. . . . .					
5501			<u>Boombescherming; toepassing stamommanteling.</u>				
		. . . . .					
550110	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	10,00	F	
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Toepassingsduur maximaal 4 weken.				
		1.	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m				
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m				
		. .2. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
		. . . . .	22 mm, breedte ca.100 mm				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen				
		. . . . .					
550120	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F	
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Toepassingsduur maximaal 4 weken.				
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m				
		. .2. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
		. . . . .	22 mm, breedte ca.100 mm				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen				
		. . . . .					
550130	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	25,00	F	
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Toepassingsduur maximaal 4 weken.				
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m				
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m				
		. .2. . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste				
		. . . . .	22 mm, breedte ca.100 mm				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen				
		. . . . .					
5510			<u>Inspecties.</u>				
		. . . . .					
551010	640101		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: verkennend onderzoek naar fauna.				
		. . . . .					
551020	645001		Inventariseren flora.	keer	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: verkennend onderzoek naar flora.				
		. . . . .					
5520			<u>Uitvoering maatregelen.</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
552010	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft markeren t.b.v. herkennen niet te verstoren locatie.				
		. . . . .	Ten behoeve van:{door de aannemer uit te voeren				
		. . . . .	werkzaamheden in de deelopdracht				
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		4.	Middel ter keuze van de aannemer				
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
552020	645203		Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft markeren t.b.v. herkennen niet te verstoren locatie.				
		. . . . .	Ten behoeve van: door de aannemer uit te voeren				
		. . . . .	werkzaamheden in de deelopdracht.				
		3.	Middel ter keuze van de aannemer				
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
5530			<u>Boom Effect Analyse en verplantbaarheidsonderzoek.</u>				
		. . . . .					
553010	100599		Voorbereiden onderzoek	uur	8,00	F	
		. . . . .	Betreft de inzet van een European Tree Technician t.b.v.				
		. . . . .	het				
		. . . . .	voorbereiden (bureaustudie) van een BEA of				
		. . . . .	verplantbaarheidsonderzoek.				
		. . . . .	BEA en verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren volgens				
		. . . . .	richtlijnen CROW en Bomenstichting.				
		. . . . .					
553020	100599		Uitvoeren veldonderzoek	uur	8,00	F	
		. . . . .	Betreft de inzet van een European Tree Technician en				
		. . . . .	veldmedewerker t.b.v. het uitvoeren van een BEA of				
		. . . . .	verplantbaarheidsonderzoek.				
		. . . . .	Uitvoering van veldwerk, tarief inclusief alle benodigde				
		. . . . .	materialen en gereedschap om het veldwerk uit te				
		. . . . .	voeren in				
		. . . . .	verharde en onverharde omgevingen.				
		. . . . .	BEA en verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren volgens				
		. . . . .	richtlijnen CROW en Bomenstichting.				
		. . . . .					
553030	100599		Opstellen rapportages	uur	8,00	F	
		. . . . .	Betreft de inzet van een European Tree Technician t.b.v.				
		. . . . .	het				
		. . . . .	schrijven van rapportages van een BEA of				
		. . . . .	verplantbaarheidsonderzoek.				
		. . . . .	Rapportages opstellen volgens richtlijnen CROW en				
		. . . . .	Bomenstichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL.**					
		. . . . .						
8001			<u>T.b.s. personeel.</u>					
		. . . . .						
800110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouwnijverheid):					
		. . . . .						
800120	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	24,00	F		
		1.	Inzet overdag					
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren					
		. . . . .						
800130	100599		Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	24,00	F		
		. . . . .	Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie					
		. . . . .	opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht.					
		. . . . .	Koppel dient de beschikking te hebben over:					
		. . . . .	• handgereedschappen;					
		. . . . .	• knipmachine;					
		. . . . .	• bandenzaag;					
		. . . . .	• tegeltrilplaat..					
		. . . . .						
800140	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie					
		. . . . .	opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de					
		. . . . .	geografische begrenzing van de RROK .					
		. . . . .	Koppel dient de beschikking te hebben over:					
		. . . . .	• transportbus met hydraulische laad- en					
		. . . . .	losinrichting en aanhanger;					
		. . . . .	• handgereedschappen;					
		. . . . .	• knipmachine;					
		. . . . .	• bandenzaag;					
		. . . . .	• tegeltrilplaat.					
		. . . . .						
8002			<u>T.b.s. materieel.</u>					
		. . . . .						
800210	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3					
		.2.	Rupsgraafmachine					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
800220	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3					
		.1.	Wielgraafmachine					
		. . . . .	.					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
800230	100518		Inzetten van een tractor.	uur	4,00	F		
		. . . . .	+ zelflossende grondkar 10 m3					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1.	Hulpvoorzieningen: zelflossende grondkar 10 m3					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
800240	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . .1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
800250	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton					
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar					
		. . .1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
800260	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Wiellader uitgerust met een hulpstuk voor het					
		. . . . .	mechanisch verwerken van bestratingsmaterialen.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		1.	Bakinhoud: ten minste 0,5 m3					
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
800270	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bakinhoud: ten minste 1 m3					
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
800280	100533		Inzetten van een compressor.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		1.4. . . .	Capaciteit: ten minste 1 m3/min					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
800290	100599		Inzetten klein vervoersmiddel + aanhangwagen.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen vervoer van materiaal vanaf en/of					
		. . . . .	naar een verwerkingslocatie.					
		. . . . .	Betreft transporterbus + aanhangwagen + vracht met					
		. . . . .	totaal treingewicht van maximaal 3500 kg.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen).					
		. . . . .						
800300	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van verplaatsen van beladen pallets met					
		. . . . .	een totale massa per pallet van ca. 1500 kg.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton					
		.9. . . .	Voorzien van laad- en losinrichting voor beladen pallets,					
		. . .1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF.

01 01 Algemene bepalingen.

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen.

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn verder van toepassing de:
1. Eisen te stellen volgens voorschriften VCA**
2. Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen met diploma te hebben gevolgd:
   - BV1 (Basis Veiligheid 1);
   - Veilig werken aan de weg.
   - Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing. De gedragscode is te downloaden via deze link.
     https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787

01 01 14 Overige algemene bepalingen.

01 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 01 15 Coördinatie-verplichting van de aannemer.

01 De contactpersoon van de aannemer dient voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
- de aard van de vraag of opmerking;
- de aard van het antwoord of reactie.

02 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Wet arbeid vreemdelingen.

01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd en/of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

01 01 17 Aanvang werkzaamheden na verstrekken deelopdracht.

01 Deelopdrachten dienen uiterlijk 14 dagen na verschijnen van de deelopdracht in uitvoering te worden genomen.

02 Indien de deelopdracht werkzaamheden met een spoedeisend karakter betreft, dient de aannemer 1 dag na het verstrekken van de deelopdracht de betreffende werkzaamheden in uitvoering te nemen. Er vindt geen afzonderlijke verrekening plaats vanwege het spoedeisende karakter.

01 01 90 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012.

01 In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

02 In afwijking van het gesteld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV2012 houdt de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden van een deelopdracht een bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel- en leidingbeheerder(s), om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk bevindende kabels en leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet
worden omgegaan. De aannemer moet de directie UAV bij deze bespreking uitnodigen.

03 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.

05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen.

06 In afwijking van het bepaalde in de laatste alinea in lid 3 van § 10 UAV 2012 blijft

onderhoud van de in gebruik genomen onderdelen van het werk blijft ten laste van de aannemer.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.

08 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg..

09 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen.

10 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

11 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de directie UAV.

12 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.

13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

14 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

15 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 voert de aannemer de besteksadministratie en maakt de weekrapporten en termijnstaten op. Wekelijks worden weekraporten ter goedkeuring en ondertekening aan de directie UAV voorgelegd.
De weekrapporten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten:
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
- de totaal verwerkte hoeveelheden;
- financiële consequenties van de verwerkingen

16 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding

HFD PAR ART LID

aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. (Provinciale Milieu Verordening).

17 In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie.

18 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.

19 Paragraaf 36 lid 4 van de UAV2012.
Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is.
De tekst in UAV2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen.
Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:

a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk benoemen;
b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;
d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:

e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;
f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.

HFD PAR ART LID

20 Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

21 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

22 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom.

01 02 01 Betaling.

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming.

01 In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:
- opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet;

02 In aanvulling op het gestelde in par.40, lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opneming alleen rekening worden gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling.

HFD PAR ART LID

01 04 01 Indexering.

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De verrekening van de kostenontwikkeling gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst vindt plaats op basis van indexering volgens de Staline-tabellen van het CBS, welke wordt gepubliceerd op de website URL https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED.
Op deze RROK is de rubriek 4211a "wegen met open verharding" van de website van toepassing.

De verrekening vindt op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen.

De prijzen per eenheid, overeengekomen bij opdrachtverstrekking, blijven ongewijzigd van toepassing gedurende de gehele looptijd. De eerste 12 maanden van de looptijd vindt geen indexering plaats. De eerstvolgende gepubliceerde index wordt gebruikt voor de berekening het te verrekenen bedrag per eindafrekening van een deelopdracht.

De berekening van het te verrekenen bedrag volgens de oorspronkelijke inschrijvingsstaat geschiedt aan de hand van de formule:

VI = (Fn-Fa)/Fa * TB

Hierin is:
- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
- Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum;
- TB = het bedrag van de eindafrekening .
- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering.

Het bedrag VI verschijnt als extra declaratie bij de eindafrekening van de deelopdracht.
Voor elk volgend jaar dat de looptijd duurt wordt een gelijke procedure bewandeld.

03 In afwijking van het bepaald in lid 03 van artikel 01.04.01 van de Standaard worden wijzigingen van kosten niet verrekend.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiek rechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen.

HFD PAR ART LID

01 10 01 Vergunningen door derde(n) te verlenen.

01 Het is de aannemer zonder vergunning van de opdrachtgever niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
- op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
- op zon- en feestdagen.

tenzij een vergunning door de aannemer hiervoor wordt gevraagd en deze vergunning ook wordt verleend.

02 De door de directie vastgestelde feestdagen zijn:
- 1e en 2e Paasdag;
- Koningsdag;
- 5 mei (eens per 5 jaar);
- Hemelvaartsdag;
- 1ste en 2de Pinksterdag;
- 1ste en 2de Kerstdag;
- Oudjaarsdag;
- Nieuwjaarsdag.

03 Binnen de gemeente zijn er diverse evenementen waardoor locaties tijdelijk onbereikbaar zijn. De aannemer dient van al deze evenementen zelf de exacte jaarlijkse data op te vragen bij de directie. Door evenementen tijdelijk niet bereikbare locaties komen niet voor extra verrekening in aanmerking.
De jaarlijkse grote evenementen zijn:
-
-
-
-
-
-

Verdere informatie over de evenementen is onder andere te vinden via:

01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.

01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering.
- Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) ivm omleidingsroutes over rijks- en provincialenwegen.
- vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;
- Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;
- Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid;
- Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden bij de lokale overheid;
- Ontheffingen voor vrachtverkeer bij de lokale overheid.

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
- het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeersborden en/of lichtmasten;
- het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeerslichten;
- het onderhoud aan de in dit lid genoemde installaties;
- door de gemeente aan te brengen verkeersmaatregelen;
- het kappen van bomen;
- het rooien of (ver)planten van bomen of struiken.

02 De directie verzorgt de coördinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en bepaalt het tracé van nieuw te leggen kabels en leidingen tijdens de uitvoering.

03 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat diverse werken in elkaar kunnen grijpen.
De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten vergewissen dat aannemer de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze overeenkomst leiden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer.

01 12 01 Algemeen.

01 Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 m worden opengebroken in verband met de bereikbaarheid van aanliggende percelen voor brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is dan geldt hiervoor 80 m lengte.

02 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen loopschotten ter plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden

03 Gedurende de uitvoering van het werk zal ten alle tijden doorgang moeten worden verleend aan bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.

04 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de aannemer bepaald.

HFD PAR ART LID

01 12 07 Veiligheid.

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de Veiligheidsregio.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. omvattende:
- locatie van de uitvoering;
- datum van de start en gereedkomen van de uitvoering.

02 Indien een reparatie een calamiteit betreft, dit ter bepaling van de opdrachtgever, dient de fysieke reparatie binnen 24 uur na melding aan te vangen.

01 14 Bouwstoffen.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- NEN-EN productcertificaat;;
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor NEN-EN-normering; de Stichting NEN;.
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Mengselinformatie conform de Standaard compleet (ten minste het Verkort Verslag) inleveren ten minste twee weken voor verwerken van het asfalt

06 Van alle toe te passen (reparatie)materialen, bouwstoffen, wapening etc. worden de CE-prestatieverklaringen, productspecificaties en/of bewijzen van oorsprong minimaal twee weken voor aanbrengen in het werk bij de opdrachtgever ingediend
Van alle toe te passen (reparatie)materialen, bouwstoffen, wapening etc. worden de CE-prestatieverklaringen, productspecificaties en/of bewijzen van oorsprong minimaal twee weken voor aanbrengen in het werk bij de opdrachtgever ingediend

01 16 Verzekeringen.

HFD PAR ART LID

01 16 03 Aansprakelijkheid, schade en verzekering (CAR-verzekering).

01 De opdrachtgever (de gemeente) zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten. Op deze polis, afgesloten door de gemeente, geldt een secundaire dekking voor aansprakelijkheid. Bij secundaire dekking voor aansprakelijkheid blijft de aannemer zelf verantwoordelijk voor schade aan derden, hij moet dan ook zelf zijn aansprakelijkheidsverzekering aanhouden/afsluiten.
De premie van een eventueel afgesloten CAR-verzekering door de aannemer behoort tot het percentage op bestekspostnummer 939990 te zijn betrokken.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum, waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De CAR-polis ligt bij de opdrachtgever (de gemeente) ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De aannemer is verplicht, ongeacht een opgenomen bepaling in deze verzekering, de door hem toegebrachte schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

HFD PAR ART LID

01 16 05 Verzekeringen door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van de RROK, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RROK omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie.

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen.

02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03.

03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
- stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0;
- halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5;
- overig gebied 1,0.

01 21 RAW-raamovereenkomst.

01 21 04 Verlengen van en RAW-raamovereenkomst.

01 In afwijking van het gestelde in de Standaard m.b.t. dit artikel, zal de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor korting óók van toepassing zijn op de mogelijke verlengingen van de RAW-raamovereenkomst.

01 26 Social Return on Investment (SRoI).

HFD PAR ART LID

01 26 01 Begrippen.

01 a. Social Return on Investment (hierna te noemen SRoI): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk;
d. Bouwblokkenschema: overzicht waarbij van elk van de SRoI-doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve SRoI-invullingen een waarde geschetst; zie de bijlage bij de aanbestedingsleidraad.

01 26 02 Doelgroep.

01 Tot de doelgroep van SRoI worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenschema van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage Bouwblokkenschema. Het betreft oa. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of WIA, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social Return verplichtingen.

01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 1% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor de SRoI.

02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de inzet van de genoemde doelgroepen cq. voor de invulling van zijn SRoI-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij via een constructieve dialoog mee. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.

03 Het bedrag van de SRoI-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente.

04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.

05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen allen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRoI personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:
a. Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst te zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRoI, mogen meetellen voor de invulling van de SRoI. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
b. SRoI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen,

HFD PAR ART LID

leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.

07 Verloning / financiering en inzet van mensen uit de SRoI-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO-stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.

01 26 04 Korting.

01 Bij het niet (volledig) nakomen van de SRoI-verplichting, kan de opdrachtgever overgaan tot het bij opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag van de SRoI verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van maximaal 1,5 keer het bedrag van de SRoI-verplichting die niet is nagekomen.

01 26 05 Invulling van de Social Return verplichting.

01 De primaire doelstelling bij de invulling van SRoI is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk(ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator SRoI een alternatieve invulling mogelijk.

02 Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:
a. een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)
b. een tijdelijke werkervaringsplaats
c. een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.

03 Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator SRoI ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRoI-verplichting. Voorbeelden zijn:
d. een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan
e. het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf
f. het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
g. het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.

HFD PAR ART LID

01 26 06 Proces na definitieve gunning.

01 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SRoI via ingrid.kuijt@servicepunt-werk.nl

02 Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRoI-coördinator om de SRoI-verplichting te vertalen naar een plan met realistische afspraken.

03 Het plan met afspraken wordt door de opdrachtnemer uiterlijk 10 werkdagen na de contractering van het werk schriftelijk aan de coördinator SRoI aangeleverd.

04 Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SRoI in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SRoI, in te zetten bouwblokken/activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm/layout van het plan kan door de opdrachtgever worden voorgeschreven.

05 De coordinator SRoI beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Zij deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen na de dag waarop zij de afspraken heeft ontvangen schriftelijk aan de opdrachtnemer mee.

06 Het plan met de overeengekomen invulling van de SRoI-afspraken wordt tussen de opdrachtnemer en de coördinator SRoI ondertekend en vormt het onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

07 Verantwoordingen rapportage:
a. De opdrachtnemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de afspraken maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realisatie van de SRoI-verplichting.
b. De opdrachtgever kan aan de opdrachtnemer voorschrijven in welk format moet worden gerapporteerd.
c. De opdrachtnemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de SRoI-doelgroep.

01 27 Revisie.

01 27 01 Verwerking digitale revisie en opleverdossier.

01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden ingemeten. Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.

02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het bestandsformaat is standaard DGN-formaat.

04 Uiterlijk drie weken na de uitvoering van een deelopdracht moet de aannemer een concept opleverdossier ter controle bij de directie indienen; bestaande uit
a. Inmeting van de uitgevoerde maatregel middels GPS-coördinaten incl. verwerking op tekening in DGN-format overeenkomstig de NLCS;
b. Object-id (het wegvak/wegdeel etc.) waarop het werk is uitgevoerd;
c. Beschrijving van de uitgevoerde maatregel (keuze uit een vooraf vast te stellen lijst);

HFD PAR ART LID

d. Datum van uitvoering van de maatregel;
e. Keuringsresultaten voorzien van een voorstel voor corrigerende maatregelen bij niet voldoen aan de keuringseisen;
f. Product-id van verwerkte producten;
g. Beschrijving vrijkomende materialen (keuze uit een vooraf vast te stellen lijst);
h. Alle Leverantie- en/of stortbonnen;
i. Resultaten Verdichtingsmetingen;
j. DLC onderzoek asfalt (alleen bij vrijkomend teerhoudend asfalt);
k. kopie van originele factuur vanwege de uitvoering van werkzaamheden en/of leveranties door of namens de aannemer, waarvoor in de RROK geen prijzen per eenheid zijn opgenomen.

05 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken dient de aannemer de definitieve opleverdossier in bij de directie UAV.
De deelopdracht is niet opgeleverd voordat overeenstemming is over de inhoud van het definitieve opleverdossier.

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN.

22 0 Grondwerken, algemeen.

22 01 Begrippen.

22 02 Eisen en uitvoering.

22 02 01 Algemeen.

01 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de ontgraving.

22 02 06 Ophoging en aanvulling.

01 In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard moet van zand, dat in ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (3) tenminste 98 % bedragen.

02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten.

04 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige grondlichamen ontstaat.

22 02 12 In depot zetten grond.

01 Tussen ontgraving en grondverzet een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen.

02 Bij het afdraven van een tijdelijke depot dient het oorspronkelijke maaiveld onbeschadigd te blijven, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

22 06 Bouwstoffen.

22 06 01 Zand.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden.

02 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).

03 Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.

04 De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een

HFD PAR ART LID

sterlaboratorium met een erkenning voor milieu hygiënisch onderzoek.

22 2 Grondbewerkingen

22 27 Meet- en verrekenmethoden.

22 27 01 Hoeveelheid bepalingen aan de hand van het theoretisch profiel.

01 Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderaan aangeven:
- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg
- grond : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1700 kg

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden op middel van transport.

HFD PAR ART LID

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 01 Begrippen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving.

01 Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie.

02 Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste aanzegging van de directie door de aannemer te worden verwijderd.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling.

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat, na het gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen, de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant van de kabel of leiding tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,30 m.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2020 met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven.

03 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld. Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdichting.

04 Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde aandrukken, het mag niet worden verdicht.

05 Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder van 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm2.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling.

01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2020, dient de verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter ten minste 98% te bedragen

02 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid.

24 03 Informatie-overdracht

24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden.

01 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis te worden gesteld.

HFD PAR ART LID

25 RIOLERING.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 06 Huis- en kolkaansluitingen.

01 Bij PVC-lozingen Ø 125 en 160 mm dient gebruik te worden gemaakt van buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan klasse 34(SN8), die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVC-materiaal en KOMO-goedgekeurd kunnen worden geleverd.

02 Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op de putwand te worden aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te worden geboord op aanwijzing van de directie.

03 De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van 1:100. In dit onder verhang gelegen gedeelte van de lozing mogen alleen bochten van 15, 30 en 45 º gebruikt worden.

04 De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg en onder het trottoir zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd te worden.

05 Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN.

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen.

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.

09 Bij het verwerken van de grond dienen de voorgeschreven hoogte- en dikte maten te worden vermeerderd met een tijdens de uitvoering nader te bepalen overhoogte in verband met klink.

10 Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naast liggende maaiveld moet de bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de bovenkant van de verharding zijn afgewerkt.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen

51 05 01 Coördinatie.

01 Bij de uitvoering van werkzaamheden onder kruin projecties dient de aannemer de toezichthouder groenvoorzieningen van de gemeente daarover te informeren.

02 Aanwijzingen van de toezichthouder groenvoorzieningen dienen onverwijld opgevolgd te worden.

51 1 Gras en kruidachtigen.

51 12 Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen.

51 12 01 Eisen en uitvoering zaaien en bezoden.

01 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 25 mm bedragen

51 2 Bomen.

51 21 Bomen.

HFD PAR ART LID

51 21 01 Bomen effect analyse.

01 Een Bomen Effect Analyse moet worden uitgevoerd en gerapporteerd volgens de 12 Bouwstenen uit de Richtlijn 'Bomen Effect Analyse' uitgegeven door de Bomenstichting en het CROW.
De gemeente stelt de volgende aanvullende eisen welke standaard in elke BEA opgenomen moeten worden:
- Conditieopname op basis van Roloff;
- Omvang opgenomen in stamdiameter in cm, GEEN DIAMETERKLASSE en kroondiameter in meters, boomhoogte in boomhoogteklassen volgens de RAW-systematiek.
- Een indicatie van de verplantbaarheid op basis van visuele kenmerken en een inschatting van de bodemomstandigheden.
- Toekomstverwachting in de volgende klassen:
  - 0 tot 1 jaar;
  - 1 tot 5 jaar;
  - 5 tot 10 jaar;
  - 10 tot 15 jaar;
  - meer dan 15 jaar.

02 De rapportage van een BEA dient aan de volgende eisen te voldoen:
- Rapportage aanleveren in PDF-formaat
- Tekeningen/bijlagen op duidelijk leesbaar formaat in PDF aanleveren.
- Tekeningen bij de definitieve rapportage ook aanleveren in SHP formaat.
- Een Exceluitdraai van de opgenomen boomgegevens.

De gemeente wenst graag overzichtelijke rapportages verduidelijkt met tekeningen, afbeeldingen en tabellen. Relevante informatie beschrijven in de hoofdtekst. Ondergeschikte informatie verwijzen naar bijlagen.

03 De gemeente kan het verzoek indienen rapportages publieksvriendelijk op te laten stellen. Indien dit gedaan moet worden geeft zij dit bij de aanvraag aan.

04 De in dit artikel opgenomen leden zijn ook van toepassing op het uitvoeren van een verplantbaareidsonderzoek.

51 21 02 Proces beschrijving BEA en verplantbaarheidsonderzoek.

01 Voor het uitvoeren van een BEA en/of verplantbaarheidsonderzoek wordt het volgende proces doorlopen:
- Aanvraag door de opdrachtgever;
- Opstellen korte offerte door de aannemer op basis van de posten in de raamovereenkomst;
- Beoordeling offerte door opdrachtgever;
- Na akkoord offerte, uitvoering volgens afgesproken planning en offerte.

02 De door de aannemer op te stellen offerte als genoemd in lid 01 van dit artikel moet het volgende bevatten:
- Aanhef (datum, opdrachtgever, naw-gegevens aannemer, projecttitel);
- Korte beschrijving van het project en op te leveren resultaat;
- Kostenspecificatie op basis van de in de overeenkomst opgenomen posten en tarieven;
- Kostenspecificatie van posten niet opgenomen in de RO indien van toepassing;
- Door de opdrachtgever aan te leveren stukken t.b.v. de uitvoering van het onderzoek;
- Planning van uitvoering van het project.

03 De aannemer dient de volgende informatie altijd zelf te voorzien bij het uitvoeren

HFD PAR ART LID

van onderzoeken:
Een uitdraai van de meest actuele gegevens uit het gemeentelijk beheersysteem.
- Graafmeldingen.
- Parkeerontheffingen/stremmingen van wegen.

04 De aannemer dient in zijn offerte altijd rekening te houden met het volgende:
Een startoverleg per project.
- Het bespreken van de concept rapportage.
- Het aanpassen van de concept rapportage naar de definitieve versie.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen.

62 04 Risicoverdeling en garanties.

62 04 02 Kortingen.

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen.

62 13 01 Algemeen.

06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:30 uur en 09:00 uur;
- 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.

62 13 03 Verkeersplan bij werk in uitvoering.

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie UAV.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie en is goedgekeurd wordt er een boete opgelegd van € 250,-- (tweehonderdvijftig euro).

62 14 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen,

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN.

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 17 Meet- en verrekenmethoden

64 17 02 Verrekening.

01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer, gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of Inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of Onderhoud, dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN.

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel.

80 12 Eisen en uitvoering.

80 12 01 Uitvoering.

01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN.

83 1 Straatwerk.

83 12 Eisen en uitvoering.

83 12 01 Eisen aan het resultaat.

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient dus geen hol en dol aan de band te laten.

03 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik vertonen

04 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.

05 Een molgoot ter plaatse van het breekpunt tussen twee afwateringsputten 5 mm diep zijn.

06 Geen tegelverhardingen of straatwerk op z'n kant aanbrengen.

07 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

08 Bij (vrij liggende) fietspaden die voorzien zijn van straatkolken dient zo van toepassing een gootlaag te worden aangebracht van dezelfde materiaalsoort.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

01 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen.

02 Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand dagelijks verzamelen en afvoeren.

03 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en aldaar te worden opgetast.

04 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht de voegen opnieuw vullen.

05 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.

06 Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelverharding aftrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het aftrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het aftrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw aftrillen.

HFD PAR ART LID

07 Het aanbrengen van de bestratingselementen dient te gescheiden in overeenstemming met het bepaalde in publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" van het CROW.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethoden t.b.v. hoeveelheidsbepaling.

01 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 48 st voor keiformaat;
- 70 st voor dikformaat;
- 98 st voor waalformaat;
- 50 st voor lingeformaat;
- 35 st voor koperslakkeien;
- 11 st voor betontegels, 300 x 300 mm;
- 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm;
- 4 st voor betontegels , 500 x 500 mm;
- 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
- 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm.

02 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band.

HFD PAR ART LID

95 STELPOSTEN.

95 0 Deelhoofdstuk 95.0.

95 01 Verrekening op stelposten.

95 01 01 Verrekening op stelposten, leveranties.

01 In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen.

02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

95 01 02 Verrekening op stelposten, omleidingen.

01 De directie heeft de bevoegdheid om de kosten voor het aanbrengen, onderhouden en wederom verwijderen van verkeersomleidingen onder te brengen in een stelpost per deelopdracht.

02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie de oorspronkelijke factuur.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: HM2025-18

Nvl 2 verwerkt RROK Onderhoud elementenverhardingen 2025 Teylingen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HM2025-18 RROK HM25-18 Onderhoud elementenverhardingen 2025-2026 Teylingen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: HM2025-18

NvI 2 verwerkt RROK Onderhoud elementenverhardingen 2025 Teylingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**TOELICHTING**					
1	**ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.**					
10	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.**					
101	**Herstraten straatwerk.**					
1010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
101010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	9,00	F		
101020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	46,00	F		
101030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	130,00	F		
1011	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
101110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	3,50	F		
101120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	17,00	F		
101130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	49,00	F		
1012	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
101210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
101220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	8,00	F		
101230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	21,00	F		
1013	Herstraten SBS lingeformaat.					
101310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
101320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,50	F		
101330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m.	m2	4,30	F		
1014	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
101410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30	F		
1015	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
101510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
101520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,50	F		
101530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	4,30	F		
1016	Herstraten koperslakkeien.					
101610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
101620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
101630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	2,10	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1017	Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
101710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	15,00	F		
102	**Herstraten tegelwerk.**					
1020	Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
102010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	39,00	F		
102020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	79,00	F		
102030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3,0 m.	m2	6,00	F		
1021	Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
102110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	20,00	F		
102120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	39,00	F		
102130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3,0 m.	m2	3,10	F		
1022	Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
102210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	10,00	F		
102220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	20,00	F		
102230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,60	F		
1023	Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
102310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	3,10	F		
102320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	6,00	F		
102330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1024	Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
102410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,60	F		
102420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	6,00	F		
102430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
102440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1025	Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
102510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,60	F		
102520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,10	F		
102530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
102540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1026	Herstraten tegels met specifieke functie.					
102610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
102620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,60	F		
102630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
102640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
104	**Herstraten molgoten.**					
1040	Herstraten molgoot keiformaat.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	9,00	F		
104020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	4,50	F		
1041	Herstraten molgoot dikformaat.					
104110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	4,50	F		
104120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,70	F		
1042	Herstraten molgoot waalformaat.					
104210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,60	F		
104220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,10	F		
105	**Opnieuw stellen banden.**					
1050	Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
105010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	65,00	F		
1051	Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
105110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	26,00	F		
1052	Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
105210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	26,00	F		
1053	Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
105310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	6,00	F		
105320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	5,00	F		
1054	Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
105410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	3,90	F		
105420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	2,60	F		
1055	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
105510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	39,00	F		
105520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	19,00	F		
1056	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
105610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	18,00	F		
105620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	8,00	F		
1057	Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
105710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	9,00	F		
105720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	3,90	F		
1058	Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
105810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	3,90	F		
105820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	2,60	F		
1060	Opnieuw stellen inritband.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	19,00	F		
106020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	6,00	F		
1061	Opnieuw stellen stoottband.					
106110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	39,00	F		
1062	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
106210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	3,90	F		
107	**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
1070	Werkzaamheden aan Padvast.					
107010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	1,70	F		
107020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	1,70	F		
1071	Werkzaamheden aan schelpen.					
107110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	1,70	F		
107120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	1,70	F		
108	**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
108010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten N<=2	st	1,00	F		
11	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.**					
111	**Herstraten straatwerk.**					
1110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
111010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	11,00	F		
111020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	53,00	F		
111030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	150,00	F		
1111	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
111110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	3,50	F		
111120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	17,00	F		
111130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	49,00	F		
1112	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
111210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,50	F		
111220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	8,00	F		
111230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	21,00	F		
1113	Herstraten SBS lingeformaat.					
111310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
111320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,50	F		
111330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m .	m2	4,30	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1114	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
111410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30	F		
1115	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
111510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
111520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,50	F		
111530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	4,30	F		
1116	Herstraten koperslakkeien.					
111610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
111620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
111630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	2,10	F		
1117	Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
111710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating..	m	18,00	F		
112	**Herstraten tegelwerk.**					
1120	Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
112010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	46,00	F		
112020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	92,00	F		
112030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3,0 m.	m2	7,00	F		
1121	Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
112110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	23,00	F		
112120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	24,00	F		
112130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3,0 m.	m2	1,90	F		
1122	Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
112210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	12,00	F		
112220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	24,00	F		
112230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,90	F		
1123	Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
112310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	4,60	F		
112320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	9,00	F		
112330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1124	Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
112410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	3,70	F		
112420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	7,00	F		
112430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
112440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1125	Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
112510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,80	F		
112520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,70	F		
112530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
112540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1126	Herstraten tegels met specifieke functie.					
112610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
112620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,80	F		
112630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
112640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
114	**Herstraten molgoten.**					
1140	Herstraten molgoot keiformaat.					
114010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	11,00	F		
114020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	5,00	F		
1141	Herstraten molgoot dikformaat..					
114110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	5,00	F		
114120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	2,00	F		
1142	Herstraten molgoot waalformaat.					
114210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,80	F		
114220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,30	F		
115	**Opnieuw stellen banden.**					
1150	Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
115010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	76,00	F		
1151	Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
115110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	30,00	F		
1152	Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
115210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	30,00	F		
1153	Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
115310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	8,00	F		
115320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	6,00	F		
1154	Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
115410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	4,50	F		
115420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	3,00	F		
1155	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
115510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	45,00	F		
115520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	23,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1156	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
115610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	21,00	F		
115620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	9,00	F		
1157	Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
115710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	11,00	F		
115720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	4,50	F		
1158	Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
115810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	4,50	F		
115820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	3,00	F		
1160	Opnieuw stellen inritband.					
116010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	23,00	F		
116020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	8,00	F		
1161	Opnieuw stellen stoottband					
116110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	4,50	F		
1162	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
116210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	4,50	F		
117	**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
1170	Werkzaamheden aan Padvast.					
117010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	3,90	F		
117020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	3,90	F		
1171	Werkzaamheden aan schelpen.					
117110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	3,90	F		
117120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	3,90	F		
118	**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
118010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	2,00	F		
12	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.**					
121	**Herstraten straatwerk.**					
1210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
121010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	6,00	F		
121020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	30,00	F		
121030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	85,00	F		
1211	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
121110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen	m2	2,30	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	dikformaat; b< 1,5 m.					
121120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	12,00	F		
121130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	33,00	F		
1212	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
121210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
121220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	5,00	F		
121230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	14,00	F		
1213	Herstraten SBS lingeformaat.					
121310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
121320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
121330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m .	m2	2,80	F		
1214	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
121410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30	F		
1215	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
121510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
121520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
121530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	2,80	F		
1216	Herstraten koperslakkeien.					
121610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
121620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
121630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	1,40	F		
1217	Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
121710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating..	m	10,00	F		
122	**Herstraten tegelwerk.**					
1220	Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
122010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	26,00	F		
122020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	52,00	F		
122030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3,0 m.	m2	4,10	F		
1221	Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
122110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	13,00	F		
122120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	26,00	F		
122130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm;	m2	2,10	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	b>=3,0 m.					
1222	Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
122210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	7,00	F		
122220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	14,00	F		
122230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,10	F		
1223	Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
122310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	2,60	F		
122320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00	F		
122330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1224	Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
122410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	2,10	F		
122420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,20	F		
122430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
122440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1225	Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
122510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
122520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,10	F		
122530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
122540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1226	Herstraten tegels met specifieke functie.					
122610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
122620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
122630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
122640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
124	**Herstraten molgoten.**					
1240	Herstraten molgoot keiformaat.					
124010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	6,00	F		
124020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	3,00	F		
1241	Herstraten molgoot dikformaat..					
124110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	3,00	F		
124120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,10	F		
1242	Herstraten molgoot waalformaat.					
124210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,10	F		
124220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,00	F		
125	**Opnieuw stellen banden.**					
1250	Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
125010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	43,00	F		
1251	Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
125110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	17,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1252	Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
125210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	17,00	F		
1253	Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
125310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	4,30	F		
125320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
1254	Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
125410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	2,60	F		
125420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	1,70	F		
1255	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
125510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	26,00	F		
125520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	13,00	F		
1256	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
125610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	12,00	F		
125620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	5,00	F		
1257	Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
125710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	6,00	F		
125720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	2,60	F		
1258	Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
125810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	2,60	F		
125820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	1,70	F		
1260	Opnieuw stellen inritband.					
126010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	13,00	F		
126020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	4,30	F		
1261	Opnieuw stellen stoottband					
126110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	2,60	F		
1262	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
126210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	2,50	F		
127	**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
1270	Werkzaamheden aan Padvast.					
127010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	8,00	F		
127020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	8,00	F		
1271	Werkzaamheden aan schelpen.					
127110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	8,00	F		
127120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	8,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
128	**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
128010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	8,00	F		
13	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.**					
131	**Herstraten straatwerk.**					
1310	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
131010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	3,00	F		
131020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	15,00	F		
131030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	43,00	F		
1311	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
131110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,20	F		
131120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	6,00	F		
131130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	8,00	F		
1312	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
131210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,50	F		
131220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	8,00	F		
131230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	21,00	F		
1313	Herstraten SBS lingeformaat.					
131310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
131320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,50	F		
131330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m .	m2	4,30	F		
1314	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
131410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30	F		
1315	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
131510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
131520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
131530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b>=3,0 m.	m2	1,40	F		
1316	Herstraten koperslakkeien.					
131610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
131620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
131630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1317	Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
131710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating..	m	5,00	F		
132	**Herstraten tegelwerk.**					
1320	Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
132010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	13,00	F		
132020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	26,00	F		
132030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3,0 m.	m2	2,10	F		
1321	Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
132110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	7,00	F		
132120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	13,00	F		
132130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1322	Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
132210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	3,40	F		
132220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	7,00	F		
132230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1323	Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
132310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,30	F		
132320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,60	F		
132330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1324	Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
132410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
132420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,10	F		
132430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
132440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1325	Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					
132510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
132520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
132530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
132540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1326	Herstraten tegels met specifieke functie.					
132610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
132620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,80	F		
132630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
132640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
134	**Herstraten molgoten.**					
1340	Herstraten molgoot keiformaat.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	3,00	F		
134020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	1,50	F		
1341	Herstraten molgoot dikformaat..					
134110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	1,50	F		
134120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,00	F		
1342	Herstraten molgoot waalformaat.					
134210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,00	F		
134220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	1,00	F		
135	**Opnieuw stellen banden.**					
1350	Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
135010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	22,00	F		
1351	Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
135110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	9,00	F		
1352	Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
135210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	9,00	F		
1353	Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
135310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	2,20	F		
135320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
1354	Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
135410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	1,30	F		
135420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
1355	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
135510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	13,00	F		
135520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	6,00	F		
1356	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
135610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	6,00	F		
135620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	2,60	F		
1357	Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
135710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	3,00	F		
135720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	1,30	F		
1358	Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
135810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	1,30	F		
135820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	1,00	F		
1360	Opnieuw stellen inritband.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	6,00	F		
136020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	2,20	F		
1361	Opnieuw stellen stoottband					
136110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,30	F		
1362	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.					
136210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	1,00	F		
137	**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
1370	Werkzaamheden aan Padvast.					
137010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	14,00	F		
137020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	14,00	F		
1371	Werkzaamheden aan schelpen.					
137110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	14,00	F		
137120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	14,00	F		
138	**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
138010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	40,00	F		
14	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.**					
141	**Herstraten straatwerk.**					
1410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.					
141010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,50	F		
141020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	8,00	F		
141030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	21,00	F		
1411	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.					
141110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
141120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	2,90	F		
141130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenenforma	m2	8,00	F		
1412	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.					
141210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
141220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,30	F		
141230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	3,50	F		
1413	Herstraten SBS lingeformaat.					
141310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
141320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
141330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m .	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1414	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.					
141410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,30	F		
1415	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.					
141510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
141520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
141530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende materialen;>=	m2	1,40	F		
1416	Herstraten koperslakkeien.					
141610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
141620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
141630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	1,00	F		
1417	Aanbrengen markeringen in straatwerk.					
141710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating..	m	1,00	F		
142	**Herstraten tegelwerk.**					
1420	Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.					
142010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	7,00	F		
142020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm;=b<,	m2	13,00	F		
142030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1421	Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.					
142110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	3,30	F		
142120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	7,00	F		
142130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1422	Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.					
142210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	1,70	F		
142220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,40	F		
142230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1423	Herstraten tegels 400x600 dik 80 mm.					
142310	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
142320	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,30	F		
142330	Herstraten betontegels.400x600, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
1424	Herstraten tegels 500x500 mm dik 80 mm.					
142410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
142420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
142430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
142440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	1,00	F		
1425	Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
142520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
142530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
142540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enke	m	1,00	F		
1426	Herstraten tegels met specifieke functie.					
142610	Herstraten symbooltegels.	st	1,00	F		
142620	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
142630	Herstraten enkele rij nokkentegels 300x300x45/80 mm.	m	1,00	F		
142640	Herstraten enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
144	**Herstraten molgoten.**					
1440	Herstraten molgoot keiformaat.					
144010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	1,50	F		
144020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	1,00	F		
1441	Herstraten molgoot dikformaat.					
144110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	1,00	F		
144120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	1,00	F		
1442	Herstraten molgoot waalformaat.					
144210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	1,00	F		
144220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie	m	1,00	F		
145	**Opnieuw stellen banden.**					
1450	Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.					
145010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	11,00	F		
1451	Opnieuw stellen opsluitband 80x200 mm.					
145110	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200 mm.	m	4,30	F		
1452	Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.					
145210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	4,30	F		
1453	Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.					
145310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	1,10	F		
145320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
1454	Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm.					
145410	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm.	m	1,00	F		
145420	Opnieuw stellen opsluitbanden 150x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
1455	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.					
145510	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	6,00	F		
145520	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in bet3on.	m	3,20	F		
1456	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.					
145610	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zan	m	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145620	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	1,30	F		
1457	Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.					
145710	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	1,50	F		
145720	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	1,00	F		
1458	Opnieuw stellen trottoirband 280/300x250 mm.					
145810	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in zand.	m	1,00	F		
145820	Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x250 mm in beton.	m	1,00	F		
1460	Opnieuw stellen inritband.					
146010	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	3,20	F		
146020	Opnieuw stellen inritbanden van beton in stelspecie.	m	1,10	F		
1461	Opnieuw stellen stoottband					
146110	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	1,00	F		
1462	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm					
146210	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van bet.	st	1,00	F		
147	**Werkzaamheden aan halfverhardingen.**					
1470	Werkzaamheden aan Padvast.					
147010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	28,00	F		
147020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	28,00	F		
1471	Werkzaamheden aan schelpen.					
147110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	ton	28,00	F		
147120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	ton	28,00	F		
148	**Opnieuw leggen Easypath® betonplaten.**					
148010	Opnieuw leggen Easypath® betonplaten 2<=N<8 st	st	200,00	F		
2	**VERVANGING BESTAAND STRAATWERK.**					
21	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 2<=A<10 m2.**					
211	**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2110	Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
211010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,90	F		
211040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
211050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
211060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,90	F		
2111	Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
211110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
211140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
211150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
211160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2112	Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
211210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
211240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
211250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
211260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2113	Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
211310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
211340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
211350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
211360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2114	Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
211410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,60	F		
211430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	4,40	F		
211440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
211450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	1,60	F		
211460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	4,40	F		
2115	Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
211510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	1,90	F		
211540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
211550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
211560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,90	F		
2116	Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
211610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	1,00	F		
211640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
211650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
211660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2117	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
211710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
211750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00	F		
211760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2118	Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
211810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
211820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
211830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
211840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
211850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
211860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2119	Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
211910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	3,90	F		
211920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	8,00	F		
211930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2120	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
212010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	2,00	F		
212020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	3,90	F		
212030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2121	Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
212110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
212120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	2,00	F		
212130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2122	Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
212210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
212220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
212230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2123	Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
212310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
212320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
212330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
212340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2124	Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
212410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
212420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
212430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2125	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
212510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
212520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
212530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
212540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2126	Opbreken molgoten straatbakstenen.					
212610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	1,00	F		
212620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,00	F		
212630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00	F		
2127	Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
212710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	1,00	F		
212720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,00	F		
212730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00	F		
212740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,00	F		
212750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00	F		
212760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00	F		
2128	Opbreken opsluitbanden					
212810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	6,00	F		
212820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	2,60	F		
212830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,90	F		
212840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,00	F		
212860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	1,00	F		
212870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00	F		
212880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00	F		
2129	Opbreken trottoirbanden.					
212910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	3,90	F		
212920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	1,90	F		
212930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	1,80	F		
212940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
212950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	1,00	F		
212960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	1,00	F		
212970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	1,00	F		
212980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
2130	Opbreken inritbanden					
213010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	2,60	F		
213020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	1,00	F		
2131	Opbreken stootbanden					
213110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	1,00	F		
2132	Opbreken boomkransbanden					
213210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	1,00	F		
214	**Aanbrengen straatlaag.**					
2140	Aanbrengen straatlaag.					
214010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	9,00	F		
214020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	23,00	F		
214030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	22,00	F		
215	**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2150	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
215010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,40	F		
215030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	3,80	F		
2151	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
215110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
215130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	1,80	F		
2152	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
215210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
215230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2153	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
215310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
215330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2154	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
215410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,80	F		
215430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	8,00	F		
2155	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
215510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,10	F		
215530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	3,00	F		
2156	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
215610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
215630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2157	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
215710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
215730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2158	Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
215810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	1,00	F		
2159	Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
215910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
215920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
215930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	1,50	F		
2160	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
216000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
216010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; b>=3,0 m .	m2	1,00	F		
216020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
216030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
216040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
216050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
216060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; 1,5<=b<3,0 m;	m2	1,00	F		
216070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2161	Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					
216110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b<,1,50 m.	m2	3,90	F		
216120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	8,00	F		
216130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2163	Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b<,1,50 m.	m2	2,00	F		
216320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	3,90	F		
216330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2165	Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
216510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
216520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00	F		
216530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2166	Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
216610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
216620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,60	F		
216630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
216640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00	F		
2167	Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
216710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
216720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
216730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2168	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
216810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
216820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
216830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
216840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
2169	Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
216910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
216920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00	F		
216930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
216940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
2170	Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
217010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
217020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
217030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
217040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
217050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
217060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
2171	Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
217110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
217120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
217130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
217140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,00	F		
217150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00	F		
217160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00	F		
2172	Aanbrengen opsluitbanden.					
217210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	6,00	F		
217220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	2,60	F		
217230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	2,60	F		
217240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	1,00	F		
217250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,00	F		
217260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	1,00	F		
217270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2173	Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
217310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	3,90	F		
217320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	1,90	F		
217330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	1,80	F		
217340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	1,00	F		
217350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	1,00	F		
217360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	1,00	F		
217370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	1,00	F		
217380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,00	F		
2174	Aanbrengen inritbanden van beton.					
217410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag.	m	1,00	F		
217420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
217430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag.	m	1,00	F		
217440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
217450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag.	m	1,00	F		
217460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
217470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag.	m	1,00	F		
217480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
2175	Aanbrengen stootbanden van beton.					
217510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	1,00	F		
2176	Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
217610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	1,00	F		
218	**Leggen Easypath® betonplaten.**					
218010	Leggen Easypath® betonplaten N<=2 st	st	2,00	F		
22	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 10<=A<50 m2.**					
221	**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2210	Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
221010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
221030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,90	F		
221040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
221050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
221060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,90	F		
2211	Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
221110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
221140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
221150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
221160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2212	Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
221210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
221230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
221240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
221250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
221260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2213	Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
221310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
221330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
221340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
221350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
221360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2214	Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
221410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	3,20	F		
221430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	9,00	F		
221440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
221450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	3,20	F		
221460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	9,00	F		
2215	Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
221510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,30	F		
221530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	3,70	F		
221540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
221550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,30	F		
221560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	3,70	F		
2216	Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
221610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
221630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	1,50	F		
221640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
221650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
221660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,50	F		
2217	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
221710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
221730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
221740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
221750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00	F		
221760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2218	Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
221810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
221830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
221840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
221850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
221860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2219	Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
221910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	8,00	F		
221920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	16,00	F		
221930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	1,20	F		
2220	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
222010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	3,90	F		
222020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	8,00	F		
222030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2221	Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
222110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	2,00	F		
222120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	4,10	F		
222130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2222	Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
222210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
222220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,60	F		
222230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2223	Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
222310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
222320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,30	F		
222330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
222340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2224	Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
222410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
222420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
222430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2225	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
222510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
222520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
222530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
222540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2226	Opbreken molgoten straatbakstenen.					
222610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	1,00	F		
222620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,00	F		
222630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00	F		
2227	Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
222710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	1,30	F		
222720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,00	F		
222730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00	F		
222740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,00	F		
222750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00	F		
222760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2228	Opbreken opsluitbanden					
222810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	13,00	F		
222820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	5,00	F		
222830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	3,90	F		
222840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,30	F		
222850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,30	F		
222860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	2,00	F		
222870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00	F		
222880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00	F		
2229	Opbreken trottoirbanden.					
222910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	8,00	F		
222920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	3,90	F		
222930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	3,60	F		
222940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	1,60	F		
222950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	1,80	F		
222960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	1,80	F		
222970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	1,00	F		
222980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
2230	Opbreken inritbanden					
223010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	5,00	F		
223020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	2,00	F		
2231	Opbreken stootbanden					
223110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	1,00	F		
2232	Opbreken boomkransbanden					
223210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	1,00	F		
224	**Aanbrengen straatlaag.**					
2240	Aanbrengen straatlaag.					
224010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	19,00	F		
224020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	46,00	F		
224030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	45,00	F		
225	**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2250	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
225010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,70	F		
225030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	8,00	F		
2251	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
225110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,30	F		
225130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	3,60	F		
2252	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
225210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
225230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,30	F		
2253	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
225310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m.					
225330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2254	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
225410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,10	F		
225420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	6,00	F		
225430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	16,00	F		
2255	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
225510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,10	F		
225530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	6,00	F		
2256	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
225610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
225630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2257	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
225710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
225730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2258	Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
225810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	1,00	F		
2259	Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
225910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
225920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,10	F		
225930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	3,00	F		
2260	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
226000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
226010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; b>=3,0 m .	m2	1,00	F		
226020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
226030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
226040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
226050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
226060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; 1,5<=b<3,0 m;	m2	1,00	F		
226070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2261	Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b<,1,50 m.	m2	8,00	F		
226120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	16,00	F		
226130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b>=3,0 m.	m2	1,20	F		
2263	Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					
226310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b<,1,50 m.	m2	3,90	F		
226320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	8,00	F		
226330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2265	Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
226510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b<,1,50 m.	m2	2,00	F		
226520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	4,10	F		
226530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2266	Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
226610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
226620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	3,10	F		
226630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
226640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00	F		
2267	Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
226710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
226720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,30	F		
226730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2268	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
226810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
226820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
226830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
226840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
2269	Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
226910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
226920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00	F		
226930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
226940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
2270	Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
227010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
227020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
227030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
227040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
227050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
227060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
2271	Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
227110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	1,30	F		
227120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
227130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
227140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,00	F		
227150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00	F		
227160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00	F		
2272	Aanbrengen opsluitbanden.					
227210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	13,00	F		
227220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	5,00	F		
227230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op	m	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	straatlaag.					
227240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	1,00	F		
227250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,00	F		
227260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	1,00	F		
227270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,00	F		
2273	Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
227310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	8,00	F		
227320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	3,90	F		
227330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	3,60	F		
227340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	1,60	F		
227350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	1,00	F		
227360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	1,00	F		
227370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	1,00	F		
227380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,00	F		
2274	Aanbrengen inritbanden van beton.					
227410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag.	m	1,40	F		
227420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
227430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag.	m	1,20	F		
227440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
227450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag.	m	1,00	F		
227460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
227470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag.	m	1,00	F		
227480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
2275	Aanbrengen stootbanden van beton.					
227510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	1,00	F		
2276	Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
227610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	1,00	F		
228	**Leggen Easypath® betonplaten.**					
228010	Leggen Easypath® betonplaten 2<N<8 st	st	2,00	F		
23	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.**					
231	**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2310	Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
231010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,00	F		
231030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	6,00	F		
231040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
231050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	3,00	F		
2311	Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
231110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
231130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,30	F		
231140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
231150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
231160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,30	F		
2312	Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
231210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
231230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
231240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
231250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
231260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2313	Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
231310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
231330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
231340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
231350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
231360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2314	Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
231410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	4,80	F		
231430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	13,00	F		
231440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
231450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	4,80	F		
231460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	13,00	F		
2315	Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
231510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,00	F		
231530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	6,00	F		
231540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
231550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00	F		
231560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	6,00	F		
2316	Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
231610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
231630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	2,20	F		
231640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
231650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
231660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	2,20	F		
2317	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
231710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
231740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
231750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2318	Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
231810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
231820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
231830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
231840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
231850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
231860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2319	Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
231910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	12,00	F		
231920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	24,00	F		
231930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	1,90	F		
2320	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
232010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	6,00	F		
232020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	12,00	F		
232030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2321	Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
232110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	3,10	F		
232120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	6,00	F		
232130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2322	Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
232210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	1,20	F		
232220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	2,40	F		
232230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2323	Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
232310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
232320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,90	F		
232330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
232340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2324	Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
232410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
232420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
232430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2325	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
232510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
232520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
232530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
232540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2326	Opbreken molgoten straatbakstenen.					
232610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	1,20	F		
232620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,00	F		
232630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00	F		
2327	Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
232710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	2,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,00	F		
232730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00	F		
232740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,00	F		
232750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00	F		
232760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00	F		
2328	Opbreken opsluitbanden					
232810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	19,00	F		
232820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	8,00	F		
232830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	6,00	F		
232840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	1,90	F		
232850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,00	F		
232860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	1,00	F		
232870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00	F		
232880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00	F		
2329	Opbreken trottoirbanden.					
232910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	12,00	F		
232920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	6,00	F		
232930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	5,00	F		
232940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	2,30	F		
232950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	2,70	F		
232960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	2,70	F		
232970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	1,20	F		
232980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,00	F		
2330	Opbreken inritbanden					
233010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	4,00	F		
233020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	4,00	F		
2331	Opbreken stootbanden					
233110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	1,20	F		
2332	Opbreken boomkransbanden					
233210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	1,20	F		
234	**Aanbrengen straatlaag.**					
2340	Aanbrengen straatlaag.					
234010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	28,00	F		
234020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	70,00	F		
234030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	67,00	F		
235	**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2350	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
235010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	4,10	F		
235030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	11,00	F		
2351	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
235110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,90	F		
235130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	5,00	F		
2352	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
235210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,90	F		
2353	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
235310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
235330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2354	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
235410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,70	F		
235420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	8,00	F		
235430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	24,00	F		
2355	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
235510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	3,20	F		
235530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	9,00	F		
2356	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
235610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
235630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2357	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
235710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
235730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2358	Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
235810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	1,50	F		
2359	Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
235910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
235920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,60	F		
235930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	4,40	F		
2360	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
236010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
236020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; b>=3,0 m .	m2	1,00	F		
236030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
236040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
236050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
236060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; b>=3,0 m	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; 1,5<=b<3,0 m;	m2	1,00	F		
236080	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2361	Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					
236110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b<,1,50 m.	m2	12,00	F		
236120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	24,00	F		
236130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b>=3,0 m.	m2	1,90	F		
2363	Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					
236310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b<,1,50 m.	m2	6,00	F		
236320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	12,00	F		
236330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2365	Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
236510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b<,1,50 m.	m2	3,10	F		
236520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	6,00	F		
236530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2366	Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
236610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b<,1,50 m.	m2	1,20	F		
236620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	4,70	F		
236630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
236640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	1,00	F		
2367	Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
236710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
236720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,90	F		
236730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2368	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
236810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
236820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
236830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
236840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
2369	Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
236910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
236920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00	F		
236930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
236940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
2370	Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
237010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
237020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
237030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
237040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
237050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
237060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
2371	Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
237110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	1,90	F		
237120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
237130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
237140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,00	F		
237150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
237160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00	F		
2372	Aanbrengen opsluitbanden.					
237210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	19,00	F		
237220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	8,00	F		
237230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	8,00	F		
237240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	1,30	F		
237250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,00	F		
237260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	1,20	F		
237270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,00	F		
2373	Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
237310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	12,00	F		
237320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	6,00	F		
237330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	5,00	F		
237340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	2,30	F		
237350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	2,70	F		
237360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	1,20	F		
237370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	1,20	F		
237380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,20	F		
2374	Aanbrengen inritbanden van beton.					
237410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag.	m	2,00	F		
237420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
237430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag.	m	1,70	F		
237440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
237450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag.	m	1,20	F		
237460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
237470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag.	m	1,00	F		
237480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
2375	Aanbrengen stootbanden van beton.					
237510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	1,20	F		
2376	Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
237610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	1,20	F		
238	**Leggen Easypath® betonplaten.**					
238010	Leggen Easypath® betonplaten 8<=N<40 st	st	8,00	F		
24	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 250<=A<1000 m2.**					
241	**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2410	Opbreken straatbaksteen keiformaat.					
241010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,00	F		
241030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	6,00	F		
241040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
241050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00	F		
241060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	6,00	F		
2411	Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
241110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
241130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	2,70	F		
241140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
241150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
241160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	2,70	F		
2412	Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
241210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
241230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
241240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
241250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
241260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2413	Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
241310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
241330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
241340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
241350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
241360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2414	Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
241410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,90	F		
241420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	10,00	F		
241430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	27,00	F		
241440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,90	F		
241450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	10,00	F		
241460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	27,00	F		
2415	Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
241510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	4,00	F		
241530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	11,00	F		
241540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
241550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,00	F		
241560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	11,00	F		
2416	Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
241610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,60	F		
241630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. 0	m2	4,40	F		
241640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
241650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,60	F		
241660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	4,40	F		
2417	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
241740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
241750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00	F		
241760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2418	Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
241810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
241820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
241830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,30	F		
241840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
241850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
241860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,30	F		
2419	Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
241910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	24,00	F		
241920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	47,00	F		
241930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	3,70	F		
2420	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
242010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	12,00	F		
242020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	24,00	F		
242030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	1,90	F		
2421	Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
242110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	6,00	F		
242120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	12,00	F		
242130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2422	Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
242210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	2,40	F		
242220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	4,70	F		
242230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2423	Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
242310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,90	F		
242320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	3,80	F		
242330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
242340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2424	Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
242410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
242420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,90	F		
242430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2425	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
242510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
242520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,00	F		
242530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
242540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2426	Opbreken molgoten straatbakstenen.					
242610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	2,40	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,10	F		
242630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00	F		
2427	Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
242710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	4,00	F		
242720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	1,80	F		
242730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,00	F		
242740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	1,70	F		
242750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00	F		
242760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00	F		
2428	Opbreken opsluitbanden					
242810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	39,00	F		
242820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	16,00	F		
242830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	12,00	F		
242840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	3,90	F		
242850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	1,90	F		
242860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	1,90	F		
242870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	1,00	F		
242880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	1,00	F		
2429	Opbreken trottoirbanden.					
242910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	23,00	F		
242920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	12,00	F		
242930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	11,00	F		
242940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	4,70	F		
242950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	5,00	F		
242960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	5,00	F		
242970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	2,30	F		
242980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	1,60	F		
2430	Opbreken inritbanden					
243010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	8,00	F		
243020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	8,00	F		
2431	Opbreken stootbanden					
243110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	2,30	F		
2432	Opbreken boomkransbanden					
243210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	2,30	F		
244	**Aanbrengen straatlaag.**					
2440	Aanbrengen straatlaag.					
244010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	56,00	F		
244020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	140,00	F		
244030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	130,00	F		
245	**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2450	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
245010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	1,60	F		
245020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	8,00	F		
245030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	23,00	F		
2451	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
245110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
245120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	3,80	F		
245130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	11,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2452	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
245210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
245220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,40	F		
245230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	3,80	F		
2453	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
245310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
245320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
245330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2454	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
245410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	3,40	F		
245420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	17,00	F		
245430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	47,00	F		
2455	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
245510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,30	F		
245520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	6,00	F		
245530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	18,00	F		
2456	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
245610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
245620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
245630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2457	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
245710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
245720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
245730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2458	Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
245810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	3,00	F		
2459	Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
245910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
245920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,20	F		
245930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	9,00	F		
2460	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen					
246000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
246010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; b>=3,0 m .	m2	1,80	F		
246020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
246030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde	m2	1,80	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	parkeerplaatsen; Gradiënt A; b>=3,0 m					
246040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
246050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; b>=3,0 m	m2	1,80	F		
246060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; 1,5<=b<3,0 m;	m2	1,00	F		
246070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; b>=3,0 m	m2	1,80	F		
2461	Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm					
246110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b<,1,50 m.	m2	24,00	F		
246120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	47,00	F		
246130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b>=3,0 m.	m2	3,70	F		
2463	Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm					
246310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b<,1,50 m.	m2	12,00	F		
246320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	24,00	F		
246330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b>=3,0 m.	m2	1,90	F		
2465	Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm					
246510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b<,1,50 m.	m2	6,00	F		
246520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	12,00	F		
246530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2466	Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm					
246610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b<,1,50 m.	m2	2,40	F		
246620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	9,00	F		
246630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b>=3,0 m.	m2	1,10	F		
246640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	2,20	F		
2467	Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm					
246710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	1,90	F		
246720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	3,80	F		
246730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2468	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm					
246810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	1,00	F		
246820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	19,00	F		
246830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
246840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	1,00	F		
2469	Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
246910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
246920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00	F		
246930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
246940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
2470	Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
247010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	1,60	F		
247020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
247030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
247040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
247050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
247060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
2471	Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
247110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	3,80	F		
247120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	1,90	F		
247130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
247140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	1,90	F		
247150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00	F		
247160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00	F		
2472	Aanbrengen opsluitbanden.					
247210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	39,00	F		
247220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	16,00	F		
247230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	16,00	F		
247240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	2,60	F		
247250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,30	F		
247260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	2,30	F		
247270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	1,60	F		
2473	Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
247310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	23,00	F		
247320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	12,00	F		
247330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	11,00	F		
247340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	4,70	F		
247350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	5,00	F		
247360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	2,30	F		
247370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	2,30	F		
247380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	1,60	F		
2474	Aanbrengen inritbanden van beton.					
247410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag.	m	4,10	F		
247420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,40	F		
247430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag.	m	3,50	F		
247440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,20	F		
247450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag.	m	2,30	F		
247460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
247470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag.	m	1,70	F		
247480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
2475	Aanbrengen stootbanden van beton.					
247510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	2,30	F		
2476	Aanbrengen boomkransbanden van beton.					
247610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	2,30	F		
248	**Leggen Easypath® betonplaten.**					
248010	Leggen Easypath® betonplaten 40<N<=200 st	st	40,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	**WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=1000 m2.**					
251	**Opbreken straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2510	Opbreken straatbakstenen keiformaat.					
251010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,70	F		
251030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m. O	m2	8,00	F		
251040	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
251050	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,70	F		
251060	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	8,00	F		
2511	Opbreken straatbakstenen dikformaat.					
251110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,30	F		
251130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m. O	m2	3,60	F		
251140	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
251150	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,30	F		
251160	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	3,60	F		
2512	Opbreken straatbakstenen waalformaat.					
251210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
251230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,30	F		
251240	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
251250	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
251260	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,30	F		
2513	Opbreken straatbakstenen lingeformaat.					
251310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
251330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m. O	m2	1,00	F		
251340	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
251350	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
251360	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	1,00	F		
2514	Opbreken betonstraatstenen keiformaat					
251410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m. O	m2	2,50	F		
251420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	13,00	F		
251430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m. O	m2	36,00	F		
251440	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	2,50	F		
251450	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<b=< 3,0 m.	m2	13,00	F		
251460	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	36,00	F		
2515	Opbreken betonstraatstenen dikformaat					
251510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,10	F		
251520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	5,00	F		
251530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m. O	m2	15,00	F		
251540	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,10	F		
251550	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00	F		
251560	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	15,00	F		
2516	Opbreken betonstraatstenen waalformaat					
251610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	2,10	F		
251630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m. O	m2	6,00	F		
251640	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
251650	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0	m2	2,10	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m.					
251660	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	6,00	F		
2517	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm					
251710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,20	F		
251740	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
251750	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b< 3,0 m.	m2	1,00	F		
251760	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	1,20	F		
2518	Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen					
251810	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m. O	m2	1,00	F		
251820	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m. O	m2	1,00	F		
251830	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m. O	m2	1,80	F		
251840	Opbreken parkeervakken; b< 1,5 m.	m2	1,00	F		
251850	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
251860	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	1,80	F		
2519	Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.					
251910	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	31,00	F		
251920	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	63,00	F		
251930	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	5,00	F		
2520	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.					
252010	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	16,00	F		
252020	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	31,00	F		
252030	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	2,50	F		
2521	Opbreken tegels 300x300x80 mm.					
252110	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	8,00	F		
252120	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	16,00	F		
252130	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,30	F		
2522	Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.					
252210	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	3,10	F		
252220	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	6,00	F		
252230	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2523	Opbreken tegels 500x500x60 mm.					
252310	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	2,50	F		
252320	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	5,00	F		
252330	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
252340	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2524	Opbreken tegels 400x600x60 mm.					
252410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	1,30	F		
252420	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	2,50	F		
252430	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		
2525	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.					
252510	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	1,00	F		
252520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	1,30	F		
252530	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252540	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	1,00	F		
2526	Opbreken molgoten straatbakstenen.					
252610	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat. O	m	3,20	F		
252620	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat. O	m	1,50	F		
252630	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat O	m	1,00	F		
2527	Opbreken molgoot, betonstraatstenen.					
252710	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat. O	m	5,00	F		
252720	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat. O	m	2,40	F		
252730	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat. O	m	1,10	F		
252740	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	2,30	F		
252750	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	1,00	F		
252760	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	1,00	F		
2528	Opbreken opsluitbanden					
252810	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm; op zand.	m	52,00	F		
252820	Opbreken opsluitbanden; 80X200 mm.; op zand.	m	21,00	F		
252830	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm; op zand.	m	16,00	F		
252840	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm; op zand.	m	5,00	F		
252850	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; op zand.	m	5,00	F		
252860	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	5,00	F		
252870	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; op zand.	m	2,10	F		
252880	Opbreken opsluitbanden; 150X250 mm; in beton.	m	2,10	F		
2529	Opbreken trottoirbanden.					
252910	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; op zand.	m	31,00	F		
252920	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	16,00	F		
252930	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; op zand.	m	14,00	F		
252940	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	6,00	F		
252950	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; op zand.	m	7,00	F		
252960	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	7,00	F		
252970	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; op zand.	m	3,10	F		
252980	Opbreken trottoirbanden 280/300x250 mm; in beton.	m	2,10	F		
2530	Opbreken inritbanden.					
253010	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op zand.	m	10,00	F		
253020	Opbreken inritbanden; diverse afmetingen; op stelspecie	m	10,00	F		
2531	Opbreken stootbanden.					
253110	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	3,10	F		
2532	Opbreken boomkransbanden.					
253210	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	3,10	F		
254	**Aanbrengen straatlaag.**					
2540	Aanbrengen straatlaag.					
254010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	75,00	F		
254020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	190,00	F		
254030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	180,00	F		
255	**Aanbrengen straat- en tegelwerk, molgoten en banden.**					
2550	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.					
255010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	2,20	F		
255020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	11,00	F		
255030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	30,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2551	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.					
255110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
255120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	5,00	F		
255130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	14,00	F		
2552	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.					
255210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
255220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,80	F		
255230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	5,00	F		
2553	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.					
255310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
255320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
255330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2554	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.					
255410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	4,50	F		
255420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	22,00	F		
255430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	63,00	F		
2555	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.					
255510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	1,70	F		
255520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	8,00	F		
255530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	24,00	F		
2556	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.					
255610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
255620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
255630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2557	Aanbrengen koperslakkeien; 160x160x80 mm;.					
255710	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
255720	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	1,00	F		
255730	Aanbrengen koperslakkeien 160x160x80 mm; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2558	Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau					
255810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	4,10	F		
2559	Aanbrengen bestrating in parkeervak met 2 verschillende bestratingsmaterialen en/of kleuren.					
255910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	1,00	F		
255920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,20	F		
255930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	12,00	F		
2560	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen.					
256000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde	m2	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	parkeerplaatsen; Flood Twin; 1,5<=b<3,0 m.					
256010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; b>=3,0 m .	m2	2,40	F		
256020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
256030	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; b>=3,0 m	m2	2,40	F		
256040	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1,00	F		
256050	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; b>=3,0 m	m2	2,40	F		
256060	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; 1,5<=b<3,0 m;	m2	1,00	F		
256070	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; b>=3,0 m	m2	2,40	F		
2561	Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm.					
256110	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b<,1,50 m.	m2	31,00	F		
256120	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	63,00	F		
256130	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b>=3,0 m.	m2	5,00	F		
2563	Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm.					
256310	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b<,1,50 m.	m2	16,00	F		
256320	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	31,00	F		
256330	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b>=3,0 m.	m2	2,50	F		
2565	Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm.					
256510	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b<,1,50 m.	m2	8,00	F		
256520	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	16,00	F		
256530	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b>=3,0 m.	m2	1,30	F		
2566	Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm.					
256610	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b<,1,50 m.	m2	3,10	F		
256620	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	13,00	F		
256630	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b>=3,0 m.	m2	1,50	F		
256640	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	3,00	F		
2567	Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm.					
256710	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	2,50	F		
256720	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	5,00	F		
256730	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
2568	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.					
256810	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	1,30	F		
256820	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,50	F		
256830	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	1,00	F		
256840	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.	m	1,00	F		
2569	Aanbrengen tegels met specifieke functie.					
256910	Aanbrengen symbooltegels.	st	1,00	F		
256920	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	1,00	F		
256930	Aanbrengen nokkentegels 300x300x60 mm.	m	1,00	F		
256940	Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	1,00	F		
2570	Aanbrengen molgoten; straatbakstenen (SBS).					
257010	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in straatlaag.	m	2,20	F		
257020	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in straatlaag.	m	1,10	F		
257030	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in straatlaag.	m	1,00	F		
257040	Aanbrengen molgoot SBS, keiformaat in cementspecie.	m	1,10	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257050	Aanbrengen molgoot SBS, dikformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
257060	Aanbrengen molgoot SBS, waalformaat in cementspecie.	m	1,00	F		
2571	Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen (BSS).					
257110	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat op straatlaag.	m	5,00	F		
257120	Aanbrengen molgoot; BSS dikformaat op straatlaag.	m	2,50	F		
257130	Aanbrengen molgoot; BSS waalformaat op straatlaag.	m	1,00	F		
257140	Aanbrengen molgoot BSS keiformaat in stelspecie;	m	2,50	F		
257150	Aanbrengen molgoot BSS dikformaat in cementspecie;.	m	1,00	F		
257160	Aanbrengen molgoot BSS waalformaat in cementspecie;	m	1,00	F		
2572	Aanbrengen opsluitbanden.					
257210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm op straatlaag.	m	52,00	F		
257220	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm op straatlaag.	m	21,00	F		
257230	Aanbrengen opsluit- of gazonbanden 100x200 mm op straatlaag.	m	21,00	F		
257240	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm op straatlaag;	m	3,50	F		
257250	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm in beton.	m	1,70	F		
257260	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm op straatlaag.	m	3,10	F		
257270	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm in beton.	m	2,10	F		
2573	Aanbrengen trottoirbanden van beton.					
257310	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm op straatlaag.	m	31,00	F		
257320	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm in beton.	m	16,00	F		
257330	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm op straatlaag.	m	14,00	F		
257340	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	6,00	F		
257350	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm op straatlaag.	m	7,00	F		
257360	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	3,10	F		
257370	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm op straatlaag.	m	3,10	F		
257380	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 280/300x250 mm. in beton.	m	2,10	F		
2574	Aanbrengen inritbanden van beton.					
257410	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; op straatlaag.	m	5,00	F		
257420	Aanbrengen inritbanden; 450x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,80	F		
257430	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; op straatlaag.	m	4,70	F		
257440	Aanbrengen inritbanden; 500x200x500 mm; in stelspecie.	m	1,60	F		
257450	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; op straatlaag.	m	3,10	F		
257460	Aanbrengen inritbanden; 500x700x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
257470	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; op straatlaag.	m	2,30	F		
257480	Aanbrengen inritbanden; 750x180x500 mm; in stelspecie.	m	1,00	F		
2575	Aanbrengen stootbanden van beton.					
257510	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	3,10	F		
2576	Aanbrengen boomkransbanden van beton.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257610	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	3,10	F		
258	**Leggen Easypath® betonplaten.**					
258010	Leggen Easypath® betonplaten N>=200 st	st	200,00	F		
3	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN.**					
30	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.**					
301	**Pasmaken tegels en banden.**					
3010	Pasmaken tegels.					
301010	Pasmaken van tegelbestrating; d= 45 mm.	m	87,00	F		
301020	Pasmaken van tegelbestrating; 50<=d<80 mm.	m	35,00	F		
301030	Pasmaken van tegelbestrating; 80<=d<=120 mm.	m	17,00	F		
3011	Pasmaken banden.					
301110	Pasmaken van opsluitbanden 60x200 mm.	st	35,00	F		
301120	Pasmaken van opsluitbanden 80x200 mm.	st	14,00	F		
301130	Pasmaken van opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	st	14,00	F		
301140	Pasmaken van opsluitbanden 120x250 mm.	st	3,00	F		
301150	Pasmaken van opsluitbanden 150x250 mm.	st	4,00	F		
301160	Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm.	st	35,00	F		
301170	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.	st	15,00	F		
301180	Pasmaken van trottoirbanden 115/225x240 mm.	st	7,00	F		
301190	Pasmaken van trottoirbanden 280/300x250 mm.	st	4,00	F		
301200	Pasmaken van stootbanden 200x200 mm.	st	2,00	F		
301210	Pasmaken van boomkransbanden 130/150x160 mm.	st	2,00	F		
31	**GRONDWERK.**					
310	**Partijkeuringen grond.**					
310010	Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	15,00	F		
310020	Nemen monster uit landbodem.	st	5,00	F		
310030	Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	1,00	F		
311	**Grondwerk in cunet.**					
3111	Grond ontgraven					
311110	Grond ontgraven uit cunet; b<1,5 m.	m3	18,00	F		
311120	Grond ontgraven uit cunet;1,5<=b<3,0 m.	m3	4,00	F		
311130	Grond ontgraven uit cunet; b>=3,0 m.	m3	2,00	F		
3112	Grond vervoeren.					
311210	Grond vervoeren; afstand L<100 m	m3	11,00	F		
311220	Grond vervoeren; afstand 100 m= L<1 km	m3	7,00	F		
311230	Grond vervoeren; afstand 1<=L<5 km	m3	4,00	F		
311240	Grond vervoeren; afstand 5<=L<25 km	m3	2,00	F		
3113	Grond verwerken.					
311310	Zand verwerken in cunet; b<1,5 m.	m3	11,00	F		
311320	Zand verwerken in cunet;1,5<=b<3,0 m.	m3	7,00	F		
311330	Zand verwerken in cunet; b>=3,0 m.	m3	4,00	F		
311340	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	150,00	F		
32	**WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.**					
321	**Grondbewerkingen in berm.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321010	Maaien bermen en taluds.	are	29,00	F		
321020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	290,00	F		
321030	Affrezen toplaag grasveld.	are	29,00	F		
321040	Zaaien.	are	29,00	F		
322	**Snoeien berm begroeiing.**					
322010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	440,00	F		
33	**WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.**					
330	**Verwijderen funderingslagen..**					
330010	Verwijderen teervrije funderingslaag; b<1,5 m.	m2	18,00	F		
330020	Verwijderen teervrije funderingslaag; 1,5<=b<3,0 m.	m2	11,00	F		
330030	Verwijderen teervrije funderingslaag; b>= 3,0 m.	m2	15,00	F		
331	**Aanbrengen funderingslagen.**					
331010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; b<1,5 m.	m2	18,00	F		
331020	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00	F		
331030	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; b>=3,0 m.	m2	1,50	F		
331040	Aanbrengen ongebonden wegfundering Funderingssubstraat RA Positive Green; 1,5<=b<3,0 m.	m2	7,00	F		
331050	Aanbrengen ongebonden wegfundering Funderingssubstraat RA Positive Green; b>=3,0 m.	m2	7,00	F		
34	**WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.**					
340	**Voorbereiding op graafwerk.**					
340010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	21,00	F		
340020	Graven proefsleuf.	m	83,00	F		
341	**Werkzaamheden aan rioolleidingen.**					
3410	Werkzaamheden aan sleufbedekking.					
341010	Opnemen sleufbedekking; tegels.	m2	500,00	F		
341020	Opnemen sleufbedekking; straatstenen.	m2	120,00	F		
341030	Tijdelijk herstellen sleufbedekking; tegels.	m2	500,00	F		
341040	Tijdelijk herstellen sleufbedekking; straatstenen.	m2	120,00	F		
3411	Ontgraven en aanvullen sleuven.					
341110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	270,00	F		
3412	Aanbrengen en aansluiten leidingen.					
341210	Aanbrengen PVC-buis Ø 125 mm.	m	250,00	F		
341220	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm.	st	300,00	F		
341230	Aanbrengen PVC-buis Ø 160 mm.	m	25,00	F		
341240	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 160 mm.	st	33,00	F		
342	**Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.**					
342010	Opnemen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00	F		
342020	Opnemen kolk van PVC/gietijzer combinatie.	st	12,00	F		
342030	Opnemen kunststof erfafschedingsput.	st	8,00	F		
342040	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	62,00	F		
342050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	12,00	F		
342060	Aanbrengen erfafschedingsput van kunststof.	st	8,00	F		
343	**Werkzaamheden aan putafdekkingen.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00	F		
35	**WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.**					
351	**Zagen asfaltverharding.**					
351010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F		
352	**Opbreken asfaltverharding.**					
352010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt; b<1,5 m.	m2	9,00	F		
352020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt; 1,5<=b<3,0 m.	m2	9,00	F		
352030	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt; b<1,5 m.	m2	8,00	F		
352040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt; 1,5<=b<3,0 m.	m2	3,00	F		
353	**Verwerken koudasfalt.**					
353010	Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt met reparatiemortel.	ton	1,00	F		
36	**WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.**					
361	**Verkeersborden.**					
361010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00	F		
361020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00	F		
362	**Afzetpalen.**					
362010	Verwijderen kunststof afzetpalen.	st	99,00	F		
362020	Aanbrengen kunststof afzetpalen.	st	99,00	F		
362030	Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	6,00	F		
362040	Aanbrengen betonnen afzetpalen.	st	6,00	F		
362050	Verwijderen houten diamantkoppalen.	st	19,00	F		
362060	Aanbrengen .houten diamantkoppalen	st	19,00	F		
363	**Fetsnietjes.**					
363010	Aanbrengen fietsnietje.	st	12,00	F		
363020	Opnieuw stellen fietsnietje.	st	12,00	F		
4	**LEVERINGEN.**					
40	**LEVERINGEN BULKMATERIAAL.**					
400010	Leveren teelaarde.	m3	3,00	F		
400020	Leveren ophoogzand.	m3	110,00	F		
400030	Leveren straatzand.	ton	37,00	F		
400040	Leveren kalkvrij brekerzand.	ton	2,20	F		
400050	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	77,00	F		
400060	Leveren RA Positive Green 60/40	ton	2,00	F		
400070	Leveren RA Positive BVB grassubstraat.	ton	2,00	F		
400080	Leveren materiaal voor straatlagen; specificatie Infranology.	ton	2,00	F		
400090	Leveren inveegzand; specificatie Infranology.	m3	4,30	F		
400100	Leveren zand/cement specie.	m3	2,40	F		
400110	Leveren betonmortel.	m3	3,90	F		
400120	Leveren Padvast 0/6.	ton	4,60	F		
400130	Leveren Padvast 0/14.	ton	4,80	F		
400140	Leveren kleischelpen.	ton	1,70	F		
400150	Leveren gewassen schelpen.	ton	1,10	F		
41	**LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.**					
411	**Levering betonstraatstenen (BSS).**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4110	Betonstraatstenen keiformaat.					
411010	Leveren betonstraatstenen; kf; heide	st	3.700,00	F		
411020	Leveren betonstraatstenen; kf; heide; halven.	st	140,00	F		
411030	Leveren betonstraatstenen; kf; heide; mutsen.	st	97,00	F		
411040	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet.	st	2.300,00	F		
411050	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet; halven.	st	89,00	F		
411060	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet; mutsen.	st	60,00	F		
411070	Leveren betonstraatstenen; kf; geel.	st	770,00	F		
411080	Leveren betonstraatstenen; kf; geel; halven.	st	30,00	F		
411090	Leveren betonstraatstenen; kf; geel; mutsen.	st	20,00	F		
411100	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart.	st	6.100,00	F		
411110	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart; halven.	st	240,00	F		
411120	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart; mutsen.	st	160,00	F		
411130	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs.	st	2.300,00	F		
411140	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs; halven.	st	89,00	F		
411150	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs; mutsen.	st	60,00	F		
411160	Leveren betonstraatstenen; kf; wit.	st	78,00	F		
411170	Leveren betonstraatstenen; kf; blauw.	st	78,00	F		
4112	Betonstraatstenen dikformaat.					
411210	Leveren betonstraatstenen; df; heide.	st	3.500,00	F		
411220	Leveren betonstraatstenen; df; antraciet.	st	2.100,00	F		
411230	Leveren betonstraatstenen; df; geel.	st	700,00	F		
411240	Leveren betonstraatstenen; df; rood/zwart.	st	5.600,00	F		
411250	Leveren betonstraatstenen; df; grijs.	st	2.100,00	F		
4113	Betonstraatstenen waalformaat.					
411310	Leveren betonstraatstenen; wf; heide.	st	1.800,00	F		
411320	Leveren betonstraatstenen; wf; antraciet.	st	1.100,00	F		
411330	Leveren betonstraatstenen; wf; geel.	st	370,00	F		
411340	Leveren betonstraatstenen; wf; rood/zwart.	st	3.000,00	F		
411350	Leveren betonstraatstenen; wf; grijs.	st	1.100,00	F		
4114	Leveren koperslakkeien 160x160*80 mm.					
411410	Leveren koperslakkeien 160x160x80 mm.	st	50,00	F		
4115	Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeren					
411510	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt A-stenen; grijs.	st	1,00	F		
411520	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt B-stenen; grijs.	st	1,00	F		
411530	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt C-stenen; grijs.	st	1,00	F		
411540	Leveren betonstraatstenen; Flood Twin; grijs.	st	1,00	F		
412	**Levering straatbakstenen (SBS).**					
4121	Leveren straatbakstenen keiformaat.					
412110	Leveren straatbakstenen; kf Paviona	st	2.000,00	F		
412120	Leveren straatbakstenen; kf Vittoria.	st	2.000,00	F		
4122	Leveren straatbakstenen dikformaat.					
412210	Leveren straatbakstenen; df Paviona	st	9.100,00	F		
412220	Leveren straatbakstenen; df Vittoria.	st	9.100,00	F		
4123	Leveren straatbakstenen waalformaat.					
412310	Leveren straatbakstenen; wf Paviona	st	4.100,00	F		
412320	Leveren straatbakstenen; wf Vittoria.	st	4.100,00	F		
413	**Levering betontegels.**					
4130	Leveren betontegels 300x300x45 mm.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413010	Leveren betontegels; 300x300x45; grijs.	st	1.900,00	F		
413020	Leveren betontegels; 150x300x45; grijs.	st	380,00	F		
413030	Leveren betontegels; 300x300x45; basalt	st	470,00	F		
413040	Leveren betontegels; 150x300x45; basalt	st	93,00	F		
413050	Leveren betontegels; 300x300x45; Lavaro grijs bont 070.	st	560,00	F		
413060	Leveren betontegels; 150x300x45; Lavaro grijs bont 070.	st	110,00	F		
413070	Leveren betontegels; 300x300x45; rood.	st	160,00	F		
413080	Leveren betontegels; 150x300x45; rood.	st	31,00	F		
413090	Leveren betontegels; 300x300x45; wit.	st	31,00	F		
413100	Leveren betontegels; 150x300x45; wit.	st	6,00	F		
4132	Leveren betontegels 300x300x60 mm.					
413210	Leveren betontegels; 300x300x60; grijs.	st	780,00	F		
413220	Leveren betontegels; 150x300x60; grijs.	st	160,00	F		
413230	Leveren betontegels; 300x300x60; basalt.	st	78,00	F		
413240	Leveren betontegels; 150x300x60; basalt.	st	16,00	F		
413250	Leveren betontegels; 300x300x60; Lavaro grijs bont 070.	st	280,00	F		
413260	Leveren betontegels; 150x300x60; Lavaro grijs bont 070..	st	56,00	F		
413270	Leveren betontegels; 300x300x60; rood.	st	400,00	F		
413280	Leveren betontegels; 150x300x60; rood.	st	81,00	F		
413290	Leveren betontegels; 300x300x60; wit.	st	16,00	F		
413300	Leveren betontegels; 150x300x60; wit.	st	3,00	F		
4134	Leveren betontegels 300x300x80 mm.					
413410	Leveren betontegels; 300x300x80; grijs.	st	480,00	F		
413420	Leveren betontegels; 150x300x80; grijs.	st	97,00	F		
413430	Leveren betontegels; 300x300x80; basalt.	st	48,00	F		
413440	Leveren betontegels; 150x300x80; basalt.	st	10,00	F		
413450	Leveren betontegels; 300x300x80; Lavaro grijs bont 070.	st	130,00	F		
413460	Leveren betontegels; 150x300x80; Lavaro grijs bont 070.	st	26,00	F		
413470	Leveren betontegels; 300x300x80; Lavaro urban 406.	st	120,00	F		
413480	Leveren betontegels; 150x300x80; Lavaro urban 406.	st	26,00	F		
413490	Leveren betontegels; 300x300x80; rood.	st	8,00	F		
413500	Leveren betontegels; 150x300x80; rood.	st	2,00	F		
413510	Leveren betontegels; 300x300x80; wit.	st	8,00	F		
413520	Leveren betontegels; 150x300x80; wit.	st	2,00	F		
4137	Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.					
413710	Leveren gritruittegels; 300x300x80; antraciet.	st	350,00	F		
4138	Leveren tegels 500x500x60 mm.					
413810	Leveren betontegels; 500x600x60; grijs.	st	99,00	F		
4139	Leveren tegels 400x600x60 mm.					
413910	Leveren betontegels; 400x600x60; grijs.	st	52,00	F		
4140	Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.					
414010	Leveren grasbetontegels; 400x600x120; grijs.	st	26,00	F		
4141	Leveren tegels met specifieke functie.					
414110	Leveren betontegels; 300x300x60; symbooltegel.	st	8,00	F		
414120	Leveren betontegels; 300x300x60; kabelgoottegel.	st	28,00	F		
414130	Leveren betontegels; 300x300x65; geleidelijntegel.	st	17,00	F		
414140	Leveren betontegels; 300x300x45/80; nokkentegel.	st	17,00	F		
415	**Levering betonbanden.**					
4150	Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.					
415010	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm.	st	160,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4151	Leveren opsluitband 80x200 mm; grijs.					
415110	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm.	st	65,00	F		
4152	Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.					
415210	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	18,00	F		
415220	Leveren bochtband - opsluitband 100x200 mm..	st	9,00	F		
415230	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 100x200 mm.	st	3,00	F		
415240	Leveren verloopband - opsluitband 100x200 mm.	st	1,00	F		
415250	Leveren rechte gazonband 100x200 mm.	st	6,00	F		
415260	Leveren bochtband - gazonband 100x200 mm..	st	3,00	F		
415270	Leveren hoekstuk 90° - gazonband 100x200 mm.	st	1,00	F		
4153	Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.					
415310	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	12,00	F		
415320	Leveren bochtband - opsluitband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	6,00	F		
415330	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	2,00	F		
415340	Leveren verloopband - opsluitband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	4,00	F		
415350	Leveren rechte gazonband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070	st	2,00	F		
415360	Leveren bochtband - gazonband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	1,00	F		
415370	Leveren hoekstuk 90° - gazonband 100x200 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	1,00	F		
4154	Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs.					
415410	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm.	st	10,00	F		
415420	Leveren bochtband - opsluitband 120x250 mm..	st	5,00	F		
415430	Leveren hoekstuk 45° - opsluitband 120x250 mm.	st	1,00	F		
415440	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 120x250 mm.	st	1,00	F		
415450	Leveren verloopband - opsluitband 120x250 mm.	st	1,00	F		
4155	Leveren opsluitband 150x250 mm; grijs.					
415510	Leveren rechte opsluitband 150x250 mm.	st	10,00	F		
415520	Leveren bochtband - opsluitband 150x250 mm..	st	5,00	F		
415530	Leveren hoekstuk 45° - opsluitband 150x250 mm.	st	1,00	F		
415540	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 150x250 mm.	st	1,00	F		
415550	Leveren verloopband - opsluitband 150x250 mm.	st	1,00	F		
4156	Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs.					
415610	Leveren rechte trottoirband - 130/150x250 mm.	st	44,00	F		
415620	Leveren bochtband - trottoirband - 130/150x250 mm.	st	22,00	F		
415630	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 130/150x250 mm.	st	6,00	F		
415640	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 130/150x250 mm.	st	6,00	F		
415650	Leveren verloopband - trottoirband 130/150x250 mm.	st	4,00	F		
4157	Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavaro grijs bont 070					
415710	Leveren rechte trottoirband - 130/150x250 mm; Lavaro grijs bont 070	st	44,00	F		
415720	Leveren bochtband - trottoirband - 130/150x250 mm; Lavaro grijs bont 070	st	22,00	F		
415730	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 130/150x250 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	6,00	F		
415740	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 130/150x250 mm; Lavaro grijs bont 070	st	6,00	F		
415750	Leveren verloopband - trottoirband 130/150x250 mm;	st	4,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Lavaro grijs bont 070.					
4158	Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs					
415810	Leveren rechte trottoirband - 180/200x250 mm.	st	19,00	F		
415820	Leveren bochtband - trottoirband - 180/200x250 mm.	st	10,00	F		
415830	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 180/200x250 mm.	st	3,00	F		
415840	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 180/200x250 mm.	st	3,00	F		
415850	Leveren verloopband - trottoirband 180/200x250 mm.	st	2,00	F		
4159	Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavaro grijs bont 070					
415910	Leveren rechte trottoirband - 180/200x250 mm; Lavaro grijs bont 070	st	19,00	F		
415920	Leveren bochtband - trottoirband - 180/200x250 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	10,00	F		
415930	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 180/200x250 mm; Lavaro grijs bont 070	st	3,00	F		
415940	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 180/200x250 mm; Lavaro grijs bont 070	st	3,00	F		
415950	Leveren verloopband - trottoirband 180/200x250 mm: Lavaro grijs bont 070	st	2,00	F		
4160	Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs					
416010	Leveren rechte trottoirband - 115/225x240 mm	st	10,00	F		
416020	Leveren bochtband - trottoirband - 115/225x240 mm	st	5,00	F		
416030	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 115/225x240 mm	st	1,00	F		
416040	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 115/225x240 mm	st	1,00	F		
416050	Leveren verloopband - trottoirband 115/225x240 mm.	st	1,00	F		
4161	Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavaro grijs bont 070					
416110	Leveren rechte trottoirband - 115/225x240 mm Lavaro grijs bont 070.	st	10,00	F		
416120	Leveren bochtband - trottoirband - 115/225x240 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	5,00	F		
416130	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 115/225x240 mm;Lavaro grijs bont 070.	st	1,00	F		
416140	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 115/225x240 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	1,00	F		
416150	Leveren verloopband - trottoirband 115/225x240 mm; Lavaro grijs bont 070	st	1,00	F		
4162	Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur grijs					
416210	Leveren rechte trottoirband - 280/300x240 mm	st	5,00	F		
416220	Leveren bochtband - 280/300x240 mm	st	2,00	F		
416230	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 280/300x240 mm	st	1,00	F		
416240	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 280/300x240 mm	st	1,00	F		
4163	Leveren trottoirbanden 280/300x240 mm; kleur antraciet.					
416310	Leveren rechte trottoirband - 280/300x240 mm; kleur antraciet.	st	5,00	F		
416320	Leveren bochtband - trottoirband - 280/300x240 mm; kleur antraciet.	st	2,00	F		
416330	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 280/300x240 mm; kleur antraciet.	st	1,00	F		
416340	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 280/300x240 mm; kleur antraciet.	st	1,00	F		
4164	Leveren stootbanden 200x200x900 mm; grijs.					
416410	Leveren stootbanden; eindband; 200x200x900 mm; grijs.	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416420	Leveren stootbanden; tussenband; 200x200x900 mm; grijs.	st	1,00	F		
416430	Leveren stootbanden; enkele band; 200x200x900 mm; grijs	st	1,00	F		
416440	Leveren stootbanden; eindband; 200x200x900 mm; Lavaro grijs bont 070.	st	3,00	F		
416450	Leveren stootbanden; tussenband; 200x200x900 mm; Lavaro grijs bont 070	st	1,00	F		
416460	Leveren stootbanden; enkele band; 200x200x900 mm; Lavaro grijs bont 070	st	1,00	F		
4193	Leveren inritband.					
419310	Leveren inritbanden van beton 450x200x500-tussenstuk; grijs	m	6,00	F		
419320	Leveren inritbanden van beton 450x200x500- eindstuk; grijs	m	6,00	F		
419330	Leveren inritbanden van beton 450x200x500-tussenstuk; Lavaro grijs bont 070	m	6,00	F		
419340	Leveren inritbanden van beton 450x200x500- eindstuk; Lavaro grijs bont 070	m	6,00	F		
419350	Leveren inritbanden van beton 500x200x500-tussenstuk; Lavaro urban 406.	m	4,00	F		
419360	Leveren inritbanden van beton 500x200x500- eindstuk; Lavaro urban 406	m	4,00	F		
419370	Leveren inritbanden van beton 500x700x200-tussenstuk; grijs	m	8,00	F		
419380	Leveren inritbanden van beton 500x700x200- eindstuk; grijs	m	8,00	F		
419390	Leveren inritbanden van beton 500x700x200-tussenstuk; Lavaro grijs bont 070	m	8,00	F		
419400	Leveren inritbanden van beton 500x700x200- eindstuk; Lavaro grijs bont 070	m	8,00	F		
419410	Leveren inritbanden van beton 750x180x500-tussenstuk; grijs	m	10,00	F		
419420	Leveren inritbanden van beton 750x180x500- eindstuk; grijs	m	10,00	F		
419430	Leveren inritbanden van beton 750x180x500-tussenstuk; Lavaro grijs bont 070	m	6,00	F		
419440	Leveren inritbanden van beton 750x180x500- eindstuk; Lavaro grijs bont 070	m	6,00	F		
4196	Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.					
419610	Leveren boomkransband - 130/150x160 mm.	st	12,00	F		
4197	Leveren Easypath® betonplaten.					
419710	Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm; grijs.	m2	5,00	F		
419720	Leveren Easypath® betonplaten; dik 140 mm; rood	m2	5,00	F		
419730	Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; grijs.	m2	5,00	F		
419740	Leveren Easypath® betonplaten; dik 160 mm; rood	m2	5,00	F		
42	**LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.**					
421	**Leveren PVC-buizen en hulpstukken.**					
4211	Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.					
421110	Leveren buis PVC Ø 125 mm; grijs.	m	250,00	F		
421120	Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm; grijs.	st	300,00	F		
421130	Leveren buis PVC Ø 160 mm; grijs.	m	25,00	F		
421140	Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm; grijs.	st	33,00	F		
422	**Leveren kolken en erfchedingsputjes.**					
422010	Leveren straatkolk beton/gij.	st	12,00	F		
422020	Leveren trottoirkolk beton/gij.	st	12,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422030	Leveren tegelpadkolk PVC/gij.	st	6,00	F		
422040	Leveren erfscheidingsput.	st	4,00	F		
423	**Leveren stelringen van beton.**					
423010	Leveren stelring van beton; h= 40 mm.	st	11,00	F		
423020	Leveren stelring van beton; h= 60 mm.	st	5,00	F		
423030	Leveren stelring van beton; h= 80 mm.	st	2,00	F		
5	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.**					
51	**AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.**					
510010	Afvoer grond, achtergrondwaarde.	m3	24,00	F		
510020	Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas	m3	24,00	F		
510030	Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas + vuil.	m3	12,00	F		
510040	Afvoer asfalt, niet teerhoudend.	ton	7,00	F		
510050	Afvoer asfalt, teerhoudend.	ton	1,00	F		
510060	Afvoer gebakken- en betonpuin.	ton	53,00	F		
510070	Afvoer kunststof materialen.	ton	1,00	F		
510080	Afvoer plantaardige materialen.	ton	1,00	F		
510090	Afvoer grond vrijgekomen bij "bestratingsmateriaal ontdoen van grond".	m3	2,80	F		
52	**TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN.**					
5200	Toepassen omleidingen.					
520010	Toepassen geleidebaken.	stxd	370,00	F		
520020	Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxd	4,00	F		
520030	Toepassen geleidebarrier van beton	stxd	4,00	F		
520040	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	75,00	F		
520050	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	75,00	F		
520060	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	75,00	F		
520070	Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	150,00	F		
520080	Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	75,00	F		
520090	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	150,00	F		
520100	Toepassen VRI.	stxd	2,00	F		
520110	Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	2,00	F		
520120	Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel.	keer	29,00	F		
520130	Melding tijdelijke verkeersmaatregel in MELVIN.	st	130,00	F		
5202	Toepassen standaard afzettingen.					
520210	Toepassen afzetting fig. 20 op voetpaden.	stxw	1,00	F		
520220	Toepassen afzetting fig. 22 op fietspaden.	stxw	1,00	F		
520230	Toepassen afzetting fig. 31 op enkelbaanswegen.	stxw	2,00	F		
520240	Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 45	dag	6,00	F		
520250	Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 33.	dag	6,00	F		
5203	Toepassen loopschotten.					
520310	Toepassen loopschotten (voetgangers); N<=10 st.	stxd	310,00	F		
520320	Toepassen loopschotten (voetgangers); 10<=N<50 st.	stxd	310,00	F		
5204	Toepassen rijplaten.					
520410	Toepassen rijplaten N<=5 st.	stxd	310,00	F		
520420	Toepassen rijplaten 5<N<=25 st.	stxd	310,00	F		
521	**Toepassen bouwhekken.**					
5211	Aanvoeren, plaatsen,en na gebruik opnemen en afvoeren bouwhekken.					
521110	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; N<4 st	st	1,00	F		
521120	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren	st	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	bouwhekken; 4<=N<20 st					
521130	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; N>=20 st	st	1,00	F		
5212	Verhuur en onderhoud van bouwhekken.					
521210	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 2,0 m.	wk*m	74,00	F		
521220	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 1,2 m.	wk*m	74,00	F		
521230	Verhuur en onderhoud schoor en grondpen t.b.v. bouwhek.	wk*s	12,00	F		
521240	Verhuur en onderhoud wiel t.b.v. bouwhekpoort.	wk*s	12,00	F		
53	**WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.**					
531	**Offreren deelopdrachten.**					
531010	Opstellen deelopdracht; € 5.000,-- < S <= € 25.000,--.	keer	14,00	F		
531020	Opstellen deelopdracht; € 25.000,-- < S <= € 100.000,--.	keer	1,00	F		
531030	Opstellen deelopdracht; S > € 100.000,--.	keer	1,00	F		
532	**Communicatie.**					
532010	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	30,00	F		
54	**OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.**					
540010	Keuren werk en opstellen en overleggen opleverdossier	keer	30,00	F		
55	**MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN FAUNA.**					
5501	Boombescherming; toepassing stamommanteling.					
550110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø <= 0,30 m.	st	10,00	F		
550120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; 0,30<Ø<=0,50 m.	st	15,00	F		
550130	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø>0,,50 m.	st	25,00	F		
5510	Inspecties.					
551010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	F		
551020	Inventariseren flora.	keer	2,00	F		
5520	Uitvoering maatregelen.					
552010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	2,00	F		
552020	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	2,00	F		
5530	Boom Effect Analyse en verplantbaarheidsonderzoek.					
553010	Voorbereiden onderzoek	uur	8,00	F		
553020	Uitvoeren veldonderzoek	uur	8,00	F		
553030	Opstellen rapportages	uur	8,00	F		
8	**T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL.**					
8001	T.b.s. personeel.					
800110	Inzetten werknemer.	uur	24,00	F		
800120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	24,00	F		
800130	Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	24,00	F		
800140	Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	100,00	F		
8002	T.b.s. materieel.					
800210	Inzetten hydraulische graafmachine; minikraan.	uur	16,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800220	Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan.	uur	16,00	F		
800230	Inzetten tractor+ zelflossende grondkar 10 m3.	uur	4,00	F		
800240	Inzetten vrachtauto; autolaadkraan 6x6.	uur	16,00	F		
800250	Inzetten vrachtauto; 8x8.	uur	8,00	F		
800260	Inzetten wiellader; mini-shovel + klem.	uur	16,00	F		
800270	Inzetten wiellader; shovel 1 m3.	uur	16,00	F		
800280	Inzetten compressor.	uur	8,00	F		
800290	Inzetten klein vervoersmiddel + aanhangwagen.	uur	8,00	F		
800300	Inzetten vrachtauto voorzien van inrichting voor laden en lossen van beladen pallets,	uur	8,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					