



Zie detail voor stekwapening
Schenkels direct na het starten insteken



Zie detail voor stekwapening
Schenkels direct na het storten insteken



Zie detail voor stekwapening
Schenkels direct na het storten insteken



Zie detail voor stekwapening



Laslengte beugels

LET OP: voor bijlegwapening zie plattegrond
Flankwapening koppelen met hrsp. 28

BELASTINGEN KEDLDERVLOER

Afwerkvloer 70mm zand/cement + tussenlaag: 2,4 kN/m²
Veranderlijk: 5,0 kN/m² ($\psi=0,4$)

RENYOOI BETON

Betonkwaliteit C30/37
Betonstaalkwaliteit B500B
Luslengte minimaal 40 x staafdiameter Ø
Mileuklasse betonvloer keldervloer op 1640: bovenzijde XC1, onderzijde XC2
Mileuklasse betonvloer buiten (tpv entree) bovenzijde XC4, XF4, onderzijde
Mileuklasse betondekken keldervloer op 1640: buitenzijde XC2, binnenzijde
Mileuklasse overige betondekken XC2 en XF2

A = bgls.810-300; C = bgls.810-150
 Dekking betonvloer kaldervloer op 1640+ bovenzijde 25mm, onderzijde 30mm
 Dekking betonvloer buiten (1pv entree) bovenzijde 35mm, onderzijde 30mm
 Dekking betonwanden kaldervloer op 1640+ en overige betonwanden 30mm
 Werkvloeren 50mm beton C12/15 of gelijkwaardig
 Indien geen werkvloer, repack of harde isolatie wordt toegepast rekening houden met LfT-AR; per stoffenrekening moeten alle relevante milieuklassen worden opgegeven.

DOI: 10.1002/for

detun

project Nieuwbouw club accommodatie VV Kogelvangers te Willemstad 25-07

opdrachtgever **Gemeente Moerdijk**

Pastoor van Kessel: 15 MBE

4761 BJ Zevenbergen
formaat

onderdeel	Betonvloer op 1640-, wapening	A0x14
-----------	-------------------------------	-------

Den Hollander

Den Hollander _____ CONS _____

BOUWADVIES Kerkring 17 4791 HG Klundert

DF **EN ONTWERP** Postbus 139 4750 AC Klundert Tel: 0169 - 403041 Fax: 0169 - 403185

EN ONTWERP
Tel: 0160-463441
E-mail:
info@chbouwadvies.nl

Internet: www.chbcounadivies.nl E30
