

Bijlage : Programma van eisen

Behoort bij: Aanbesteding Hekwerken plaatsen in 4 milieustraten

Paragraaf 1. Doel van dit document

Dit document beschrijft de Eisen die de Aanbestedende dienst stelt aan de opdrachtnemer met betrekking tot de aanbesteding; Hekwerken plaatsen in 4 milieustraten. De inschrijving moet voldoen aan de onderstaande eisen. Ingeval de inschrijver aangeeft dat hij aan één of meerdere eisen niet voldoet, wordt de inschrijving uitgesloten van de aanbesteding. Dit document maakt integraal onderdeel uit van de inschrijving leidraad.

Eisen worden als volgt weergegeven:

EIS #	Inschrijvers dienen te voldoen aan alle opgenomen eisen die de Aanbestedende dienst heeft geformuleerd ten aanzien van de te leveren prestatie. Door het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met het voldoen aan de eisen die gesteld zijn in dit document. Indien Inschrijver niet aan de eisen kan voldoen dan wordt tot uitsluiting overgegaan.
--------------	--

Onderwerp

Eis 1.	De hekwerken moeten goed zichtbaar zijn voor zowel medewerker als bezoeker, in auto en te voet op het gehele terrein van de milieustraat, zodat rijbanen en loopbanen duidelijk te volgen zijn.
Eis 2.	De hekwerken moeten van flexibel en veerkrachtig materiaal zijn in verband met eventueel contact door rijdverkeer van auto's van bezoekers van de milieustraat waarbij er bij licht contact geen schade aan auto en/of aanhangers mag ontstaan.
Eis 3.	De hekwerken moeten in opvallende kleuren opgesteld worden op het terrein.
Eis 4.	De hekwerken moeten van kunststof zijn.
Eis 5.	De hekwerken moeten zijn getest door TÜV Nord conform BS 6399-1:1996 en Duitse TÜV DIN EN 15512:2010-09 en moeten PAS 13 gecertificeerd zijn.
Eis 6.	De hekwerken moeten geleverd worden inclusief montage.
Eis 7.	De hekwerken moeten geleverd worden met een garantie op onderhoudsvrij voor minimaal 3 jaar.
Eis 8.	De hekwerken moeten hun volledige sterkte en kleur behouden gedurende minimaal 10 jaar.
Eis 9.	De hekwerken moeten geleverd worden met de mogelijkheid tot correctief onderhoud / reparaties wanneer nodig. Opdrachtnemer moet in staat zijn om gedurende de gehele levensduur van het hekwerk reparaties en/of correctief onderhoud uit te kunnen voeren.
Eis 10.	De hekwerken moeten een duurzame en representatieve uitstraling hebben en voor alle 4 de milieustraten identiek zijn.
Eis 11.	De hekwerken moeten volgens de tekeningen worden geleverd en gemonteerd door de Opdrachtnemer op de milieustraat.
Eis 12.	De hekwerken moeten een optimale werking hebben met een omgevingstemperatuur van -10 graden Celsius tot en met 50 graden Celsius.
Eis 13.	Er moet geprijsd worden op basis van de plattegrond en vierkante meters zoals opgegeven en er moet een nameting komen voor de milieustraten en de overslaghal alvorens de hekwerken geleverd en gemonteerd worden.