

Bijlage STEDIN uitzonderingen BOVZ

E-mail van dhr. Vink, waarin de bevestiging wordt gegeven op de uitzonderingen binnen het BOVZ contract. De IV-er van Stedin, dhr. Derickx, heeft hier toestemming voor gegeven.

Van: [Vink, JJ \(Jaap Jan\)](#)
Aan: [Ruben van Bochove](#); [Herwald Gelderland](#)
Cc: [Jan Dalehout](#)
Onderwerp: FW: Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL BOVZ 2026-2030 - Perceel 1 2 3 -V0.12
Datum: maandag 8 september 2025 13:53:12
Bijlagen:

Beste Ruben en Herwald,

Zojuist contact gehad met onze IVer Frank Derickx.

Hij is akkoord met het onderstaande stuk!

Aangezien het een maatwerkbestek voor Zeeland is graag wel vermelden dat de uitzonderingen bij Stedin in overleg met de IVer van Frank Derickx tot stand gekomen is.

Dit is om te voorkomen dat er voor andere gebieden/bestekken ook deze uitzonderingen gelden.

Met vriendelijke groet,

Jaap Jan Vink
Manager Aansluitingen
06-54373082
Email: jaapjan.vink@dnwg.net



DNWG Infra B.V. | KvK 22052034
www.DNWG.nl



Van: Vink, JJ (Jaap Jan)
Verzonden: woensdag 3 september 2025 15:50
Aan: Derickx, FHJ (Frank) <Frank.Derickx@stedin.net>
CC: Berkhout, P (Peter) <Peter.Berkhout@stedin.net>
Onderwerp: FW: Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL BOVZ 2026-2030 - Perceel 1 2 3 -V0.12

Beste Frank,

Bijgaand het bestek wat op de markt komt.

Ik heb het stuk wat voor ons van belang is gekopieerd.

Zie onderstaand in het gele vlak.

We kunnen dit as. Maandag bespreken.

Met vriendelijke groet,

Jaap Jan Vink
Manager Aansluitingen
06-54373082
Email: jaapjan.vink@dnwg.net

01 09 06 NETBEHEERDER STEDIN

01 De gemeente is een 16C overeenkomst met de netbeheerder (Stedin) aangegaan (volgens artikel 16C van de Elektriciteitswet 1998). De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden aan het net van de netbeheerder(Stedin) of via de 16C overeenkomst op te dragen of via Mijnaansluitingen.nl. De Opdrachtgever is voornemens zo veel mogelijk de werkzaamheden te laten uitvoeren via de 16C overeenkomst. De netbeheerderskosten 16C zijnde de Portalkosten worden voldaan door de gemeenten.

De Opdrachtnemer wordt geacht over voldoende kennis, deskundigheid certificaten te beschikken, te weten:

- Een CKB certificaat voor de scope KB2/

KB1

inclusief de bijbehorende ISO9000

en VCA certificaten of een met deze drie certificaten gelijk te stellen certificering

- Een kopie van een door een netbeheerder afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat de netbeheerder(Stedin) het personeel van de Opdrachtnemer toestaat om 16C werkzaamheden uit te voeren op of aan het

RAW1503154483

Bladnr. 60 van 97

Afdrukdatum:

02092025

Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL BOVZ 20262030

Perceel

1

Besteksnummer 25BOVZ01

DEFINITIEF Versie 0.12 d.

d. 02092025

HFD PAR ART LID

electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij netbeheerder.

Verder dient de Inschrijver:

- Een kopie van een geldige overeenkomst over te kunnen leggen inzake

BEIBLS2025

met de netbeheerder (Stedin).

- Certificering m.b.t. installatie verantwoordelijkheid
- Certificering van in te zetten monteurs volgens BEIBLS2025, of vergelijkbaar

certificaat gebaseerd op de norm EN 501101

te kunnen overleggen.

- De WVers,
van de Inschrijver na opdracht maar voor ingang contract een
Gebiedsgebonden instructie, (gratis) te volgen bij de netbeheerder(Stedin).
De werkverantwoordelijke (WVers)
dienen:
- In het bezit te zijn van het certificaat Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden VCA VOL;
- In het bezit te zijn van het betreffende Stipel PCE certificaat conform de
aanwijzing;
- In het bezit te zijn van minimaal de aanwijzing WV LSNetten
conform de BEI
BLS;
- De training 'BVEGebruikerstraining'
te hebben gevolgd bij de netbeheerder
(Stedin Bedrijfsschool), hiervan ontvangt iedere deelnemer een
deelnamebewijs;
- Te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring te hebben met het
interpreteren van geografische data zoals opgeslagen in een Geografisch
Informatie Systeem (GIS);
- In het bezit te zijn van het certificaat BHV (of certificaten 'Levensreddend
handelen' en 'Kleine blusmiddelen');
- De opleiding Kabelselectie positief te hebben afgerond bij de netbeheerder
(Stedin Bedrijfsschool);
- De opleiding SSSO (Stedin Specifieke Schakelopleiding) positief te hebben
afgerond bij de netbeheerder (Stedin Bedrijfsschool);
- Een door de netbeheerder(Stedin) IV afgetekend takenboek (zie hiervoor het
Operationeel Handboek 16C, incl. verwijzing).

02 De Opdrachtgever heeft separate afspraken met STEDIN gemaakt voor dit specifieke contract, deze zijn verwoord in de bijlage die is bijgevoegd (Bijlage STEDIN uitzonderingen BOVZ) . De uitzonderingen op deze standaard eisen van STEDIN voor dit BOVZ contract zijn:

- Binnen de OORovereenkomst
1.0 af te sluiten met STEDIN is er een
uitzondering op het type werkzaamheden. Het werk behelst alleen werk voor
OVL en geen overige werkzaamheden;
- STEDIN heeft toegezegd dat de aannemer bij start werk het contract direct mag
starten zonder de geëiste 2 WVers.
Maar de aannemer dient wel bij start werk
2 beoogde WVers
in de opleiding bij STEDIN te plaatsen.
- STEDIN heeft toegezegd dat het werk direct mag starten. De werkzaamheden
vallen onder verantwoordelijkheid van de WVer
van STEDIN valt. Dit geldt
gedurende de periode dat de WVers

in opleiding zijn bij STEDIN.

- STEDIN heeft toegezegd dat de geëiste maximale aanrijtijd van 1 uur voor de WVer, is verruimd naar 1,5 uur.

03 Een aannemer dient met de netbeheerder (Stedin) een OORovereenkomst Te hebben.

RAW1503154483

Bladnr. 61 van 97

Afdrukdatum:

02092025

Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL BOVZ 20262030

Perceel

1

Besteksnummer 25BOVZ01

DEFINITIEF Versie 0.12 d.

d. 02092025

HFD PAR ART LID

De Opdrachtgever zal ook binnen deze Overeenkomst de werkzaamheden 1x10Amp (Continu) en 1x6 Amp geschakelde aansluitingen van de netbeheerder, t.b.v. informatieborden, stadsklokken en abris opdragen te coördineren en uit te voeren. Een Opdrachtnemer wordt geacht over voldoende kennis, deskundigheid certificaten te beschikken, te weten:

- Een kopie van ondertekende OORovereenkomst of een verklaring van de netbeheerder (Stedin) dat er een geldige OORovereenkomst met de netbeheerder (Stedin) is afgesloten

04 De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de OG om deze overeenkomst tot een werkbare en constructieve samenwerking te laten worden en te laten blijven zijn.

05 In het proces 16 C verzorgt de directie de aanmelding in het portal 16 C en de oplevering van de revisie (< 5 dgn na uitvoering) aan STEDIN via het 16 C portal verzorgt de aannemer.

06 Wekelijks of op aangeven van de directie dient de aannemer bij bepaalde storingen dagelijks navraag te doen over de status bij de netbeheerder.

07 Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de netbeheerder. De aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

08 De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de netbeheerder. Het werkproces van de netbeheerder en bijbehorende termijnen dienen bewaakt te worden. De aannemer dient minimaal wekelijks navraag te doen over de status van de aanvraag en dit in de planning naar de opdrachtgever toe te verwerken.

09 De verwachting is dat de netbeheerder(Stedin) medio 2025 een tool "lichtmastbeschermer" vrijgeeft. Met deze tool hoeft de kabel in de meeste gevallen

niet meer buiten de mast, geknipt te worden. De Opdrachtnemer dient de tool voor haar monteurs voor eigen rekening aan te schaffen en het werk m.b.v. deze tool uit te voeren.