

=====

Gemeente Amersfoort

=====

NOTA VAN INLICHTINGEN 4 BEHOREND BIJ:

BESTEK GAm2502-B01, Tendernummer TN543438

inzake
Herinrichting Indische Buurt

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt niet vervangen.

Status:	Definitief	
Kenmerk:	GAm2502-B01	
Opgesteld:	Ryan Karrenbelt	d.d. 08 januari 2025
Gecontroleerd:	Sander van Dijk	d.d. 08 januari 2025
Vrijgegeven:	Sander van Dijk	d.d. 08 januari 2025

VRAGEN EN OPMERKINGEN INSCHRIJVERS

Inschrijfleidraad
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 1
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 2.1
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 2.2
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 3
geen vragen en / of opmerkingen

Bijlagen
geen vragen en / of opmerkingen

Tekeningen
geen vragen en / of opmerkingen

OPMERKINGEN OF WIJZIGINGEN VAN OPDRACHTGEVER

Inschrijfleidraad
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 1
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.1
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.2
Tekstuele wijzigingen van afmetingen bij posten 3400 en 3402.

Deel 3
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Bijlagen
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Tekeningen
geen opmerkingen en / of wijzigingen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
340010							Omschrijving is gewijzigd				
340010	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	26,00	V	
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st			26,00 L
			3				Geprefabriceerd stroomprofiel				
				9			Afdekplaat Afmetingen 1000 x 1000 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st			26,00 L
					5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg			650,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
340020							Omschrijving is gewijzigd					
340020	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	10,00	V		
		1					Put t.b.v. vrijval systeem Onderbak inw. afm. 1000 x 1000 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 1000 x 1000 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st			10,00	L
				3			Geprefabriceerd stroomprofiel					
					9		Afdekplaat Afmetingen 1250 x 1250 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g.	st			10,00	L
						5	Gerekend met 25 kg per afdekplaat Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg			250,00	L
340210							Omschrijving is gewijzigd					
340210	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	25,00	V		
		1					Put t.b.v. vrijval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st			25,00	L
					9		Met zandvang van 0,30 m Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160.	st			25,00	L
						9	Afdekplaat Afmetingen 1000 x 1000 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g.	st			25,00	L
						5	Gerekend met 25 kg per afdekplaat Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg			625,00	L
340220							Omschrijving is gewijzigd					
340220	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	1,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1250 x 1250 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 1250 x 1250 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st		1,00	L
				9				Met zandvang van 0,30 m Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160.	st		1,00	L
					9			Afdekplaat Afmetingen 1500 x 1500 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st		1,00	L
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg		25,00	L
340230								Omschrijving is gewijzigd				
340230	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	4,00 V		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1500 x 1500 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 1500 x 1500 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st		4,00	L
				9				Met zandvang van 0,30 m Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160.	st		4,00	L
					9			Afdekplaat Afmetingen 1750 x 1750 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st		4,00	L
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg		100,00	L

3. BEPALINGEN