

Natuurlijke vrijheid om avontuur te beleven!



SPEELVISIE Meierijstad



MEIERIJSTAD

Natuurlijke vrijheid om avontuur te beleven!

Wie herinnert zich het niet. Op een woensdagmiddag met je vriend(inn)en kattenkwaad uithalen en 'spannende dingen' doen, die soms maar net goed gingen. Hutten bouwen en gaten graven in het plantsoen of samen naar de 'grote speeltuin gaan' waar die familieschommel stond. Ver weg in het gras verstoppen, naar de (kinder)boerderij gaan, rondstruinen in het bos, door de weilanden of ergens vissen. Dichtbij nog even na het eten naar buiten om in de buurt te 'stoepranden', blikspuiten of op straat rond te hangen. Zonder het te weten ontdekten we zo de waarde van het samenspelen en leerden het afspreken van regels, oplossen van conflicten en samenwerken. Zonder er bewust mee bezig te zijn leerden we risico's inschatten en onze grenzen verkennen en verleggen. Onze fantasie en vindingrijkheid werd geprikkeld en er werden vriendschappen voor het leven gesloten.

Herinneringen die gemaakt werden, hadden te maken met vrijheid, zelf keuzes maken, buiten in de natuur zijn, dingen bouwen, avontuur beleven en vooral samen met buurtkinderen of klasgenoten. Deze herinneringen en ontwikkelingskansen gunnen we ook de kinderen van nu. Meierijstad wil daarom een gemeente zijn **waar het natuurlijk is de vrijheid te hebben om avontuur te beleven**.

Alle kinderen hebben gelijke rechten en we streven naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de speelmogelijkheden. Voor iedereen evenveel:

- ✓ **Mooie speelherinneringen:** wij streven naar buurt-speel-landschappen met speelplekken maar juist ook met stoepen, pleintjes, grasveldjes, slootjes, bosjes en bomen waar kinderen veel ruimte hebben om te spelen en ontdekken.
- ✓ **Avontuur beleven:** wij streven naar echt uitdagende en aantrekkelijke groene speelplekken waar veel natuur en avonturen te beleven zijn.
- ✓ **Vrijheid en zelfstandigheid:** wij streven naar een goede spreiding van bereikbare plekken die de vrijheid en zelfstandigheid van kinderen vergroot.
- ✓ **Samenwerken:** wij streven naar evenwichtig samenwerken met betrokken (maatschappelijke) partners zoals bewoners, verenigingen, professionals en stichtingen.

Met behulp van **onderstaande buttons** kan door het **document worden gebladerd**.



Visie

Mooie
speelherinneringen

Avontuur beleven

Vrijheid en
Zelfstandigheid

Samen werken



Evenveel mooie speelherinneringen!

Wij streven naar **buurt-speel-landschappen** waar kinderen veel ruimte hebben om op ontdekking te gaan en voor later zelf mooie speelherinneringen op te doen. Dit buurt-speel-landschap bestaat uit de informele en formele speelruimte. De informele speelruimte zijn de grasvelden, bosjes, bomen, straten, pleintjes, stoepen, steegjes, vijvers en slootjes. De formele speelruimte is een netwerk aan speelplekken met ieder hun eigen functie. Grote buurtspeelplekken, kleine plekken voor spelen of sport, schoolpleinen en plekken met een functie voor de hele kern zoals een natuurspeelplek, speeltuin of grote sportplek. Wij streven naar een maximale hoeveelheid informele speelruimte in het groen, rondom het water en op de straten. Deze ruimte verbindt de plekken en maakt en houdt ze goed bereikbaar.

Samen spelen is daarbij het uitgangspunt en ook de succesfactor! Gemakkelijk bereikbare plekken waar je een divers aanbod hebt aan mogelijkheden voor spelen, sporten en ontmoeten. Waar kinderen van alle leeftijden en andere doelgroepen zich prettig voelen en langere tijd willen verblijven. Plekken waar veel te beleven valt, uitdaging is en veel ruimte is om in en met de natuur te spelen. En daarmee plekken waar ouders, grootouders, verzorgers, scholen en clubs naartoe gaan of activiteiten organiseren en zo elkaar ontmoeten.

- De kern van speelherinneringen en daarmee de inrichting van het buurt-speel-landschap zijn:
 - op pad kunnen in de buurt;
 - ruimte om samen spelen te doen met vriend(inn)en;
 - lekker kunnen struinen;
 - gave grote uitdagende avontuurlijke speelplek/speeltoestel.
- Een buurt-speel-landschap bevat voldoende informele ruimte en speelplekken. Deze zijn veilig en toegankelijk om voor spelen te gebruiken.
- De informele speelruimte is afgestemd op de leeftijdsgroep. Dit borgt dat er altijd dicht bij huis speelmogelijkheden zijn en het zorgt voor een goede bereikbaarheid van de parken, pleinen, sportcomplexen en formele speelplekken.
- We willen er samen met ouders, omwonenden en andere speelbetrokkenen voor zorgen dat dit kan en vooral ook mag! We staan kinderen van alle leeftijden toe om te spelen en ontmoeten en stimuleren dit.



Doelgroep	Kinderen	Jeugd	Jongeren
minimale hoeveelheid informele speelruimte in buurt-speel-landschap	20 m2 per kind, aangrenzend aan woning, tuin, stoep, steegje, veldje	100 m2 per 5 jeugdigen, groter veld, plein of bosjes aan eind van de straat en stoepen en 30km wegen	1 plek per 30 jongeren, in eigen wijk ontmoeten, muurtje, bankje, betonelement, hekje
conclusie	Voor kinderen en jeugd is er ruim voldoende informele speelruimte in alle buurten. Jongeren hebben beschikking over voldoende ontmoetplekjes.		



Visie

Mooie
speelherinneringen

Avontuur beleven

Vrijheid en
Zelfstandigheid

Samen werken

buurt-speel-landschap



Visie

Mooie
speelherinneringen

Avontuur beleven

Vrijheid en
Zelfstandigheid

Samen werken



Evenveel avontuur beleven

Het beleven van avonturen vraagt de vrijheid te krijgen om op pad te gaan en een inrichting die dit mogelijk maakt. Een inrichting met uitdaging en afwisseling is van groot belang. Een inrichting van een plek staat nooit los van de inrichting van andere plekken in de buurt of van de ruimtelijke opbouw van de buurt. Als er bijvoorbeeld veel klimbomen zijn, heeft de speelplek minder klimrekken nodig.

Dat er een speelplek is betekent niet automatisch dat deze goed is of goed wordt gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat groene, natuurlijk ingerichte speelruimte veel meer speelmogelijkheden en uitdaging biedt voor de kinderen en zij daardoor meer en langer spelen. Daarom streven wij naar veel groene en natuurlijk ingerichte speelruimte bij renovaties en aanleg van nieuwe speelplekken. Bij inrichtingsplannen denken we in activiteiten (wat wil je ergens kunnen doen) en daar laten we de voorzieningen op aansluiten. Zo ontstaat er een andere inrichting dan die bij het uitkiezen van speeltoestellen uit een catalogus. Speeltoestellen zijn dan een bewuste aanvulling op dit natuurlijke speellandschap op de speelplekken.

- Wij investeren waar mogelijk in **groene speelaanleidingen** in het buurt-speel-landschap, zoals klimbomen, bomen met noten en vruchten, verstop- en huttenbouwbosjes, flauwe oevers, heuveltjes en wadi's, picknick- en voetbalgras, zand en grond. Wij geloven in de kracht van groen!
- Met ons **groenbeheer** streven wij naar meer **speelwaarde** en biodiversiteit, zoals takken laten liggen om hutten te bouwen, gras tijdelijk hoger laten groeien om doolhofje te spelen, bloemenmengsels zaaien als plukgroen, doolhof snoeien in struiken voor verstoppertje of een boomstam laten liggen.
- Bij (her)inrichtingen (van groen, straat en speelplek) zorgen wij dat **kinderen kunnen meedenken** zodat er meer avontuurlijke speelwaarde komt.
- Speelplekken groot of klein hebben waar mogelijk een natuurlijke en avontuurlijke inrichting met alle voordelen die een groene inrichting brengt voor **natuur, waterberging, beleving en leefbaarheid**. Dit afgestemd op en met de gebruikers en de omwonenden.
- Grote buurtplekken hebben een inrichting voor een zo breed mogelijke doelgroep. Hier is aandacht voor **kinderen met een handicap** door bijvoorbeeld een verhoogde zand- of watertafel en een extra pad voor bereikbaarheid of een aangepast toestel voor toegankelijkheid.



Evenveel vrijheid en zelfstandigheid

Wij streven naar een **goede spreiding van bereikbare plekken**. Daarmee wordt de **vrijheid en zelfstandigheid** van kinderen vergroot.

Insteek is het bieden van **centrale buurtplekken** die **binnen 5 minuten lopen** bereikbaar zijn en waar de kans groot is dat er andere kinderen en/of ouders er zijn. We gaan ervan uit dat (groot)ouders met kinderen bereid zijn dit te lopen als er een goede aantrekkelijke inrichting is. Als de kinderen ouder worden kunnen ze hier zelfstandig naartoe. Daarom is bij het aanwijzen van deze plekken gekeken naar barrières die de bereikbaarheid belemmeren. De centrale buurtplekken zijn, daar waar ruimte is, voorzien van **kleine sport- & ontmoetingsplekken**. Past het niet dan zijn deze kleine sportplekken op een andere plek in de buurt aangewezen.

Waar veel ruimte is, kan gekozen worden om centrale buurtplekken te combineren voor twee buurten samen of in een grote buurt waar twee plekken nodig zijn. Dit geeft ruimte om een echt grote avontuurlijke plek in te richten met veel speelmogelijkheden en voorzieningen.

Op een centrale plek worden naast de bewoners ook de **kinderen en jeugd actief betrokken bij het ontwerp**. Daar waar veel kinderen wonen willen we veel speelmogelijkheden bieden, maar ook waar weinig kinderen wonen moeten er voldoende goed bereikbare speelmogelijkheden zijn.

Het streven is om voor de jongeren enkele **grote sport- & ontmoetingsplekken** aan te bieden in de grote kernen. Dit in de vorm van aantrekkelijke skateplekken of multifunctionele sportplekken en sportkooien. Ook het openstellen van gemeentelijke kunstgrasvelden van sportverenigingen draagt hieraan bij. Andere doelgroepen zoals oudere jeugd, scholen en volwassenen kunnen hier mede gebruik van maken. Bij het combineren van doelgroepen wordt bij de inrichting rekening gehouden met het voorkomen van verdringing.

De gemeente voorziet in **voldoende budget** om het basisaanbod en het aanvullend aanbod in te richten en in stand te houden. Daarnaast is er **budget om bewonersinitiatieven te ondersteunen** voor het overige speelaanbod in het buurt-speel-landschap. De budgetten zijn verdeeld over de buurt-speel-landschappen aan de hand van de kinderaantallen. Meer kinderen is meer budget.



Doelgroep	Kinderen	Jeugd	Jongeren
basisaanbod buurt-speel-landschap	centrale buurtspeelplek binnen 5 minuten lopen, circa 400 meter	centrale buurtspeelplek binnen 5 minuten lopen voor spelen en sport, circa 400 meter	grote multifunctionele sportplek in elke grote kern
aanvullend aanbod	kleine speelplek als aanvulling op centrale buurtspeelplek in buurten waar veel kinderen wonen of bewonersinitiatief is	kleine speelplek of sportplek als aanvulling op centrale buurtspeelplek in buurten waar veel jeugd woont of bewonersinitiatief is of als er geen ruimte is om te sporten op de buurtspeelplek	kleine sportplek op de centrale buurtspeelplek of elders in de buurt als daar geen ruimte is

conclusie Verbeter voor het basisaanbod en het aanvullend aanbod circa 60 bestaande plekken tot centrale buurtspeelplekken en verbeter op circa 30 bestaande plekken de sport- & ontmoetingsfunctie. Kijk voor de overige 140 kleinere speelplekken samen met bewoners welke initiatieven zij willen nemen en welke rol deze plekken spelen in het buurt-speel-landschap en hoe de inrichting daarop aansluit.



Visie

Mooie
speelherinneringen

Avontuur beleven

Vrijheid en
Zelfstandigheid

Samen werken

Evenveel samen werken

Wij werken samen met alle **betrokken (maatschappelijke) partners** aan zoveel mogelijk speelwaarde. Denk aan (groot)ouders, sportclubs, kindervakantiewerk, natuurclubs, scouting, jongerenwerkers en buurtsportcoaches. **Kinderen moeten hun fysieke en sociale mogelijkheden ten volle kunnen benutten** om zichzelf te kunnen ontwikkelen en zelfstandig te worden door met kleine risico's om te (leren) gaan en door betrokken te zijn bij de keuze van de speelmogelijkheden op een plek.

- **Kinderen, jeugd en jongeren** mogen meedenken over de inrichting van alle speel- en sportplekken.
- **Speeltoestellen zijn veilig**, ze voldoen aan het WAS, hebben een certificaat en worden alleen door de gemeente geplaatst.
- **Vanuit burgerinitiatief gecreëerde speelplekken met (zelfgemaakte) speelaanleidingen moeten veilig zijn** en voldoen aan het WAS. Denk aan hutten, boomstammen, keien en dergelijke. Bij twijfel over de veiligheid van een speelaanleiding wordt een risicoanalyse gemaakt door een deskundige partij. Deze kan namelijk meteen aangeven welke maatregelen dan nog nodig zijn om de situatie veilig te krijgen of dat verwijderen een betere keuze is.
- **Indien levensduur van toestellen, wijkshow of bewonersinitiatieven** hier aanleiding toe geven vindt een **buurtgesprek** plaats over speelruimte in de wijk, waarbij richtlijnen worden beoordeeld en de verdeling van plekken en het functioneren van het buurt-speel-landschap wordt besproken. Vervangingen worden zoveel mogelijk opgespaard tot dit moment.
- **Buurtinitiatieven** worden **getoetst** aan het **buurt-speel-budget** op basis van de eerlijke verdeling. Bij onvoldoende budget wordt altijd meegedacht over het zelf aanvragen van fondsen en over alternatieve natuurlijke speelmogelijkheden.
- **Buurtinitiatieven voor nieuwe speelplekken** moeten uit minimaal 3 buurtgenoten bestaan om de voortgang te garanderen. Ook zorgen zij zelf voor voldoende draagvlak in de buurt. Zij laten kinderen meedenken over de inrichting en werken dit uit in een globaal inrichtingsplan. Ze zijn betrokken bij de realisatie en daarna ook het toezicht en onderhoud waar nodig.

