

Bijlage 1

herstellen gazons

Spitten van de grond

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Egaliseren grond

Het egaliseren van in te zaaien gazon

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond

Aandrukken van gazonstroken voorafgaand aan zaaiwerkzaamheden.

Grond aandrukken met tractorband met een bandenspanning 0,8 tot 1,2 bar of met een vergelijkbare gronddruk op een andere manier gerealiseerd

Grondsoort: teelgrond

Oppervlakken: hellingen oppervlakken van 1:3 en flauwer

Verdichting ter goedkeuring van de directie.

Zaaien Gazon

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld

Barenbrug Resilient Blue Lawn o.g.

Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m²

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

U dient een prijs op te geven per are (100 m²)