

						Voor tekeningtypes die veeleer statisch bewaard worden, zijn (ook) de vereisten van de RCS van toepassing, uitgezonderd de (strikte) toepassing van de NL/SfB-layerindeling voor de bouwwerkkundige of installatietechnische entiteiten. Dit zijn tekeningen van het type, zoals: • detail • schema • perspectief De correcte toepassing van modelspace en paperspace voor de entiteiten (zoals dat het tekeningkader en het titelblok enkel in paperspace getekend zijn) blijven wél (altijd) van toepassing in deze tekeningtypes: de consistentie in de structuur en opbouw blijven wel degelijk van belang, echter een strikte toepassing van de NL/SfB-layerindeling is daarbij minder van belang.	
--	--	--	--	--	--	--	--

					kwaliteit			
							De revisietekeningen dienen te voldoen aan de volgende kwaliteitsaspecten:	
					inhoud	I		
							De tekeningen zijn actueel, juist en volledig en voldoen aan de vereisten volgens: • RVIPS-INFO: voor globale 'inhoudelijke' vereisten (m.b.t. indeling en opdeling of uitsplitsing van tekeningen) • RRS: voor disciplinespecifieke vakinhoudelijke vereisten	
					structuur	S		
							De tekeningen voldoen aan de structuurtechnische vereisten volgens de RCS .	
					opslag	O		
							De tekeningen voldoen aan de opslagvereisten voor bestandsnaamgeving en metagegevens volgens de RVIPS-INFO .	

					applicatiegebruik			
		2025-10-01			afstemming		Het gebruik van applicaties (zoals Stabicad) die het tekenen van disciplinespecifieke elementen makkelijker maken en deze elementen ook voorzien van 'intelligentie', dient afgestemd te worden met de opdrachtgever. Over het algemeen zal het gebruik toegestaan worden, mits: • de bronbestanden die de 'intelligentie' van de elementen bevatten, alsook de bijbehorende bestanden die nodig zijn om de bronbestanden te bewerken, mee opgeleverd worden • de volgens de RCS vereiste DWG- en PDF-bestanden (ook en nog steeds) geleverd worden, én deze voldoen aan de RCS-vereisten (met eventueel daarbij van toepassing zijnde coulances) Het gebruik van EPLAN kan in afstemming met opdrachtgever worden toegestaan, met daarbij afspraken over de te leveren bronbestanden én PDF-extracten.	

					toelichting		In deze specificatie is onderscheid gemaakt tussen witte regels met de normatieve vereisten, en grijze regels met informatieve toelichtingen. Regels (van vereisten, toelichtingen en voorbeelden) met eenzelfde nummercode (voorafgaand aan het koppelteken) in de kolom "code" horen bij elkaar.	
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

