RVIPS_titelblok : toelichting

datum	2025-10-01
©	2025
disclaimer	Het RVB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de raadpleging of het gebruik van de informatie.

●	-	datum	-	-	onderwerp	-	toelichting	-
●		2025-02-25			**modulaire opzet & compositie**			
		2025-02-25					De titelblokken (groot en klein) zijn opgezet op basis van een compositie van (omkaderde) modules. De afstand tussen de modules is 5 mm. De 'regelhoogtes' van de attributen en de invulvelden zijn 7,5 mm. De middellijn van de compositie valt samen met de rechterzijde van het blauwe lint van het rijkslogo. De opzet van titelblok-groot is A4-formaat-vullend.	
		2025-02-25					Voor de opmaak van een tekening kan – naast een tekeningkader en een titelblok – ook een revisieblok, een overzichts- of situatietekening (met noordpijl), een renvooi van toepassing of vereist zijn. Het titelblok-groot omvat in de linkerbovenhoek een kader als 'reservering' waar een aantal van deze elementen geplaatst kunnen worden. Als meer ruimte nodig is, dan kunnen de elementen ook boven het titelblok geplaatst worden.	
		2025-10-01					Het titelblok groot neemt (staand) een A4 in beslag. Het titelblok klein neemt (liggend) minder dan een A5 in beslag.	
		2025-10-01					Deze titelblokken (groot en klein) hebben een verschillend gebruiksdoel. Het titelblok klein omvat slechts een klein aantal modules (en een beperkt aantal attributen), en is dan ook enkel geschikt voor individuele tekeningen in een PDF-boekje. Het voorblad van dergelijk PDF-boekje dient dan het grote titelblok met alle modules te omvatten.	
		2025-02-25						

		2025-10-01					Het titelblok 'hoek' is toegevoegd als variant voor het titelblok 'groot'. De modules zijn gerangschikt in een hoekvorm. Dit titelblok kan toegepast worden vanaf het formaat A2.	
		2025-10-01						
•		2025-02-25			**rijkslogo**			
		2025-02-25					Het beeldmerk/logo is, zowel in de AutoCAD- als in de Revit-versie, 'gevectoriseerd'.	

•		2025-02-25			attributen | parameters			
		2025-02-25					Het 'grote' formaat omvat al de attributen zoals die vereist zijn in de specificatie, en die de tekening typeren en identificeren. Het 'kleine' formaat omvat enkel attributen die de tekening – als onderdeel in een bundel met een voorblad – typeren en identificeren; de overige (gemeenschappelijke) attributen zullen immers al vermeld staan in het titelblok-groot op het voorblad.	
		2025-02-25					Niet alle attributen zullen altijd voor elk type tekening van toepassing zijn. De verscheidenheid aan de attributen dient toe te laten dat het titelblok voor verschillende (project)fases gebruikt kan worden. Een aantal attributen zijn tevens de kenmerken op basis waarvan de bestandsnaam van de tekening samengesteld dient te zijn. Om te voorkomen dat informatiegegevens in een beperkt aantal attributen 'gepropt' worden, zijn de attributen uitgesplitst, zodat dit (op termijn) ook een betere geautomatiseerde verwerking dient toe te laten. De invoervelden zijn ruim opgezet om te betrachten dat de gegevens met eenzelfde lettergrootte ingevuld kunnen worden.	
		2025-02-25					Het lettertype is **Verdana** (als geldige vervanging voor het Rijkshuisstijl-lettertype). Voor een goede leesbaarheid is de letterhoogte van de meeste attributen en invulvelden 2 mm (of groter).	
		2025-02-25						
		2025-02-25					De modules zijn genummerd vanuit de rechter onderhoek, van onder naar boven, van rechts naar links.	
		2025-02-25					De navolgende toelichting van de modules is van boven naar onder, van links naar rechts.	

		2025-02-25					**AutoCAD**: de invulvelden zijn `attributes`: de naam van de `Tags` wordt voorafgegaan door $. De naam is opgesteld in hoofdletters. (Dit zijn momenteel de bekende voorwaarden om op termijn automatische uitlezing door ProjectWise toe te laten.) **Revit**: de invulvelden zijn `Tag Labels`: de parameters zijn `Shared Parameters`. Een aantal parameters zijn `System Parameters`.	
		2025-02-25			**>>>>> >>>>> >>>>>**		Voor de notatie en de keuzelijsten met invulwaarden van de attributen/parameters: zie **RVIPS-INFO_1.5.pdf** zie **RVIPS_attributen en kenmerken_notaties en invulwaarden.xlsx**	
						7-1		
		2025-02-25			**RVB project NR**		Het RVB projectnummer.	
		2025-02-25			**RVB project naam**		De RVB projectnaam.	
		2025-02-25			**RVB object naam**		De naam van het vastgoedobject.	
		2025-02-25			**RVB object adres**		Het adres van het vastgoedobject.	
						6-1		
		2025-02-25			**V-code complex**		De CVR-complexcode.	
		2025-02-25			**Def. object | Rijk complex**		Optioneel: het (oude) objectnummer (Defensie) | het (oude) complexnummer (Rijk)	
		2025-02-25			**V-code bouwwerk**		De CVR-bouwwerkcode.	
		2025-02-25			**Def. gebouw | Rijk bouwwerk**		Optioneel: het (oude) gebouwnummer (Defensie) | het (oude) bouwwerknummer (Rijk)	
		2025-02-25			**V-deelcode**		De deelcode.	
		2025-02-25			**bouwlaag naam**		De bouwlaagnaam.	
		2025-02-25			**locatie specificatie**		Nadere specificatie van de locatie.	
						5-1	**bestandsnaamcode**	
		2025-02-25					De onderstaande attributen vormen in hun opeenvolging een gedeellte van de samenstelling van de kenmerken waaruit de bestandsnaam is opgebouwd.	
		2025-02-25			**context**		De context (afkorting).	
		2025-02-25			**cluster**		Het cluster (afkorting).	
		2025-02-25			**discipline**		De discipline (afkorting).	
		2025-02-25			**VIP type**		Het VIP-type (afkorting).	
		2025-02-25			**bouwlaag NR**		Het bouwlaagnummer.	
		2025-02-25			**referentie NR**		Het referentienummer.	
						4-2	**reservering**	
		2025-02-25			**[overig]**		Reservering voor aanvullende attributen, of voor de overzichts-/situatietekening (met noordpijl), of voor het renvooi.	
						4-1	**typering**	
		2025-02-25			**VIP type**		Het VIP-type (tekstueel).	
		2025-02-25			**VIP specificatie**		Nadere specificatie van het VIP-type.	
		2025-02-25			**aspect**		Het aspect (tekstueel).	
		2025-02-25			**asset**		Het asset (element/bouwdeel).	
		2025-02-25			**asset specificatie**		Nadere specificatie van het asset.	
						3-2		
		2025-02-25			**getekend**		De auteur (tekenaar/modelleur).	
		2025-02-25			**gecontroleerd**		De verificateur.	
		2025-02-25			**geaccordeerd**		De accordeur.	
		2025-02-25			**datum peil**		De peildatum.	
		2025-02-25			**datum controle**		De controledatum.	
						3-1	**opdrachtnemer**	
		2025-02-25			**ON project NR**		Het projectnummer.	
		2025-02-25			**ON bedrijf naam**		De bedrijfsnaam.	
		2025-02-25			**ON bedrijf adres**		Het bedrijfsadres.	
		2025-02-25			**[logo]**		Reservering voor plaatsing van (gevectoriseerd) bedrijfslogo.	

						2-2		
		2025-02-25			**tekening NR**		Het tekeningnummer.	
		2025-02-25			**tekening naam**		De tekeningnaam.	
		2025-02-25			**document code**		De documentcode.	
		2025-02-25			**bestand naam**		De bestandsnaam.	
		2025-02-25			**bronbestand**		De bestandsnaam van het bronbestand.	
						2-1	**blad**	
		2025-02-25			**schaal**		De schaal.	
		2025-02-25			**formaat**		Het bladformaat.	
		2025-02-25			**blad**		Het nummer van het blad.	
		2025-02-25			**van**		Het totaal aantal bladen.	
						1-3		
		2025-02-25			**fase**		De fase.	
		2025-02-25			**NR | versie**		Nadere specificatie met nummer of versie.	
		2025-02-25			**status**		De status.	
		2025-02-25			**IB-rubricering**		De IB-rubricering.	
						1-2	**opdrachtgever**	
		2025-02-25					Module met beeld- en tekstmerk (het rijkslogo als embleem op blauw lint) van de opdrachtgever (RVB).	
						1-1	**QR code**	
		2025-02-25			**[QR-code]**		Module voor de plaatsing van een QR-code (30 mm x 30 mm). De QR-code is in de rechter onderhoek geplaatst: dit is de 'hotspot' voor identificatie van de tekening.	