informatieblad : (proef)beoordelingen

datum	2025-10-01
©	2025
disclaimer	Het RVB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de raadpleging of het gebruik van de informatie.

							Onderstaande regels zijn louter informatief en geven toelichting bij het BIM-revisiemateriaal dat volgens de RVIPS geleverd en overgedragen dient te worden. Deze toelichtingen zijn elders in RVIPS als eisen geformuleerd.
						V	**Kan een tussentijdse (proef)beoordeling plaatsvinden?**
						A	Als een (proef)beoordeling gewenst is, dan stemt de opdrachtnemer deze tijdig af met de opdrachtgever, indicatief twee maanden voorafgaand, i.v.m. capaciteitsplanning.
					aanbeveling		Het wordt sterk aangeraden om zo vroeg als mogelijk in het traject een functioneel-compleet proefmodel met alle disciplines te maken van een klein gebouwdeel (met meerdere bouwlagen, en bij voorkeur met alle bouwlagen van het betreffende gebouwdeel), alle gevraagde producten daaruit te extraheren, en deze te verifiëren op conformiteit met de specificaties. Dit proefmodel kan vervolgens ook ingediend worden voor een proefbeoordeling. Met een proefmodel kunnen situaties tijdig ontdekt en bijgestuurd worden, die anders laat in het traject vaak alleen met grootschalig hermodelleren hersteld kunnen worden.
						V	**Wat dient begrepen te worden onder de levering van BIM-revisiemateriaal?**
						A	BIM-revisiemateriaal moet: • worden opgesteld volgens de structuurtechnische vereisten van de specificaties die de RVIPS omvat, waaronder de RVIPS-INFO voor de Inhoud-Naam-Formaat-Opslag van de bestanden, de RBS (RVB BIM Specificatie) voor het producttype modellen, én de RCS (RVB CAD Specificatie) voor het producttype tekeningen • bestaan uit ten minste één complete, integrale set vastgoedinformatieproducten: alle 3D-modellen, 2D-tekeningen en documenten die het vastgoedobject beschrijven • geleverd worden inclusief de vereiste bijbehorende bestanden conform de RVIPS-INFO Een volledige levering bestaat daarmee uit: • Revit bronmodellen + IFC extractmodellen + DWG extracttekeningen + PDF extracttekeningen + modeldocumentatie + hulpbestanden.
							Leveringen, zowel ten behoeve van een formele beoordeling als ten behoeve van een proefbeoordeling, dienen vooraf door de opdrachtnemer geverifieerd te worden op compleetheid en conformiteit met de specificaties. Bij een proefbeoordeling moeten bekende onvolkomenheden gecommuniceerd worden.
						V	**Welke producten, formaten, en specificaties?**
						A	Overdrachten naar en tijdens de beheerfase moeten ten minste voldoen aan de formaten en specificaties zoals die in de RVIPS-INFO bepaald zijn (of hogere versies daarvan na afstemming met en goedkeuring van opdrachtgever).
							De specificaties en ter beschikking gestelde bijbehorende bestanden worden als pakket verstrekt: **RVIPS_<versie datum: jjjj-mm-dd>.zip**
					afstemming		De RVB Vastgoedinformatie Specificaties worden actief doorontwikkeld. Overweeg om incidenteel, bijvoorbeeld bij aanvang, na te vragen of er aangescherpte formuleringen beschikbaar zijn. Deze kunnen meer duidelijkheid geven over de benodigde implementatie.
							Overdrachten tijdens de ontwerp- en realisatiefasen moeten voor zover redelijk en toepasselijk voor de fase aan de genoemde vereisten voldoen. Zij mogen geen modelleerkeuzes bevatten die uiteindelijke volledige conformiteit met de vereisten belemmeren.