

Veilig werken op hoogte Protocol



Dit veilig werken op hoogte protocol is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden op hoogte verricht in/op/aan gemeentelijke gebouwen in opdracht van of namens de gemeente Emmen.

Waarom een veilig werken op hoogte protocol?

Om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte heeft de gemeente Emmen dit protocol geschreven. Dit protocol geldt voor iedereen die op hoogte werkzaam is in/op/aan gebouwen van gemeente Emmen en waar valgevaar een risico is. Denk hierbij aan eigen medewerkers, externe partijen, gebruikers e.d. Het is van groot belang dat de werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.

Melden en laatste controle

U bent verplicht om u aan-/ en af te melden bij de gebouwbeheerder [per dag/per gebouw]. Aanmelden voordat enige vorm van werkzaamheden zijn gestart, afmelden voordat u vertrekt.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een Last Minute Risico Analyse [LMRA]. De LMRA stuurt u naar de gemeentelijke medewerker die de opdracht heeft verstrekt. Werkzaamheden kunnen starten na ontvangstbevestiging van de LMRA. LMRA digitaal doorsturen in PDF, Word of Excel.

Werkzaamheden

Voor alle werkzaamheden moeten passende veiligheidsmaatregelen getroffen worden ter voorkoming van valgevaar.

De te nemen veiligheidsmaatregelen afstemmen op het soort werk per bouwdeel. Vooraf overleggen met de gemeentelijke medewerker die de opdracht heeft verstrekt welke veiligheidsmaatregelen worden genomen. Deze werkzaamheden beschrijven in een werkplan inclusief een V&G en RI&E dat is afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden per bouwdeel.

Gemeente Emmen heeft op enkele daken valbeveiliging zitten, het is een streven om op termijn alle daken van valbeveiliging te voorzien. De aanwezige valbeveiliging moet altijd gebruikt worden. Wanneer dit niet mogelijk is vanwege de uit te voeren werkzaamheden, moet in het werkplan/ V&Gplan/RI&E beschreven staan welke veiligheidsmaatregelen genomen worden. De opdrachtnemende partij is en blijft altijd eind verantwoordelijke voor de LMRA-, V&G plan en RI&E.

Alle werkzaamheden uitvoeren met goed gekeurde werkmiddelen.

Verbod vanwege bijzondere [Weers]omstandigheden

In onderstaande omstandigheden is het niet veilig en daarmee verboden werkzaamheden op hoogte uit te voeren

- Donkere/onverlichte omstandigheden
- Harde wind c.q. rukwinden
- Bliksem, onweer of hevige regenval
- Sneeuw, IJzel

- Wanneer er werkzaamheden boven of naast de eigen geplande werkzaamheden zijn die risico's m.b.t. valgevaar vormen.
- Extra ten aanzien van dak: Mos of algengroei over volledig dakoppervlak aanwezig, ondergrond die onbetrouwbaar aanvoelt, vochtige en/of gladde dakbedekking, wanneer er extreem veel water op het dak staat.

Vluchtweg

Bij werken op hoogte heb je vaak maar één weg voor het betreden en vluchten van het gebouw. Het is daarom van zeer groot belang dat deze weg altijd vrij gehouden wordt van obstakels. Controleer dit met regelmaat. Daarnaast moet u een tweede vluchtweg creëren. Dak toegang en vluchtweg in RI&E opnemen.

Schade of calamiteiten tijdens werkzaamheden

Bijzonderheden [bijvoorbeeld schade aan het gebouw, asbest, ongeval] die zich door en / of tijdens de werkzaamheden voordoen, altijd melden bij uw leidinggevende en uw contactpersoon bij de gemeente.

Liftmachinekamer

Het is mogelijk dat er op het dak een liftmachinekamer aanwezig is. Het is ten strengste verboden om de liftmachinekamer zonder begeleiding van een gemachtigde en gekwalificeerde liftmonteur te betreden of te bedienen.

Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de gemeente Emmen dienen te voldoen aan de nu geldende Arbowet en regelgeving, Bouwbesluit, NEN normen, Woningwet en Burgerlijk Wetboek. Zwaarst geldende maatregel is van toepassing.