



KLEIN ONDERHOUD EN CALAMITEITEN GEMEENTE STEIN

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Stein
Projectnr:	STE157
Besteknr:	2024-STE157-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	2 oktober 2024

KLEIN ONDERHOUD EN CALAMITEITEN

GEMEENTE STEIN

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Stein
Projectnr:	STE157
Besteknr:	2024-STE157-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	2 oktober 2024

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

© 2024 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
MK



Verificatie:
RCOR



Validatie:
EC



kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2024-STE157-RO-01 d.d. 03-09-2024

omschrijving: Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" is de navolgende paragraaf gewijzigd: 04

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
111310 t/m 111360, 111910, 806, 806010, 806020

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
3404, 340410 (340411 t/m 340421), 3408, 340820, 340840, 340850

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd: 3402, 340210 (340211 t/m 340215), 3403, 340310, 340320 (340321 t/m
340323), 805110, 806030, 806040, 806050, 806060, 806070, 806080, 806090, 806110

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.21.16

Bijlagen:

- Gewijzigde inschrijvingsstaat.
- Bijlage 9 - Productinformatie-groencompost.pdf- Afvalzorg

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Gestelde vragen en bijbehorende antwoorden:

- Vraag 1:

Deel 2.1 - par. 04 Bijlagen: Bijlage 5 - Standaard Stein ontbreekt.

Antwoord 1:

Bijlage 5 is te vinden in de link op de gemeentelijke website
(<https://www.gemeentestein.nl/Standaard>)

- Vraag 2:

111310 Welk type organische bemesting moeten we toepassen?

Antwoord 2:

Groencompost cf. bijlage 9, of gelijkwaardig

- Vraag 3:

111320 Welk type organische bemesting moeten we toepassen?

Antwoord 3:

Groencompost cf. bijlage 9, of gelijkwaardig

- Vraag 4:

111330 Welk type organische bemesting moeten we toepassen?

Antwoord 4:

Groencompost cf. bijlage 9, of gelijkwaardig

- Vraag 5:

111340 Welk type organische bemesting moeten we toepassen?

Antwoord 5:

Groencompost cf. bijlage 9, of gelijkwaardig

- Vraag 6:

111350 Welk type organische bemesting moeten we toepassen?

Antwoord 6:

Groencompost cf. bijlage 9, of gelijkwaardig

- Vraag 7:

111360 Welk type organische bemesting moeten we toepassen?

Antwoord 7:

Groencompost cf. bijlage 9, of gelijkwaardig

- Vraag 8:

119010 Welke milieuhygienische kwaliteit? Afvoeren grond incl. acceptatiekosten?

Antwoord 8:

Er wordt aangenomen dat hier bestekspost 111910 wordt bedoeld.

Uitgangspunt is klasse "industrie", afvoeren incl. acceptatiekosten

- Vraag 9:

34XXXXX Verwijst naar RPR-systeem van K-systems, dit bedrijf bestaat niet meer. Post verwijdt naar deel3, Art. 81.76.01, maar deze post bestaat niet. Wat houdt het put-flex systeem in?

Antwoord 9:

Bestekposten zijn aangepast naar PRO Systeem.

- Vraag 10:

806 Dient ON enkel wegdekreiniger en rioolinspectiebus buiten werkdagen beschikbaar te houden? (voorbeeld: geen kraanauto?)

Antwoord 10:

Bestekposten zijn toegevoegd.

- Vraag 11:

860010 Verwijzing naar Deel 3 - art. 01.21.16-03, Er wordt verwezen naar bijlage 8, deze ontbreekt.

Antwoord 11:

Bepaling is aangepast. Verwijzing vervalt.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G plan
2. Revisieformulieren riolering;
3. Bomenposter 'werken bij bomen';
4. Handboek herstraatwerk kabels en leidingen;
5. Standaard gemeente Stein;
(te downloaden via: <https://www.gemeentestein.nl/Standaard>)
6. Bodemkwaliteitskaart pfas verbindingen en Nota bodembeheer;
7. Processchema K&L;
8. Klachtenafhandeling.
9. Productinformatie-groencompost.pdf- Afvalzorg

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111310	510299		Bemesten.	m2	1.500,00	F	
			Betreft: startbemesting, organische bemesting				
			Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met				
			uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.				
			Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Organische meststof: Groencompost cf. bijlage 9, of				
			gelijkwaardig				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			30,00 T
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m				
111320	510299		Bemesten.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: startbemesting, organische bemesting				
			Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met				
			uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.				
			Grootte per perceel: tot 200 tot 500 m2				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Organische meststof: Groencompost cf. bijlage 9, of				
			gelijkwaardig				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			20,00 T
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m				
111330	510299		Bemesten.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: startbemesting, organische bemesting				
			Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met				
			uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.				
			Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Organische meststof: Groencompost cf. bijlage 9, of				
			gelijkwaardig				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			20,00 T
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m				
111340	510299		Bemesten.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: startbemesting, organische bemesting				
			Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met				
			uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.				
			Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Organische meststof: Groencompost cf. bijlage 9, of				
			gelijkwaardig				
			Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 m3 per 100 m2	m3			50,00 T
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m				
111350	510299		Bemesten.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: startbemesting, organische bemesting				
			Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met				
			uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.				
			Grootte per perceel: tot 200 tot 500 m2				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Organische meststof: Groencompost cf. bijlage 9, of				
			gelijkwaardig				
			Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 m3 per 100 m2	m3			50,00 T
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m				
111360	510299		Bemesten.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: startbemesting, organische bemesting				
			Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met				
			uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.				
			Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Organische meststof: Groencompost cf. bijlage 9, of				
			gelijkwaardig				
			Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 m3 per 100 m2	m3			50,00 T
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111910	220201		Grond vervoeren. Inclusief opladen van grond Grondsoort: teelgrond klasse "industrie" Doeleindgebied: sierplantsoen incl. struikrozen .2. Vervoeren naar: een inrichting	m3	200,00	F	
3402			PUTRANDEN PRO SYSTEEM VIERKANT Vervangen van bestaande putranden in bestaande asfaltverharding volgens het PRO Systeem. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V. Polderstraat 1B o.g. 6666 LD Heteren T: 026 - 44 57 032 E: info@vandenbroekheteren.nl I: www.vandenbroekheteren.nl				
340210	252799		Verwijderen bestaande putrand. Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen putafdekkingen. Methode: PRO Systeem Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe putafdekking.	st	14,00	F	
340211	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen 1. Asfaltverharding inzagen .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 50 mm tot ten hoogste 150 mm	m			84,00 I
340212	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Rondom putrand opbreken van asfalt Deze bestekspost dient voor het opbreken van teerhoudend en niet teerhoudend asfalt. Breedte ca. 35 cm rondom putrand. Hoedanigheid van het asfalt: onbekend Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t. .3. Dikte gemiddeld 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst. 123 van deel 2.2.	m2			23,80 I
340213	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: rondom putrand, gerekend met 1,70 m2 per putrand 9. Breedte circa 0,25 m rondom putrand .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal afvoeren volgens bestekpostnr. 163010	m2			23,80 I
340214	251123		Verwijderen putrand met deksel. Situering: hergebruik bestaande putrand met deksel 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .1. Putrand ontdoen van grond- en specieresten .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 340311 (putrand) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st			14,00 I
3403			<u>Plaatsen putafdekking volgens PRO Systeem</u> Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340310	252799		Aanbrengen vierkante putafdekking in asfalt. Betreft het aanbrengen van vierkante putrand in asfaltverharding. Putrand vrijgekomen volgens bestekpostnr. 340214 Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 (gerekend met 25 kg/putafdekking Putrand op hoogte stellen met vierkante, gewapend beton stelringen met een dikte van 5 cm. Gerekend met 2 st./ putrand. Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700. Gerekend met 15 kg / stelring Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.	st	14,00	F	
				st			14,00 I
				kg			350,00 L
				st			28,00 L
				kg			420,00 L
340320	252799		Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekkingen. Betreft het opvullen van de sparingen rondom de nieuw aangebrachte putafdekkingen. Conform PRO Systeem	st	14,00	F	
340321	810699		Opvullen sparing met gewapend beton. Betreft het opvullen van de sparingen rondom de putrand met gewapend beton. Lev. en aanbr. wapeningsstaven ø 6 mm. Gerekend met 8 st. / putrand Lev. en aanbr. beton. Gerekend met 175 kg/putrand. Afwerken beton tot 15 mm onder bovenzijde asfaltdeklaag. Type: Poltec 712	st			14,00 I
				st			112,00 L
				kg			2.450,00 L
340322	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft het aanbrengen van kleeft op gewapend beton. Tevens de asfaltranden volledig afkleven. 1. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: Hoeveelheid: 0,001 ton/m2	m2			14,00 I
				ton			0,01 L
340323	816199		Aanbrengen warm asfaltbeton. Betreft het leveren en aanbrengen van warm asfaltbeton Leveren en aanbrengen warm asfaltbeton met Road-Patcher Max. temperatuur < 200°C. Gemiddelde dikte 15 mm tot ten hoogste 20 mm. Vlak afwerken en aansluiten op bestaande asfaltverharding.	ton			0,70 I
				ton			0,70 L
3404			<u>Vervallen.</u>				
340410	252799		Vervallen.				
340411	810599		Vervallen.				
340412	810399		Vervallen.				
340413	800499		Vervallen.				
340414	251199		Vervallen.				
340415	800299		Vervallen.				
340416	300799		Vervallen.				
340417	810199		Vervallen.				
340418	312899		Vervallen.				
340419	811499		Vervallen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340421	312199		Vervallen.				
3408			<u>Vervallen.</u>				
340820	300799		Vervallen.				
340840	300799		Vervallen.				
340850	300799		Vervallen.				
805110	100599		Inzetten van een wegdekreiniger	uur	50,00	F	
			Incl. bediening				
			Inzet overdag tijdens werkdagen				
			Wegdekreiniger.				
806			Grondverzet/divers materieel buiten werkdagen				
			Betreft: het ter beschikking stellen van materieel buiten				
			werkdagen op zaterdagen, zondagen en feestdagen.				
806010	100599		Inzetten van een wegdekreiniger	uur	50,00	F	
			Incl. bediening				
			Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten				
			reguliere werktijden				
			Wegdekreiniger.				
806020	100599		Inzetten rioolinspectiebus.	uur	20,00	F	
			Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten				
			reguliere werktijden				
			Incl. bediening en chauffeur.				
			Voorzien van rioolcamera, cameratracker, kabeldetector,				
			leidingzoeker				
			Geschikt voor rioolbuizen met een diameter van 125 mm				
			t/m 315 mm				
806030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	30,00	F	
			Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten				
			reguliere werktijden				
			Mobiele kraan				
			Incl. chauffeur en bediening				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		5.	Bakinhoud: ten minste 1 m3				
		.1.	Wielgraafmachine				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
806040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	30,00	F	
			Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten				
			reguliere werktijden				
			Incl. chauffeur en bediening				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton.				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
806050	100516	. 5.2.9.1.	Inzetten van een vrachtauto. Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten reguliere werktijden Incl. chauffeur en bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Aandrijving 6x6 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
806060	100516	. 3.2.9.1.	Inzetten van een vrachtauto. Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten reguliere werktijden Incl. chauffeur en bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting, reikwijdte minimaal 9,00 meter Aandrijving 6x6 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	30,00	F
806070	100516	. 3.2.9.1.	Inzetten van een vrachtauto. Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten reguliere werktijden Incl. chauffeur en bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Aandrijving 6x6 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	30,00	F
806080	100517	. 2.	Inzetten van een wiellader. Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten reguliere werktijden Incl. chauffeur en bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3	uur	20,00	F
806090	100599		Inzetten van een grondzuigwagen. Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten reguliere werktijden Incl. bediening en chauffeur. Bunkerinhoud minimaal 12 m3	uur	20,00	F
806110	100299	. .	Inzetten van hogedrukwagen. Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen en buiten reguliere werktijden Inzetten van hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief bediening en hulpkracht	uur	20,00	F

HFD PAR ART LID

01 21 16 Wachtdienst regeling

- 01 De opdrachtnemer is vanaf 01-01-2025 verantwoordelijk voor de wachtdienst.
- 02 Wachtdienst is bedoeld voor dringende interventies buiten reguliere werktijden. Dit betreft de volgende periodes:
 - Werkdagen buiten regulieren werktijden:
 - maandag t/m donderdag van 00.00 uur tot 7.30 uur en 16.00 uur tot 00.00 uur;
 - vrijdag van 00.00 uur tot 7.30 uur en 12.00 uur tot 0.00 uur.
 - Weekenden;
 - Wettelijke feestdagen:
 - Nieuwjaarsdag;
 - Goede vrijdag;
 - Eerste en tweede paasdag;
 - Koningsdag;
 - Bevrijdingsdag;
 - Hemelvaartsdag;
 - Eerste en tweede pinksterdag;
 - eerste en tweede kerstdag.
- 03 De meldingen kunnen bestaan uit calamiteiten of planbare werkzaamheden. Calamiteiten kunnen zijn:
 - Afbakening van wegen;
 - Afsluiten van wegen;
 - Gevaarlijke situaties;
 - Ongevallen;
 - omgevallen bomen;
 - stormschade;
 - overstromingen;
 - Dumpingen, zoals afval, drugs, gevaarlijke stoffen;
 - Rioolproblematiek (verzakking, verstopping e.d.)
 - Etc.
- 04 De wachtdienst dient in de lid 02 benoemde tijden cq. perioden bereikbaar te zijn via een mobiel telefoonnummer. Een simkaart zal door de gemeente ter beschikking worden gesteld. De betreffende persoon die wachtdienst heeft dient, in geval van een mogelijke calamiteit binnen 30 minuten op de locatie van de calamiteit te zijn. Dit mag dezelfde persoon zijn als voor de calamiteiten volgens bepaling 01.21.17.
- 05 Ter plekke dient de persoon die wachtdienst heeft de situatie te beoordelen, voor zichzelf een plan van aanpak op te stellen en naar eigen inzicht de juiste maatregelen te treffen om de calamiteit te beheersen. Vervolgens dienen er eventuele vervolgacties opgestart te worden.
- 06 Indien de medewerker genoemd in lid 04 niet bereikbaar is, geldt hiervoor een korting van EUR 750,- (zevenhonderdvijftig euro) per geval. Het bedrag van de korting wordt verbeurd, enkel ten gevolge van de constatering van het niet bereikbaar zijn respectievelijk te laat aanwezig zijn, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 07 Indien de melding geen calamiteit, maar een planbaar werk betreft, controleert de opdrachtnemer of de informatie uit de melding juist is en stelt de opdrachtgever zo snel mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag op de hoogte. De opdrachtnemer stemt vervolgens met de opdrachtgever af wanneer en hoe de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer vervolgens met een werkbbon voor de betreffende werkzaamheden.
- 08 Kosten voor het beschikbaar houden van personeel en materieel voor de wachtdienst dienen te worden verrekend op bestekpost 860010 (per week).
- 09 Kosten voor/uit vervolgacties worden middels middels de wekelijks opgestelde rapportages uit lid 10 (achteraf) verrekend.
- 10 Alle wachtdienstmeldingen dienen te worden gerapporteerd en aan de directie te worden overhandigd.

HFD PAR ART LID

- 11 In de rapportage conform gestelde in lid 10 dienden, volgens een vast format, ten minste de volgende onderdelen te worden opgenomen:
- Datum en tijdstip melding;
 - Omschrijving melding;
 - Persoon/instantie die de melding heeft gedaan (incl. telefoonnummer);
 - Persoon die de wachtdienst heeft;
 - Datum en tijdstip van aankomst op gemeentehuis/gemeentewerf;
 - Prioritering melding;
 - Actiepunten die voortvloeien uit de melding/plan van aanpak;
 - Lijst van in te schakelen instanties/personen;
 - Datum en tijdstip dat melding is afgehandeld;
 - Verantwoording van de gemaakte kosten inclusief een hoeveelhedenlijst. De hoeveelheden dienen te worden uitgesplitst naar een algemeen deel en bijbehorende disciplines: bovenbouw, onderbouw, herstelwerkzaamheden nuts- en telecomsleuven, groen, zwerfvuil en wegvoorzieningen;
 - Foto met desbetreffende object van melding.
- De opdrachtgever beoordeelt de rapportages en geeft na eventuele instemming goedkeuring op het totaaloverzicht en ondertekend deze.
- 12 De rapportages conform lid 11 dienen 1x per week verzameld te worden en te worden ingediend bij de directie.
- 13 Indien de rapportage niet of niet tijdig of volledig is ingediend, geldt hiervoor een korting van EUR 250,= (tweehonderdenvijftig euro) per keer, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 14 Na goedkeuring van de rapportages conform lid 11 maakt de aannemer per 2 weken, per discipline (bovenbouw, onderbouw, herstelwerkzaamheden nuts- en telecomsleuven, groen, zwerfvuil en wegvoorzieningen) afzonderlijke facturen. De opdrachtnemer bundelt de hoeveelheden van alle uitgevoerde opdrachten in 1 hoeveelhedenlijst. Hierbij dienen de hoeveelheden echter wel per wachtdienstmelding en discipline inzichtelijk te zijn.
- 15 Bij een melding zonder uitrukken mag de opdrachtnemer maximaal 30 minuten verrekenen voor de werkzaamheden van de persoon welke wachtdienst heeft (inclusief telefoongesprek en formulieren invullen).
- 16 Alle meldingen dienen direct na afronding te worden gemeld bij de opdrachtgever.

Behoort bij: 2024-STE157-RO-01

Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2024-STE157-RO-01

Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2024-STE157-RO-01

Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Opruimwerkzaamheden groen				
111	Groenvoorziening				
1111	<u>Verwijderen sier- en bosplantsoen, hakhout etc.</u>				
111110	Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m.	are	100,00F		
111120	Verwijderen begroeiing, tot 1,00 m.	are	100,00F		
111130	Verwijderen begroeiing, tot 2,00 m.	are	50,00F		
111140	Verwijderen begroeiing, tot 5,00 m.	are	50,00F		
111150	Verwijderen begroeiing, 5,00 m of meer.	are	40,00F		
111160	Verwijderen begroeiing, in berm sloten, tal 1:3-1:1, < 5,00 m.	m2	1.000,00F		
111170	Verwijderen begroeiing, in berm sloten, tal 1:3-1:1, > 5,00 m.	m2	1.000,00F		
111180	Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, vlak.	m2	1.000,00F		
111190	Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, talud.	m2	1.000,00F		
1112	<u>Spitten</u>				
111210	Spitten tot ca. 200 m2.	m2	1.500,00F		
111220	Spitten 200-500 m2.	m2	1.500,00F		
111230	Spitten groter dan 500 m2.	m2	1.500,00F		
111240	Diepspitten tot ca. 100 m2.	m2	2.500,00F		
111250	Diepspitten 100-200 m2.	m2	2.500,00F		
111260	Dieppitten groter dan 200 m2.	m2	2.500,00F		
1113	<u>Bemesten</u>				
111310	Bemesten, 2 m3/are, tot ca. 200 m2.	m2	1.500,00F		
111320	Bemesten, 2 m3/are, tot 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
111330	Bemesten, 2 m3/are, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00F		
111340	Bemesten, 5 m3/are, tot ca. 200 m2	m2	1.000,00F		
111350	Bemesten, 5 m3/are, 200 tot 500 m2	m2	1.000,00F		
111360	Bemesten, 5 m3/are, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00F		
111370	Bemesten beplantingsvak.	m2	50,00F		
1114	<u>Egaliseren</u>				
111410	Egaliseren, nat, verhang, tot ca. 200 m2	m2	750,00F		
111420	Egaliseren, nat, verhang, 200 tot 500 m2	m2	1.500,00F		
111430	Egaliseren, nat, verhang, groter dan 500 m2	m2	2.500,00F		
1115	<u>Verdichten</u>				
111510	Verdichten grond, tot ca. 200 m2	m2	750,00F		
111520	Verdichten grond, 200 tot 500 m2	m2	1.500,00F		
111530	Verdichten grond, groter dan 500 m2	m2	2.500,00F		
1116	<u>Grond ontgraven</u>				
111610	Grond ontgraven uit bekleding, tot 0,30 m dik.	m3	150,00F		
111620	Grond ontgraven uit bekleding, 0,30 m en dikker.	m3	250,00F		
1117	<u>Grond vervoeren</u>				
111710	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	200,00F		
1119	<u>Grond afvoeren</u>				
111910	Grond vervoeren, afvoeren naar een inrichting.	m3	200,00F		
12	Verwijderen asfaltverhardingen				
120	Onderzoeken grond- asfalt en funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120110	Boren asfaltkernen.	keer	30,00F		
120120	Uitvoeren asfaltonderzoek.	keer	30,00F		
121	Zagen asfaltverhardingen				
1211	<u>Zagen asfaltverharding, lengte < 5 m</u>				
121110	Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte tot 150 mm.	m	20,00F		
121120	Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte 150-250 mm.	m	200,00F		
1212	<u>Zagen asfaltverharding, lengte < 5 tot 15 m</u>				
121210	Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte tot 150 mm.	m	400,00F		
121220	Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte 150-250 mm.	m	400,00F		
1213	<u>Zagen asfaltverharding, lengte > 15 m</u>				
121310	Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte tot 150 mm.	m	600,00F		
121320	Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte 150-250 mm.	m	150,00F		
122	Opbreken teerhoudende/teervrije asfaltverharding				
1221	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm</u>				
122110	Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, < 0,05 m dik.	m2	400,00F		
122120	Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, < 0,05 m dik.	m2	1.000,00F		
1222	<u>Opbreken teerh asfaltverharding, dikte 50- 100 mm</u>				
122210	Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, 0,05-0,10 m dik.	m2	600,00F		
122220	Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, 0,05-0,10 m dik.	m2	1.000,00F		
1223	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm</u>				
122310	Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, 0,10-0,15 m dik.	m2	600,00F		
122320	Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, 0,10-0,15 m dik.	m2	1.200,00F		
1224	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm</u>				
122410	Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, > 0,15 m dik.	m2	1.000,00F		
122420	Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, > 0,15 m dik.	m2	2.000,00F		
123	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.				
1230	<u>Afvoer en stortkosten asfalt</u>				
123010	Vervoeren teerhoudende asfalt schollen, afvoeren.	ton	500,00F		
123020	Inname teerh. asfaltschollen door therm. verwerker.	ton	500,00F		
123030	Afvoeren asfalt, teervrij.	ton	800,00F		
13	Verwijderen straatwerk				
131	Betontegels: hergebruik				
131010	Opbreken betontegels, 300x300x45mm, < 5 m2, hergebruik.	m2	200,00F		
131020	Opbreken betontegels, 300x300x45mm, 5-15 m2, hergebruik.	m2	600,00F		
131030	Opbreken betontegels, 300x300x45mm, >= 15 m2, hergebruik.	m2	1.000,00F		
131040	Opbreken betontegels, 300x300x60mm, < 5 m2, hergebruik.	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131050	Opbreken betontegels,300x300x60mm, 5-15 m2, hergebruik.	m2	400,00F		
131060	Opbreken betontegels,300x300x60mm, >=>15 m2, hergebruik.	m2	800,00F		
132	Betonstraatstenen: hergebruik				
132010	Opbreken betonstraatstenen, kf, < 5 m2, hergebruik.	m2	600,00F		
132020	Opbreken betonstraatstenen, kf, 5-15 m2, hergebruik.	m2	800,00F		
132030	Opbreken betonstraatstenen, kf, >= 15 m2, hergebruik.	m2	2.000,00F		
132040	Opbreken betonstraatstenen, df, < 5 m2, hergebruik.	m2	200,00F		
132050	Opbreken betonstraatstenen, df, 5-15 m2, hergebruik.	m2	400,00F		
132060	Opbreken betonstraatstenen, df, >15 m2, hergebruik.	m2	600,00F		
132070	Opbreken betonstraatstenen, wf, < 5 m2, hergebruik.	m2	200,00F		
132080	Opbreken betonstraatstenen, wf, 5-15 m2, hergebruik.	m2	400,00F		
132090	Opbreken betonstraatstenen, wf, >15 m2, hergebruik.	m2	600,00F		
133	Straatbakstenen: hergebruik				
133010	Opbreken straatbakstenen, kf, < 5 m2, hergebruik.	m2	400,00F		
133020	Opbreken straatbakstenen, kf, 5-15 m2, hergebruik.	m2	1.000,00F		
133030	Opbreken straatbakstenen, kf, > 15 m2, hergebruik.	m2	2.000,00F		
133040	Opbreken straatbakstenen, df, < 5 m2, hergebruik.	m2	400,00F		
133050	Opbreken straatbakstenen, df, 5-15 m2, hergebruik.	m2	800,00F		
133060	Opbreken straatbakstenen, df, > 15 m2, hergebruik.	m2	100,00F		
133070	Opbreken straatbakstenen, wf, < 5 m2, hergebruik.	m2	400,00F		
133080	Opbreken straatbakstenen, wf, 5-15 m2, hergebruik.	m2	800,00F		
133090	Opbreken straatbakstenen, wf, > 15 m2, hergebruik.	m2	1.000,00F		
134	Betontegels: afvoeren				
134010	Opbreken betontegels,300x300x45mm, < 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	1.000,00F		
134020	Opbreken betontegels,300x300x45mm, 5-15 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	1.500,00F		
134030	Opbreken betontegels,300x300x45mm, > 15 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	2.000,00F		
134040	Opbreken betontegels,300x300x60mm, < 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	400,00F		
134050	Opbreken betontegels,300x300x60mm, 5-15 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	800,00F		
134060	Opbreken betontegels,300x300x60mm, > 15 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	1.000,00F		
135	Betonstraatstenen: afvoeren				
135010	Opbreken betonstraatstenen, kf, < 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	200,00F		
135020	Opbreken betonstraatstenen, kf, 5-15 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	600,00F		
135030	Opbreken betonstraatstenen, kf, > 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	1.500,00F		
135040	Opbreken betonstraatstenen, df, < 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	200,00F		
135050	Opbreken betonstraatstenen, df, 5-15 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	400,00F		
135060	Opbreken betonstraatstenen, df, > 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	600,00F		
135070	Opbreken betonstraatstenen, wf, < 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	200,00F		
135080	Opbreken betonstraatstenen, wf, 5-15 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	400,00F		
135090	Opbreken betonstraatstenen, wf, > 5 m2, afv. verwerkingsinrichting.	m2	600,00F		
136	Straatbakstenen: afvoeren				
136010	Opbreken straatbaksteen, KF, <5 m2.	m2	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136020	Opbreken straatbaksteen, KF, 5 tot 15 m2.	m2	1.000,00F		
136030	Opbreken straatbaksteen, KF, >15 m2.	m2	2.000,00F		
136040	Opbreken straatbaksteen, DF, <5 m2.	m2	400,00F		
136050	Opbreken straatbaksteen, DF, 5 tot 15 m2.	m2	800,00F		
136060	Opbreken straatbaksteen, DF, >15 m2.	m2	1.000,00F		
136070	Opbreken straatbaksteen, WF, < 5 m2.	m2	250,00F		
136080	Opbreken straatbaksteen, WF, 5 tot 15 m2.	m2	500,00F		
136090	Opbreken straatbaksteen, WF, >15 m2.	m2	1.000,00F		
14	Verwijderen kantlagen en molgoten				
141	Opbreken kantlagen				
1410	<u>Opbreken kantopsluitingen 1 t/m 5 m lengte.</u>				
141010	Opbreken kantlaag bss/sbs/gt, 1 strek, 1 tot en met 5 m.	m	100,00F		
141020	Opbreken kantlaag bss/sbs, 2 strek, 1 tot en met 5 m.	m	150,00F		
141030	Opbreken inritconstr. bss/sbs, 5 strek, 1 tot en met 5 m.	m	150,00F		
141040	Opbreken inritconstr. bss/sbs, 3 t/m 7 streks, 1 tot en met 5 m.	m	150,00F		
141050	Opbreken inritconstr. tegels, 1 tot en met 5 m.	m	150,00F		
141060	Opbreken inritblokken, 1 tot en met 5 m.	m	250,00F		
1411	<u>Opbreken kantopsluitingen 5 m lengte en meer.</u>				
141110	Opbreken kantlaag bss/sbs/gt, 1 strek, > 5 m.	m	120,00F		
141120	Opbreken kantlaag bss/sbs, 2 strek, > 5 m.	m	200,00F		
141130	Opbreken inritconstr. bss/sbs, 5 strek, > 5 m.	m	200,00F		
141140	Opbreken inritconstr. bss/sbs, 3 t/m 7 streks, > 5 m.	m	200,00F		
141150	Opbreken inritconstr. tegels, > 5 m.	m	200,00F		
141160	Opbreken inritblokken, > 5 m.	m	400,00F		
142	Opbreken molgoten				
142010	Opbreken molgoot bss/sbs, < 5 m.	m	150,00F		
142020	Opbreken molgoot bss/sbs, > 5 m.	m	200,00F		
142030	Opbreken goot van betonelementen, < 5 m.	m	100,00F		
142040	Opbreken goot van betonelementen, > 5 m.	m	150,00F		
15	Verwijderen banden				
151	Opbreken trottoirbanden: hergebruik				
151010	Opbreken betonbanden, < 5 m, TB met diverse afmetingen, hergebruiken.	m	500,00F		
151020	Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, TB met diverse afmetingen, hergebruiken.	m	750,00F		
151030	Opbreken betonbanden, >= 15 m, TB met diverse afmetingen, hergebruiken.	m	1.000,00F		
152	Opbreken trottoirbanden: afvoeren				
152010	Opbreken betonbanden, < 5 m, TB diverse afmetingen, afvoeren.	m	500,00F		
152020	Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, TB diverse afmetingen, afvoeren.	m	750,00F		
152030	Opbreken betonbanden, >= 15 m, TB diverse afmetingen, afvoeren.	m	1.000,00F		
153	Opbreken opsluitbanden: hergebruik				
153010	Opbreken betonbanden, < 5 m, OB diverse afmetingen, hergebruiken.	m	500,00F		
153020	Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, OB diverse afmetingen, hergebruiken.	m	750,00F		
153030	Opbreken betonbanden, >= 15 m, OB diverse afmetingen, hergebruiken.	m	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154	Opbreken opsluitbanden: afvoeren				
154010	Opbreken betonbanden, < 5 m, OB diverse afmetingen, afvoeren.	m	600,00F		
154020	Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, OB diverse afmetingen, afvoeren.	m	750,00F		
154030	Opbreken betonbanden, >= 15 m, OB diverse afmetingen, afvoeren.	m	1.000,00F		
16	Verwijderen funderingen				
160	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
160010	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, basis hygiëne.	keer	25,00F		
161	Verwijderen funderingen: hergebruik				
1611	<u>Verwijderen funderingen, < 10 m2</u>				
161110	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 mm..	m2	150,00F		
161120	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 mm.	m2	300,00F		
161130	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 mm.	m2	150,00F		
161140	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 mm.	m2	300,00F		
1612	<u>Verwijderen funderingen, 10-25 m2</u>				
161210	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 mm.	m2	150,00F		
161220	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 mm.	m2	300,00F		
161230	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 mm.	m2	150,00F		
161240	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 mm.	m2	300,00F		
1613	<u>Verwijderen funderingen, >25 m2</u>				
161310	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 mm.	m2	150,00F		
161320	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 mm.	m2	300,00F		
161330	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 mm.	m2	150,00F		
161340	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 mm.	m2	300,00F		
162	Verwijderen funderingen: afvoer				
1621	<u>Verwijderen funderingen, < 10 m2</u>				
162110	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 mm, afvoeren.	m2	150,00F		
162120	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 mm, afvoeren.	m2	300,00F		
162130	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 mm, afvoeren.	m2	150,00F		
162140	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 mm, afvoeren.	m2	300,00F		
1622	<u>Verwijderen funderingen, 10-25 m2</u>				
162210	Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 mm, afvoeren.	m2	200,00F		
162220	Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200	m2	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162230	mm, afvoeren. Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200	m2	200,00F		
162240	mm, afvoeren. Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200	m2	300,00F		
1623	<u>Verwijderen funderingen, >25 m2</u>				
162310	mm, afvoeren. Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200	m2	200,00F		
162320	mm, afvoeren. Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200	m2	300,00F		
162330	mm, afvoeren. Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200	m2	200,00F		
162340	mm, afvoeren. Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200	m2	300,00F		
163	Funderingen vervoeren				
163010	Fundering afvoeren.	ton	250,00F		
17	Verwijderen huis- en kolkaansluitingen				
171	Verwijderen kunststof huis- en kolkaansluitingen				
171010	Verwijderen kunststofbuis.	m	200,00F		
172	Verwijderen keramische huis- en kolkaansluitingen				
172010	Verwijderen keramische buis.	m	400,00F		
2	Grondwerk				
20	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
200010	Bepalen veiligheids- en milieuhyg. aspecten CROW 400.	keer	25,00F		
200020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	keer	25,00F		
21	Grondwerk huis- en kolkaansluitingen				
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 0,50 - 1,50 m.	m3	200,00F		
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,50 - 2,50 m.	m3	200,00F		
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, > 2,50 m diep.	m3	200,00F		
211040	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	100,00F		
212	Rioolsleuf aanvullen en verdichten				
212010	Aanvullen sleuf, 0,50 tot 1,50 m	m3	200,00F		
212020	Aanvullen sleuf, 1,50 tot 2,50 m	m3	200,00F		
212030	Aanvullen sleuf, += 2,50 m	m3	200,00F		
22	Grondwerk cunetten				
221	Cunetten ontgraven				
2211	<u>Oppervlakte kleiner dan 10 m2</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h<0,30 m.	m3	60,00F		
221120	Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h>0,30 m.	m3	60,00F		
221130	Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h<0,30 m.	m3	60,00F		
221140	Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h>0,30 m.	m3	60,00F		
2212	<u>Oppervlakte groter dan 10 m2</u>				
221210	Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h<0,30 m.	m3	60,00F		
221220	Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h>0,30 m.	m3	60,00F		
221230	Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h<0,30 m.	m3	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221240	Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h>0,30 m.	m3	40,00F		
222	Cunetten aanvullen				
222010	Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, tot 3,00 m breed, tot 0,30 m hoog.	m3	150,00F		
222020	Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, tot 3,00 m breed, 0,30 m en hoger.	m3	300,00F		
222030	Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, 3,00 m en breder, tot 0,30 m hoog.	m3	150,00F		
222040	Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, 3,00 m en breder, 0,30 m en hoger.	m3	300,00F		
23	Leverantie				
230010	Leveren brekerzand.	m3	100,00F		
230020	Leveren straatzand.	m3	50,00F		
230030	Leveren zand in zandbed.	m3	500,00F		
230040	Leveren zand in aanvulling.	m3	500,00F		
230050	Leveren teelgrond.	m3	500,00F		
230060	Leveren gestabiliseerd zand.	m3	50,00F		
24	Afvoer en acceptatiekosten				
240	Afvoer				
240010	Grond vervoeren naar een inrichting, AW2000.	m3	250,00F		
240020	Grond vervoeren naar een inrichting, wonen.	m3	150,00F		
240030	Grond vervoeren naar een inrichting, industrie	m3	100,00F		
240040	Grond vervoeren naar een inrichting, niet-toepasbaar	m3	50,00F		
241	Afvoeren betonmaterialen				
241010	Afvoeren betonmaterialen e.d.	ton	1.000,00F		
243	Afvoeren funderingslagen				
243010	Afvoeren funderingslagen wegverharding, herbruikb.	ton	100,00F		
246	Afvoeren riolering				
246010	Afvoer en acceptatiekosten putrand.	st	20,00F		
246020	Afvoer en acceptatiekosten kolk.	st	20,00F		
246030	Afvoer en acceptatiekosten kunststof materialen.	ton	25,00F		
246040	Afvoer en acceptatiekosten beton/gres materialen.	ton	50,00F		
246050	Rioolslib vervoeren, incl. acceptatiekosten.	ton	60,00F		
247	Afvoeren plantmateriaal				
247010	Afvoeren plantmateriaal.	ton	100,00F		
248	Afvoeren bouw- en sloopafval				
248010	Afvoeren bouw- en sloopafval.	ton	40,00F		
25	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
251	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen				
251010	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	m	100,00F		
26	Depot vrijgekomen materialen				
260010	Inrichten, instandh. en verw. tijdelijk depot.	st	8,00F		
260020	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	8,00F		
260030	Uitvoeren partij-keuring, niet-vormg. bouwstof.	st	8,00F		
3	Riolering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Kolk- en huisaansluitingen				
311	Kolk- en huisaansluitingen ø 125 mm				
3111	<u>Aanbrengen PVC buizen</u>				
311110	Aanbrengen rioolaansluiting PVC-buis ø 125 mm, grijs.	m	1.000,00F		
3112	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, bochten, grijs riolaansl. 125 mm.</u>				
311210	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90°, grijs.	st	200,00F		
311220	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45°, grijs.	st	250,00F		
311230	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 30°, grijs.	st	100,00F		
311240	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 15°, grijs.	st	100,00F		
3113	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, overig, grijs riolaansl. 125 mm.</u>				
311310	Aanbrengen PVC verloopstuk 125 x 110 mm, grijs.	st	50,00F		
311320	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø 125 mm, grijs.	st	100,00F		
311330	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 125 mm, grijs.	st	100,00F		
311340	Aanbrengen overgangsstuk PVC-gres 125 x 150 mm.	st	50,00F		
311350	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	50,00F		
311360	Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90°, grijs.	st	100,00F		
311370	Aanbrengen PVC steekmof ø 125 mm 90°, grijs.	st	100,00F		
311380	Aanbrengen PVC schuifmof ø 125 mm 90°, grijs.	st	100,00F		
312	Kolk- en huisaansluitingen ø 160				
3121	<u>Aanbrengen PVC buizen</u>				
312110	Aanbrengen rioolaansluiting PVC-buis ø 160 mm, grijs.	m	400,00F		
3122	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, bochten, grijs 160 mm.</u>				
312210	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	150,00F		
312220	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	250,00F		
312230	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 30°, grijs.	st	100,00F		
312240	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 15°, grijs.	st	100,00F		
3123	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, overig, grijs huisaansl. 160 mm.</u>				
312310	Aanbrengen PVC verloopstuk 160 x 110 mm, grijs.	st	50,00F		
312320	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø 160 mm, grijs.	st	50,00F		
312330	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.	st	50,00F		
312340	Aanbrengen overgangsstuk PVC-gres 125 x 160 mm.	st	50,00F		
312350	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	25,00F		
312360	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	25,00F		
312370	Aanbrengen PVC steekmof ø 160 mm 90°, grijs.	st	150,00F		
312380	Aanbrengen PVC schuifmof ø 160 mm 90°, grijs.	st	150,00F		
313	Aansluitingen ø 200, 250 en 315 mm				
3131	<u>Rechte buizen</u>				
313110	Aanbrengen riool PVC buis 3-lagen ø 200 mm, grijs.	m	100,00F		
313120	Aanbrengen riool PVC buis 3-lagen ø 250 mm, grijs.	m	100,00F		
313130	Aanbrengen riool PVC buis 3-lagen ø 315 mm, grijs.	m	100,00F		
3132	<u>Hulpstukken</u>				
313210	Aanbrengen PVC T-stuk ø 200-160 mm 90°, grijs.	st	30,00F		
313220	Aanbrengen PVC T-stuk ø 200-160 mm 45°, grijs.	st	30,00F		
313230	Aanbrengen PVC T-stuk ø 250-160 mm 90°, grijs.	st	25,00F		
313240	Aanbrengen PVC T-stuk ø 250-160 mm 45°, grijs.	st	25,00F		
313250	Aanbrengen PVC T-stuk ø 315-160 mm 90°, grijs.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313260	Aanbrengen PVC T-stuk ø 315-160 mm 45°, grijs.	st	25,00F		
313570	Aanbrengen PVC verloopstuk 315 x 200 mm, grijs.	st	25,00F		
313580	Aanbrengen PVC steekmof ø 200 mm, grijs.	st	40,00F		
313590	Aanbrengen PVC steekmof ø 250 mm, grijs.	st	25,00F		
313610	Aanbrengen PVC steekmof ø 315 mm, grijs.	st	25,00F		
313620	Aanbrengen PVC schuifmof ø 200 mm, grijs.	st	25,00F		
313630	Aanbrengen PVC schuifmof ø 250 mm, grijs.	st	25,00F		
313640	Aanbrengen PVC schuifmof ø 315 mm, grijs.	st	25,00F		
313650	Aanbrengen PVC bocht ø 200 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
313660	Aanbrengen PVC bocht ø 200 mm 45°, grijs.	st	20,00F		
313670	Aanbrengen PVC bocht ø 250 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
313680	Aanbrengen PVC bocht ø 250 mm 45°, grijs.	st	20,00F		
313690	Aanbrengen PVC bocht ø 315 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
313710	Aanbrengen PVC bocht ø 315 mm 45°, grijs.	st	20,00F		
33	Maken inlaten				
331	Maken inlaat op PVC-buizen				
331920	Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 125 mm.	st	40,00F		
331930	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.	st	40,00F		
331940	Maken inlaat met knevelinlaat 400 x 125 mm.	st	40,00F		
331950	Maken inlaat met knevelinlaat 400 x 160 mm.	st	40,00F		
332	Maken inlaat op hoofdriool beton				
332010	Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv PVC ø 125 mm.	st	30,00F		
332020	Maken inlaat op gew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv PVC ø 125 mm.	st	30,00F		
332030	Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv PVC ø 125 mm.	st	30,00F		
332040	Maken inlaat op gew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv PVC ø 125 mm.	st	30,00F		
332050	Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 700 mm en groter tbv PVC ø 125 mm.	st	30,00F		
332060	Maken inlaat op gew. betonbuis ø 700 mm en groter tbv PVC ø 125 mm.	st	30,00F		
332110	Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv PVC ø 160 mm.	st	30,00F		
332120	Maken inlaat op gew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv PVC ø 160 mm.	st	30,00F		
332130	Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv PVC ø 160 mm.	st	30,00F		
332140	Maken inlaat op gew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv PVC ø 160 mm.	st	30,00F		
332150	Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 800 mm en groter tbv PVC ø 160 mm.	st	30,00F		
332160	Maken inlaat op gew. betonbuis ø 800 mm en groter tbv PVC ø 160 mm.	st	30,00F		
333	Maken inlaat op rioolput.				
333010	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 125 mm, hakken.	st	30,00F		
333020	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 125 mm, boren.	st	30,00F		
333030	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 200 mm, boren.	st	30,00F		
333040	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 160 mm, boren.	st	30,00F		
333050	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 315 mm, hakken.	st	10,00F		
333060	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 315 mm, boren.	st	10,00F		
333070	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 400 mm, hakken.	st	10,00F		
333080	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 400 mm, boren.	st	10,00F		
34	Putranden en kolken				
340	Aanbrengen putranden				
3401	<u>Stellen putrand in asfalt.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340110	Putrand stellen in asfaltverharding.	st	20,00F		
3402	<u>PUTRANDEN PRO SYSTEEM VIERKANT</u>				
340210	Verwijderen putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden	st	14,00F		
3403	<u>Plaatsen putafdekking volgens PRO Systeem</u>				
340310	Aanbrengen vierkante putafdekking in asfalt.	st	14,00F		
340320	Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekkingen.	st	14,00F		
3404	<u>Vervallen.</u>				
340410	Vervallen.			F	
3408	<u>Vervallen.</u>				
340820	Vervallen.			F	
340840	Vervallen.			F	
340850	Vervallen.			F	
341	Op hoogte brengen putranden				
341010	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen, hergebruik.	st	10,00F		
341020	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen, afvoer en bijleveren.	st	10,00F		
342	Aanbrengen kolken				
342010	Aanbrengen straatkolk S 1332-1325 GB2, leveren.	st	20,00F		
342020	Aanbrengen straatkolk S 1360 GB1, leveren.	st	20,00F		
342030	Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, ST 1390-1320 GB2, leveren.	st	20,00F		
342040	Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, ST 1490-1320 GB2, leveren.	st	20,00F		
342050	Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, ST 4545-5/20 GB1, leveren.	st	20,00F		
343	Leverantie				
3431	<u>Putranden</u>				
343110	Leverantie putrand, Dynamic 23.	st	15,00F		
343120	Leverantie putrand, Basic 23.	st	15,00F		
343130	Leverantie putrand, Solid 23.	st	15,00F		
35	Verhelpen rioolontstoppen huisaansluitingen				
351010	Rioolaansluitingen reinigen, tot 200 mm.	m	300,00F		
351020	Video-opnamen vanuit gres/kunststof-riool, oplevering, tot 200 mm.	m	300,00F		
351030	Traceren verstopping in huisaansluiting.	st	50,00F		
351040	Verwijderen verstopping in huisaansluiting.	st	50,00F		
351050	Graven en aanvullen werkput.	st	50,00F		
352	Reinigen en inspecteren via ontstoppingsstuk/put/kol en of vrijgraven buis				
352010	Reinigen en inspecteren via opening ontstoppingsstuk/put/kolk t.p.v. erfgrens.	st	50,00F		
352020	Opsporen en openmaken ontstoppingsstuk/put/kolk en of buis.	st	50,00F		
352030	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	150,00F		
352040	Aan te brengen rioolaansluitingen reinigen, tot 200 mm.	m	325,00F		
352050	Traceren verstopping in huisaansluiting.	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
39	Leveren rioolonderdelen				
3925	<u>Leveren hulpstukken t.b.v. verloop</u>				
392510	Leveren overgangsstuk Flexseal, 206x160 mm.	st	30,00F		
392520	Leveren overgangsstuk Flexseal, 180x160 mm.	st	30,00F		
392530	Leveren overgangsstuk Flexseal, 180x125 mm.	st	30,00F		
392540	Leveren overgangsstuk Flexseal, 150x125 mm.	st	30,00F		
392550	Leveren PVC-verloopstuk, 125x110 mm.	st	30,00F		
393	Leveren betonputten				
3931	<u>Leveren prefab betonput 800x800 mm</u>				
393110	Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H<1,50 m.	st	8,00F		
393120	Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H. 1,5-2,0 m.	st	8,00F		
393130	Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H. 2,0-2,5 m.	st	8,00F		
3933	<u>Leveren instortmoffen</u>				
393310	Leveren instortmoffen, Ø315 mm.	st	20,00F		
393320	Leveren instortmoffen, Ø250 mm.	st	20,00F		
393330	Leveren instortmoffen, Ø200 mm.	st	40,00F		
393340	Leveren instortmoffen, Ø160 mm.	st	120,00F		
393350	Leveren instortmoffen, Ø125 mm.	st	120,00F		
3934	<u>Leveren metselmoffen</u>				
393410	Leveren inmetselmoffen, Ø315 mm.	st	20,00F		
393420	Leveren inmetselmoffen, Ø250 mm.	st	20,00F		
393430	Leveren inmetselmoffen, Ø200 mm.	st	20,00F		
393440	Leveren inmetselmoffen, Ø160 mm.	st	20,00F		
393450	Leveren inmetselmoffen, Ø125 mm.	st	20,00F		
396	Leveren stelringen en specie				
396010	Leveren stelringen en toebehoren.	st	20,00F		
396020	Leveren metselspecie.	m3	10,00F		
396030	Leveren stelmortel, krimparm, snelhardend.	kg	150,00F		
4	Funderingen				
41	Aanbrengen funderingen: hergebruik				
411	Oppervlakte tot 10 m2				
411010	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	60,00F		
411020	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	60,00F		
411030	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m.	m2	60,00F		
411040	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m.	m2	60,00F		
412	Oppervlakte 10 m2 en groter				
412010	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	100,00F		
412020	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	100,00F		
412030	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m.	m2	100,00F		
412040	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m.	m2	100,00F		
42	Aanbrengen funderingen en/of halfverhardingen: nieu				
421	Oppervlakte tot 10 m2				
421010	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	150,00F		
421020	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	150,00F		
421030	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m.	m2	250,00F		
421040	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m.	m2	250,00F		
422	Oppervlakte 10 m2 en groter				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422010	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	300,00F		
422020	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m.	m2	300,00F		
422030	Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m.	m2	500,00F		
422040	Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m..	m2	1.000,00F		
43	Bijkomende werkzaamheden				
431	Ripperen bestaande fundering				
431010	"Ripperen" bestaande wegfundering.	m2	250,00F		
432	Profileren bestaande fundering				
432010	Profileren en verdichten ondergrond.	m2	500,00F		
433	Uitvullen bestaande fundering.				
433010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	100,00F		
44	Leverantie funderingsmateriaal				
440010	Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16.	ton	250,00F		
440020	Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5.	ton	800,00F		
440030	Leveren ongebonden steenmengsel, betongranulaat 0/16..	ton	100,00F		
440040	Leveren ongebonden steenmengsel, betongranulaat 0/31,5.	ton	100,00F		
440050	Leveren ongebonden steenmengsel, silex 0/16.	ton	100,00F		
440060	Leveren ongebonden steenmengsel, gebroken steenslag.	ton	20,00F		
440070	Leveren ongebonden steenmengsel, Grauwacke 0/12.	ton	50,00F		
440080	Leveren ongebonden steenmengsel, gravier do'r 0/8 geel.	ton	50,00F		
440090	Leveren ongebonden steenmengsel, gravier do'r 0/8 grijs.	ton	50,00F		
5	Verhardingen				
51	Straatwerk				
511	Aanbrengen straatlagen				
511010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	4.000,00F		
511020	Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm.	m2	4.000,00F		
511030	Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm.	m2	250,00F		
511040	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 30 mm.	m2	8.000,00F		
511050	Herprofilen straatlaag.	m2	1.000,00F		
512	Aanbrengen betontegels, hergebruik.				
512010	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, vrijgekomen, vak kleiner dan 10 m2.	m2	1.000,00F		
512020	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, vrijgekomen, vak kleiner dan 10 m2.	m2	500,00F		
512030	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, vrijgekomen, vak 10-30 m2.	m2	2.000,00F		
512040	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, vrijgekomen, vak 10-30 m2.	m2	1.000,00F		
512050	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, vrijgekomen, vak groter dan 30 m2.	m2	4.000,00F		
512060	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, vrijgekomen, vak groter dan 30 m2.	m2	2.000,00F		
513	Aanbrengen betonstraatstenen: hergebruik				
513010	Aanbrengen betonstraatstenen kf, afm. vak tot 10 m2,	m2	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	vrijgekomen.				
513020	Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak 10-50 m2, vrijgekomen.	m2	400,00F		
513030	Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak groter dan 50 m2, vrijgekomen.	m2	400,00F		
513040	Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak tot 10 m2, vrijgekomen.	m2	200,00F		
513050	Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak 10-50 m2, vrijgekomen.	m2	200,00F		
513060	Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak groter dan 50 m2, vrijgekomen.	m2	200,00F		
513070	Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak tot 10 m2, vrijgekomen.	m2	200,00F		
513080	Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak 10-50 m2, vrijgekomen.	m2	200,00F		
513090	Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak groter dan 50 m2, vrijgekomen.	m2	200,00F		
514	Aanbrengen straatbakstenen: hergebruik				
514010	Straatbakstenen kf, vrijgekomen, afm. vak tot 10 m2.	m2	150,00F		
514020	Straatbakstenen kf, vrijgekomen, afm. vak 10-50 m2.	m2	150,00F		
514030	Straatbakstenen kf, vrijgekomen, afm. vak groter dan 50 m2.	m2	150,00F		
514040	Straatbakstenen df, vrijgekomen, afm. vak tot 10 m2.	m2	150,00F		
514050	Straatbakstenen df, vrijgekomen, afm. vak 10-50 m2.	m2	150,00F		
514060	Straatbakstenen df, vrijgekomen, afm. vak groter dan 50 m2.	m2	150,00F		
514070	Straatbakstenen wf, vrijgekomen, afm. vak tot 10 m2.	m2	150,00F		
514080	Straatbakstenen wf, vrijgekomen, afm. vak 10-50 m2.	m2	150,00F		
514090	Straatbakstenen wf, vrijgekomen, afm. vak groter dan 50 m2.	m2	150,00F		
515	Aanbrengen betontegels, leveren.				
515010	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, leveren, vak kleiner dan 10 m2.	m2	500,00F		
515020	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, leveren, vak kleiner dan 10 m2.	m2	500,00F		
515030	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, leveren, vak 10-30 m2.	m2	1.000,00F		
515040	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, leveren, vak 10-30 m2.	m2	1.000,00F		
515050	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, leveren, vak groter dan 30 m2.	m2	1.500,00F		
515060	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, leveren, vak groter dan 30 m2.	m2	1.500,00F		
516	Aanbrengen betonstraatstenen: leveren				
516010	Aanbrengen betonstraatstenen kf, afm. vak tot 10 m2, leveren.	m2	500,00F		
516020	Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak 10-50 m2, leveren.	m2	500,00F		
516030	Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak groter dan 50 m2, leveren.	m2	500,00F		
516040	Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak tot 10 m2, leveren.	m2	200,00F		
516050	Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak 10-50 m2, leveren.	m2	200,00F		
516060	Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak groter dan 50 m2, leveren.	m2	200,00F		
516070	Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak tot 10 m2, leveren.	m2	200,00F		
516080	Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak 10-50 m2, leveren.	m2	200,00F		
516090	Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak groter dan 50 m2, leveren.	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
517	Aanbrengen straatbakstenen: leveren				
517010	Straatbakstenen kf, leveren, afm. vak tot 10 m2.	m2	200,00F		
517020	Straatbakstenen kf, leveren, afm. vak 10-50 m2.	m2	200,00F		
517030	Straatbakstenen kf, leveren, afm. vak groter dan 50 m2.	m2	200,00F		
517040	Straatbakstenen df, leveren, afm. vak tot 10 m2.	m2	200,00F		
517050	Straatbakstenen df, leveren, afm. vak 10-50 m2.	m2	200,00F		
517060	Straatbakstenen df, leveren, afm. vak groter dan 50 m2.	m2	200,00F		
517070	Straatbakstenen wf, leveren, afm. vak tot 10 m2.	m2	100,00F		
517080	Straatbakstenen wf, leveren, afm. vak 10-50 m2.	m2	150,00F		
517090	Straatbakstenen wf, leveren, afm. vak groter dan 50 m2.	m2	200,00F		
53	Kantlagen en molgoten				
531	Aanbrengen kantlagen				
5311	<u>Staatbakstenen</u>				
531110	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 1 strek, <10,00 m.	m	150,00F		
531130	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 1 strek, => 10,00 m.	m	150,00F		
531140	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 2 strekken, <10,00 m.	m	150,00F		
531160	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 2 strekken, => 10,00 m.	m	150,00F		
531170	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 5 strekken, <10,00 m.	m	100,00F		
531190	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 5 strekken, => 10,00 m.	m	200,00F		
5312	<u>Betonstraatstenen</u>				
531210	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 1 strek, <10,00 m.	m	150,00F		
531230	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 1 strek, > 10,00 m	m	150,00F		
531240	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 2 strekken, <10,00 m.	m	150,00F		
531260	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 2 strekken, > 10,00 m.	m	150,00F		
531270	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 5 strekken, >10,00 m.	m	200,00F		
5313	<u>Betontegels</u>				
531310	Aanbrengen kantopsluiting van betontegels, <10,00 m.	m	50,00F		
531330	Aanbrengen kantopsluiting van betontegels, > 10,00 m	m	100,00F		
532	Aanbrengen molgoten				
5321	<u>Straatbakstenen</u>				
532110	Aanbrengen molgoot 5 streks KF SBS, <10,00 m	m	100,00F		
532130	Aanbrengen molgoot 5 streks KF SBS, >10,00 m.	m	150,00F		
5322	<u>Betonstraatstenen</u>				
532210	Aanbrengen molgoot 5 streks KF BSS, <10,00 m.	m	100,00F		
532230	Aanbrengen molgoot, 5 streks KF BSS, =+10,00 m.	m	150,00F		
54	Betonbanden				
541	Aanbrengen trottoirbanden: hergebruik				
541010	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200 x 200, < 5 m.	m	150,00F		
541020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200 x 200 > 5	m	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541030	m. Aanbrengen trottoirbanden van beton, 115/225 x 200 < 5 m.	m	150,00F		
541040	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 115/225 x 200 > 5 m.	m	200,00F		
541050	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 50/200 x 200, < 5 m.	m	150,00F		
541060	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 50/200 x 200 > 5 m.	m	200,00F		
541070	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	200,00F		
542	Aanbrengen inritbanden: nieuw				
542010	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200 x 250 mm	m	250,00F		
542020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 50/200 x 250 mm	m	250,00F		
542030	Aanbrengen trottoirbanden van beton, profiel 115/225 x 240 mm	m	250,00F		
543	Aanbrengen opsluitbanden: hergebruik				
543010	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 60x200, < 5 m.	m	250,00F		
543020	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 60x200, => 5 m.	m	1.000,00F		
543030	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 80x200, < 5 m.	m	250,00F		
543040	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 80x200, => 5 m	m	1.000,00F		
543050	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100x200, < 5 m	m	250,00F		
543060	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100x200, => 5 m	m	1.000,00F		
544	Pasmaken				
544010	Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 200 mm.	st	100,00F		
544020	Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 200 mm.	st	100,00F		
544030	Pasmaken van betonbanden, 115/225 x 200 mm.	st	100,00F		
544040	Pasmaken van betonbanden, 60/200 x 200 mm.	st	150,00F		
544050	Pasmaken van betonbanden, 80/200 x 200 mm.	st	200,00F		
544060	Pasmaken van betonbanden, 100/200 x 200 mm.	st	500,00F		
545	Opnieuw stellen betonbanden				
545010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton, lengte tot 10,00 m.	m	150,00F		
545030	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton, lengte 10 m en meer.	m	250,00F		
545040	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, lengte tot 10 m.	m	300,00F		
545060	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, lengte 10 m en meer.	m	1.500,00F		
55	Leverantie				
551	Bestratingsmateriaal				
5511	<u>Straatbakstenen</u>				
551110	Leveren straatbakstenen, keiformaat.	st	7.500,00F		
551120	Leveren straatbakstenen, dikformaat.	st	5.000,00F		
551130	Leveren straatbakstenen, waalformaat.	st	4.000,00F		
5512	<u>Betonstraatstenen</u>				
551210	Leveren betonstraatstenen, keiformaat.	st	30.000,00F		
551220	Leveren betonstraatstenen, dikformaat.	st	10.000,00F		
551230	Leveren betonstraatstenen, waalformaat.	st	5.000,00F		
5513	<u>Betontegels</u>				
551310	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	st	25.000,00F		
551320	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm.	st	1.500,00F		
551330	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kwartronde	st	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	tegels.				
551340	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm.	st	15.000,00F		
551350	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm.	st	1.500,00F		
551360	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, goottegel.	st	3.000,00F		
551370	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm, rood.	st	2.500,00F		
551380	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, rood.	st	1.000,00F		
551390	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm, noppentegels.	st	1.000,00F		
551410	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm, waarschuwingstegels.	st	1.000,00F		
551420	Leveren grasbetontegels 600x400x100 mm.	st	2.000,00F		
552	Betonbanden				
5520	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
552010	Leveren rechte trottoirband van beton, 130/150 x 250 mm.	st	400,00F		
552020	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 130/150 x 250 mm.	st	100,00F		
552030	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, hoekstuk/verloopband., 130/150 x 250 mm.	st	150,00F		
552040	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritverloopband, 130/150 x 250 mm.	st	100,00F		
552050	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritband, 130/150 x 250 mm.	st	150,00F		
5521	<u>Trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
552110	Leveren rechte trottoirband van beton, 180/200 x 250 mm.	st	400,00F		
552120	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 180/200 x 250 mm.	st	100,00F		
552130	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, hoekstuk/verloopband., 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
552140	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritverloopband, 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
552150	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritband, 180/200 x 250 mm.	st	150,00F		
5522	<u>Trottoirbanden 50/200x250mm</u>				
552210	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	250,00F		
552220	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00F		
552230	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	60,00F		
552240	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	60,00F		
552250	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	60,00F		
5523	<u>Trottoirbanden 115/225x200 mm</u>				
552310	Leveren rechte trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm.	st	250,00F		
552320	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm	st	30,00F		
552330	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, 115/225 x 240 mm	st	30,00F		
552340	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritverloopband, 115/225 x 240 mm	st	30,00F		
552350	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritband, 115/225 x 240 mm	st	10,00F		
5524	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				
552410	Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 200 mm.	st	1.000,00F		
552420	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 60 x 200 mm.	st	100,00F		
552430	Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 150 mm.	st	50,00F		
552440	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hoekstuk 60 x 200 mm.	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5525	<u>Opsluitbanden 80x200 mm</u>				
552510	Leveren rechte opsluitband van beton, 80 x 200 mm.	st	1.000,00F		
552520	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 80 x 200 mm.	st	80,00F		
552530	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hoekstuk 80 x 200 mm.	st	25,00F		
5526	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
552610	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm.	st	1.000,00F		
552620	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	150,00F		
552630	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hoekstuk 100 x 200 mm.	st	30,00F		
5527	<u>Inritblokken</u>				
552710	Leveren inritbanden van beton, 600 x 200 x 300 mm	st	50,00F		
552720	Leveren inritbanden van beton, 650 x 200 x 300 mm	st	50,00F		
552730	Leveren inritbanden van beton, 650 x 160 x 500 mm	st	50,00F		
552740	Leveren inritbanden van beton, 650 x 200 x 500 mm	st	50,00F		
552750	Leveren inritbanden van beton, 450 x 200 x 500 mm	st	50,00F		
552760	Leveren inritbanden van beton, 800 x 180 x 500 mm	st	50,00F		
5529	<u>Trottoirbanden 230/250x200 mm</u>				
552910	Leveren rechte trottoirband van beton, 230/250 x 200 mm.	st	100,00F		
552920	Leveren bochtband - trottoirband van beton, 230/250 x 200 mm	st	25,00F		
552930	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, 230/250 x 200 mm	st	10,00F		
553	Grond, zand e.d.				
5531	<u>Leveren beton(specie)</u>				
553110	Leveren betonspecie / parelbeton.	m3	20,00F		
553120	Leveren beton C35/C45.	m3	20,00F		
553130	Leveren zakken snelbeton (25 kg).	zak	20,00F		
5533	<u>Halfverharding</u>				
553310	Leveren grind 0/25.	ton	50,00F		
553320	Leveren Aquaflowsplit 0/3.	ton	10,00F		
553330	Leveren basaltsplit 2/5 mm.	ton	10,00F		
553340	Leveren ongebonden steenmengsel, Grauwacke 8/32.	ton	20,00F		
553350	Leveren ongebonden steenmengsel, gravier do'r 0/8.	ton	20,00F		
6	Straatmeubilair en bebording				
61	Aanbrengen straatmeubilair				
610010	Aanbrengen zitbank, ter beschikking gesteld.	st	10,00F		
610020	Aanbrengen afvalbak, ter beschikking gesteld.	st	10,00F		
610030	Aanbrengen afzetpaal, ter beschikking gesteld.	st	10,00F		
610040	Aanbrengen fietsbeugel, ter beschikking gesteld.	st	10,00F		
62	Aanbrengen bebording				
620010	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30 m lang, ter beschikking gesteld.	st	20,00F		
620020	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m lang, ter beschikking gesteld.	st	20,00F		
620030	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m lang, ter beschikking gesteld.	st	20,00F		
620040	Aanbrengen verkeersbordpalen, 4,30 m lang, ter	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	beschikking gesteld.				
620060	Aanbrengen verkeersborden, alle maten, ter beschikking gesteld.	st	20,00F		
620070	Aanbrengen verkeersborden, onderborden, ter beschikking gesteld.	st	20,00F		
620080	Aanbrengen verkeersborden, straatnaamborden, ter beschikking gesteld.	st	20,00F		
620090	Aanbrengen reflectorpalen, ter beschikking gesteld.	st	20,00F		
65	Leveren overige materialen				
650010	Leveren kunststof afzetpaal met reflectie.	st	20,00F		
650020	Leveren jumboblok, 450x900x490 mm.	st	20,00F		
7	Verkeersmaatregelen				
71	Voorbereidende werkzaamheden				
710	Verkeersplan				
710020	Opstellen verkeerstekening(en).	keer	30,00F		
711	Vooraankondiging				
711010	Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden	keer	25,00F		
72	Afzettingen <= 1 kalenderdag				
721	Afzettingen				
721010	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 30 km/h.	keer	20,00F		
721020	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 50 km/h.	keer	20,00F		
721030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	20,00F		
722	Bijkomende bebording en afzetmaterialen				
722010	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen	st	200,00F		
722020	Toepassen afzethek, afzettingen	st	200,00F		
722030	Toepassen geleidebakens (schildjes).	st	400,00F		
73	Afzettingen 2-5 kalenderdagen				
731	Afzettingen				
731010	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 30 km/h	keer	20,00F		
731020	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 50 km/h	keer	20,00F		
731030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	20,00F		
731110	Instandhouden langer dan de 5 kalenderdagen afzetting 30 km/h.	dag	100,00F		
731120	Instandhouden langer dan de 5 kalenderdagen afzetting 50 km/h.	dag	100,00F		
731130	Instandhouden langer dan de 5 kalenderdagen afzetting fiets-voetpaden.	dag	100,00F		
732	Bijkomende bebording en afzetmaterialen				
732010	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen.	st	50,00F		
732020	Toepassen afzethek.	st	150,00F		
732030	Toepassen geleidebakens (schidjes).	st	400,00F		
732040	Toepassen verkeerskegels.	st	50,00F		
74	Omleidingsroutes <= 1 Kalenderdagen				
740010	Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden.	keer	15,00F		
75	Omleidingsroutes 2-5 kalenderdagen				
750010	Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden.	keer	15,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
76	Inspecteren verkeersmaatregelen				
760010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	50,00F		
77	Klachten				
771	Klachten				
771110	Klachten be- en afhandelen.	st	250,00F		
8	Werk van algemene aard				
80	Inzetten werknemers en materieel				
801	Tijdens werkdagen, binnen reguliere werktijden				
801010	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	200,00F		
801020	Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I.	uur	200,00F		
801030	Inzetten werknemer, European Treeworker.	uur	50,00F		
801040	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	400,00F		
802	Tijdens werkdagen, buiten reguliere werktijden				
802010	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	100,00F		
802020	Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I.	uur	100,00F		
802030	Inzetten werknemer, European Treeworker.	uur	50,00F		
802040	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	100,00F		
803	Tijdens zaterdagen				
803010	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	100,00F		
803020	Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I.	uur	100,00F		
803030	Inzetten werknemer, European Treeworker.	uur	50,00F		
803040	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	100,00F		
804	Tijdens zon- en feestdagen				
804010	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	100,00F		
804020	Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I.	uur	100,00F		
804030	Inzetten werknemer, European Treeworker.	uur	50,00F		
804040	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	100,00F		
805	Grondverzet/divers materieel, werkdagen				
805010	Inzetten mobiele kraan, bakinhoud, 1,0 m3.	uur	100,00F		
805020	Inzetten mini-graver, bakinh, 1,0 m3.	uur	100,00F		
805030	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	40,00F		
805040	Inzetten vrachtauto 8 x 4 met kraan.	uur	100,00F		
805050	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	100,00F		
805060	Inzetten wiellader, minilader.	uur	40,00F		
805070	Inzetten grondzuigwagen, 12 m3.	uur	40,00F		
805080	Inzetten riool-inspectiebus.	uur	50,00F		
805090	Inzetten van hogedrukwagen (reinigingswagen)..	uur	50,00F		
805110	Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening	uur	50,00F		
806	Grondverzet/divers materieel buiten werkdagen				
806010	Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening	uur	50,00F		
806020	Inzetten rioolinspectiebus.	uur	20,00F		
806030	Inzetten mobiele kraan, bakinhoud, 1,0 m3.	uur	30,00F		
806040	Inzetten mini-graver, bakinh, 1,0 m3.	uur	30,00F		
806050	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	20,00F		
806060	Inzetten vrachtauto 8 x 4 met kraan.	uur	30,00F		
806070	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	30,00F		
806080	Inzetten wiellader, minilader.	uur	20,00F		
806090	Inzetten grondzuigwagen, 12 m3.	uur	20,00F		
806110	Inzetten van hogedrukwagen (reinigingswagen)..	uur	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
807	Diversen				
807010	Inzetten compressor, excl. bediening.	uur	60,00F		
807020	Inzetten motorkettingzaag, excl. bediening.	uur	50,00F		
807030	Inzetten bandenzaag, excl. bediening.	uur	50,00F		
807040	Inzetten asfaltbetonzaag, excl. bediening.	uur	60,00F		
807050	Inzetten trilwals 6,5 tons gladde rol, incl. bedien.	uur	60,00F		
807060	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	100,00F		
807070	Inzetten zaagmachine, excl. bediening.	uur	120,00F		
807080	Inzetten hydraulische breekhamer.	uur	120,00F		
807090	Inzetten trilstamper.	uur	200,00F		
807100	Inzetten sloophamer.	uur	200,00F		
807110	Inzetten kernenboormachine.	uur	50,00F		
807120	Inzetten aggregaat.	uur	100,00F		
807130	Inzetten hogedruk rioolreinigingsmachine.	uur	40,00F		
807140	Inzetten wortelfrees.	uur	50,00F		
81	V&G-plan				
810010	Opstellen actualiseren en uitvoeren V&G-plan.	keer	10,00F		
82	Revisie				
820010	Opstellen plan van aanpak revisiegegevens.	keer	10,00F		
820020	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	20,00F		
83	Tijdschema/werkplan				
830010	Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan	keer	20,00F		
84	Deelopdrachten				
840010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	40,00F		
840020	Inspectie kleinschalig werk.	keer	40,00F		
840030	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	50,00F		
840040	Melding hulpdiensten.	keer	50,00F		
85	Bereikbaarheid				
851	Bouwhekken				
851010	Aanbrengen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	m	200,00F		
851020	Instandhouden tijdelijke afrastering bouwhekken.	week	80,00F		
851030	Verwijderen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	m	200,00F		
851040	Verplaatsen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	m	200,00F		
852	Kunststof schotten				
852010	Aanbrengen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	m	300,00F		
852020	Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	m*d	750,00F		
852030	Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	m	400,00F		
852040	Aanbrengen kunststof schotten met leuning t. b. v. voetgangers.	m	200,00F		
852050	Instandhouden kunststof schotten met leuning t.b.v. voetgangers.	m*d	500,00F		
852060	Verwijderen kunststof schotten met leuning t.b.v. voetgangers.	m	200,00F		
853	Rijplaten				
853010	Aanbrengen rijplaten.	m	150,00F		
853020	Instandhouden rijplaten.	m*d	500,00F		
853030	Verwijderen rijplaten.	m	150,00F		
853040	Verplaatsen rijplaten.	m	150,00F		
855	Tijdelijke voorzieningen riool				
855010	Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 100-200 mm.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				