Behoort bij: 93508801

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Voorbereidende werken**					
10	**Werk algemene aard**					
1005	Inzetten werknemers en materieel					
100500	Inzetten van Bouwplaatswerknemer functiegroep C.	uur	40,00	V		
100510	Inzetten van Bouwplaatswerknemer, stratenmaker.	uur	40,00	V		
100520	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	16,00	V		
100530	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	24,00	V		
100540	Inzetten van een wiellader.	uur	8,00	V		
100550	Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00	V		
1017	Werkplan Bomen en vergoeding					
101710	Maken werkplan Bomen.	EUR		N		
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	EUR		N		
1021	Opsporen kabels en leidingen					
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	30,00	V		
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	30,00	V		
1023	Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak					
102310	Opstellen en uitvoeren communicatieplan.	EUR		N		
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	EUR		N		
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	EUR		N		
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V. - laadpalen.	EUR		N		
13	**Bemalingen**					
1300	Bronbemaling					
130010	Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling.	m	1.280,00	V		
130050	Instandhouden bronbemaling.	dag	320,00	V		
1307	Waarnemingsput					
130710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	10,00	V		
130720	Verwijderen waarnemingsput.	st	10,00	V		
1308	Bijkomende werkzaamheden					
130810	Aanbrengen debietmeetpunt	st	3,00	V		
130820	Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.	keer	250,00	V		
130830	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
15	**Opruimwerkzaamheden**					
150	**Groenvoorzieningen**					
150010	Opbreken boomvak van boomkranselementen.	st	8,00	V		
1501	Opruimwerkzaamheden					
150110	Schonen terrein.	EUR		N		
1502	Verwijderen begroeiing					
150210	Verwijderen begroeiing tot 1,0 m	are	4,00	V		
1504	Verwijderen bomen					
150410	Verwijderen bomen tot 0,2 m	st	4,00	V		
150420	Verwijderen bomen 0,2-0,3 m	st	3,00	V		
150430	Verwijderen bomen tot 0,3-0,5 m	st	17,00	V		
150440	Verwijderen bomen tot 0,5-1,0 m	st	4,00	V		
150450	Verwijderen stobben.	st	28,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	**Riolering**					
1510	Verwijderen PVC leidingen					
151010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	1.355,00	V		
1511	Verwijderen beton buizen					
151110	Verwijderen betonbuis tot 500 mm.	m	18,00	V		
151140	Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm.	m	70,00	V		
151150	Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm.	m	143,00	V		
151160	Verwijderen betonbuis van 700/1050 mm	m	74,00	V		
1512	Verwijderen gresbuizen					
151210	Verwijderen gresbuis tot Ø 200 mm incl. grondwerk.	m	1.355,00	V		
1513	Verwijderen asbesthoudende moffenkit					
151310	Maken werkplan moffenkit.	EUR		N		
151330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	1.355,00	V		
1514	Verwijderen put					
151410	Verwijderen geprefabriceerde betonput.	st	9,00	V		
1515	Verwijderen afwatering - kolken					
151560	Verwijderen kolk.	st	37,00	V		
151570	Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.	st	70,00	V		
1516	Verwijderen gootelementen					
151640	Opbreken goot van betontegels; breedte 500 mm.	m	37,00	V		
151650	Opbreken goot van gootband; breedte 500 mm.	m	7,00	V		
1517	Verwijderen putranden en deksels					
151710	Verwijderen putrand met deksel.	st	9,00	V		
152	**Straatwerk**					
1520	Opbreken Betonstraatstenen					
152010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	5.690,00	V		
1521	Opbreken Straatbakstenen					
152110	Opbreken straatbaksteen k.f. - 4 straten	m2	105,00	V		
152120	Opbreken straatbaksteen k.f. - overige straten	m2	350,00	V		
152150	Opbreken, palleteren gebakken stenen w.f. kerkplein	m2	15,00	V		
1523	Verwijderen Betontegels					
152310	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm.	m2	4.500,00	V		
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.	m2	2.000,00	V		
152330	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm.	m2	30,00	V		
1524	Opbreken elementen van natuursteen					
152430	Opbreken - palleteren natuursteen naar stenenbank.	m2	20,00	V		
153	**Opsluitingen**					
1530	Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm					
153010	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm op zandbed.	m	800,00	V		
1531	Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153110	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm op zandbed.	m	980,00	V		
153130	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.	st	40,00	V		
1532	Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm					
153210	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm - 4 straten.	m	120,00	V		
153220	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton.	m	70,00	V		
153240	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.	st	8,00	V		
1535	Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm					
153510	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm.	m	670,00	V		
1536	Verwijderen betonband - diversen					
153610	Opbreken betonband - palisadeband	m	65,00	V		
153620	Opbreken betonband - stootbanden	m	20,00	V		
1537	Verwijderen Bus-perron betonband					
153710	Opbreken Bus-perronbanden.	m	5,00	V		
155	**Beton-Inritelementen**					
1550	Verwijderen inritelementen					
155010	Opbreken inritelementen op zandbed.	m	40,00	V		
155020	Opbreken inritbanden in beton.	m	15,00	V		
156	**Fundering - Asfaltverhardingen**					
1562	Frezen asfaltverhardingen teervrij					
156230	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,20	V		
1563	Opbreken asfaltverhardingen teervrij					
156330	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,18 m.	m2	140,00	V		
158	**Inrichting en bebakening**					
1582	Verwijderen verkeersmaatregelen					
158230	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	60,00	V		
158240	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating >4 m.	st	10,00	V		
158250	Verwijderen verkeersborden type I.	st	98,00	V		
1584	Verwijderen meubilair					
158410	Verwijderen houten paal.	st	10,00	V		
158420	Verwijderen recyclingspaal.	st	95,00	V		
158430	Verwijderen beton paal.	st	5,00	V		
158440	Verwijderen fietsparkeervoorziening - fietsenstandaard.	st	7,00	V		
158470	Verwijderen zitelement.	st	17,00	V		
158490	Verwijderen voetgangerssluis.	st	12,00	V		
16	**Inrichten tijdelijk Depot**					
160010	Inrichten tijdelijk depot	keer	1,00	V		
160020	Instandhouden depot.	week	104,00	V		
160030	Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.	keer	1,00	V		
17	**Sterk verontreinigde grond**					
1700	Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond					
170010	Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.	EUR		N		
1701	Terreinafscheiding werkterrein					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00	V		
170120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N		
170130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	20,00	V		
1702	Voorzieningen/maatregelen milieukundig					
170200	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	EUR		N		
170210	Verontreinigingsasp. + veiligheidsklassen oranje vluchtig	EUR		N		
170230	Uitvoeren melding 'Graven > I '	EUR		N		
170240	Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.	dag	5,00	V		
1703	Vervuilde grond ontgraven en afvoeren					
170310	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr oost)	m3	4,00	V		
170320	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr west)	m3	5,00	V		
170330	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr 29)	m3	20,00	V		
170340	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (St.Paulusstr-V.d.Venstr).	m3	57,00	V		
170350	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Houtstraat 106)	m3	10,00	V		
2	**Grondwerk**					
22	**Grondwerken**					
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	EUR		N		
2201	Grond ontgraven					
220120	Grond ontgraven uit cunet verhard.	m3	1.770,00	V		
220130	Grond ontgraven uit straatlaag.	m3	265,00	V		
220140	Grond ontgraven uit toek. groenstrook 0,6 m	m3	312,00	V		
220150	Grond ontgraven uit toek. groenstrook 1,0 m	m3	566,00	V		
220160	Grond ontgraven uit grondverbetering cunet	m3	100,00	V		
2202	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering					
220220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in verhard terrein.	m3	870,00	V		
220230	Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.	m3	8.750,00	V		
220240	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).	m	1.200,00	V		
2203	Grond vervoeren binnen het werkterrein					
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	500,00	V		
2204	Grond vervoeren van en naar tijdelijk depot					
220410	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	4.844,00	V		
220420	Grond verwerken in tijd. depot.	m3	4.844,00	V		
220430	Grond ontgraven uit tijd. depot.	m3	4.844,00	V		
220440	Grond vervoeren naar werkterrein-rioolsleuf.	m3	4.844,00	V		
2206	Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering					
220620	Aanvullen sleuf in verhard terrein.	m3	840,00	V		
220630	Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.	m3	7.500,00	V		
2207	Aanbrengen Straatlaag					
220710	Aanbrengen straatlaag.	m2	8.800,00	V		
220720	Aanbrengen straatlaag onder sinusdrempel.	m2	170,00	V		
220730	Brekerzand verwerken op een funderingslaag.	m2	5.570,00	V		
220740	Aanbr. straatlaag van ondersubstraat grasstenen	m2	285,00	V		
2208	Aanbrengen Zand in zandbed					
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet.	m3	100,00	V		
2209	Leveren zand					
220910	Leveren zand in zandbed	m3	3.096,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2210	Cultuurtechnisch grondwerk					
221020	Grond verwerken in toek. groenstroken 0,6 m	m3	312,00	V		
221030	Grond verwerken in toek. groenstroken 1,0 m	m3	526,00	V		
221040	Bomengranulaat verwerken in toek. boomvakken	m3	40,00	V		
2211	Egaliseren					
221110	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken.	are	10,50	V		
3	**Leidingwerk**					
31	**Riolering PVC - PE**					
310	**Aanbrengen PVC riolering**					
3100	PVC Ø 125 mm					
310010	Aanbr. PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk (huis.)	m	1.750,00	V		
310020	Aanbr. PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk (kolk.)	m	600,00	V		
3101	PVC Ø 160 mm					
310110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	20,00	V		
3103	PVC Ø 250 mm					
310310	Aanbrengen PVC-buis Ø 250 mm, kleur grijs.	m	46,00	V		
3105	PVC Ø 400 mm					
310510	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur grijs.	m	90,00	V		
310520	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur bruin.	m	375,00	V		
310530	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, tijdelijke aansluiting.	m	6,00	V		
311	**Aanbrengen PVC hulpstukken**					
311010	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap Ø 125 mm.	st	10,00	V		
311020	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm (huis.).	m	245,00	V		
311030	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 125 mm (kolk).	m	150,00	V		
311040	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap Ø 160 mm.	st	2,00	V		
311050	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	4,00	V		
311210	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.	st	1.125,00	V		
311220	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting 125 mm.	st	1.715,00	V		
311230	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting 160 mm.	st	14,00	V		
3113	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres					
311310	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	125,00	V		
313	**Aanbrengen PE leidingen**					
3130	Aanbrengen PE-leidingen Ø 110 mm					
313010	Aanbrengen PE-buis ø 110 mm, inclusief grondwerk.	m	6,00	V		
3131	Aanbrengen hulpstuk PE-leiding Ø 110 mm					
313110	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00	V		
317	**Inspecteren - reinigen riolering**					
3172	Inspecteren riolering					
317250	Maken video-opnamen PVC-buis t/m Ø 400 mm.	m	520,00	V		
3173	Reinigen riolering					
317310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	520,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	**Riolering Beton**					
320	**Aanbrengen El-buizen ongewapend**					
320010	Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 MOF SPIE EIND	m	68,00	V		
320020	Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 MOF SPIE 1,20 m	m	1,20	V		
320030	Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 SPIE SPIE 1,20 m	m	1,20	V		
321	**Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend**					
321070	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE EIND.	m	64,00	V		
321080	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE 1 m.	m	1,00	V		
321090	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm SPIE SPIE 1 m.	m	1,00	V		
321110	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE EIND.	m	70,00	V		
321120	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	2,40	V		
321130	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	2,40	V		
321140	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE EIND.	m	370,00	V		
321150	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	12,00	V		
321160	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	12,00	V		
322	**Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend**					
322210	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE EIND.	m	315,00	V		
322220	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	9,60	V		
322230	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	10,80	V		
322240	Aanbrengen betonbuis Ø 1500 mm MOF SPIE EIND.	m	100,00	V		
322250	Aanbrengen betonbuis Ø 1500 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	3,60	V		
322260	Aanbrengen betonbuis Ø 1500 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	4,80	V		
323	**Putten**					
3230	Prefab putten - Gemengd stelsel					
323010	Aanbr. geprefab. betonput 800 x 800 mm < 2,5 m	st	4,00	V		
323030	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm > 2,5 m.	st	5,00	V		
323040	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1500 mm > 2,5 m.	st	1,00	V		
323050	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm hondehok	st	1,00	V		
3231	Prefab putten - RWA stelsel					
323110	Aanbr. geprefab. betonput 800 x 800 mm < 2,5 m	st	6,00	V		
323120	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm > 2,5 m.	st	6,00	V		
323130	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1500 mm > 2,5 m.	st	1,00	V		
323140	Aanbr. geprefab. betonput 1250 x 1250 mm > 2,5 m.	st	1,00	V		
323150	Aanbr. geprefab. betonput 1500 x 1500 mm > 2,5 m.	st	4,00	V		
323160	Aanbr. geprefab. betonput 2500 x 2500 mm > 2,5 m.	st	5,00	V		
3232	Kruisputten					
323210	Aanbr. geprefab. kruisput 1500 x 3700 mm	st	1,00	V		
323220	Aanbr. geprefab. kruisput 1500 x 3900 mm	st	1,00	V		
323230	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 2500 mm	st	1,00	V		
323240	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 3300 mm	st	1,00	V		
323250	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 4000 mm	st	2,00	V		
323260	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 4800 mm	st	1,00	V		
3233	Overstortputten - ontvangstput					
323310	Aanbr. geprefab. overstortput 2000 x 1000 mm < 2,5 m	st	1,00	V		
323320	Aanbr. geprefab. overstortput 2000 x 1000 mm > 2,5 m	st	1,00	V		
323330	Aanbr. geprefab. overstortput 3200 x 3300 mm > 2,5 m	st	1,00	V		
323340	Aanbr. geprefab. kruis-overstortput 2500 x 3750 mm	st	1,00	V		
324	**Inspecteren - reinigen riolering**					
3240	Inspecteren riolering					
324010	Maken video-opnamen betonbuis t/m Ø 400 mm.	m	500,00	V		
324020	Maken video-opnamen betonbuis vanaf Ø 400 mm.	m	1.600,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324080	Uitvoeren put-video inspectie.	st	75,00	V		
3241	Riool reinigen					
324110	Riool reinigen onder hoge druk t/m ø 400 mm	m	500,00	V		
324120	Riool reinigen onder hoge druk vanaf ø 400 mm	m	1.600,00	V		
324160	Rioolput reinigen ø 520 mm	st	32,00	V		
324170	Rioolput reinigen ø 600 mm	st	32,00	V		
324180	Rioolput reinigen kruis-overstortputten ø 520 mm	st	2,00	V		
324190	Rioolput reinigen kruis-overstortputten ø 600 mm	st	9,00	V		
326	**Bijkomende werkzaamheden betonbuizen**					
3260	Maken passtuk					
326010	Maken passtuk uit betonbuis Ø 500 en ø 600 mm.	st	3,00	V		
326030	Maken passtuk uit betonbuis Ø 700 mm.	st	10,00	V		
326040	Maken passtuk uit betonbuis Ø 1250 mm.	st	10,00	V		
326060	Maken passtuk uit betonbuis EI 700/1050 mm.	st	1,00	V		
3261	Maken inlaten (PVC - Beton)					
326110	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	25,00	V		
326130	Maken inlaat Ø 125 mm op betonbuis betoninlaat.	st	5,00	V		
3262	Vervangen inlaten					
326210	Vervangen inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	200,00	V		
326220	Vervangen inlaat Ø 160 mm met zadelstuk.	st	2,00	V		
3263	Dichtmaken loze inlaten					
326310	Dichtmaken inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	145,00	V		
3266	Afsluiten rioolbuis					
326610	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V		
326620	Verwijderen schildmuur.	st	1,00	V		
3268	Bijkomende werkzaamheden putten					
326810	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00	V		
33	**Kolken - putdeksels - HA-steen**					
331	**Kolken - HA-steen**					
3312	Trottoir - straat - gootkolk					
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	10,00	V		
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	103,00	V		
3314	Hemelwater afkoppelsteen					
331410	Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.	st	120,00	V		
332	**Hergebruiken kolken**					
332010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk - 4 straten.	st	15,00	V		
332020	Verwijderen en aanbrengen straatkolk.	st	22,00	V		
332040	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk, perronkolk	st	1,00	V		
333	**Gootelementen**					
333000	Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit	m	195,00	V		
333010	Aanbrengen goot 3 sbs langs lange inrit - 4 straten	m	80,00	V		
333080	Aanbrengen molgoot 500 mm bss Hoefstraat.	m	44,00	V		
337	**Putranden en deksels**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3370	Aanbrengen putranden en deksels					
337010	Aanbr. putrand met dicht deksel 240 mm stellagen.	st	14,00	V		
337070	Aanbrengen Ø putrand in nieuw asfalt GBS.	st	1,00	V		
3371	Vervangen putranden en deksels					
337110	Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie.	st	2,00	V		
3372	Op hoogte brengen putranden en deksels					
337210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00	V		
3376	Aanbrengen grote putranden en deksels					
337610	Aanbr. putrand met dicht deksel 200 mm stellagen.	st	42,00	V		
39	**Kabels en Leidingen**					
391	**Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden**					
391150	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v derden.	m	100,00	V		
391160	Aanbr. deelbare mantelbuis Ø 160 mm t.b.v derden.	m	200,00	V		
391170	Aanbr. deelbare mantelbuis Ø 200 mm t.b.v derden.	m	50,00	V		
399	**Voorzieningen Kabels en Leidingen**					
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	EUR		N		
5	**Groenvoorzieningen**					
50	**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**					
501	**Gedragscode Flora- en fauna**					
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N		
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	EUR		N		
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	EUR		N		
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	EUR		N		
51	**Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.**					
5109	Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen					
510910	Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.	EUR		N		
5121	Inzaaien, gras en kruidachtigen					
512110	Inzaaien gazon.	are	0,30	V		
5142	Begroeiing					
514210	Planten van sierplantsoen.	st	4.175,00	V		
514230	Planten solitaire heesters.	st	6,00	V		
5143	Leveren begroeiing					
514310	Leveren Heesters-Bodembed. (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
514320	Leveren solitaire heester (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
5145	Hagen					
514510	Planten van haagplantsoen - blokhaag	st	300,00	V		
514520	Planten van haagplantsoen - rijhaag	st	680,00	V		
5146	Leveren hagen					
514610	Leveren haagplantsoen (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5148	(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras					
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	600,00	V		
514820	Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak.	st	40,00	V		
5150	Onderhoud bomen - beplantingen					
515010	Verwijderen boomwortels.	m2	10,00	V		
5151	Beplantingswerk - bomen					
515110	Planten van bomen in plantvak.	st	38,00	V		
515120	Planten van bomen in plantvak -meerstammig	st	1,00	V		
515140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	39,00	V		
515150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	38,00	V		
515160	Aanbr. bovengrondse boomverankering - meerstammig	st	1,00	V		
5152	Leveren bomen					
515210	Leveren bomen.	EUR		N		
516	**Geveltuintje**					
516050	Beschermen bestaande Geveltuintjes.	st	30,00	N		
6	**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
626	**Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf**					
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	EUR		N		
626020	In stand houden tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	week	104,00	V		
627	**Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten**					
627010	Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N		
627020	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.	week	104,00	V		
627030	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N		
7	**Inrichting - bebakening - meubilair - afvoer**					
70	**Inrichting - bebakening**					
705	**Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating**					
705020	Aanbrengen rolstoeltegel symbool.	st	10,00	V		
705030	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 1 - 1.	m	350,00	V		
705040	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 3 - 1.	m	1.200,00	V		
706	**Aanbrengen verkeersborden en palen**					
7061	Verkeersbordpalen maaiveld					
706150	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m.	st	2,00	V		
706160	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,90 m.	st	2,00	V		
7062	Verkeersbordpalen bestrating					
706230	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,00 m.	st	5,00	V		
706240	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,30 m.	st	26,00	V		
706250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	9,00	V		
706260	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m.	st	16,00	V		
706270	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,30 m.	st	7,00	V		
706280	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,70 m.	st	3,00	V		
7063	Aanbrengen verkeersborden					
706300	Aanbrengen Neopreenband bij Lichtmast.	m	50,00	V		
706310	Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm.	st	7,00	V		
706330	Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm.	st	12,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
706370	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm.	st	11,00	V		
706380	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 300x600 mm.	st	2,00	V		
7064	Aanbrengen verkeersborden					
706430	Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x200 mm.	st	15,00	V		
706440	Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x300 mm.	st	16,00	V		
706450	Aanbrengen verkeersborden zonebord 530x670 mm.	st	33,00	V		
7065	Aanbrengen verkeersborden					
706520	Aanbrengen verkeersborden divers.	st	1,00	V		
706530	Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 1-regelig, paal.	st	2,00	V		
706550	Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 2-regelig, paal.	st	2,00	V		
706570	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 1-regelig.	st	2,00	V		
706580	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 2-regelig.	st	15,00	V		
7068	Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen					
706840	Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.	st	132,00	V		
72	**Meubilair**					
722	**Aanbrengen fietsvoorzieningen**					
722010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS.	st	45,00	V		
723	**Aanbrengen palen**					
723010	Aanbrengen houten FSC paal.	st	10,00	V		
723060	Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m.	st	1,00	V		
723070	Aanbrengen palen met stang breedte 4,50 m.	st	3,00	V		
725	**Aanbrengen afvalbak**					
725010	Aanbrengen afvalbak.	st	2,00	V		
726	**Aanbrengen bank - tafel**					
728	**Hergebruiken straatmeubilair**					
728050	Opbreken en herplaatsen zitbank, Tilburgs bankje.	st	1,00	V		
791	**Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond**					
791110	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	3.600,00	V		
791120	Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.	m3	1.500,00	V		
791130	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	2.189,00	V		
791250	Vervuilde grond vervoeren naar grondreiniger.	m3	96,00	V		
791910	Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.	m3	15,00	V		
792	**Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond**					
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	2.600,00	V		
792140	Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km	ton	10,00	V		
792310	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	63,00	V		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	4,00	V		
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	2,00	V		
794	**Afvoeren groenafval**					
794110	Vervoeren groenafval.	ton	50,00	V		
795	**Afvoeren diverse materialen**					
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	2,00	V		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	70,00	V		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	98,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	**Funderingslagen - Verhardingen**					
80	**Funderingslagen**					
8001	Voorbereidende werkzaamheden					
800110	Afwerken zandbed.	m2	14.825,00	V		
8002	Aanbrengen wegfundering van steenmengsel					
800220	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.	m2	310,00	V		
800230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	6.250,00	V		
8003	Hergebruik wegfundering van steenmengsel					
800320	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,30 m.	m2	140,00	V		
800330	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	4,00	V		
81	**Bitumineuze verhardingen**					
8107	Bitumineuze afdichtingsstrip					
810710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.	m	12,00	V		
8121	Aanbrengen kleeflaag					
812110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	298,00	V		
8123	Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijbaan					
812320	Aanbrengen AC 22 OL-C 1e laag.	ton	28,00	V		
812340	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag.	ton	26,00	V		
8128	Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan					
812840	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B.	ton	11,40	V		
8190	Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen					
819010	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	1,00	V		
83	**Elementen verhardingen**					
830	**Betonstraatstenen**					
8300	Aanbrengen betonstraatstenen k.f.					
830000	Aanbr. bss k.f. Baleno bruin 350 - cementloos - plateaus	m2	1.120,00	V		
830010	Aanbr. bss k.f. Baleno bruin 350 - rijbaan	m2	3.230,00	V		
830030	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	52,00	V		
830040	Aanbr. bss k.f. Baleno zwart 150 - parkeren	m2	1.410,00	V		
830050	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit.	m2	126,00	V		
8302	Aanbrengen betonstraatstenen w.f.					
830240	Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.	m	200,00	V		
8304	Aanbrengen betonstraatstenen ½ sinusdrempel.					
830410	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm.	m	160,00	V		
8305	Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.					
830510	Aanbrengen sinusdrempel 30 km 80 mm.	m	8,65	V		
8306	Herstraten betonstraatstenen k.f.					
830610	Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.	m2	140,00	V		
830620	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	10,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830630	Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.	m2	20,00	V		
8314	Aanbrengen Straatbakstenen					
831420	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen dikformaat.	m2	40,00	V		
831430	Verv. stenen vanuit Stenenbank: max. afstand 12 km	ton	10,00	V		
8315	Hergebruiken Straatbakstenen					
831510	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	20,00	V		
831520	Herstraten straatbakstenen d.f.	m2	10,00	V		
8316	Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen					
831610	Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - rijbaan	m2	1.220,00	V		
831620	Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - parkeren	m2	275,00	V		
831630	Opbr. en aanbr. SBS k.f. - overige straten parkeren	m2	1.050,00	V		
8318	Leveren Straatbakstenen					
831810	Leveren straatbakstenen k.f.	st	4.050,00	V		
831820	Leveren straatbakstenen d.f.	st	75,00	V		
832	**Betontegels**					
8320	Aanbrengen betontegels					
832000	Aanbr. betontegels 200x200 mm grijs-zand, cementloos	m2	1.200,00	V		
832020	Aanbr. tijdelijke betontegels kerkplein Hoefstraat	m2	430,00	V		
832040	Aanbr. betontegels 200x200 mm grijs-zand, dikte 80 mm.	m2	3.115,00	V		
8321	Hergebruiken betontegels					
832110	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	40,00	V		
832120	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	100,00	V		
832130	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	20,00	V		
832140	Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	60,00	V		
8322	Opbreken en opnieuw te straten betontegels					
832220	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	185,00	V		
832240	Opbr. en aanbr. betontegels 200 dikte 80 mm - 4 straten	m2	1.470,00	V		
8324	Leveren betontegels					
832430	Leveren betontegels donkergrijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	3.150,00	V		
832440	Leveren betontegels donkergrijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	700,00	V		
832450	Leveren betontegels zand 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	160,00	V		
832460	Leveren betontegels zand 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	35,00	V		
832470	Leveren betontegels grijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	30,00	V		
832480	Leveren betontegels grijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	10,00	V		
8330	Bijkomende werkzaamheden straatwerk					
833010	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	2,00	V		
833030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	8,00	V		
833040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	430,00	V		
84	**Bijzondere verhardingen**					
8400	Halfverharding - TTE® roosters					
840040	Aanbrengen TTE® roosters.	st	890,00	V		
840050	Aanbrengen TTE® klinkers.	m2	15,00	V		
840060	Pasmaken TTE® roosters d.m.v. zagen.	m	50,00	V		
840070	TTE® roosters - gras - water geven.	keer	5,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8411	Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels					
841110	Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.	m2	2,70	V		
841120	Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.	m2	0,72	V		
8412	Leveren geleidingstegels					
841210	Leveren geleidelijn tegel, dikte 60 mm.	st	3,00	V		
841220	Leveren waarschuwingstegel, klanktegel.	st	1,00	V		
85	**Kantopsluiting**					
851	**Betonband 130/150 x 250 mm**					
8510	Betonband 130/150 x 250 mm op straatlaag					
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	1.680,00	V		
851020	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	275,00	V		
851030	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	10,00	V		
8511	Betonband 130/150 x 250 mm in beton					
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	120,00	V		
8512	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm					
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	320,00	V		
851260	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.	st	12,00	V		
8513	Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed					
851310	Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm.	m	30,00	V		
8516	Zagen betonband 130/150 x 250 mm					
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	280,00	V		
8517	Leveren betonband 130/150 x 250 mm					
851710	Leveren rechte betonband 130/150 x 250 mm.	st	5,00	V		
852	**Betonband 180/200 x 250 mm**					
8521	Betonband 180/200 x 250 mm in beton					
852110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm.	m	30,00	V		
852130	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	1,00	V		
8523	Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm					
852310	Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm.	m	20,00	V		
852330	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten op straatlaag	m	280,00	V		
852340	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm gebogen.	st	30,00	V		
852350	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten in beton	m	40,00	V		
8524	Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm					
852410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 180/200 x 250 mm.	st	32,00	V		
8526	Zagen betonband 180/200 x 250 mm					
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	130,00	V		
855	**Opsluitband 60 x 200 mm**					
8550	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
855010	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm.	m	410,00	V		
855020	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen.	m	25,00	V		
8552	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm					
855210	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	58,00	V		
8553	Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed					
855310	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm.	m	20,00	V		
8556	Zagen opsluitband 60 x 200 mm					
855610	Pasmaken van betonbanden.	st	60,00	V		
8557	Leveren opsluitband 60 x 200 mm					
855710	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	4,00	V		
856	**Opsluitband 120 x 250 mm**					
8561	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton					
856110	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton.	m	420,00	V		
8562	Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm					
856210	Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	80,00	V		
856230	Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 130/150x250 mm.	st	19,00	V		
8566	Zagen opsluitband 120 x 250 mm					
856610	Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm.	st	20,00	V		
857	**Busperronband**					
8570	Aanbrengen Bus-perron betonband in beton					
857010	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	5,00	V		
857020	Aanbrengen verloopband naar 180/200x250.	m	1,00	V		
858	**Betonband 380/400 x 250 mm**					
8581	Betonband 380/400 x 250 mm in beton					
858110	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm.	m	20,00	V		
8582	Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm					
858220	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150.	st	8,00	V		
8586	Zagen betonband 380/400 x 250 mm					
858610	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V		
859	**Betonband 580/600 x 250 mm**					
8590	Betonband 580/600 x 250 mm in beton					
859010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	160,00	V		
8592	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm					
859210	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°.	st	13,00	V		
859220	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400.	st	2,00	V		
8596	Zagen betonband 580/600 x 250 mm					
859610	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
87	**Beton - Inritelementen**					
8700	Aanbrengen inritelementen op zandbed					
870010	Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk.	m	15,00	V		
870020	Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk.	m	27,30	V		
870060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.	m	14,00	V		
870070	Zagen inritband 800 x 500 mm.	st	3,00	V		
8701	Aanbrengen inritelementen in beton					
870140	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	0,60	V		
870150	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	9,40	V		
8702	Hergebruiken inritelementen op zandbed					
870250	Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4 straten - eindstuk	m	15,00	V		
870260	Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4 straten - tussenstuk	m	139,00	V		
8703	Leveren inritelementen					
870310	Leveren inritbanden - tussenstuk 500 x 200 x 750 mm.	m	7,50	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
912010	Vergoeding V&G- Coordinatie.	EUR		N		
912020	Vergoeding t.b.v. revisie.	EUR		N		
912050	Vergoeding t.b.v. grondwater.	EUR		N		
912060	Opstellen verkeerstekening(en)	EUR		N		
912100	Vergoeding afvoer betonmaterialen.	EUR		N		
912130	Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement	EUR		N		
912140	Vergoeding Aeriusberekening aannemer	EUR		N		
912150	Vergoeding monitoren stikstofdepositie	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00	V		
950050	Stelpost herstel verharding op grondgebied derden.	EUR	500,00	V		
950060	Stelpost omgevingsmanagement	EUR	10.000,00	V		
952	**Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen**					
952010	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	50.000,00	V		
952030	Stelpost tijdelijke voorziening verkeersomleiding.	EUR	20.000,00	V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					