

Algemene informatie

Aanbesteding: Snoeionderhoud bomen in de gemeente Lelystad
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lelystad
Referentie: 2025-10EU

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

ondertekening

Vraag:

Wij werken digitaal en willen de vereiste documenten rechtsgeldig ondertekenen.

Is het toegestaan hiervoor een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid-certificaat of EU Qualified certificaat) te gebruiken?

Antwoord:

Dat is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

2

Onderwerp:

leidraad 2.4 planning

Vraag:

Door de korte doorlooptijd tussen publicatie en nota hebben op dit moment nog niet alle teamleden de documenten kunnen beoordelen en vragen kunnen

formuleren. Kunt u de indieningstermijn voor het stellen van vragen met minimaal 3-5 werkdagen verruimen en/of een ronde met 2e nota toevoegen waarin we 'nieuwe' vragen kunnen en dat deze dan in deze 2e ronde worden opgenomen?

Antwoord:

Er wordt niet voorzien in een tweede vragenronde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

leidraad beoordeling

Vraag:

Vraag over beoordelingsteam

- Uit hoeveel leden bestaat het beoordelingsteam dat de inschrijvingen beoordeelt?
- Welke functies en rollen vervullen de leden van het beoordelingsteam?

Deze informatie is van belang zodat inschrijvers een goed beeld krijgen van het beoordelingsproces en de verdeling van verantwoordelijkheden.

Antwoord:

Het beoordelingsteam, bestaande uit drie leden, is als volgt opgebouwd: Directievoerder, projectverantwoordelijk en materiedeskundige namens de gemeente Lelystad. Boombeheerder, materiedeskundige namens de gemeente Lelystad. Toezichthouder materiedeskundige namens de gemeente Lelystad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

vergoeding

Vraag:

Vraag over inschrijvingskosten en vergoeding

In de aanbestedingsleidraad staat:

"De gemeente Lelystad vergoedt geen kosten voor het opstellen en uitbrengen van een inschrijving, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen. Een tenderkostenvergoeding bij het intrekken van de aanbestedingsprocedure zal alleen worden uitgekeerd als de gemeente Lelystad daartoe op grond van het proportionaliteitsbeginsel is verplicht. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met deze bepalingen en voorschriften en alle overige in deze aanbestedingsleidraad genoemde voorwaarden."

Wij verzoeken om nadere toelichting op de volgende punten:

- Gezien dat een inschrijving ook een kwalitatieve uitwerking omvat, (her) overweegt de gemeente een proportionele vergoeding toe te kennen aan inschrijvers die een voldoende score behalen, ter compensatie van de inspanningen en kosten in deze fase?
- Indien de gemeente hiertoe niet bereid is: erkent de gemeente dat inschrijvers deze kosten en risico's moeten verdisconteren in hun inschrijving, en kan zij toelichten waarom het proportioneel wordt geacht geen vergoeding toe te kennen?
- Kunt u aangeven hoe de gemeente omgaat met al gemaakte kosten indien de opdracht wordt ingetrokken?

Een eenduidig antwoord is van belang zodat alle inschrijvers hun inschrijving op gelijke en transparante uitgangspunten kunnen baseren.

Antwoord:

De gemeente Lelystad is niet voornemens een proportionele vergoeding toe te kennen aan inschrijvers ter compensatie van de inspanningen en kosten.

De gemeente Lelystad acht het proportioneel om geen vergoeding toe te

kennen.

Een tenderkostenvergoeding bij het intrekken van de aanbestedingsprocedure zal alleen worden uitgekeerd als de gemeente Lelystad daartoe op grond van het proportionaliteitsbeginsel is verplicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

bestek bepaling 65 01 02

Vraag:

65 01 02 lid 02

De aannemer dient binnen 48 uur na het binnenkomen van de opdracht de eikenprocessierups te verwijderen.

- Kunt u bevestigen of deze termijn wordt gerekend in werkdagen/-uren of in kalenderdagen/-uren?

- Indien de termijn in kalenderuren wordt gerekend, achten wij 48 uur mogelijk niet realistisch. Kunt u overwegen deze termijn aan te passen naar een haalbare en redelijke termijn?

Antwoord:

De 48 uur kunt u zien als twee werkdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:
bestek bepaling 01 21 09

Vraag:
01 21 09 Indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. U geeft hierbij aan dat gehanteerd dient te worden: B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. Tevens vermeldt u: “De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.”

Aangezien deze cijfers (minimaal drie maanden) achteraf worden gepubliceerd, zijn deze cijfers altijd bindend. Kunt u bevestigen dat een correctie plaatsvindt op het moment dat de definitieve cijfers van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin geïndexeerd wordt, beschikbaar komen, zodat de indexering correct wordt toegepast?

Antwoord:
Wij volgen de Catalogus Bepalingen van de CROW. Daarin is deze indexeringsregeling opgenomen. Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

bestek bepaling 01 01 13

Vraag:

01 01 13 Overige algemene bepalingen lid 06

Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen van de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Het begrip “verplichtingen waarvoor geen aparte bestekspost is opgenomen” laat interpretatieruimte bestaan. Kunt u specificeren welke kosten de aannemer hiermee concreet dient te dekken, zodat alle inschrijvers de eenheidsprijzen op een uniforme en kostenhomogene basis kunnen opstellen?

Antwoord:

Bepaling 01 01 13 komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

bestek bepalingen 01 01 01 en 61 12 12

Vraag:

01 01 01 lid 10 / 61 12 12 Natuurbescherming

Op dit werk is van toepassing de laatste versie van de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ van Stadswerk en VHG. Bij tegenstrijdigheden tussen het bestek en de gedragscode prevaleert, voor zover niet anders in het bestek aangegeven, de gedragscode.

- Kunt u in de besteksposten voorzien in werkzaamheden voor het inventariseren, opnemen en uitwerken van een ecologisch werkprotocol?
- Kunt u daarnaast aangeven of in het bestek worden opgenomen voor

uitvoerende maatregelen vanuit de gedragscode en het nader op te stellen ecologisch werkprotocol, of dat deze kosten als nadere opdracht separaat worden verrekend? Wij vragen dit omdat, conform 64 21 01 Prijs per eenheid, deze werkzaamheden niet kostenhomogeen zijn binnen de RAW-systematiek.

Antwoord:

Het invuldocument Gedragscode soortenbescherming gemeente wordt in artikel 01.22.03 lid 01 van "De Standaard" aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Derhalve wordt er geen resultaatverplichting opgenomen. De Omgevingswet bevat een algemene zorgplicht. Dit houdt in dat overheden, bedrijven én burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving waaronder natuur. Dit is een wettelijke verplichting, ook voor bedrijven. Daarnaast vragen wij het certificaat Boomverzorging die eist dat de deelnemer (gecertificeerde) de zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten. In artikel 64 12 02 lid 06 van het bestek is het volgende opgenomen: Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode soortbescherming gemeenten dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid. In de uitvoerende maatregel (het op een later tijdstip snoeien) is het gestelde in artikel 64 12 02 lid 06 van het bestek van toepassing. De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen middels de posten onder 133 voor bomen buiten segmentgebied op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hierbij zullen de betreffende opgedragen posten conform de deelopdracht niet worden afgerekend. Het bestek wordt op deze punten niet gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek posten 711 en 712

Vraag:

711. Verkeersmaatregelen / 712. Verkeersmaatregelen bloktijden

Om de calculatie van alle inschrijvers op dezelfde uitgangspunten te kunnen baseren, zouden wij graag zien dat in de besteksposten de van toepassing zijnde figurnummers worden opgenomen.

Dit maakt het voor inschrijvers duidelijk welke verkeersmaatregelen van toepassing zijn en ondersteunt een consistente kostenraming.

Antwoord:

Er worden besteksposten aan het bestek toegevoegd met principe maatregelen. De huidige besteksposten 711020, 711030, 711040, 711050, 712020, 712030, 712040 en 712050 komen te vervallen. In deel 3 wijzigen bij artikel 62 12 04 lid 08: 182 en 183 in 711 en 712. Bij lid 10 wijzigt 183 in 712.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek posten 161

Vraag:

161. Mechanisch bestrijden eikenprocessierupsen

Om de calculatie van alle inschrijvers op dezelfde uitgangspunten te kunnen baseren, zouden wij graag een historisch overzicht ontvangen van het aantal meldingen en de uitgevoerde verwijderingen van nesten van eikenprocessierupsen in de afgelopen jaren.

Dit overzicht helpt om de werkelijke omvang van de werkzaamheden beter in te schatten.

Antwoord:

Kenmerkend voor de hoeveelheden in een RAW raamovereenkomst is dat ze niet vooraf vaststaan voor de gehele overeenkomst, maar worden bepaald per deelopdracht. De opgenomen hoeveelheden zijn vastgesteld op basis van een zo goed als mogelijke inschatting van de werkzaamheden. Onderdeel van de inschatting zijn de uitgevoerde werkzaamheden vanuit het verleden. Historische gegevens worden niet gedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek post 143040

Vraag:

143040. Terugzetten extensief bolbomen

Kunt u aangeven van welke (maximale) hoogte wij bij het terugzetten van extensief onderhouden bolbomen redelijkerwijs dienen uit te gaan?

Antwoord:

Nee, dit kunnen wij niet aangeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bestek posten 141

Vraag:
141. Scheren/knippen vormbomen

Kunt u de (gemiddelde) knipoppervlakte per vormboom aangeven, aangezien in het bestek wordt gesproken over zowel boomhagen als blokkronen?

Antwoord:
Nee, dit kunnen wij niet aangeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bestek posten 133

Vraag:
133. Snoei bomen buiten segmentgebied

Kunt u bevestigen of het snoeien van bomen buiten het segmentgebied plaatsvindt in redelijk gebundelde partijen, of dat wij moeten uitgaan van één of enkele solitaire bomen verspreid buiten het segmentgebied?

Antwoord:
Gebundelde partij bomen is een aaneengesloten boomstructuur in overeenstemming met het gestelde in deel 2.1 lid 05 van het bestek. Tevens worden aaneengesloten boomstructuren, waar begeleidings- of onderhoudssnoei plaats dient te vinden, beschouwd en verrekend als bomen binnen het segmentgebied. Daarnaast worden bomen welke niet gesnoeid

worden vanwege vogelnesten op een later tijdstip gesnoeid en afgerekend als zijnde bomen buiten segmentgebied. Zie hiervoor artikel 64 12 02 van het bestek.

U kunt ervanuit gaan dat het (solitair) verspreide bomen zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek posten 1311

Vraag:

1311 Achterstallig en verwaarloosd boombeeld / 1321 Achterstallig boombeeld / 51 52 28 Verwaarloosd onderhoud

Volgens het Handboek Bomen en paragraaf 51 52 28 Verwaarloosd onderhoud zijn bij een verwaarloosd boombeeld twee snoei-ingrepen vereist om tot een aanvaardbaar boombeeld te komen.

- Kunnen wij er vanuit gaan dat de resultaatsverplichting binnen dit bestek betrekking heeft op één snoei-ingreep?
- En dat, na een periode van minimaal 12 maanden, een nieuwe deelopdracht zal worden verstrekt voor de tweede snoei-ingreep om het boombeeld verder te herstellen?
- Indien dit niet het geval is, verzoekt u dan om het bestek aan te passen of aanvullende besteksposten op te nemen die voorzien in de tweede snoei-ingreep binnen de resultaatsverplichting.

Een eenduidig antwoord is noodzakelijk zodat alle inschrijvers hun calculatie op basis van dezelfde uitgangspunten kunnen opstellen.

Antwoord:

U kunt ervanuit gaan dat de resultaatsverplichting binnen dit bestek betrekking heeft op één (1) snoeibeurt. Het inplannen van de tweede snoeibeurt is ter beoordeling directie en is voorhand niet te vast te leggen.

Het bestek wordt niet voorzien van extra resultaatsverplichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek posten 13

Vraag:

Snoei vrijuitgroeïende/niet vrijuitgroeïende boom

In de besteksposten staat bij alle posten vermeld: 'Geen vrije takval mogelijk'. Dit impliceert dat bij alle snoeiwerkzaamheden takvang toegepast moet worden.

- Kunt u bevestigen dat dit inderdaad de bedoeling is?
- Indien dit niet het geval is, verzoekt u dan om de betreffende posten te herzien of aanvullende besteksposten op te nemen waarin wél vrije takval mogelijk is?

Antwoord:

De opdrachtgever beschikt niet over gegevens bij welke bomen (geheel) vrije takval zonder (hand)begeleiding mogelijk of niet mogelijk is. Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestek 01 Tekeningen

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat wij (kostenloos) toegang krijgen in Geovisia Online door de opdrachtgever?

Antwoord:

U krijgt toegang tot Geovisia online door de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Snoeionderhoud bomen 2026-2029 in de gemeente Lelystad

Beantwoord op: 12 nov 2025