

Bijlage 1 Programma van Eisen – Perceel 3 Elektrisch bomenbus

Algemeen programma van eisen

Veiligheid

Nr.	Omschrijving eis
A-1	Het voertuig dient voorzien te zijn van driepuntsveiligheidsgordels met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer en een heupgordel of driepuntsgordel voor de middelste zitplek(ken).
A-2	Het voertuig dient voorzien te zijn van airbags
A-3	Het voertuig dient voorzien te zijn van een antislipregeling (ASR)
A-4	Het voertuig dient voorzien te zijn van een antiblokkeringssysteem met rembekrachtiging (ABS)
A-5	Het voertuig dient voorzien te zijn van een elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
A-6	Het voertuig dient voorzien te zijn van een waarschuwingsindicatie voor olie en koelvloeistof
A-7	Het voertuig dient voorzien te zijn van een EHBO-set en een gevaren driehoek
A-8	Het voertuig dient te worden geleverd met all weather banden
A-9	Het voertuig dient voorzien te zijn van een LED flitsbalk op de cabine; type in overleg met opdrachtgever
A-10	Het voertuig dient uitgevoerd te worden met een achteruitrijdcamera

Onderdelen

Nr.	Omschrijving eis
A-11	De onderdelen voor het voertuig dienen minimaal 10 jaar na levering van het voertuig nog leverbaar te zijn
A-12	Inschrijver dient de onderdelen z.s.m. te leveren.

Financieel en levering

Nr.	Omschrijving eis
A-13	De prijs op het moment van plaatsing van de bestelling is de prijs die kan worden gefactureerd door Opdrachtnemer. Prijsaanpassingen zijn enkel mogelijk wanneer dit noodzakelijk is vanuit overheidswege.
A-14	Facturatie van het voertuig geschiedt na overschrijving en dus op naam gesteld, afgeleverd en geaccepteerd bij de gemeente Huizen.
A-15	Facturering wordt gericht aan facturen@huizen.nl ; Gemeente Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Facturen worden binnen 30 dagen uitgevoerd.
A-16	Naast levering van het voertuig dient inschrijver minimaal 3 jaar service te leveren voor het betreffende voertuig. Inschrijver geeft hiervoor, middels een prijzenblad, een prijs per jaar. Eventuele voorrijkosten zij inbegrepen bij deze prijs.

Duurzaamheid

Nr.	Omschrijving eis
A-17	De inschrijver dient bij inschrijving een kopie afschrift van de typegoedkeuringspapieren te overhandigen. Hieruit is voor de gemeente Huizen onder andere de CO ₂ -uitstoot (g/km) van de te leveren voertuig af te leiden.

353 Voertuig t.b.v. bomenploeg

Aanvullend op het algemene programma van eisen, zijn voor dit voertuig de volgende eisen van toepassing:

Nr.	Omschrijving eis
V353-1	Het voertuig dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen geldend op het moment van opdrachtverlening aan de gemeente Huizen, waaronder voorschriften van de Rijksdienst voor wegverkeer RDW Wegenverkeerswet
V353-2	Het voertuig dient een chassis met dubbele cabine te zijn.
V353-3	Het voertuig dient bedrijfsklaar te worden opgeleverd in de kleur wit.
V353-4	Het voertuig dient bij aflevering nieuw en ongebruikt te zijn
V353-5	Het voertuig dient voorzien te zijn van een volwaardige reservewiel – los geleverd
V353-6	Bij aflevering van het voertuig dient de volgende documentatie in het Nederlands te worden afgeleverd: 1. Een technische specificatie 2. Een gebruikershandleiding voertuig
V353-7	Het voertuig heeft een gegarandeerde economische levensduur van minimaal 10 jaar
V353-8	Het voertuig voorzien van een rijdersbank dient geschikt te zijn voor het vervoer van 3 personen
V353-9	Het motorvermogen van het voertuig dient minimaal 85 kW; vermogen dient vermeld te worden in de aanbieding
V353-10	Het voertuig dient elektrisch te zijn uitgevoerd
V353-11	Het type aandrijving (voor-, achter- of vierwielaandrijving) dient te worden vermeld in de aanbieding
V353-12	Het voertuig dient voorzien te zijn van een trekhaak wettelijk geschikt voor aanhangwagen van een minimaal 1000 kg met een dubbele aanhangwagenstekkerdoos, zowel 13- als 7-polig.
V353-13	De voertuigen worden door de gemeente Huizen bij een merk gerelateerde dealer onderhouden, de fabrieksgarantie van 24 maanden blijft hierdoor bestaan. Deze dealer, inclusief service opbouwer en chassisleverancier, dient zich in een straal van 35 km vanaf de Ambachtsweg 13a te Huizen te bevinden.
V353-14	Het voertuig dient uitgevoerd te worden met een zijbar aan beide zijden.
V353-15	De actieradius dient groter dan 250 km te zijn
V353-16	Het voertuig dient voorzien te zijn van een auto-alarminstallatie

Cabine en laadbak

Nr.	Omschrijving eis
V353-17	Het voertuig dient geleverd te worden met rubberen vloermatten
V353-18	Het voertuig dient voorzien te zijn van een DAB ⁺ radio met bluetooth
V353-19	Het voertuig dient voorzien te zijn van een 12V stroomaansluiting tbv lader mobiele telefoon en mobiele navigatie/tablet of gelijkend alternatief
V353-20	Het voertuig dient afgeleverd te worden met een systeem om handsfree te telefoneren (dit mag ook uitgevoerd zijn in de radio)
V353-20	Het voertuig dient voorzien te zijn van linkse besturing
V353-21	Het voertuig dient voorzien te zijn van binnenverlichting in de cabine
V353-22	Het voertuig dient voorzien te zijn van een verstelbare bestuurdersstoel en twee persoonsbank
V353-23	Het voertuig dient voorzien te zijn van een verstelbare stuurkolom
V353-24	Het voertuig dient voorzien te zijn van stuurbekrachtiging
V353-25	Het voertuig dient voorzien te zijn van een waarschuwingssignaal voor niet-uitgeschakelde verlichting
V353-26	Het voertuig dient voorzien te zijn 2-bekerhouders
V353-27	Het voertuig dient voorzien te zijn van een handschoenkastje
V353-29	Er dient een standaard aanwezig te zijn om met een tablet te kunnen werken
V353-30	Er dient een werklamp aangebracht te worden aan de achterzijde van de cabine, locatie in nader overleg met de opdrachtgever vast te stellen.
V353-31	Het voertuig dient uitgevoerd worden met een achteruitkijkcamera
V353-32	Het voertuig dient voorzien te zijn van een ingerichte laadruimte, waarin in ieder geval een stekkeraansluiting 230V meegenomen wordt. Kleine wijzigingen v.w.b. de inrichting kunnen in nader overleg met elkaar worden vastgesteld in lijn met het geoffreerde (na voorlopige gunning).
V353-33	In de laadruimte dient een werkverlichting te worden aangebracht; plaatsing in overleg met opdrachtgever
V353-34	Op de cabine dient een imperiaal (indien nodig ook een trap aan de achterzijde van het voertuig om bij de imperiaal te komen) en een koker, waarin lang gereedschap in kan worden vervoerd, te worden aangebracht