

Bijlage 5 - Casusstudie Utrechtlaan_Versie 1.0

Deelopdracht

De casus betreft een fictief voorbeeld van één deelopdracht waarbij op verschillende locaties werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De afstand tussen de verschillende locaties bedraagt maximaal 30 m1.

Situatiebeschrijving

Een netbeheerder heeft – op basis van één vergunning - werkzaamheden uitgevoerd aan zijn netwerk in de Utrechtlaan. Er zijn kabels ingegraven op een diepte van 0,60 meter.

Het betreft een drietal locaties in dezelfde fictieve straat welke zijn weergegeven op bijgaande foto's. De locatie op foto 1 en 2 is samen één locatie, foto 3 en 4 zijn de overige twee locaties.

De netbeheerder heeft de werkzaamheden bijna afgerond en gemeld via het gemeentelijke systeem. Op dat moment maakt de gemeente deze meldingen schriftelijk kenbaar aan de aannemer, zodat de aannemer zich kan voorbereiden op de aankomende herstelwerkzaamheden.

Technische gegevens

Locatie 1 (foto 1 en 2)

- Totale lengte kabelsleuf: 50,0 m1
- Type verharding: betontegels 30x30x4,5
- Verkeerssituatie: vrij liggend voetpad

Locatie 2 (foto 3)

- Totale lengte kabelsleuf: 12,0 m1
- Type verharding: betontegels 30x30x4,5
- Verkeerssituatie: voetpad langs rijweg in een woonwijk

Locatie 3 (foto 4)

- Totale lengte kabelsleuf: 9,0 m1
- Breedte: 4,0 m1 (breedste gedeelte) en 2,0 m1 (smalste gedeelte)
- Type verharding: straatbaksteen dikformaat
- Verkeerssituatie: voetpad langs rijweg in een woonwijk

Bijzonderheid: uitgekomen straatbakstenen die niet zichtbaar zijn op foto 4 liggen tot 10,0 meter van de te herstellen verharding. Breedtematen ter inschatting aannemer.

Opdracht

U past uw aanpak voor 'Actieve participatie bij voorbereiding en afhandelen deelopdrachten' toe op de specifieke deelopdracht met drie locaties zoals hierboven beschreven.

Analyseer de foto's en beschrijf (indien u ondersteuning verleent) concreet:

- Welke stappen u neemt bij het locatiebezoek en wat u opvalt aan de plaatselijke situatie ter plaatse van de fictieve Utrechtlaan;
- Uw methodiek voor inmeting van de kabelsleuven en eventuele andere beschadigingen;
- Welke hoeveelheden u voor deze casus zou bepalen en welke besteksposten uit deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst u zou selecteren;
- Welke besteksposten ontbreken in RAW-raamovereenkomst die volgens u noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van een goed resultaat van deze casus, geef daarbij ook voor elke ontbrekende bestekspost een opgave van de prijs per eenheid op;
- Uw werkwijze bij verwerking van gegevens en voorbereiding van de deelopdracht;
- Uw werkwijze bij opname en oplevering na uitvoering van de werkzaamheden.



Foto 1

Los toegevoegd op A4



Foto 2

Los toegevoegd op A4



Foto 3

Los toegevoegd op A4



Foto 4

Los toegevoegd op A4



Overzichtstekening

Los toegevoegd