
Behoort bij: WG24-06

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:

- B) gevestigd te:

- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	KAPELWEG				
11	Opbrekwerkzaamheden				
111	Vorbereidende werkzaamheden				
111010	Schonen terrein.	EUR		N	
112	Verwijderen verhardingen				
1121	<u>Zagen</u>				
112110	Zagen van bitumineuze verharding d=100mm.	m		13,00V	
112120	Zagen van bitumineuze verharding d=250mm.	m		4,00V	
112130	Zagen van bitumineuze verharding d=70mm.	m		4,00V	
112140	Zagen van bitumineuze verharding d=76mm.	m		4,00V	
112150	Zagen van bitumineuze verharding d=110mm.	m		4,00V	
1122	<u>Opbreken teervrije asfaltverharding</u>				
112200	Opbreken teervrij asfalt vak 5b.	m2		14,00V	
112210	Opbreken teervrij asfalt vak 6b.	m2		53,00V	
112220	Opbreken teervrij asfalt vak 8b-1.	m2		122,00V	
112230	Opbreken teervrij asfalt vak 8c.	m2		156,00V	
112240	Opbreken teervrij asfalt vak 8d.	m2		56,00V	
112250	Opbreken teervrij asfalt vak "nieuw asfalt".	m2		105,00V	
112290	Vervoeren teervrije opbrekasfalt.	ton		149,30V	
1123	<u>Opbreken/frezen teerhoudende asfaltverharding</u>				
112300	Opbreken teerhoudend asfalt vak 1 t/m 5.	m2		885,00V	
112310	Opbreken teerhoudend asfalt vak 6a en 6c-1.	m2		41,00V	
112320	Opbreken teerhoudend asfalt vak 6a en 6c-2.	m2		42,00V	
112330	Frezen teerhoudend asfalt vak 6b.	m2		53,00V	
112340	Opbreken teerhoudend asfalt vak 7.	m2		588,00V	
112350	Frezen teerhoudend asfalt vak 8B-1.	m2		122,00V	
112380	Vervoeren teerhoudend opbrekasfalt.	ton		341,29V	
112390	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton		29,30V	
1124	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
112400	Opbreken betonstraatstenen, rijbaan, keper.	m2		105,00V	
112410	Opbreken betonstraatstenen, rijbaan, elleboog.	m2		85,00V	
112420	Opbreken betonstraatstenen, p-vak, elleboog.	m2		40,00V	
112430	Opbreken betonstraatstenen, taluds inritten.	m2		30,00V	
112440	Opbreken betonstraatstenen, taluds drempels.	m2		30,00V	
112450	Opbreken betonstraatstenen, punaises.	m2		125,00V	
112460	Opbreken betonstraatstenen, trottoir, halfsteens, kf	m2		125,00V	
112470	Opbreken betonstraatstenen, trottoir, halfsteens, wf	m2		85,00V	
112480	Opbreken betonstraatstenen, trottoir, elleboog.	m2		25,00V	
112490	Opbreken betonstraatstenen, herstellvakken, halfsteens.	m2		40,00V	
1125	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
112510	Opbreken straatbaksteen, rijbaan, keper.	m2		65,00V	
1126	<u>Opbreken betontegels</u>				
112610	Opbreken betontegels, trottoir, halfsteens, d=45mm.	m2		1.040,00V	
112620	Opbreken betontegels, trottoir, halfsteens, d=60mm.	m2		115,00V	
1127	<u>Opbreken betonbanden</u>				
112710	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.	m		410,00V	
112720	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm.	m		355,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1128	Opbreken kantopsluitingen				
112840	Opbreken kantopsluiting van goottegels.	m		440,00V	
112850	Opbreken molgoot 5 streks bss kf.	m		35,00V	
113	Verwijderen riolering				
1131	Verwijderen huisaansluitingen (vuilwater)				
113110	Verwijderen keramische buis - gres	m		75,00V	
1133	Verwijderen kolken				
113310	Reinigen kolken.	st		1,00V	
113320	Rioolslib vervoeren.	ton		0,03V	
113330	Verwijderen kolk.	st		1,00V	
113340	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap ø125mm.	st		1,00V	
1134	Verwijderen putranden				
113410	Verwijderen putrand met deksel.	st		7,00V	
1135	Verwijderen lijngoten				
113510	Verwijderen lijngoot.	st		1,00V	
114	Verwijderen bebordingen en markering				
1140	Verwijderen bebording				
114010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st		3,00V	
114020	Verwijderen verkeersborden.	st		4,00V	
114030	Verwijderen straatnaamborden.	st		7,00V	
115	Verwijderen straatmeubilair				
115020	Verwijderen VAP-paal	st		5,00V	
115030	Verwijderen fietsklem.	st		2,00V	
116	Verwijderen groenvoorzieningen				
116010	Verwijderen bomen.	st		2,00V	
116020	Verwijderen begroeiing.	are		0,75V	
117	Verwijderen funderingen				
1170	Toepassen veiligheidsklasse(n)				
117000	Toepassen Veiligheidsklasse, fundering, Basishygiëne.	EUR		N	
117010	Toepassen Veiligheidsklasse rood, niet-vluchtig.	EUR		N	
117020	Toepassen Veiligheidsklasse rood, vluchtig.	EUR		N	
117030	Bepalen definitieve veiligheidsklasse(n), fundering.	EUR		N	
1171	Verwijderen funderingslagen				
117100	Verwijd. fundering, zand, sterk verontr.	m2		90,00V	
117110	Verwijd. fundering, slakh./mijnsteen., sterk verontr.	m2		1.170,00V	
117120	Verwijd. fundering, grind, sterk verontr.	m2		450,00V	
117130	Verwijd. fundering, grind, sterk verontr.	m2		240,00V	
117140	Verwijd. fundering, uit. puinh., sterk verontr.	m2		210,00V	
117150	Verwijd. fundering, uit. mijnsteen., sterk verontr.	m2		160,00V	
117160	Verwijd. fundering, vol. mijnsteen, industrie.	m2		415,00V	
117170	Verwijd. fundering, vol. asfaltgranulaat, sterk verontr.	m2		415,00V	
117180	Verwijd. fundering, uit./Vol mijnsteen., industrie.	m2		540,00V	
117190	Verwijd. fundering, uit. slakh., sterk verontr.	m2		175,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1172	Vervoeren funderingsmateriaal				
117200	Vervoeren fund. mat., zand, sterk verontr.	ton		18,00V	
117210	Vervoeren fund. mat., slakh./mijnsteen., sterk verontr.	ton		286,00V	
117220	Vervoeren fund. mat., grind, sterk verontr.	ton		34,00V	
117230	Vervoeren fund. mat., grind, sterk verontr.	ton		56,00V	
117240	Vervoeren fund. mat., uit. puinh., sterk verontr.	ton		21,00V	
117250	Vervoeren fund. mat., uit. mijnsteen., sterk verontr.	ton		122,00V	
117260	Vervoeren fund. mat., vol. mijnsteen, industrie.	ton		249,00V	
117270	Vervoeren fund. mat., vol. asfaltgranulaat, sterk verontr.	ton		125,00V	
117280	Vervoeren fund. mat., uit./Vol mijnsteen., industrie.	ton		249,00V	
117290	Vervoeren fund. mat. uit. slakh., sterk verontr.	ton		88,00V	
1173	Acceptatiekosten funderingsmateriaal				
117300	Accept. kost. fund. mat., zand, sterk verontr.	ton		18,00V	
117310	Accept. kost. fund. mat., slakh./mijnst. h., sterk verontr.	ton		286,00V	
117320	Accept. kost. fund. mat., grind, sterk verontr.	ton		34,00V	
117330	Accept. kost. fund. mat., grind, sterk verontr.	ton		56,00V	
117340	Accept. kost. fund. mat., uit. puinh., sterk verontr.	ton		21,00V	
117350	Accept. kost. fund. mat., uit. mijnst., sterk verontr.	ton		122,00V	
117360	Accept. kost. fund. mat., vol. mijnsteen, industrie.	ton		249,00V	
117370	Accept. kost. fund. mat., asfaltgranul., sterk verontr.	ton		125,00V	
117380	Accept. kost. fund. mat., uit./Vol mijnsteen., industrie.	ton		249,00V	
117390	Accept. kost. fund. mat. uit. slakh., sterk verontr.	ton		88,00V	
12	Grondwerk				
120	Veiligheidsklasse				
120010	Toepassen Veiligheidsklasse Basishygiëne	EUR		N	
120020	Bepalen definitieve veiligheidsklasse(n), grondwerk.	EUR		N	
121	Grondwerk cunetten				
1210	Rijbaan				
121010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan - L/N	m3		315,00V	
121020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan - Wo.	m3		315,00V	
121030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan - Ind.	m3		620,00V	
1211	Trottoir				
121110	Grond ontgraven uit cunet trottoir - L/N	m3		260,00V	
121120	Grond ontgraven uit cunet trottoir - Ind	m3		85,00V	
121130	Grond ontgraven uit cunet trottoir - sterk verontr.	m3		85,00V	
1213	Random bestaande te handhaven bomen				
121310	Grond ontgraven uit cunet rondom bomen - L/N	m3		15,00V	
121320	Grond ontgraven uit cunet rondom bomen- Ind	m3		20,00V	
121330	Grond ontgraven uit rondom bomen - sterk verontr.	m3		15,00V	
122	Grondwerk te vervangen huisaansluitingen				
1220	Sleuf ontgraven				
122010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - L/N.	m3		62,00V	
122020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Wo.	m3		25,00V	
122030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Ind.	m3		25,00V	
122040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - sterk veront.	m3		12,00V	
1221	Sleuf aanvullen				
122110	Aanvullen sleuf.	m3		124,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	Grondwerk aan te brengen kolkaansluitingen				
1230	<u>Sleuf ontgraven</u>				
123010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - L/N.	m3	24,00V		
1231	<u>Sleuf aanvullen</u>				
123110	Aanvullen sleuf.	m3	24,00V		
124	Grondwerk aan te brengen hoofdriool				
1240	<u>Sleuf ontgraven</u>				
124010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - L/N.	m3	75,00V		
124020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Ind.	m3	25,00V		
124030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, hoofdriool.	m	30,00V		
1241	<u>Sleuf aanvullen</u>				
124110	Aanvullen sleuf.	m3	100,00V		
125	Grondwerk groenvoorzieningen				
125010	Grond ontgraven uit cunet groenvak - L/N	m3	100,00V		
125020	Grond ontgraven uit cunet groenvak - Ind.	m3	80,00V		
125030	Grond ontgraven uit cunet groenvak - sterk verontr.	m3	10,00V		
125040	Grond verwerken in groenvakken - teelgrond.	m3	190,00V		
128	Grondwerk, grond vervoeren				
128010	Grond vervoeren, leem/zand, klasse Landbouw/natuur	m3	851,00V		
128020	Grond vervoeren, leem/zand, klasse Wonen	m3	340,00V		
128030	Grond vervoeren, leem/zand, klasse Industrie	m3	855,00V		
128040	Grond vervoeren, leem/zand, klasse sterk verontreinigd.	m3	122,00V		
129	Grondwerk, divers				
1290	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
129020	Toepassen ondersteuningsconstructie - K&L.	EUR		N	
1291	<u>Proefsleuven</u>				
129110	Graven proefsleuf.	m	10,00V		
13	Riolering				
130	Hoofdriool				
1300	<u>PP-riool</u>				
130010	Aanbrengen PP-buis ø300mm	m	30,00V		
130020	Aanbrengen PP-hulpstuk ø300mm, eindkap.	st	1,00V		
1301	<u>Putten</u>				
130110	Maken HWA rioolput met zandvang.	st	1,00V		
130120	Maken HWA rioolput.	st	1,00V		
131	Kolkaansluitingen en kolken				
131010	Aanbrengen PP-buis ø160mm	m	10,00V		
131020	Aanbrengen PP-buis ø200mm	m	15,00V		
131030	Aanbrengen PP-hulpstuk ø160mm bocht 45°.	st	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131040	Aanbrengen PP-hulpstuk ø200mm T-stuk 45°	st		2,00V	
131050	Aanbrengen PP-hulpstuk ø200mm verloopstuk	st		2,00V	
131060	Aanbrengen PP-hulpstuk ø200mm eindkap.	st		2,00V	
131070	Maken inlaat ø160mm, zadelstuk.	st		1,00V	
131080	Aanbrengen kolk type "Bergingskolk"	st		3,00V	
131090	Maken aansluiting op rioolput.	st		1,00V	
132	Huisaansluitingen				
1320	<u>Huisaansluitingen van PP</u>				
132010	Aanbrengen PP-buis ø125mm.	m		130,00V	
132020	Aanbrengen PP-hulpstuk ø125mm bocht 45°.	st		80,00V	
132030	Aanbrengen PP-hulpstuk ø125mm ontstoppingsstuk.	st		20,00V	
132040	Aanbrengen PP-hulpstuk verloopstuk Gres naar PP.	st		20,00V	
132050	Maken inlaat ø125mm, zadelstuk.	st		20,00V	
1321	<u>Rioolreiniging t.b.v. lokaliseren huisaansluitingen</u>				
132110	Riolering reinigen, beton, rond.	m		150,00V	
132120	Riolering reinigen, beton, eivormig.	m		50,00V	
132130	Rioolput reinigen.	st		7,00V	
132140	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton		5,00V	
1322	<u>Rioolinspectie t.b.v. lokaliseren huisaansluitingen</u>				
132210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond.	m		150,00V	
132220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei-vormig.	m		50,00V	
132230	Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk.	st		12,00V	
132240	Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten.	EUR		N	
133	Putranden				
1331	<u>In asfalt</u>				
133110	Aanbrengen putrand met deksel.	st		3,00V	
133120	Aanbrengen overgangsring op putschacht.	st		2,00V	
133130	Aanbrengen betonnen stelring op putschacht.	st		4,00V	
133140	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st		2,00V	
1332	<u>In straatwerk</u>				
133210	Aanbrengen putrand met deksel type NeBo 2715.	st		6,00V	
133220	Aanbrengen betonnen stelring.	st		12,00V	
134	Revisie riolering				
134010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
135	Inspecteren, reinigen en beproeven riolering				
135010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m		30,00V	
135020	Rioolput reinigen.	st		2,00V	
135030	Rioolslib vervoeren.	ton		0,50V	
135040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond.	m		30,00V	
135050	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
14	Fundering				
140	Mengranulaat				
140010	Aanbrengen mengranulaat.	m2		2.585,00V	
140020	Leveren mengranulaat.	ton		1.551,00V	
141	Zand voor zandbed				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141010	Zand voor zandbed verwerken in cunet.	m3		273,00V	
141020	Leveren zand voor zandbed.	m3		273,00V	
15	Verhardingen				
151	Bitumineuze verhardingen				
1510	<u>Frezen t.b.v. aansluiting</u>				
151010	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3		0,42V	
151020	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton		1,05V	
1511	<u>Kantvoorziening</u>				
151110	Aanbrengen DENSO bitumenstrip TOK®-Band SK.	m		15,00V	
1512	<u>Asfalt rijbaan</u>				
151210	Aanbrengen kleeflaag.	m2		1.965,00V	
151220	Aanbrengen onderlaag AC 22 base.	ton		171,00V	
151230	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind.	ton		147,00V	
151240	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B.	ton		74,00V	
152	Straatwerk				
1520	<u>Straatlagen</u>				
152010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand.	m2		2.545,00V	
152020	Aanbrengen straatlaag, zandcement.	m2		45,00V	
1521	<u>Betonstraatstenen in straatlaag van brekerzand</u>				
152100	Aanbrengen BSS, rijbaan, keper, grijs.	m2		185,00V	
152110	Aanbrengen BSS, rijbaan, keper, rood.	m2		610,00V	
152120	Aanbrengen BSS, p-vak, elleboog, grijs.	m2		30,00V	
152130	Aanbrengen BSS, p-vak, elleboog, zwart.	m2		325,00V	
152140	Aanbrengen BSS, trottoir, halfsteens, rood.	m2		200,00V	
152150	Aanbrengen BSS, punaises, halfsteens, wit/zwart.	m2		95,00V	
152160	Aanbrengen markering in bestrating, scheiding p-vak.	m		80,00V	
152170	Aanbrengen markering in bestrating, kruis.	m		16,00V	
1522	<u>Betonstraatstenen in straatlaag van zandcement</u>				
152210	Aanbrengen BSS, taluds, halfsteens, grijs.	m2		45,00V	
1523	<u>Betontegels</u>				
152310	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, trottoir, grijs.	m2		940,00V	
152320	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, trottoir, grijs.	m2		160,00V	
152330	Aanbrengen kwartmaantegel.	st		20,00V	
1524	<u>Invegen straatwerk</u>				
152410	Afstrooien en invegen straatwerk.	m2		5.180,00V	
152420	Toepassen afzettingen t.b.v invegen straatwerk.	EUR		N	
152430	Communiceren met derden, invegen straatwerk.	EUR		N	
1525	<u>Herstraten</u>				
152510	Herstraten betontegels.	m2		50,00V	
152520	Leveren betontegels.	st		50,00V	
152530	Leveren betontegels.	st		5,00V	
153	Kantopsluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1531	Kantlagen				
153110	Aanbrengen kantopsluiting BSS 2 streks grijs.	m		435,00V	
153120	Aanbrengen molgoot BSS 5 streks rood.	m		60,00V	
1532	Trottoirbanden 180/200x200mm				
153210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 200 mm recht.	m		330,00V	
153220	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 200 mm bocht.	m		120,89V	
153230	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st		25,00V	
1533	Opsluitbanden 100x200mm				
153310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.	m		440,00V	
153320	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st		25,00V	
16	Bebordingen				
160010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st		13,00V	
160020	Aanbrengen verkeers- en onderborden.	st		11,00V	
160030	Aanbrengen straatnaamborden.	st		7,00V	
160040	Aanbrengen afzetpaal, Diamant.	st		17,00V	
17	Groenvoorzieningen				
170	Inzaaien				
170010	Frezen.	are		3,80V	
170020	Egaliseren.	are		3,80V	
170030	Zaaien.	are		3,80V	
171	Boombescherming op bouwlocaties				
171010	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen.	st		5,00V	
171020	Toepassen tijdelijke afrastering tbv bescherming bomen.	st		5,00V	
2	HEIVELDSTRAAT				
21	Opbrekwerkzaamheden				
211	Vorbereidende werkzaamheden				
211010	Schonen terrein.	EUR		N	
212	Verwijderen verhardingen				
2120	Zagen				
212010	Zagen van bitumineuze verharding d=250mm.	m		14,00V	
2121	Opbreken teervrije asfaltverharding				
212100	Opbreken teervrij asfalt vak 8A-1.	m2		274,00V	
212110	Opbreken teervrij asfalt vak 8A-2.	m2		100,00V	
212120	Opbreken teervrij asfalt vak 8B-2.	m2		284,00V	
212130	Opbreken teervrij asfalt vak 8B-3.	m2		105,00V	
212140	Opbreken teervrij asfalt vak 8E.	m2		100,00V	
212150	Opbreken teervrij asfalt vak 8F.	m2		92,00V	
212160	Opbreken teervrij asfalt vak 9A.	m2		717,00V	
212170	Opbreken teervrij asfalt vak 9B.	m2		737,00V	
212180	Opbreken teervrij asfalt vak 9C.	m2		87,00V	
212190	Opbreken teervrij asfalt vak 9D.	m2		92,00V	
212200	Opbreken teervrij asfalt vak 12.	m2		190,00V	
212210	Vervoeren teervrije opbrekasfalt.	ton		1.344,96V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2124	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
212400	Opbreken betonstraatstenen, rijbaan, keper.	m2	710,00V		
212420	Opbreken betonstraatstenen, p-vak, keper.	m2	1.275,00V		
212430	Opbreken betonstraatstenen, taluds inritten.	m2	60,00V		
212440	Opbreken betonstraatstenen, taluds drempels.	m2	70,00V		
212480	Opbreken betonstraatstenen, trottoir, elleboog.	m2	35,00V		
2126	<u>Opbreken betontegels</u>				
212610	Opbreken betontegels, trottoir, halfsteens, d=45mm.	m2	2.070,00V		
212620	Opbreken betontegels, trottoir, halfsteens, d=60mm.	m2	230,00V		
2127	<u>Opbreken betonbanden</u>				
212710	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.	m	410,00V		
212720	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm.	m	520,00V		
212730	Opbreken stootbanden 150 x 200 mm.	m	5,00V		
212740	Opbreken inritbanden 650 x 200 x 500 mm.	m	10,00V		
2128	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
212840	Opbreken kantopsluiting van goottegels.	m	905,00V		
213	Verwijderen riolering				
2131	Verwijderen huisaansluitingen (vuilwater)				
213110	Verwijderen keramische buis.	m	750,00V		
2133	Verwijderen kolken				
213310	Reinigen kolken.	st	20,00V		
213320	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
213330	Verwijderen kolk.	st	20,00V		
213340	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap ø125mm.	st	20,00V		
2134	Verwijderen putranden				
213410	Verwijderen putrand met deksel.	st	14,00V		
214	Verwijderen bebording en markering				
2140	<u>Verwijderen bebording</u>				
214010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	11,00V		
214020	Verwijderen verkeersborden.	st	21,00V		
214030	Verwijderen straatnaamborden.	st	8,00V		
214040	Verwijderen bushaltepaal inclusief bord.	st	2,00V		
2141	<u>Verwijderen markering</u>				
214110	Volledig verwijderen markering streep 0,10m.	m2	5,00V		
214120	Verwijderen markering uit bestrating BSS kleur wit.	m2	6,00V		
215	Verwijderen straatmeubilair				
215010	Verwijderen afvalbak	st	3,00V		
215020	Verwijderen VAP-paal	st	8,00V		
215030	Verwijderen abri	st	1,00V		
216	Verwijderen groenvoorzieningen				
216020	Verwijderen begroeiing.	are	0,10V		
216040	Maaien grasveld.	are	0,60V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216050	Affrezen toplaag grasveld.	are		0,60V	
216060	Verwijderen bomen.	st		1,00V	
217	Verwijderen funderingen				
2170	<u>Toepassen veiligheidsklasse(n)</u>				
217000	Toepassen Veiligheidsklasse, fundering, Basishygiëne.	EUR		N	
217010	Bepalen definitieve veiligheidsklasse(n), fundering.	EUR		N	
2171	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
217100	Verwijderen fundering, vol. mijnst.,matig verontr.	m2		720,00V	
217110	Verwijderen fundering, uiterst/vol. mijnst.,mat. verontr.	m2		2.100,00V	
217120	Verwijderen fundering, uiterst/vol. mijnst.,industrie.	m2		2.300,00V	
217130	Verwijderen fundering, uit. puinh, industrie.	m2		1.320,00V	
217140	Verwijderen fundering, zand, industrie.	m2		2.770,00V	
217150	Verwijderen fundering, zand, matig verontr.	m2		3.060,00V	
2172	<u>Vervoeren funderingslagen</u>				
217200	Vervoeren fund. mat., vol. mijnst.,matig verontr.	ton		216,00V	
217210	Vervoeren fund. mat., uiterst/vol. mijnst.,matig verontr.	ton		1.554,00V	
217220	Vervoeren fund. mat.,uiterst/vol. mijnst.,industrie.	ton		1.058,00V	
217230	Vervoeren fund. mat., uit. puinh, industrie.	ton		766,00V	
217240	Vervoeren fund. mat., zand, industrie.	ton		554,00V	
217250	Vervoeren fund. mat., zand, matig verontr.	ton		612,00V	
2173	<u>Acceptatiekosten funderingslagen</u>				
217300	Accept. kost. fund. mat., vol. mijnst.,matig verontr.	ton		216,00V	
217310	Accept. kost. fund. mat., uit./vol. mijnst.,matig verontr.	ton		1.554,00V	
217320	Accept. kost. fund. mat.,uiterst/vol. mijnst.,industrie.	ton		1.058,00V	
217330	Accept. kost. fund. mat., uit. puinh, industrie.	ton		766,00V	
217340	Accept. kost. fund. mat., zand, industrie.	ton		554,00V	
217350	Accept. kost. fund. mat., zand, matig verontr.	ton		612,00V	
22	Grondwerk				
220	Veiligheidsklasse				
220010	Toepassen Veiligheidsklasse Basishygiëne	EUR		N	
220020	Bepalen definitieve veiligheidsklasse(n), grondwerk.	EUR		N	
221	Grondwerk cunetten				
2210	<u>Rijbaan</u>				
221010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan - L/N	m3		750,00V	
221030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan - Ind.	m3		1.750,00V	
2211	<u>Trottoir</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet trottoir - L/N	m3		525,00V	
221120	Grond ontgraven uit cunet trottoir - Ind	m3		225,00V	
2213	<u>Rondom bestaande te handhaven bomen</u>				
221310	Grond ontgraven uit cunet rondom bomen - L/N	m3		40,00V	
221320	Grond ontgraven uit cunet rondom bomen- Ind	m3		40,00V	
222	Grondwerk te vervangen huisaansluitingen				
2220	<u>Sleuf ontgraven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - L/N.	m3		410,00V	
222030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Ind.	m3		410,00V	
2221	<u>Sleuf aanvullen</u>				
222110	Aanvullen sleuf.	m3		820,00V	
223	Grondwerk aan te brengen kolkaansluitingen				
2230	<u>Sleuf ontgraven</u>				
223010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - L/N.	m3		50,00V	
223020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Ind.	m3		50,00V	
2231	<u>Sleuf aanvullen</u>				
223110	Aanvullen sleuf.	m3		100,00V	
224	Grondwerk aan te brengen hoofdriool				
2240	<u>Sleuf ontgraven</u>				
224010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - L/N.	m3		60,00V	
224020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Ind.	m3		20,00V	
224030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, hoofdriool.	m		25,00V	
2241	<u>Sleuf aanvullen</u>				
224110	Aanvullen sleuf.	m3		80,00V	
225	Grondwerk groenvoorzieningen				
225010	Grond ontgraven uit cunet groenvak - L/N	m3		600,00V	
225020	Grond ontgraven uit cunet groenvak - Ind.	m3		300,00V	
225040	Grond verwerken in groenvakken - teelgrond.	m3		900,00V	
228	Grondwerk, grond vervoeren				
228010	Grond vervoeren, leem/zand, klasse Landbouw/natuur	m3		2.435,00V	
228030	Grond vervoeren, leem/zand, klasse Industrie	m3		2.795,00V	
229	Grondwerk, divers				
2290	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
229020	Toepassen ondersteuningsconstructie - K&L.	EUR		N	
2291	<u>Proefsleuven</u>				
229110	Graven proefsleuf.	m		20,00V	
23	Riolering				
230	Hoofdriool				
2300	<u>PP-riool</u>				
230010	Aanbrengen PP-buis ø300mm	m		25,00V	
230020	Aanbrengen PP-hulpstuk ø300mm, overschuifmof.	st		1,00V	
2301	<u>Putten</u>				
230110	Maken HWA rioolput met zandvang.	st		1,00V	
231	Kolkaansluitingen en kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Aanbrengen PP-buis ø160mm	m		75,00V	
231020	Aanbrengen PP-buis ø200mm	m		30,00V	
231030	Aanbrengen PP-hulpstuk ø160mm bocht 45°.	st		48,00V	
231040	Aanbrengen PP-hulpstuk ø200mm T-stuk 45°	st		8,00V	
231050	Aanbrengen PP-hulpstuk ø200mm verloopstuk	st		8,00V	
231060	Aanbrengen PP-hulpstuk ø200mm eindkap.	st		3,00V	
231070	Maken inlaat ø160mm, zadelstuk.	st		2,00V	
231080	Aanbrengen kolk type "Bergingskolk"	st		8,00V	
231090	Maken aansluiting op rioolput.	st		4,00V	
231100	Aanbrengen straat-trottoirkolk, BS 129 DRB/ OB132.	st		4,00V	
232	Huisaansluitingen				
2320	<u>Huisaansluitingen van PP</u>				
232010	Aanbrengen PP-buis ø125mm.	m		850,00V	
232020	Aanbrengen PP-hulpstuk ø125mm bocht 45°.	st		340,00V	
232030	Aanbrengen PP-hulpstuk ø125mm ontstoppingsstuk.	st		85,00V	
232040	Aanbrengen PP-hulpstuk verloopstuk Gres naar PP.	st		85,00V	
232050	Maken inlaat ø125mm, zadelstuk.	st		85,00V	
2321	Riool reiniging t.b.v. lokaliseren huisaansluitingen				
232110	Riolering reinigen, beton, rond.	m		500,00V	
232120	Riolering reinigen, beton, eivormig.	m		50,00V	
232130	Rioolput reinigen.	st		14,00V	
232140	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton		10,00V	
2322	Rioolinspectie t.b.v. lokaliseren huisaansluitingen				
232210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond.	m		500,00V	
232220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei-vormig.	m		50,00V	
232230	Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk.	st		80,00V	
232240	Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten.	EUR		N	
233	Putranden				
2331	<u>In asfalt</u>				
233110	Aanbrengen putrand met deksel.	st		5,00V	
233120	Aanbrengen overgangsring op putschacht.	st		5,00V	
233130	Aanbrengen betonnen stelring op putschacht.	st		10,00V	
233140	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st		5,00V	
2332	<u>In straatwerk</u>				
233210	Aanbrengen putrand met deksel type NeBo 2715.	st		10,00V	
233220	Aanbrengen betonnen stelring.	st		20,00V	
234	Revisie riolering				
234010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
235	Inspecteren, reinigen en beproeven riolering				
235010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m		25,00V	
235020	Rioolput reinigen.	st		1,00V	
235030	Rioolslib vervoeren.	ton		0,50V	
235040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond.	m		25,00V	
235050	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
24	Fundering				
240	Menggranulaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240010	Aanbrengen menggranulaat.	m2	3.700,00V		
240020	Leveren menggranulaat.	ton	2.220,00V		
241	Zand voor zandbed				
241010	Zand voor zandbed verwerken in cunet.	m3	488,00V		
241020	Leveren zand voor zandbed.	m3	488,00V		
25	Verhardingen				
251	Bitumineuze verhardingen				
2510	<u>Frezen t.b.v. aansluiting</u>				
251010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,84V		
251020	Vervoeren teervrij freesasfalt.	ton	2,10V		
2511	<u>Kantvoorziening</u>				
251110	Aanbrengen DENSO bitumenstrip TOK®-Band SK.	m	14,00V		
2512	<u>Asfalt rijbaan</u>				
251210	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.655,00V		
251220	Aanbrengen onderlaag AC 22 base.	ton	322,00V		
251230	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind.	ton	277,00V		
251240	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B.	ton	139,00V		
252	Straatwerk				
2520	<u>Straatlagen</u>				
252010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand.	m2	4.700,00V		
252020	Aanbrengen straatlaag, zandcement.	m2	70,00V		
2521	<u>Betonstraatstenen in straatlaag van brekerzand</u>				
252100	Aanbrengen BSS, rijbaan, keper, grijs.	m2	760,00V		
252110	Aanbrengen BSS, rijbaan, keper, rood.	m2	235,00V		
252120	Aanbrengen BSS, p-vak, elleboog, grijs.	m2	245,00V		
252130	Aanbrengen BSS, p-vak, elleboog, zwart.	m2	885,00V		
252140	Aanbrengen BSS, punaises, halfsteens, wit/zwart.	m2	245,00V		
252150	Aanbrengen markering in bestrating, scheiding p-vak.	m	170,00V		
252160	Aanbrengen BSS, p-vak, elleboog, grijs, haaks.	m2	15,00V		
252170	Aanbrengen BSS, rijbaan, elleboog, zwart.	m2	30,00V		
2522	<u>Betonstraatstenen in straatlaag van zandcement</u>				
252210	Aanbrengen BSS, taluds, halfsteens, grijs.	m2	70,00V		
2523	<u>Betontegels</u>				
252310	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, trottoir, grijs.	m2	1.960,00V		
252320	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, trottoir, grijs.	m2	245,00V		
252330	Aanbrengen betontegels 400x600mm, uitstapstroken.	m2	80,00V		
252340	Aanbrengen kwartmaantegel.	st	40,00V		
2524	<u>Invegen straatwerk</u>				
252410	Afstrooien en invegen straatwerk.	m2	9.930,00V		
252420	Toepassen afzettingen t.b.v invegen straatwerk.	EUR	N		
252430	Communiceren met derden, invegen straatwerk.	EUR	N		
2525	<u>Herstraten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252510	Herstraten betontegels.	m2		100,00V	
252520	Leveren betontegels.	st		100,00V	
252530	Leveren betontegels.	st		10,00V	
2526	<u>Grasbetontegels</u>				
252610	Aanbrengen straatlaag.	m2		120,00V	
252620	Aanbrengen grasbetontegels.	m2		120,00V	
253	Kantopsluitingen				
2531	<u>Kantlagen</u>				
253110	Aanbrengen kantopsluiting BSS 2 streks grijs.	m		1.000,00V	
253120	Aanbrengen kantopsluiting BSS 2 streks rood.	m		125,00V	
2532	<u>Trottoirbanden 180/200x200mm</u>				
253210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 200 mm recht.	m		790,00V	
253220	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 200 mm bocht.	m		191,54V	
253230	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 200 mm eindv.	m		4,00V	
253240	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st		50,00V	
2533	<u>Opsluitbanden 100x200mm</u>				
253310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.	m		1.145,00V	
253320	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st		50,00V	
26	Bebordingen				
260010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st		10,00V	
260020	Aanbrengen verkeers- en onderborden.	st		15,00V	
260030	Aanbrengen straatnaamborden.	st		3,00V	
27	Groenvoorzieningen				
270	Inzaaien				
270010	Frezen.	are		20,00V	
270020	Egaliseren.	are		20,00V	
270030	Zaaien.	are		20,00V	
271	Boombescherming op bouwlocaties				
271010	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen.	st		8,00V	
271020	Toepassen tijdelijke afrastering tbv bescherming bomen.	st		8,00V	
6	Algemene werkzaamheden				
60	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
601	Informatie vóór aanvang werk				
601010	Toepassen informatiebebording.	EUR		N	
602	Verkeers- en faseringsplan				
602010	Maken verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen.	EUR		N	
603	Afzettingen				
603010	Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.	EUR		N	
603020	Instandhouden afzettingen.	EUR		N	
603030	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
604	Omleidingsroutes				
604010	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR		N	
604020	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
604030	Verwijderen omleidingsroutes.	EUR		N	
605	Inspecteren verkeersmaatregelen				
605010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
606	Tekstborden				
606010	Aanbrengen tijdelijke teksbebording incl. palen.	st	10,00V		
61	Werkplannen				
610010	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase.	EUR		N	
610020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	EUR		N	
610030	Opstellen straatwerkplan en logboek	EUR		N	
610040	Opstellen gedetailleerd uitvoeringsplan (werkplan).	EUR		N	
62	Voorzieningen t.b.v. omgeving				
620010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
620020	Communiceren met derden, bewonersbrieven.	EUR		N	
620030	Verzamelen containers ophaaldiensten en oud papier.	EUR		N	
620040	Toepassen voorzieningen waarborging bereikbaarheid.	EUR		N	
620050	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
620060	Toepassen rijplaten, werkterrein.	EUR		N	
620070	Toepassen rijplaten, derden.	EUR		N	
63	Bouwkundige vooropname				
630010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
64	Revisiegegevens (topografie)				
640010	Revisie nieuwe situatie, As-built.	EUR		N	
65	Hoogteplan				
650010	Digitaal inmeten werkterrein.	EUR		N	
650020	Vervaardigen hoogteplan.	EUR		N	
650030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
650040	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
66	Coördinatie				
660010	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
67	OOO				
670010	Veiligheidsaspecten en maatregelen OO.	EUR		N	
68	Fasering				
680010	Faseringskosten.	EUR		N	
8	In te zetten werknemers & materieel				
80	In te zetten werknemers				
800010	Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw.	uur	80,00V		
800020	Inzetten werknemer, stratenmakersploeg van 2 man	uur	120,00V		
800030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800050	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur		40,00V	
800060	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur		60,00V	
81	In te zetten materieel				
810010	Inzetten minigraver 0,2 m3.	uur		40,00V	
810020	Inzetten wielgraafmachine 0,5m3.	uur		40,00V	
810030	Inzetten wielgraafmachine 1,0m3.	uur		40,00V	
810040	Inzetten rupsgraafmachine 1,0m3.	uur		40,00V	
810050	Inzetten vrachtauto 6x6.	uur		40,00V	
810060	Inzetten vrachtauto 10x8.	uur		40,00V	
810070	Inzetten compressor.	uur		40,00V	
810080	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger.	uur		80,00V	
810090	Inzetten van een grondzuigwagen, inzet hele dag.	uur		16,00V	
810100	Inzetten van een grondzuigwagen, inzet halve dag.	uur		8,00V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Afsluiten CAR-verzekering.	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorzien.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	1.000,00V		
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost stagnatiekosten OOO (OO).	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost aanpassing inrit Heiveldstraat 123.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				