



2^e Nota van inlichtingen op Raamovereenkomst:

Onderhoud asfaltverhardingen 2025-2029



Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen



Besteknummer
2025-037

Datum
25 november 2025

Status
DEFINITIEF

Projectleider
Wilco van Klink

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2025-037

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
210013							Bestekspost gewijzigd Omschrijving gewijzigd			
210013	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal per geval: gem. 12,50m2 Asfalt geleverd volgens bestekspostnr(s). in sectie 400 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 40 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag	ton		30,00 I
		9								
			2							
				2						
210024							Bestekspost gewijzigd Omschrijving gewijzigd			
210024	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal per geval: gem. 12,50m2 Asfalt geleverd volgens bestekspostnr(s). in sectie 400 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte kleiner of gelijk aan 40mm 4 Op een bestaande verhardingslaag	ton		9,40 I
		9								
			2							
				9						
210025							Bestekspost gewijzigd Omschrijving gewijzigd			
210025	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal per geval: gem. 12,50m2 Asfalt geleverd volgens bestekspostnr(s). in sectie 400 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 40 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr(s). 210024	ton		16,45 I
		9								
			2							
				2						
220018							Bestekspost gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd			
220018	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag t.b.v. klinkersleuven Totaal <25 m2 Asfalt geleverd volgens bestekspostnr(s). in sectie 400 Mengeleigenschappen: DL-B Totale breedte 2,00 m Laagdikte 40 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s) 220017	ton		16,00 I
		9								
			3							
				9						
					3					
220118							Bestekspost gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
220118	812111					<p>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag t.b.v. klinkersleuven Totaal <25 m2 Asfalt geleverd volgens bestekspostnr(s) in sectie 400 Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte 2,50 m Laagdikte 40 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s) 220117</p>	ton		10,00 I
230010			9			<p>Bestekspost gewijzigd Omschrijving gewijzigd</p>			
230010	100124			3		<p>Mobiliseren van materieel. Betreft: per deelopdracht mobiliseren alle materieel benodigd voor uitvoering van alle werkzaamheden bij posten waar groot materieel wordt ingezet Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden asfaltreparaties</p>	keer	228,00 F	
230020						Bestekspost toegevoegd			
230020	100124					<p>Mobiliseren van materieel. Betreft: per deelopdracht mobiliseren alle materieel benodigd voor uitvoering van werkzaamheden volgens hoofdstuk 601 Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen markeringen</p>	keer	60,00 F	
520010						<p>Bestekspost gewijzigd Eenheid gewijzigd Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd</p>			
520010	812199					<p>Meerprijs bij asfalttransport over smalle paden. Betreft: asfalteringswerkzaamheden waarbij de verwerkingslocatie niet met vrachtauto's 6x6 bereikbaar is. De eenheidsprijs betreft de meerprijs per ton asfalt ten opzichte van de verwerkingsprijzen. Omstandigheden: - padbreedte <=2,5m; - gemiddelde rijafstand over pad <=250m van losplek tot verwerkingslocatie; - maximale aslast 5 ton. In de prijs dienen volgende aspecten verrekend te zijn: - kosten voor tussentijdse opslag; - vervoerskosten van tijdelijke opslag naar verwerkingslocatie; - maatregelen ter voorkoming van schade aan de verhardingslaag; - kosten vanwege eventuele beperking productiviteit asfaltploeg.</p>	ton	250,00 F	

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 Vergunningen door derde(n) te verlenen

- 01 Het is de aannemer zonder vergunning van de opdrachtgever niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
 - op zon- en feestdagen
- tenzij een vergunning door de aannemer hiervoor wordt gevraagd en deze vergunning ook wordt verleend.

01 10 02 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering.
 - Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) ivm omleidingsroutes over rijks- en provincialenwegen.
 - vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;
 - Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;
 - Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid;
 - Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden bij de lokale overheid;
 - Ontheffingen voor vrachtverkeer bij de lokale overheid.
- 02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen:
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.