

Aanvulling Nvl II - Solar-carport en laadpalen met kenmerk I240800004 d.d. 28 april 2025

Vraagnr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
16.	Aanbestedingsdocument Solar-carport en laadpalen – bladzijde 21 - 5.3.1	Dient er ook een Aerius berekening opgesteld te worden	De gemeentewerf bevindt zich nabij Natura 2000 gebied. De ecologische onderbouwing met de Aerius-berekening is daarom zeer belangrijk en komt op twee manieren terug: 1. Omgevingsplanactiviteit: Bij een omgevingsvergunning waarbij sprake is van binnenplanse omgevingsplanactiviteit via de oude binnenplanse afwijkingsregels <i>of</i> waarbij sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In die gevallen moet worden getoetst aan het criterium van 'een evenwichtige toedeling van functies aan locaties'. Het project wordt dan getoetst aan ons beleid en aan uitvoerbaarheidsaspecten, waaronder milieu, gebiedsbescherming (Natura 2000) en soortenbescherming (flora en fauna). Voor de omgevingsplanactiviteit is de gemeente het bevoegd gezag. 2. Natura 2000-activiteit: Los van de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit is ook een omgevingsvergunning nodig voor de Natura 2000-activiteit (vroeger: natuurvergunning). Voor de Natura 2000-activiteit is de provincie het bevoegd gezag. De provincie Gelderland heeft recent plannen bekend gemaakt om een zonering van 500 meter in te stellen rondom Natura 2000 gebieden. De gemeentewerf valt binnen deze zonering. Een goede onderbouwing en

			voorkomen/terugdringen van uitstoot zal daarom noodzakelijk zijn.
17.	Aanbestedingsdocument Solar-carport en laadpalen – bladzijde 21 - 5.3.1	"Dient er ook een BOPA (Ruimtelijke onderbouwing Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit) opgesteld te worden?"	Onze inschatting is dat er geen Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit is, maar een Binnenplanse Omgevingsplanactiviteit. De bouwhoogte voor overkappingen zonder wanden mag maximaal 3 meter bedragen. Er is in de algemene afwijkingsregels een binnenplanse afwijking opgenomen tot 6 meter voor bouwwerken, geen gebouw zijnde (artikel 25, onder e, onder 3 van de planregels). Onder huidig recht zou voor deze binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan een binnenplanse OPA nodig zijn en niet een buitenplanse OPA (BOPA). Bij een binnenplanse OPA hoeft de motivering minder uitgebreid te zijn dan bij een buitenplanse OPA. Toch is wel een motivering nodig of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en of omliggende bedrijven niet worden gehinderd in hun bedrijfsvoering. Ook moet worden getoetst aan natuurwetgeving (gebiedsbescherming en soortenbescherming), waardoor een ecologische quickscan en een Aeries-berekening nodig zijn.