






- ## LEGENDE
- | | | |
|---|---|--|
|  | werkgrens | |
|  | perceelsgrens | |
| Verharding | | |
|  | kantverharding | |
|  | Aanbrengen asfaltverharding rijsaan : <ul style="list-style-type: none">- ca. 80 mm profielfrezen asfalt | <ul style="list-style-type: none">- 35 mm AC8 surf- 45 mm AC22 bind |
|  | Aanbrengen asfaltverharding rijsaan : <ul style="list-style-type: none">- 60 mm opbreken asfaltverharding- 230 mm ontgraven menggranulaat | <ul style="list-style-type: none">- 35 mm AC8 surf- 45 mm AC22 bind- 60 mm AC22 base- ca. 150 mm betongranulaat |
|  | Aanbrengen asfaltverharding t.b.v. parkeerplaats : <ul style="list-style-type: none">- 600 mm ontgraven grond/betongranulaat | <ul style="list-style-type: none">- 35 mm AC8 surf- 45 mm AC22 bind- 60 mm AC22 base- 460 mm betongranulaat |
|  | herstaten grasbetongegels | |
| Inrichtingselementen | | |
|  | behouden bord & paal | |
| Wegmarkering | | |
|  | aanbrengen langsstreep 1,00 - 1,00 (0,10); thermoplastisch | |
| Overige | | |
|  | damwand met doek bekleden | |
|  | behouden beschoeiing | |
|  | behouden hekwerk | |
|  | afwateringsprofiel | |
|  | maaien / herstellen berm | |
| $\approx 0,650 \cdot \sqrt{0,81}$
bestaande / nieuwe hoogte in m t.o.v.
NAP | | |

				Opmerking:	
				* Meetwaaiing in meters	
				* Materialmuten in millimeters, tenzij anders aangegeven	
				* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.	
4					
4					
3					
2					
1	dbg	24-04-2025	definitief	definitief gesteld	tjn
GETEKEND	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING WUZZIGING		VRUGGEVER

OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE ZOETERMEER

PROJECT:
Groot Onderhoud Asfalt 2025

ONDERDEEL:
Meerpolder
Definitief Ontwerp

SCHAAL: 1:500

PROJECTNR: 71007253

TEKENINGNR: N510

FORMAT: A0

BLAD: 01 van 01




Postadres:
Postbus 12 1883 ZG Den Ham

Bezoekadres:
Postcoekenhof 1883 ZG Den Ham

T: +31 (0)546 67 88 88
E: info@roelofscoop.nl

Tevens vertegenwoordigd in:
Alblassendeijk Steenwijk
Aanhem Veendam
Stoep Wierum

Meer waarde aan ruimte