

LEGENDA


 werkgrans
 perceelsgrens

Verharding

_____ kantverharding

	<u>Aanbrengen halfverharding :</u> - ca. 80 mm opbreken halfverharding schelpenpad - 80 mm aanbrengen halfverharding, gebonden steenkorrels, type DurEko-mix OG.
--	---

	<u>Aanbrengen halfverharding :</u> - 600 mm ontgraven cunet grond - 80 mm aanbrengen halfverharding, gebonden steenkorrels, type DurEko-mix OG. - 500 mm aanbrengen betongranulaat, 0/32
---	---

Overige

maaien & herstellen berm

Opmerking:
 * Mastvoering in meters
 * Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
 * Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

5					
4					
3					
2					
1	dbg	24-04-2025	definitief	definitief	bjn
	GETEKEND	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING WIJZIGING	VRIJGEGEVEN

OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE ZOETERMEER

PROJECT:
Groot Onderhoud Asfalt 2025

ONDERDEEL:
Het Lange Land
Definitief Ontwerp

SCHAAL: 1:

PROJECTNR: 71007253

TEKENINGNR: NS17

FORMAAT: A0 BLAD: 01 van 01

Meer waarde aan ruimte

crwvwpj31 Tekedingerj,217 VO(17)NS17-DO-001-73007253-06G.dwg