

Wijzigingen VSE

Behorende bij NVI 1 d.d. 12-05-2025

Zaaknummer: **31200067**

Hieronder een opsomming van wijzigingen uit de Vraagspecificatie Eisen (VSE):

Was:

SYS-00157	Loswallen: conservering stalen onderdelen	Geldigheids- periode(s):	G
	Toepassen Humidur coating conform RTD 1032 met een immersie systeem, aan te brengen tot 2 meter onder de laagwaterlijn bij renovatie en tot 1 meter onder de ontwerp bodemdiepte bij nieuwe onderdelen.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wordt:

SYS-00198	Stroomgeleidescherm; conservering	Geldigheids- periode(s):	G
	Toepassen Humidur coating of gelijkwaardig conform RTD 1032 met een immersie systeem, aan te brengen tot 1 meter onder de ontwerp bodemdiepte (-13m NAP) met een garantie van 20 jaar.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Was:

SYS-00146	Geleidingsschermen: damwanden en schoren.	Geldigheids- periode(s):	G
	De damwanden en de schoren dienen 1 op 1 vervangen te worden qua functionaliteit binnen de nieuwe randvoorwaarden.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wordt:

SYS-00146	Geleidingsschermen: damwanden en schoren.	Geldigheids- periode(s):	G
	De nieuwe constructie dient qua functionaliteit minimaal gelijkwaardig aan de oude te zijn en te voldoen aan de nieuwe randvoorwaarden .		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Was:

SYS-00145	Geleidingsschermen: geleidingsconstructie.	Geldigheids- periode(s):	R, G
	De nieuwe geleidingsconstructie mag op maximaal 0,5 m achter de oude constructie worden gezet.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wordt (aangepast na overleg met district):

SYS-00145	Geleidingsschermen: geleidingsconstructie.	Geldigheids- periode(s):	R, G
	De nieuwe geleidingsconstructie mag op maximaal 0,5 m afstand hart op hart damwandprofielen van elkaar te staan.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wijzigingen VSE

Behorende bij NVI 1 d.d. 12-05-2025

Zaaknummer: **31200067**

Was:

SYS-00183	Stroomgeleidingsschermen, geleiden, water	Geldigheidsperiode(s):	G
	Er dient bij het ontwerp uitgegaan te worden van een combiwand bestaande uit buispalen en damwandprofielen		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wordt:

SYS-00183	Stroomgeleidingsschermen, geleiden, water	Geldigheidsperiode(s):	G
	Er dient bij het ontwerp uitgegaan te worden van een vrijstaande combiwand		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Was:

SYS-00187	Stroomgeleidingschermen, hoogte conservering	Geldigheidsperiode(s):	G
	Conservering op meerpalen en damwanden inclusief alle direct verbonden (gelaste) stalen onderdelen dient aanwezig te zijn tot ten minste -12 m NAP		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wordt:

SYS-00187	Stroomgeleidingschermen, hoogte conservering	Geldigheidsperiode(s):	G
	Conservering op buispalen en damwanden inclusief alle direct verbonden (gelaste) stalen onderdelen dient aanwezig te zijn tot ten minste -13m NAP		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wijzigingen VSE

Behorende bij NVI 1 d.d. 12-05-2025

Zaaknummer: **31200067**

Nieuw:

SYS-00199	Stroomgeleidescherm; werkmethode	Geldigheids- periode(s):	R
	Er dient trillingsarm gewerkt te worden.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Nieuw:

SYS-00200	Buispaal, bovenzijde afsluiten	Geldigheids- periode(s):	G
	Buispaal dient aan de bovenzijde luchtdicht te zijn afgesloten met een stalen afwaterende geconserveerde kap.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Nieuw:

SYS-00201	Stroomgeleidescherm; metingen	Geldigheids- periode(s):	R
	Trillingen dienen conform SBR richtlijn A gemeten te worden tijdens werkzaamheden en gerapporteerd te worden aan OG.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Nieuw:

SYS-00202	Stroomgeleidescherm; Aansluiting	Geldigheids- periode(s):	R,G
	De aansluiting van het nieuwe scherm op het kunstwerk dient zo dicht mogelijk bij de plaats van het oude te zijn om neren te voorkomen, ontwerp dient minimaal 10 weken voor aanvang plaatsing schermen goedgekeurd te zijn.		
Bovenl. eis(en):		Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		